

**Beispiele von Positionen von ausschließlicher Arbeitskraft die zwischen den Preisverzeichnissen 2022-bis und 2022 unverändert blieben und deshalb nicht für Preisanpassungen zu berücksichtigen sind**

51.01.01.01	Hochspez. Facharbeiter oder Meister	Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister	h	44,39	44,39	0,00%
51.01.01.02	Spez. Facharbeiter	Spezialisierter Facharbeiter	h	42,17	42,17	0,00%
51.01.01.03	Qualifizierter Facharbeiter	Qualifizierter Facharbeiter	h	38,61	38,61	0,00%
51.01.01.04	Arbeiter	Arbeiter	h	35,48	35,48	0,00%
51.01.01.05	Technischer Mitarbeiter	Technischer Mitarbeiter	h	53,40	53,40	0,00%

**Beispiele von Positionen, die auf Arbeitskraft zurückzuführen sind, für die die Änderungen zwischen den Preisverzeichnissen 2022-bis und 2022 nicht zu berücksichtigen sind**

53.15.01	Georeferenzierte Vermessung der Trasse.	Der Auftragnehmer muss dem Auftraggeber, nach Fertigstellung der Arbeiten, die georeferenzierte Vermessung der neuen Infrastrukturen bzw. der entsprechenden Trasse liefern (Rohre, Schächte, usw.).	m	0,90	3,21	256,67%
54.16.07.01.C	Spezifische Eignungsprüfungen für die optimale Mischung.	Spezifische Eignungsprüfungen für die optimale Mischung.	psch	5.090,00	6.002,61	17,93%

Es gibt 8 ähnliche Positionen:

- 54.16.07.01.C

- 54.16.07.02.C
- 54.16.07.03.C
- 54.16.09.01.C
- 54.16.09.02.C
- 54.16.09.03.C
- 54.16.09.04.C
- 54.16.10.01.C

54.30.01.01.B	Abhub von Mutterboden von Hand	Abhub von Mutterboden von Hand	m3	54,80	64,63	17,94%
---------------	--------------------------------	--------------------------------	----	-------	-------	--------

Es gibt 3 ähnliche Positionen:

- 54.30.01.01.B
- 54.30.01.05.B
- 54.01.02.30

57.04.90.01	Aufpreis für Bohren und Einbauen unter beschränkten Raumverhältnissen	Aufpreis für Bohren und Einbauen von GEWI-Pfählen unter beschränkten Raumverhältnissen, wobei die erforderliche Raumhöhe mindestens 2,50 m betragen muss.	m	40,72	52,30	28,44%
-------------	---	---	---	-------	-------	--------

58.20.02.01.A	Glätten von Hand oder maschinell von Hand	Glätten, nach der 1. Abbindephase, von horizontalen und bis zu 20° geneigten Betonoberflächen. von Hand	m2	3,97	5,19	30,73%
---------------	---	---	----	------	------	--------

Es gibt 2 ähnliche Positionen:

- 58.20.02.01.A
- 58.20.02.02.A

59.09.10.01	Aufpreis für Errichtung Natursteinmauer mit hinterseitigem Betonguss, Sichtfläche in grobem Mosaik, Stoßfugen mit einer Breite von < 2 cm, Fugen mittels händischer Nachbearbeitung verdichtet.	Aufpreis für Errichtung Natursteinmauer mit hinterseitigem Betonguss, Sichtfläche in grobem Mosaik, Stoßfugen mit einer Breite von < 2 cm, Fugen mittels händischer Nachbearbeitung verdichtet.	m3	76,85	98,51	28,18%
90.16.40.09	Vermessung einer Bohrung für die im Düsenstrahlverfahren herzustellenden Tunnelvoraussicherung.	Vermessung einer Bohrung für die im Düsenstrahlverfahren herzustellenden Tunnelvoraussicherung. Lage und höhenmäßige Vermessung zur Kontrolle der planmäßigen Neigung der fertig gestellten Bohrung für eine horizontale Tunnelvoraussicherung mittels Düsenstrahlverfahren, einschließlich Auswertung und planliche Darstellung. Mit den Einheitspreisen sind alle Erschwernisse zufolge der Lage des Einsatzortes und Neigung des Bohrgestänges abgegolten.	nr	382,57	490,85	28,30%