

AUTONOME PROVINZ  
BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA  
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

**Foreste  
Agricoltura  
Lavori di elettrificazione**

**Forstwirtschaft  
Landwirtschaft  
Elektrifizierungsarbeiten**

## **Listino Prezzi – Preisliste**

**2010**

**Approvato dalla Commissione Tecnica il  
Genehmigt von der Fachkommission am**

**01.02.2010**

**Ufficio Economia Montana / Amt für Bergwirtschaft**

[www.provinz.bz.it/forst](http://www.provinz.bz.it/forst)

## OSSERVAZIONI - BEMERKUNGEN

1. Tutti i prezzi elencati si intendono senza IVA
2. Lo scavo di cui agli art. 201.01.c, 201.01.d e 201.02.c dovrà, in sede di contabilità finale, essere dimostrato con sezioni trasversali, distanti tra loro non oltre i 5 metri.

Il rilevato di cui all'art. 10 dovrà essere contabilizzato come sopra

3. Le contabilità finali dei lavori dovranno essere corredate di disegni relativi alle sezioni trasversali e conseguenti computi dei movimenti materiali; inoltre le sezioni stesse dovranno trovare precisa indicazione sul terreno.
4. Nel caso risulti evidente nel corso dei lavori, che non sia possibile realizzare l'opera con i fondi stanziati, il direttore lavori deve provvedere all'immediata sospensione degli stessi in attesa di sopralluogo collegiale con tecnici del Ripartimento o Distretto competenti.



1. Alle aufgelisteten Preise verstehen sich ohne Mwst.
2. Der Aushub laut Art. 201.01.c, 201.01.d e 201.02.c muss für die Endabrechnung mit Querprofilen erhoben werden, welche nicht mehr als 5 Meter voneinander entfernt sein dürfen.  
  
Die Dammschüttungen laut Art. 10 müssen ebenso wie oben verrechnet werden.
3. Die Endabrechnung muss mit den Zeichnungen, welche dem wirklichen Stande der Ausführung entsprechen, versehen sein. Dazu gehören vor allem die Querprofile, welche auch verpflockt und nummeriert werden müssen, und die Massenberechnung.
4. Sollte sich während der Bauausführung die Tatsache ergeben, dass das Bauvorhaben mit den zugesicherten Geldmitteln nicht fertig gestellt werden kann, muss der Bauleiter unverzüglich die Arbeiten einstellen. Daraufhin ist ein gemeinsamer Lokalausweis in Anwesenheit von Technikern dieses Amtes oder des zuständigen Bezirksforstamtes durchzuführen.

In caso di situazioni non ordinarie riconducibili a congiuntura economica, distanze, trasporti, geomorfologia (terreni difficili), particolari materiali e tecnologie, potranno essere ammessi prezzi unitari superiori previa analisi prezzi debitamente firmata dai progettisti.

Bei außerordentlichen Entfernungen, erschwerten Transportbedingungen, Geomorphologie (schwieriges Gelände), besonderen Materialien und Technologien sowie besondere wirtschaftliche Situationen können höhere Einheitspreise zugelassen werden; die beauftragten Projektanten müssen in solchen Situationen eine detaillierte Preisanalyse verfassen, welche mit Rundstempel und Unterschrift des beauftragten Technikers versehen sein muss.

## INDICE – INHALTSVERZEICHNIS

201 .....	2
<b>lavori in terra e lavori stradali</b>	
<b>Aushubarbeiten und Straßenbauarbeiten</b>	
202 .....	14
<b>miglioramenti colturali alpicoli dei pascoli</b>	
<b>Weideverbesserungsarbeiten</b>	
203 .....	16
<b>acquedotti e impianti irrigui</b>	
<b>Wasserleitungen und Beregnungsanlagen</b>	
204 .....	40
<b>spianimenti e drenaggi</b>	
<b>Planierung und Entwässerung</b>	
205 .....	42
<b>impianti di drupacee e frutti minori</b>	
<b>Erstellung von Beeren- und Steinobstanlagen</b>	
206 .....	45
<b>costruzioni rurali</b>	
<b>Wohn- und Wirtschaftsgebäude</b>	
207 .....	58
<b>lavori per elettrificazione e centrali</b>	
<b>Elektrifizierungsarbeiten und Kraftwerkbau</b>	
208 .....	66
<b>prezzi unitari per prestazioni gratuite</b>	
<b>Einheitspreise für unentgeltliche Eigenleistungen</b>	
209 .....	67
<b>percentuale massima delle spese tecniche ammesse dall'Ufficio Economia Montana</b>	
<b>Maximal zugelassener Prozentsatz der technischen Spesen vom Amt für Bergwirtschaft</b>	
210 .....	68
<b>spese tecniche per investimenti edili in agricoltura</b>	
<b>Technischen Spesen für bauliche Investitionen in der Landwirtschaft</b>	
211 .....	69
<b>prezzi di estirpazione e messa a dimora di un vigneto ad ettaro 2010</b>	
<b>Preisliste für Rodung und Errichtung einer Rebanlage pro Hektar 2010</b>	

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
<b>201</b>	<b>lavori in terra e lavori stradali</b>	<b>Aushubarbeiten und Straßenbauarbeiten</b>			
201.01	scavo di sbancamento per formazione piano stradale	Materialaushub zur Formung des Straßenplanums			
201.01.a	in terreno normale e in presenza di trovanti fino a mc. 0,50 compreso paleggio laterale, sagomatura scarpate ed eventuali barriere protettive provvisorie, eseguito con mezzo meccanico.	in mittlerem Boden mit Findlingen bis zu einer Größe von 0,50 m3, einschließlich das Formen der Böschung und die Errichtung eventueller provisorischer Schutzbauten, maschinell durchgeführt.	m3	7,50	Euro
201.01.b	in roccia disgregata o terreno duro da piccone e trovanti superiori a mc. 0,50, eseguito con mezzo meccanico.	in brüchigem Fels oder kompaktem Boden, maschinell ausgeführt sowie Findlinge über 0,50 m3.	m3	8,50	Euro
201.01.c	in roccia disgregata o terreno duro da piccone e trovanti superiori a mc. 0,50, eseguito con mezzo meccanico e martello pneumatico - vedi osservazioni.	in brüchigem Fels oder kompaktem Boden, maschinell ausgeführt mit Einsatz von Demolierhammer und Greifer sowie Findlinge über 0,50 m3 - siehe Bemerkungen.	m3	32,50	Euro
201.01.d	in roccia compatta da mina eseguito con l'ausilio di esplosivi (granito, porfido e calcari compatti) - vedi osservazioni.	in kompaktem Fels mit Einsatz von Sprengmaterial (Granit, Porphy, kompaktes Kalk- und Dolomitgestein) - siehe Bemerkungen.	m3	32,50	Euro
201.02	scavo a sezione ristretta	Grabarbeiten und Fundamentgräben	m3		
201.02.a	in terreno normale ed in presenza di trovanti fino a mc. 0,50, eseguiti con mezzo meccanico.	in mittlerem Boden, inbegriffen Findlinge bis zu 0,50 m3, maschinell ausgeführt.	m3	8,50	Euro
201.02.b	in roccia disgregata, eseguito con mezzo meccanico.	in brüchigem Fels, maschinell ausgeführt.	m3	12,50	Euro
201.02.c	in roccia compatta con martello pneumatico o con l'ausilio di esplosivi - vedi osservazioni.	in kompaktem Fels mit Einsatz von Presslufthammer oder Sprengmaterial - siehe Bemerkungen.	m3	38,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
201.03	scavo eseguito a mano	Handaushub			
201.03.a	normal	normale	m3	32,50	Euro
201.03.b	in terreno normale anche inclinato o disagiato eseguito con fresa.	Handaushub in mittlerem Boden; mit Kettenfräse ausgeführt, auch im schwierigen Gelände.	m	1,70	Euro
201.04	costruzione completa di opere di sostegno eseguita con il sistema in terra armata compreso idrosemina ed ogni altro onere escluso l'inghiaatura, prezzo secondo altezza del manufatto (min. Euro 84,00 - max. Euro 178,50)	Vollständige Errichtung von Stützmauerwerk in bewehrter Erde einschließlich Nasssaat sowie alle anderen erforderlichen Materialien und Arbeiten aber ohne Einschotterung, Preis je nach Höhe des Bauwerkes (min. Euro 84,00 - max. Euro 178,50)	m2	84,00	Euro
201.05	riportato	Dammschüttung			
201.05.a	fino 200 m	bis 200 m	m3	3,00	Euro
201.05.b	cava	Schottergrube	m3	13,00	Euro
201.06	trasporto materiale scavato e posto e sistemazione	Transport des überschüssigen Aushubmaterials einschließlich Systemierung.			
201.06.a	oltre 100 ml nell'ambito del cantiere	über 100 lfm innerhalb der Baustelle	m3	2,00	Euro
201.06.b	fuori cantiere, oltre 2 km	außerhalb der Baustelle, mind. 2 km	m3	3,00	Euro
201.07	scarpamento e scoronamento di cigli franosi comprese le eventuali opere di protezione a valle.	Wiederherstellung von abgerutschten und erosionsgeschädigten. Böschungen inbegriffen evt. talseitige Schutzbauten	m3	4,00	Euro
201.08	demolizione di murature di qualsiasi tipo e trasporto in discarica.	Abbruch von Mauerwerk jeglicher Art mit Abtransport des Materials zur Deponie.	m3	19,00	Euro
201.09	sgombero e rettifica di alveo, compreso trasporto a rifiuto sino ad una distanza di ml 100. (min. Euro 3,70 - max. Euro 8,50)	Räumung und Regulierung eines Bachbettes, inbegriffen Abtransport des Materials bis zu einer Entfernung von 100 m (min. Euro 3,70 - max. Euro 8,50)	m3	3,70	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
201.10	muratura in pietrame a secco con materiale ricavato sul posto di lavoro eseguito a mano. (min. Euro 130,00 - max. Euro 173,00)	Trockenmauerwerk mit auf der Baustelle vorgefundene Steinen von Hand ausgeführt. (min. Euro 130,00 - max. Euro 173,00)	m3	130,00	Euro
201.11	muratura mista in calcestruzzo e faccia vista in pietrame escluso ferro d'armatura. (min. Euro 190,00 - max. Euro 233,00)	Natursteinmauerwerk als Sichtfläche mit Betonkern, Armierungseisen nicht inbegriffen. (min. Euro 190,00 - max. Euro 233,00)	m3	190,00	Euro
201.12	muratura in pietrame faccia a vista con malta cementizia.	Mauer aus Naturstein mit Zementmörtel.	m3	190,00	Euro
201.13	muratura mista in tondo di legname e pietrame, scavo compreso (misurata faccia a vista) con legname da acquistare.	Bau von Krainerwänden (gemessen Sichtfläche), Aushub inbegriffen und Holz angekauft.	m2	130,00	Euro
201.14	muratura di controripa	Zyklopenmauerwerk			
201.14.a	muratura di controripa in massi ciclopici non inferiore a m3 0,5 per formazione murature di sostegno elastiche o scogliere, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici con materiale ricavato sul posto (misurazione a faccia)	Zyklopenmauerwerk, als bergseitiges Futtermauerwerk mit Elementen, nicht kleiner als 0,5 m3, auf Baustelle vorgefunden maschinell ausgeführt (gemessen Sichtfläche)	m2	42,00	Euro
201.14.b	sovrapprezzo per il trasporto da cava di prestito, ogni 10 km	Aufpreis für die Lieferung von außerhalb der Baustelle, je 10 km	m2	16,00	Euro
201.14.c	muratura faccia a vista realizzata con massi ciclopici e calcestruzzo (0,5 m3/m2)	Natursteinmauerwerk bestehend aus Zyklopensteinen und Betonhinterfüllung (0,5 m3/m2)	m3	104,00	Euro
201.15	magrone	Magerbeton	m3	105,00	Euro
201.16	calcestruzzo per fondazioni, dosato a q.li 3 di cemento	Fundamentbeton, hergestellt mit 300 kg Zement	m3	137,00	Euro
201.17	calcestruzzo per muratura di elevazione, dosato a q.li 3 di cemento.	Aufgehendes Betonmauerwerk, hergestellt mit 300 kg Zement	m3	196,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
201.18	calcestruzzo vibrato per cementi armati, dosato a q.li 3,5 di cemento, escluso il ferro d'armatura. (min. Euro 196,00 - max. Euro 233,00)	Stahlbeton gerüttelt, hergestellt mit 350 kg Zement, Rundeisen nicht inbegriffen. (min. Euro 196,00 - max. Euro 233,00)	m3	196,00	Euro
201.19	realizzazione di banchettone 80 x 50 compreso ferro d'armatura	Erstellen eines Betonbankettes mit einem Querschnitt 80 x 50 inklusiv Armierung	ml	85,00	Euro
201.20	ferro tondino omogeneo, in opera, per c.a.	Liefern und Verlegen von Rundeisen, Verschnitt und Bindedraht inbegriffen.	kg	1,30	Euro
201.21	vespaio eseguito con ciottolame di diverse pezzature per riempimento a tergo delle murature o per canali drenanti	Hinterfüllung der Mauern mit Steinen verschiedener Größen zur Ableitung des Wassers, Auffüllung von Drainagegräben	m3	11,00	Euro
201.22	strato portante della careggiata, composto da uno strato di 20 cm di pietrisco di cava con pezzatura selezionata e sagomata secondo prescrizioni della direzione lavori, compreso rullatura	Herstellung einer 20 cm starken Tragschicht bestehend aus korngestuftem Material gleichmäßig aufgetragen laut Anweisung der Bauleitung, Walzung inbegriffen			
201.22.a	con materiale ricavato sul posto	mit geeignetem auf der Baustelle vorgefundenem Material	m3	5,00	Euro
201.22.b	con materiale prelevato da cava di prestito	Material aus gemieteter Schottergrube	m3	22,50	Euro
201.22.c	trasporto - ogni 10 km	Transport - je 10 km	m3	3,00	Euro
201.23	stesatura di ghiaino dello spessore di cm 5, compreso rullatura	Feinschotterschicht, 5 cm stark, Walzung inbegriffen			
201.23.a	materiale legante	bindiges Material	m3	31,00	Euro
201.23.b	materiale di altra natura	andere Materialien	m3	22,50	Euro
201.23.c	trasporto - ogni 10 km	Transport - je 10 km	m3	3,00	Euro
201.24	scarifica del piano stradale e stesatura materiale	Aufschließen der Straßenfläche und Aufbringen neuer Schotterschichten	m2	0,90	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
201.25	cilindratura del piano stradale con rullo compressore	Walzen der Fahrbahn mit Vibrierwalze	m2	0,60	Euro
201.26	ricarica del piano stradale con materiale adatto di cava	Aufbringen neuer Tragschichten aus geeignetem Schottermaterial			
201.26.a	lavoro	Arbeit	m3	22,50	Euro
201.26.b	trasporto - ogni 10 km	Transport - je 10 km	m3	3,00	Euro
201.27	asfaltatura	Asphaltierung			
201.27.a	Binder chiuso per pavimentazione stradale dello spessore rullato di 6 cm	Geschlossener Binder, gewalzt 6 cm stark	m2	10,50	Euro
201.27.b	manto di usura 3 cm compreso emulsione	Verschleißschicht (Teppich) 3 cm mit Emulsion	m2	6,90	Euro
201.27.c	ricarica con asfalto	Ausgleich mit Grobasphalt	m3	144,00	Euro
201.27.d	ricarica con asfalto	Ausgleich mit Grobasphalt	t	72,00	Euro
201.27.e	oltre i 10 km di distanza dall'impianto di produzione asfalti più vicino ogni 10 km	ab 10 km vom nächstgelegenen Asphaltwerk - je 10 km	m3	3,00	Euro
201.28	fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo per la formazione di scie di scorrimento carrabili, compreso il sottofondo e tutti i lavori per dare l'opera finita	Liefern und Verlegen von vorgefertigten Spursteinchen aus Beton als Fahrbahnfestigung, einschließlich Unterbau und allen Nebenarbeiten			
201.28.a	due scie	zweispurig	ml	25,00	Euro
201.28.b	quattro scie	vierspurig	ml	43,00	Euro
201.29	formazione o risistemazione delle banchine in strade asfaltate eseguite in terra, compreso l'asporto o l'aggiunta di materiale, ed il rinverdimento	Bildung bzw. Wiederherstellung der Seitenstreifen bei asphaltierten Straßen mittels Aufschüttung von Erde, inbegriffen Ab- oder Antransport des Materials sowie Begrünung	ml	2,00	Euro
201.30	cordona in calcestruzzo a getto od in elementi	Randsteine aus Ortbeton oder Fertigteilen	ml	27,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
	prefabbricati				
201.31	cunetta in calcestruzzo, spessore cm 10, largo m 0,40 in opera	Bergseitige Rinne bestehend aus einer 10 cm starken und 40 cm breiten Betonschicht	ml	18,00	Euro
201.32	cunetta come al numero precedente, ma larga m 0,50	Bergseitige Rinne wie vorher, aber 50 cm breit	ml	20,00	Euro
201.33	fornitura e posa in opera di guard-rail	Lieferung und Verlegung von Leitplanken			
201.33.a	senza corrimano	ohne Handlauf	ml	50,00	Euro
201.33.b	con corrimano	mit Handlauf	ml	57,00	Euro
201.33.c	in legname e ferro (modello secondo le norme)	mit Holz und Eisen (Modell laut Norm)	ml	90,00	Euro
201.34	fornitura e posa in opera di segnavia	Lieferung und Verlegung von Randbegrenzern			
201.34.a	in legno	aus Holz	n.	17,00	Euro
201.34.b	in plastica	aus Kunststoff	n.	19,00	Euro
201.35	fornitura e posa in opera di canalette	Lieferung und Verlegung der Wasserspulen			
201.35.a	in legno con elementi segati a spigolo vivo	aus Schnittholz	ml	26,50	Euro
201.35.b	in ferro tipo HEA 120	aus Stahlprofile HEA 120	ml	26,50	Euro
201.36	canaletta impressa nell'asfalto	Auskehren im Asphalt ausgebildet	n.	21,00	Euro
201.37	formazione di canaletta in calcestruzzo ricoperta con griglia in ghisa, misura interna 20 x 20 cm, di spessore adeguato al passaggio di autocarri pesanti	Bau von Betonauskehren, Innenmaß 20 x 20 cm, mit Gitterrostabdeckung in Guss, LKW befahrbar	ml	230,00	Euro
201.38	fornitura e posa in opera di travi in ferro per ponti	Lieferung und Verlegung der Eisentraversen für Brücken	kg	1,35	Euro
201.39	fornitura e posa in opera di strato portante in tavoloni di larice, spessore 16 cm per ponti con	Lieferung und Verlegung des Querbelages aus Lärchenholz, 16 cm stark, für Brücken mit	m2	90,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
	travi portanti in ferro	Eisentraversen			
201.40	ringhiere in legno di larice, complete per ponti	Geländer aus Lärchenholz für Brücken, alles inbegriffen	ml	74,00	Euro
201.41	lastricato in pietra naturale per pavimentazione alvei, inviti o scarichi tombini, corde molle, cunette ecc. comprese fugature	Steinpflasterung für Auskleidung von Bachbetten für Wassereinflaufschächte bzw. Ausläufe, Wannen, Kunetten usw.			
201.41.a	con calcestruzzo	mit Beton	m2	30,00	Euro
201.41.b	senza calcestruzzo	ohne Beton	m2	21,00	Euro
201.42	pozzetti in calcestruzzo	Betonschächte für Durchlässe			
201.42.01	pozzetti in calcestruzzo in getto sezione 0,6 x 0,6 x 0,6 m	Betonschächte für Durchlässe Maße 06, x 0,6 x 0,6 m			
201.42.01.a	fabbricato sul posto	am Arbeitsplatz hergestellt	n.	95,00	Euro
201.42.01.b	tipo prefabbricato in fondo	aus vorgefertigten Elementen mit Boden	n.	59,00	Euro
201.42.02	pozzetto in calcestruzzo in getto sezione 0,8 x 0,8 x 0,8 m	Betonschacht für Durchlässe Maße 0,8 x 0,8 x 0,8 m			
201.42.02.a	fabbricato sul posto	am Arbeitsplatz hergestellt	n.	158,00	Euro
201.42.02.b	tipo prefabbricato in fondo	aus vorgefertigten Elementen mit Boden	n.	105,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
201.42.03	pozzetto in calcestruzzo in getto sezione 1,0 x 1,0 x 1,0 m	Betonschacht für Durchlässe Maße 1,0 x 1,0 x 1,0 m			
201.42.03.a	fabbricato sul posto	am Arbeitsplatz hergestellt	n.	210,00	Euro
201.42.03.b	tipo prefabbricato in fondo	aus vorgefertigten Elementen mit Boden	n.	137,00	Euro
201.43	griglie in ferro per chiusini (30 kg/m2)	Gitterroste zur Abdeckung der Schächte (30 kg/m2)	kg	2,80	Euro
201.44	fornitura e posa in opera di tombini	Lieferung und Verlegung von Durchlässen			
201.44.01.	fornitura e posa in opera di tombini di cemento, compreso trasporto, scavo, sigillatura e rinterro	Lieferung und Verlegung von Durchlässen aus Betonrohr inbegriffen Transport, Aushub, Ummantelung der Stöße, Hinterfüllung			
201.44.01.a	diametro cm 30	Durchmesser cm 30	ml	17,50	Euro
201.44.01.b	diametro cm 40	Durchmesser cm 40	ml	20,00	Euro
201.44.01.c	diametro cm 50	Durchmesser cm 50	ml	23,00	Euro
201.44.01.d	diametro cm 60	Durchmesser cm 60	ml	25,50	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
201.44.02	fornitura e posa in opera di tombini in cemento armato (DIN 4035) con giunti a bicchiere e guarnizione, (lunghezza tubo 3 m) compreso trasporto, scavo e rinterro	Lieferung und Verlegung von Durchlässen aus verstärkten Betonrohren (DIN 4035) mit Steckmuffe und Dichtung (Rohrlänge 3 m) inbegriffen Transport, Aushub, Hinterfüllung			
201.44.02.a	diametro cm 30	Durchmesser cm 30	ml	38,00	Euro
201.44.02.b	diametro cm 40	Durchmesser cm 40	ml	43,00	Euro
201.44.02.c	diametro cm 50	Durchmesser cm 50	ml	53,00	Euro
201.44.02.d	diametro cm 60	Durchmesser cm 60	ml	68,00	Euro
201.44.02.e	diametro cm 80	Durchmesser cm 80	ml	105,00	Euro
201.44.02.f	diametro cm 100	Durchmesser cm 100	ml	153,00	Euro
201.44.02.g	diametro cm 120	Durchmesser cm 120	ml	204,00	Euro
201.44.02.h	diametro cm 140	Durchmesser cm 140	ml	255,00	Euro
201.44.02.i	diametro cm 160	Durchmesser cm 160	ml	312,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
201.44.03	fornitura e posa in opera di tombini "Spiral" in tubi d'acciaio circolare, compreso trasporto, scavo e rinterro	Lieferung und Verlegung von Durchlässen "Spiral" in Wellblechrohr und rundem Querschnitt, einschließlich Transport, Aushub und Hinterfüllung			
201.44.03.a	diametro cm 30	Durchmesser cm 30	ml	28,00	Euro
201.44.03.b	diametro cm 40	Durchmesser cm 40	ml	38,00	Euro
201.44.03.c	diametro cm 50	Durchmesser cm 50	ml	55,00	Euro
201.44.03.d	diametro cm 60	Durchmesser cm 60	ml	71,00	Euro
201.44.03.e	diametro cm 80	Durchmesser cm 80	ml	104,00	Euro
201.44.03.f	diametro cm 100	Durchmesser cm 100	ml	134,00	Euro
201.44.03.g	diametro cm 120	Durchmesser cm 120	ml	159,00	Euro
201.44.03.h	diametro cm 150	Durchmesser cm 150	ml	224,00	Euro
201.44.04	fornitura e posa di tombini in PVC - rigido compreso scavo, trasporto e rinterro	Lieferung und Verlegung von Durchlässen aus Hart-PVC, inbegriffen: Aushub, Transport, Hinterfüllung			
201.44.04.a	diametro cm 16	Durchmesser cm 16	ml	19,00	Euro
201.44.04.b	diametro cm 20	Durchmesser cm 20	ml	22,00	Euro
201.44.04.c	diametro cm 25	Durchmesser cm 25	ml	29,00	Euro
201.44.04.d	diametro cm 31,5	Durchmesser cm 31,5	ml	38,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
201.45	opere di drenaggio stradale in ciottoli di diverse pezzature e tubo drenante, diametro 15 cm, tutto compreso	Ausführung von Dränagen im Straßenbereich mit Steinen verschiedener Größen und Dränagerohre Durchmesser 15 cm, alles inbegriffen			
201.45.a	sezione media 0,6 x 1,0 m compreso tessuto non t.	mittlerer Querschnitt 0,6 x 1,0 m mit Flies	ml	29,00	Euro
201.45.b	sezione media 0,4 x 0,6 m	mittlerer Querschnitt 0,4 x 0,6 m	ml	18,00	Euro
201.46	rinverdimento delle scarpate con semplice seminagione e concimazione	Begrünung der Böschungen mittels Einsaat von Grassamen und Düngung	m2	0,65	Euro
201.47	rinverdimento come al n. 53), ma con aggiunta di emulsione bituminosa (senza paglia)	Begrünung der Böschungen wie bei Punkt 53), jedoch mit Aufsprühen einer Teeremulsion (ohne Stroh)	m2	1,05	Euro
201.48	rinverdimento sistema nero-verde tipo Schichtl o similari	Begrünung der Böschungen nach der Schichtl-Methode (Teer-Stroh-Verfahren) oder dergleichen	m2	1,70	Euro
201.49	rinverdimento scarpate con cotico compresa precedente asportazione (casi particolari)	Begrünung durch Wiederaufbringung der ursprünglichen Humus- und Rasendecke (Sonderfälle)	m2	2,10	Euro
201.50	fornitura e posa in opera di rete metallica per protezione e consolidamento scarpate	Lieferung und Verlegung von Drahtnetzen zur Absicherung von Böschungen	m2	18,00	Euro
201.51	fornitura e posa in opera di stanga alta 3 metri zincata (o verniciata) con attacchi per tabella compreso scavo e blocco di calcestruzzo	Lieferung und Verlegung von verzinkten (oder gestrichenen) Stangen 3 m hoch, mit dem nötigen Zubehör für die Schilder, Aushub und Betonsockel inbegriffen	n.	85,00	Euro
201.52	fornitura di triangolo segnaletico cm 90 x 90 x 90, rifrangente	Lieferung eines Dreieckschildes cm 90 x 90 x 90, reflektierend			
201.52.a	in lamiera	aus Blech	n.	35,00	Euro
201.52.b	in alluminio	aus Aluminium	n.	43,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
201.53	fornitura disco segnaletico circolare diametro 60 cm, rifrangente	Lieferung von runden Signalverkehrsschildern Durchmesser 60 cm, reflektierend			
201.53.a	in lamiera	aus Blech	n.	29,00	Euro
201.53.b	in alluminio	aus Aluminium	n.	38,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
<b>202</b>	<b>miglioramenti colturali alpici dei pascoli</b>	<b>Weideverbesserungsarbeiten</b>			
202.01	graticciata con paletti infissi per 2/3 posti a distanza di m 0,50, intrecciati a ramaglia con essenze adatte	Bau von Weidegeflecht mit Pflöcken, 2/3 eingerammt mit einem Abstand von 0,50 m, mit geeigneten Sträuchern verflochten	ml	11,50	Euro
202.02.	spietramento in zone pascolive, compreso la concimazione (superficie ragguagliata)	Entsteinung auf Weideflächen, Düngung inbegriffen (ausgegliche Fläche)	ha	1.200,00	Euro
202.03	decespugliamento in zone pascolive, compreso la concimazione	Entstrauchung auf Weideflächen, Düngung inbegriffen	ha	1.200,00	Euro
202.04	costruzione sentieri di servizio	Bau von Nebenwegen			
202.04.a	eseguito dalla ripartizione foreste	ausgeführt durch die Abteilung Forst	ml	7,00	Euro
202.04.b	eseguito dalla ripartizione agricoltura	ausgeführt durch die Abteilung Landwirtschaft	ml	10,00	Euro
202.05	costruzione strada trattorabile	Bau von Traktorwegen			
202.05.a	eseguito dalla ripartizione foreste	ausgeführt durch die Abteilung Forst	ml	17,00	Euro
202.05.b	eseguito dalla ripartizione agricoltura	ausgeführt durch die Abteilung Landwirtschaft	ml	20,00	Euro
202.06	chiudenda in legno con filo di ferro a quattro ordini con traversale in legno altezza m 1,20	Holzzaun aus Lärchenholz mit Eisendraht (Viererlagen) und Querlatte 1,20 m Höhe	ml	8,00	Euro
202.07	chiudenda in legno di larice a 3 pannelli altezza m 1,20	Holzzaun aus Lärchenholz mit 3 Reihen Brettern 1,20 m Höhe			
202.07.a	eseguito dalla ripartizione foreste	ausgeführt durch die Abteilung Forst	ml	14,00	Euro
202.07.b	eseguito dalla ripartizione agricoltura	ausgeführt durch die Abteilung Landwirtschaft	ml	15,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
202.08	chiudenda a difesa selvaggina	Wildzaun			
202.08.a	altezza m 1,40	Höhe 1,40 m	ml	16,00	Euro
202.08.b	altezza m 2,00	Höhe 2,00 m	ml	18,00	Euro
202.09	costruzione griglia anticonfinamento bestiame misura interna 3,00 x 1,50 x 1,00 m griglia in ferro: 4 travi HEB 120 e tubi diametro 6 cm (adeguate al passaggio di autocarri pesanti)	Bau eines Weiderostes einschließlich Aushub und Betonarbeiten, Innenmaße 3,00 x 1,50 x 1,00 m. Rost aus Eisen: 4 HEB 120 Träger und Rohre Durchmesser 6 cm, (geeignet für schweren LKW Verkehr)	n.	5.750,00	Euro
202.10	abbeveratoio per il bestiame (tronco di larice 4 m)	Wassertrog für Viehtränke (Lärchenstamm 4 m)	n.	240,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
<b>203</b>	<b>acquadotti e impianti irrigui</b>	<b>Wasserleitungen und Beregnungsanlagen</b>			
203.01	acqua potabile	Trinkwasser			
203.01.01	isolazione pareti interne con RAVENIT D bianco, spessore 3 mm compreso precedente preparazione del fondo	Innenbeschichtung der Wände mit RAVENIT D weiß, 3 mm stark, einschließlich Säubern der Wände mit Stahlbürste und Ausgleich mit Spachtelmasse	m2	23,00	Euro
203.01.02	isolazione pareti esterne con ISOLAN, 2 mani di ASFREDOL e foglio di PLATOON in PVC o guaina da 4mm	Außenisolierung mit ISOLAN, zweimaliger ASFREDOL-Anstrich und PVC Haut PLATOON oder Kunststoffbahn, 4 mm stark	m2	14,50	Euro
203.01.03	fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione, da 100/100/160 cm fino a 100/120/160 cm, con riduzione da 60 cm chiusino in ghisa e compreso ogni altro onere	Herstellung der Kontrollschächte, Ausmaß 100/100/160 cm bis 100/120/160 cm mit Reduktion auf Ø 60 cm Einstieg, Gussrahmen und Gussdeckel Ø 60 cm inklusiv allen anderen Arbeiten	n.	625,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.01.04	fornitura e posa in opera:	Ankauf und Verlegung:			
203.01.04.a	idrante (TRM o simile) soprasuolo in ghisa duttile con scarico automatico DN 80 con attacchi b e 2 C	Überflurhydrant (TRM oder gleichwertig) aus duktilem Gußeisen und automatischer Entleerung DN 80 mit b und 2 C Anschlüssen	n.	1.500,00	Euro
203.01.04.b	idrante (TRM o simile) sottosuolo, completo di giunto a forcella DN 80	Unterflurhydrant (TRM oder gleichwertig) komplett mit Anschlußklaue DN 80	n.	810,00	Euro
203.01.05	acquisto e posa in opera di vasche di presa prefabbricati in polietilene (tipo Kremser Quellschacht) o in Inox compreso ogni altro onere (adatto anche a pozzetto d'interruzione)	Ankauf und Verlegung von vorgefertigten Quellschächten aus Hartpolyäthylen (Typ Kremser Quellschacht) oder aus Inox einschl. aller Nebenarbeiten und Materialien (geeignet auch als Druckunterbrecherschacht)			
203.01.05.a	contenuto 300 l	Inhalt 300 l	n.	2.000,00	Euro
203.01.05.b	contenuto 550 l	Inhalt 550 l	n.	2.160,00	Euro
203.01.06	riempimento trincee dopo la posa in opera della tubazione	Schließung der Gräben nach Verlegung der Rohre	ml	3,20	Euro
203.01.07	parti in Inox (per acquedotti ad uso potabile ed antincendio)	Teile in Inox (für Trink- und Löschwasserleitungen)			

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.01.07.01	tubi	Rohre			
203.01.07.01.a	diametro 50 mm	Durchmesser 50 mm	ml	44,70	Euro
203.01.07.01.b	diametro 65 mm	Durchmesser 65 mm	ml	59,20	Euro
203.01.07.01.c	diametro 80 mm	Durchmesser 80 mm	ml	68,80	Euro
203.01.07.01.d	diametro 100 mm	Durchmesser 100 mm	ml	87,20	Euro
203.01.07.01.e	diametro 125 mm	Durchmesser 125 mm	ml	105,10	Euro
203.01.07.01.f	diametro 150 mm	Durchmesser 150 mm	ml	114,70	Euro
203.01.07.01.g	diametro 200 mm	Durchmesser 200 mm	ml	200,40	Euro
203.01.07.02	curve 90 al pezzo	Bögen 90 pro Stück			
203.01.07.02.a	diametro 50 mm	Durchmesser 50 mm	n.	29,00	Euro
203.01.07.02.b	diametro 65 mm	Durchmesser 65 mm	n.	41,10	Euro
203.01.07.02.c	diametro 80 mm	Durchmesser 80 mm	n.	51,90	Euro
203.01.07.02.d	diametro 100 mm	Durchmesser 100 mm	n.	79,70	Euro
203.01.07.02.e	diametro 125 mm	Durchmesser 125 mm	n.	100,20	Euro
203.01.07.02.f	diametro 150 mm	Durchmesser 150 mm	n.	142,50	Euro
203.01.07.02.g	diametro 200 mm	Durchmesser 200 mm	n.	200,40	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.01.07.03	flange 8 mm	Flanschen 8 mm			
203.01.07.03.a	diametro 50 mm	Durchmesser 50 mm	n.	37,40	Euro
203.01.07.03.b	diametro 65 mm	Durchmesser 65 mm	n.	45,90	Euro
203.01.07.03.c	diametro 80 mm	Durchmesser 80 mm	n.	51,90	Euro
203.01.07.03.d	diametro 100 mm	Durchmesser 100 mm	n.	64,00	Euro
203.01.07.03.f	diametro 125 mm	Durchmesser 125 mm	n.	79,70	Euro
203.01.07.03.g	diametro 150 mm	Durchmesser 150 mm	n.	103,80	Euro
203.01.07.03.h	diametro 200 mm	Durchmesser 200 mm	n.	149,70	Euro
203.01.07.04	filtri al pezzo l = 250 mm	Saugkörbe pro Stück l = 250 mm			
203.01.07.04.a	diametro 50 mm	Durchmesser 50 mm	n.	183,60	Euro
203.01.07.04.b	diametro 65 mm	Durchmesser 65 mm	n.	208,90	Euro
203.01.07.04.c	diametro 80 mm	Durchmesser 80 mm	n.	241,50	Euro
203.01.07.04.d	diametro 100 mm	Durchmesser 100 mm	n.	275,30	Euro
203.01.07.04.e	diametro 125 mm	Durchmesser 125 mm	n.	311,50	Euro
203.01.07.04.f	diametro 150 mm	Durchmesser 150 mm	n.	350,20	Euro
203.01.07.04.g	diametro 200 mm	Durchmesser 200 mm	n.	384,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.01.07.05	cappello tubo areatore	Haube für Entlüftungsrohr			
203.01.07.05.a	diametro 100 mm	Durchmesser 100 mm	n.	84,50	Euro
203.01.07.05.b	diametro 125 mm	Durchmesser 125 mm	n.	95,40	Euro
203.01.07.05.c	diametro 150 mm	Durchmesser 150 mm	n.	108,70	Euro
203.01.07.05.d	diametro 200 mm	Durchmesser 200 mm	n.	125,60	Euro
203.01.07.06	porta normale 2 m x 1 m (completa di telaio)	einfache Tür, 2 m x 1m (mit Rahmen)	n.	1.070,00	Euro
203.01.07.07	porta isolata 2 m x 1 m	isolierte Tür 2 m x 1 m	n.	1.490,00	Euro
203.01.07.08	gradino-scala (l=300 mm, h =250 mm)	Stufe-Einstiegsleiter (b=300 mm, H=250 mm)	n.	78,00	Euro
203.02	opere di Irrigazioni nota: tali prezzi si applicano alle opere eseguite dai richiedenti singoli; per opere di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario si applicano come massimi quelli previsti dal prezzario provinciale per le loro opere pubbliche	Beregnungen Bemerkung: genannte Preise gelten nur bei Ansuchen von Einzelpersonen. Für Bauarbeiten von Bonifizierungs- und Bodenverbesserungskonsortien gelten als Höchstpreise jene, die im Preisverzeichnis der öffentlichen Arbeiten angeführt sind			
203.02.01	fornitura e posa di impianti irrigui completi, esclusioni: pozzi pompe, serbatoio e adduzioni Oltre ai prezzi unitari possono essere riconosciuti come spese ammissibili l'impianto di distribuzione auto-matizzato, pc, regolatore, stazioni di filtraggio nonché la condotta principale fino alla rete di distribuzione.	Lieferung und Verlegung von vollständigen Beregnungsanlagen mit Ausnahme von Tiefbrunnen, Pumpanlagen, Speicherbecken und Zuleitungen Zusätzlich zu diesen Einheitspreisen kann die Verteilerstation mit Automatisierung, Computer, Steuerung, Filterstation, sowie auch die Hauptleitung bis zum Verteilernetz anerkannt werden.			

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.02.01.01	Impianti antibrina costituiti da postazioni irrigui con curva interrata e blocco di ancoraggio (35 postazioni per ha)	Frostberegnungsanlagen mit Regnerstellen mit unterirdischem Anschlussbogen und Betonsockel (35 Regnerstellen/ha)			
203.02.01.01.a	postazione fino 6 atm	Regnerstelle bis 6 Atü	n.	135,00	Euro
203.02.01.01.b	postazione oltre 6 atm	Regnerstelle über 6 Atü	n.	155,00	Euro
203.02.01.02	impianti antibrina costituiti da postazioni irrigue fissate ai pali di sostegno	Frostberegnungsanlagen mit am Stützgerüst befestigten Regnerstellen			
203.02.01.02.a	postazione fino 6 atm	Regnerstelle bis 6 Atü	n.	105,00	Euro
203.02.01.02.b	postazione oltre 6 atm	Regnerstelle über 6 Atü	n.	130,00	Euro
203.02.01.03	impianti a goccia (Importo massimo per impianti a goccia compresi la stazione di filtraggio, l'automatizzazione, condotte a testa, ala gocciolante, scavo e riempimento, fertirrigazione Euro 5.000,00/ha)	Tröpfchenbewässerungsanlagen (Maximalpreis für Tropfbewässerungsanlagen inklusive Filterstation, Automatisierung, Kopfleitung, Tropfschlauch, Grabungs- Verlegearbeiten, Fertigation Euro 5.000,00/ha)			
203.02.01.03.a	con gocciolanti in PE	mit Rohrschlauch aus P.E.	ml	1,00	Euro
203.02.01.04	Microjet e Sprinkler	Microjet und Sprinkler			
203.02.01.04.a	spruzzatori statici	Statische	n.	0,20	Euro
203.02.01.04.b	spruzzatori dinamici	Dynamische	n.	0,80	Euro
203.02.01.04.c	spruzzatori dinamici autocompensanti	Dynamische und autokompensierende	n.	1,30	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.02.01.05	impianti irrigui in zona foraggicola	Beregnungsanlagen im Grünland			
203.02.01.05.a	postazione irrigue per irrigatore da 8 mm (12 postazioni ad ha) Tubazioni fino a PE PN 10	Regnerstelle für Regner zu 8 mm (12 Regnerstellen je ha) Rohre bis PE PN 10	n.	370,00	Euro
203.02.01.05.b	postazione irrigue per irrigatore da 8 mm (12 postazioni ad ha) Tubazioni da PE PN 10	Regnerstelle für Regner zu 8 mm (12 Regnerstellen je ha) Rohre über PE PN 10	n.	420,00	Euro
203.02.01.05.c	postazione irrigue per irrigatore da 10/12 mm (9 postazioni ad ha) Tubazioni fino a PE PN 10	Regnerstelle für Regner zu 10/12 mm (9 Regnerstellen je ha) Rohre bis PE PN 10	n.	480,00	Euro
203.02.01.05.d	postazione irrigue per irrigatore da 10/12 mm (9 postazioni ad ha) Tubazioni da PE PN 10	Regnerstelle für Regner zu 10/12 mm (9 Regnerstellen je ha) Rohre bis PE PN 10	n.	540,00	Euro
203.02.01.05.e	aumento di prezzo per scavi difficili per pendenza e trovanti, con escavatore per postazione irrigua	Aufpreis für schwierige Grabungsarbeiten (Neigung; Findlinge) mit bagger je Regnerstelle	n.	100,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.02.02	acquisto, fornitura e posa di tubazioni, giunti e pezzi speciali inclusi	Ankauf, Lieferung und Verlegung von Druckrohren, Verbindungs- und Spezialstücke inbegriffen			
203.02.02.01	tubazioni in acciaio saldati norma UNI 6363/84m rivestimento norma UNI 5256, curve e pezzi speciali inclusi	Geschweißte Stahlrohre UNI Norm 6363/84, Verkleidung UNI Nor5 m256			
203.02.02.01.a	diametro nominale DN 40	Nenndurchmesser DN 40	ml	14,30	Euro
203.02.02.01.b	diametro nominale DN 50	Nenndurchmesser DN 50	ml	20,35	Euro
203.02.02.01.c	diametro nominale DN 51	Nenndurchmesser DN 51	ml	23,10	Euro
203.02.02.01.d	diametro nominale DN 52	Nenndurchmesser DN 52	ml	28,60	Euro
203.02.02.01.e	diametro nominale DN 53	Nenndurchmesser DN 53	ml	37,40	Euro
203.02.02.01.f	diametro nominale DN 54	Nenndurchmesser DN 54	ml	51,70	Euro
203.02.02.01.g	diametro nominale DN 150	Nenndurchmesser DN 150	ml	63,80	Euro
203.02.02.01.h	diametro nominale DN 200	Nenndurchmesser DN 200	ml	93,50	Euro
203.02.02.01.i	diametro nominale DN 250	Nenndurchmesser DN 250	ml	189,20	Euro
203.02.02.01.j	diametro nominale DN 300	Nenndurchmesser DN 300	ml	242,00	Euro
203.02.02.01.k	diametro nominale DN 350	Nenndurchmesser DN 350	ml	254,10	Euro
203.02.02.01.l	diametro nominale DN 400	Nenndurchmesser DN 400	ml	267,30	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.02.02.02	tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura antisfilamento; curva e pezzi speciali inclusi	Spherogusskanalrohre mit Dichtung und Riegel, bogen und Spezialstücke inbegriffen			
203.02.02.02.a	diametro nominale DN 80	Nenndurchmesser DN 80	ml	28,80	Euro
203.02.02.02.b	diametro nominale DN 100	Nenndurchmesser DN 100	ml	36,00	Euro
203.02.02.02.c	diametro nominale DN 125	Nenndurchmesser DN 125	ml	45,60	Euro
203.02.02.02.d	diametro nominale DN 150	Nenndurchmesser DN 150	ml	56,40	Euro
203.02.02.02.e	diametro nominale DN 200	Nenndurchmesser DN 200	ml	70,80	Euro
203.02.02.02.f	diametro nominale DN 250	Nenndurchmesser DN 250	ml	87,60	Euro
203.02.02.02.g	diametro nominale DN 300	Nenndurchmesser DN 300	ml	111,60	Euro
203.02.02.02.h	diametro nominale DN 400	Nenndurchmesser DN 400	ml	169,20	Euro
203.02.02.02.i	diametro nominale DN 500	Nenndurchmesser DN 500	ml	236,40	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.02.02.03	tubazioni per fluidi in pressione in ghisa sferoidale con giunto antisfilamento; norma UNI ISO 2531 (classe K9) curve e raccorderia incluse	Sphergusskanalrohre mit VRS/US Verbindung UNI Norm 2531 (Klasse K9); Bögen und Spezialstücke inbegriffen			
203.02.02.03.a	diametro nominale DN 80	Nenn Durchmesser DN 80	ml	45,50	Euro
203.02.02.03.b	diametro nominale DN 100	Nenn Durchmesser DN 100	ml	50,70	Euro
203.02.02.03.c	diametro nominale DN 125	Nenn Durchmesser DN 125	ml	67,60	Euro
203.02.02.03.d	diametro nominale DN 150	Nenn Durchmesser DN 150	ml	78,00	Euro
203.02.02.03.e	diametro nominale DN 200	Nenn Durchmesser DN 200	ml	107,90	Euro
203.02.02.03.f	diametro nominale DN 250	Nenn Durchmesser DN 250	ml	141,70	Euro
203.02.02.03.g	diametro nominale DN 300	Nenn Durchmesser DN 300	ml	174,20	Euro
203.02.02.03.h	diametro nominale DN 400	Nenn Durchmesser DN 400	ml	269,10	Euro
203.02.02.04	tubazioni in polietilene ad alta densità, Norma UNI EN 12201 certificati IIP polimero 100% vergine, prova a pressione perm. a 1000 ha 80°C/s=4Mpa	Hartpoliethylen druckrohre, UNI EN 12201 Polymer 100% rein, Druckprobe mit konstantem Druck für 1000h mit 80°C/c=4Mpa			

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.02.02.04.01	tubazioni in PE AD PN 6 - PE 100 - SDR 26	P.E. HD Rohre ND 6 - PE 100 - SDR 26			
203.02.02.04.01.a	diametro esterno DA 160	Außendurchmesser DA 160	ml	18,00	Euro
203.02.02.04.01.b	diametro esterno DA 180	Außendurchmesser DA 180	ml	23,64	Euro
203.02.02.04.01.c	diametro esterno DA 200	Außendurchmesser DA 200	ml	27,84	Euro
203.02.02.04.01.d	diametro esterno DA 225	Außendurchmesser DA 225	ml	34,92	Euro
203.02.02.04.01.e	diametro esterno DA 250	Außendurchmesser DA 250	ml	43,20	Euro
203.02.02.04.01.f	diametro esterno DA 280	Außendurchmesser DA 280	ml	53,88	Euro
203.02.02.04.01.g	diametro esterno DA 315	Außendurchmesser DA 315	ml	68,64	Euro
203.02.02.04.01.h	diametro esterno DA 355	Außendurchmesser DA 355	ml	86,76	Euro
203.02.02.04.01.i	diametro esterno DA 400	Außendurchmesser DA 400	ml	109,92	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.02.02.04.02	tubazioni in PE AD PN 8 - PE 80 - SDR 17	P.E. HD Rohre ND 8 - PE 80 - SDR 17			
203.02.02.04.02.a	diametro esterno DA 20	Außendurchmesser DA 20	ml	0,72	Euro
203.02.02.04.02.b	diametro esterno DA 25	Außendurchmesser DA 25	ml	0,84	Euro
203.02.02.04.02.c	diametro esterno DA 32	Außendurchmesser DA 32	ml	1,32	Euro
203.02.02.04.02.d	diametro esterno DA 40	Außendurchmesser DA 40	ml	1,92	Euro
203.02.02.04.02.e	diametro esterno DA 50	Außendurchmesser DA 50	ml	2,64	Euro
203.02.02.04.02.f	diametro esterno DA 63	Außendurchmesser DA 63	ml	4,20	Euro
203.02.02.04.02.g	diametro esterno DA 75	Außendurchmesser DA 75	ml	5,88	Euro
203.02.02.04.02.h	diametro esterno DA 90	Außendurchmesser DA 90	ml	8,76	Euro
203.02.02.04.02.i	diametro esterno DA 110	Außendurchmesser DA 110	ml	13,20	Euro
203.02.02.04.02.j	diametro esterno DA 125	Außendurchmesser DA 125	ml	15,24	Euro
203.02.02.04.02.k	diametro esterno DA 140	Außendurchmesser DA 140	ml	19,20	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.02.02.04.03	tubazioni in PE AD PN 10 - PE 100 - SDR 17	P.E. HD Rohre ND 10 - PE 100 - SDR 17			
203.02.02.04.03.a	diametro esterno DA 25	Außendurchmesser DA 25	ml	1,08	Euro
203.02.02.04.03.b	diametro esterno DA 32	Außendurchmesser DA 32	ml	1,68	Euro
203.02.02.04.03.c	diametro esterno DA 40	Außendurchmesser DA 40	ml	2,52	Euro
203.02.02.04.03.d	diametro esterno DA 50	Außendurchmesser DA 50	ml	2,76	Euro
203.02.02.04.03.e	diametro esterno DA 63	Außendurchmesser DA 63	ml	4,32	Euro
203.02.02.04.03.f	diametro esterno DA 75	Außendurchmesser DA 75	ml	6,00	Euro
203.02.02.04.03.g	diametro esterno DA 90	Außendurchmesser DA 90	ml	9,00	Euro
203.02.02.04.03.h	diametro esterno DA 110	Außendurchmesser DA 110	ml	13,44	Euro
203.02.02.04.03.i	diametro esterno DA 125	Außendurchmesser DA 125	ml	15,60	Euro
203.02.02.04.03.j	diametro esterno DA 140	Außendurchmesser DA 140	ml	19,56	Euro
203.02.02.04.03.k	diametro esterno DA 160	Außendurchmesser DA 160	ml	25,56	Euro
203.02.02.04.03.l	diametro esterno DA 180	Außendurchmesser DA 180	ml	32,28	Euro
203.02.02.04.03.m	diametro esterno DA 200	Außendurchmesser DA 200	ml	39,84	Euro
203.02.02.04.03.n	diametro esterno DA 225	Außendurchmesser DA 225	ml	50,52	Euro
203.02.02.04.03.o	diametro esterno DA 250	Außendurchmesser DA 250	ml	61,92	Euro
203.02.02.04.03.p	diametro esterno DA 280	Außendurchmesser DA 280	ml	81,48	Euro
203.02.02.04.03.q	diametro esterno DA 315	Außendurchmesser DA 315	ml	103,20	Euro
203.02.02.04.03.r	diametro esterno DA 355	Außendurchmesser DA 355	ml	131,28	Euro
203.02.02.04.03.s	diametro esterno DA 400	Außendurchmesser DA 400	ml	165,96	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.02.02.04.04	tubazioni in PE AD PN 16 - PE 100 - SDR 11	P.E. HD Rohre ND 16 - PE 100 - SDR 11			
203.02.02.04.04.a	diametro esterno DA 20	Außendurchmesser DA 20	ml	0,72	Euro
203.02.02.04.04.b	diametro esterno DA 25	Außendurchmesser DA 25	ml	1,08	Euro
203.02.02.04.04.c	diametro esterno DA 32	Außendurchmesser DA 32	ml	1,68	Euro
203.02.02.04.04.d	diametro esterno DA 40	Außendurchmesser DA 40	ml	2,52	Euro
203.02.02.04.04.e	diametro esterno DA 50	Außendurchmesser DA 50	ml	3,96	Euro
203.02.02.04.04.f	diametro esterno DA 63	Außendurchmesser DA 63	ml	6,24	Euro
203.02.02.04.04.g	diametro esterno DA 75	Außendurchmesser DA 75	ml	8,04	Euro
203.02.02.04.04.h	diametro esterno DA 90	Außendurchmesser DA 90	ml	12,60	Euro
203.02.02.04.04.i	diametro esterno DA 110	Außendurchmesser DA 110	ml	18,60	Euro
203.02.02.04.04.j	diametro esterno DA 125	Außendurchmesser DA 125	ml	23,04	Euro
203.02.02.04.04.k	diametro esterno DA 140	Außendurchmesser DA 140	ml	28,80	Euro
203.02.02.04.04.l	diametro esterno DA 160	Außendurchmesser DA 160	ml	37,80	Euro
203.02.02.04.04.m	diametro esterno DA 180	Außendurchmesser DA 180	ml	47,64	Euro
203.02.02.04.04.n	diametro esterno DA 200	Außendurchmesser DA 200	ml	58,80	Euro
203.02.02.04.04.o	diametro esterno DA 225	Außendurchmesser DA 225	ml	74,52	Euro
203.02.02.04.04.p	diametro esterno DA 250	Außendurchmesser DA 250	ml	91,56	Euro
203.02.02.04.04.q	diametro esterno DA 280	Außendurchmesser DA 280	ml	120,12	Euro
203.02.02.04.04.r	diametro esterno DA 315	Außendurchmesser DA 315	ml	152,04	Euro
203.02.02.04.04.s	diametro esterno DA 355	Außendurchmesser DA 355	ml	193,08	Euro
203.02.02.04.04.t	diametro esterno DA 400	Außendurchmesser DA 400	ml	245,16	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.02.02.04.05	tubazioni in PE AD PN 25 - PE 100 - SDR 7,4	P.E. HD Rohre ND 25 - PE 100 - SDR 7,4			
203.02.02.04.05.a	diametro esterno DA 20	Außendurchmesser DA 20	ml	1,08	Euro
203.02.02.04.05.b	diametro esterno DA 25	Außendurchmesser DA 25	ml	1,56	Euro
203.02.02.04.05.c	diametro esterno DA 32	Außendurchmesser DA 32	ml	2,40	Euro
203.02.02.04.05.d	diametro esterno DA 40	Außendurchmesser DA 40	ml	3,60	Euro
203.02.02.04.05.e	diametro esterno DA 50	Außendurchmesser DA 50	ml	5,52	Euro
203.02.02.04.05.f	diametro esterno DA 63	Außendurchmesser DA 63	ml	8,76	Euro
203.02.02.04.05.g	diametro esterno DA 75	Außendurchmesser DA 75	ml	12,48	Euro
203.02.02.04.05.h	diametro esterno DA 90	Außendurchmesser DA 90	ml	17,76	Euro
203.02.02.04.05.i	diametro esterno DA 110	Außendurchmesser DA 110	ml	26,64	Euro
203.02.02.04.05.j	diametro esterno DA 125	Außendurchmesser DA 125	ml	32,76	Euro
203.02.02.04.05.k	diametro esterno DA 140	Außendurchmesser DA 140	ml	41,88	Euro
203.02.02.04.05.l	diametro esterno DA 160	Außendurchmesser DA 160	ml	53,52	Euro
203.02.02.04.05.m	diametro esterno DA 180	Außendurchmesser DA 180	ml	67,68	Euro
203.02.02.04.05.n	diametro esterno DA 200	Außendurchmesser DA 200	ml	83,64	Euro
203.02.02.04.05.o	diametro esterno DA 225	Außendurchmesser DA 225	ml	105,72	Euro
203.02.02.04.05.p	diametro esterno DA 250	Außendurchmesser DA 250	ml	130,56	Euro
203.02.02.04.05.q	diametro esterno DA 280	Außendurchmesser DA 280	ml	171,36	Euro
203.02.02.04.05.r	diametro esterno DA 315	Außendurchmesser DA 315	ml	216,96	Euro
203.02.02.04.05.s	diametro esterno DA 355	Außendurchmesser DA 355	ml	275,04	Euro
203.02.02.04.05.t	diametro esterno DA 400	Außendurchmesser DA 400	ml	349,32	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.02.02.04.06	tubi strutturali in polietilene	PE HD Kanalrohr doppelwandig			
203.02.02.04.06.a	diametro esterno DA 125	Außendurchmesser DA 125	ml	5,16	Euro
203.02.02.04.06.b	diametro esterno DA 160	Außendurchmesser DA 160	ml	7,56	Euro
203.02.02.04.06.c	diametro esterno DA 200	Außendurchmesser DA 200	ml	12,12	Euro
203.02.02.04.06.d	diametro esterno DA 250	Außendurchmesser DA 250	ml	17,76	Euro
203.02.02.04.06.e	diametro esterno DA 315	Außendurchmesser DA 315	ml	28,32	Euro
203.02.02.04.06.f	diametro esterno DA 400	Außendurchmesser DA 400	ml	41,28	Euro
203.02.02.04.06.g	diametro esterno DA 500	Außendurchmesser DA 500	ml	71,64	Euro
203.02.02.05	tubazioni in cloruro di polivinile, Norma UNI 7441 - 75, prova a pressione perm. a 1000h a 60°C/s=4Mpa	Polyvinilchloriddruckrohre, UNI Norm 7441 - 75, Druckprobe mit konstantem Druck für 1000h mit 60°C/s=4Mpa			
203.02.02.05.01	tubazioni in PVC PN 6 - SDR 33	PVC - Rohre ND 6 - SDR 33			
203.02.02.05.01.a	diametro nominale DA 63	Außendurchmesser DA 63	ml	3,12	Euro
203.02.02.05.01.b	diametro nominale DA 75	Außendurchmesser DA 75	ml	4,32	Euro
203.02.02.05.01.c	diametro nominale DA 90	Außendurchmesser DA 90	ml	5,76	Euro
203.02.02.05.01.d	diametro nominale DA 110	Außendurchmesser DA 110	ml	6,84	Euro
203.02.02.05.01.e	diametro nominale DA 125	Außendurchmesser DA 125	ml	9,00	Euro
203.02.02.05.01.f	diametro nominale DA 140	Außendurchmesser DA 140	ml	11,28	Euro
203.02.02.05.01.g	diametro nominale DA 160	Außendurchmesser DA 160	ml	14,52	Euro
203.02.02.05.01.h	diametro nominale DA 180	Außendurchmesser DA 180	ml	18,12	Euro
203.02.02.05.01.i	diametro nominale DA 200	Außendurchmesser DA 200	ml	22,32	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.02.02.05.02	tubazioni in PVC PN 10 - SDR 21	PVC - Rohre ND 10 - SDR 21			
203.02.02.05.02.a	diametro nominale DA 63	Außendurchmesser DA 63	ml	4,56	Euro
203.02.02.05.02.b	diametro nominale DA 75	Außendurchmesser DA 75	ml	6,48	Euro
203.02.02.05.02.c	diametro nominale DA 90	Außendurchmesser DA 90	ml	8,40	Euro
203.02.02.05.02.d	diametro nominale DA 110	Außendurchmesser DA 110	ml	10,20	Euro
203.02.02.05.02.e	diametro nominale DA 125	Außendurchmesser DA 125	ml	13,08	Euro
203.02.02.05.02.f	diametro nominale DA 140	Außendurchmesser DA 140	ml	16,44	Euro
203.02.02.05.02.g	diametro nominale DA 160	Außendurchmesser DA 160	ml	21,60	Euro
203.02.02.05.02.h	diametro nominale DA 180	Außendurchmesser DA 180	ml	27,60	Euro
203.02.02.05.02.i	diametro nominale DA 200	Außendurchmesser DA 200	ml	33,36	Euro
203.02.02.05.02.j	diametro nominale DA 225	Außendurchmesser DA 225	ml	42,00	Euro
203.02.02.05.02.k	diametro nominale DA 250	Außendurchmesser DA 250	ml	52,08	Euro
203.02.02.05.02.l	diametro nominale DA 280	Außendurchmesser DA 280	ml	68,88	Euro
203.02.02.05.02.m	diametro nominale DA 315	Außendurchmesser DA 315	ml	87,96	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.02.02.05.03	tubazioni in PVC PN 16 - SDR 13,6	PVC - Rohre ND 16 - SDR 13,6			
203.02.02.05.03.a	diametro nominale DA 63	Außendurchmesser DA 63	ml	6,84	Euro
203.02.02.05.03.b	diametro nominale DA 75	Außendurchmesser DA 75	ml	9,60	Euro
203.02.02.05.03.c	diametro nominale DA 90	Außendurchmesser DA 90	ml	12,48	Euro
203.02.02.05.03.d	diametro nominale DA 110	Außendurchmesser DA 110	ml	15,36	Euro
203.02.02.05.03.e	diametro nominale DA 125	Außendurchmesser DA 125	ml	19,56	Euro
203.02.02.05.03.f	diametro nominale DA 140	Außendurchmesser DA 140	ml	24,60	Euro
203.02.02.05.03.g	diametro nominale DA 160	Außendurchmesser DA 160	ml	32,04	Euro
203.02.02.05.03.h	diametro nominale DA 180	Außendurchmesser DA 180	ml	41,64	Euro
203.02.02.05.03.i	diametro nominale DA 200	Außendurchmesser DA 200	ml	50,16	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.02.03	saracinesche, date in opera (tipo HAWLE o simile) PN 10/16 Flange, controflange, dadi e montaggio inclusi	Schieber, Lieferung und Verlegung (Typ HAWLE oder gleichwertig) ND 10/16 Flanschen, Gegenflanschen, Dichtungen und Schrauben inbegriffen			
203.02.03.01	saracinesche in ghisa	Schieber aus Guss			
203.02.03.01.a	diametro DN 50	Durchmesser DN 50	n.	200,00	Euro
203.02.03.01.b	diametro DN 65	Durchmesser DN 65	n.	230,00	Euro
203.02.03.01.c	diametro DN 80	Durchmesser DN 80	n.	265,00	Euro
203.02.03.01.d	diametro DN 100	Durchmesser DN 100	n.	300,00	Euro
203.02.03.01.e	diametro DN 125	Durchmesser DN 125	n.	395,00	Euro
203.02.03.01.f	diametro DN 150	Durchmesser DN 150	n.	450,00	Euro
203.02.04	valvole idrauliche corpo metallico complete di solenoide e di pilota di riduzione date in opera	Hydraulische Ventile komplett mit Solenoid und Reduzierungspilot Lieferung und Verlegung			
203.02.04.01	valvole idrauliche PN 10/16 tipo GAL Corpo in ghisa attacchi flagiati (filettati)	Hydraulische Ventile ND 16 Typ GAL			
203.02.04.01.a	diametro 2"	Durchmesser 2"	n.	480,00	Euro
203.02.04.01.b	diametro 3"	Durchmesser 3"	n.	500,00	Euro
203.02.04.02	valvole idrauliche PN 16 tipo BERMAD	Hydraulische Ventile ND 16 Typ BERMAD	(offerta- Angebot)		
203.02.04.03	valvole idrauliche PN 16 tipo CLAYTON	Hydraulische Ventile ND 16 Typ CLAYTON	(offerta- Angebot)		
203.02.04.04	valvole idrauliche PN 25 tipo BERMAD	Hydraulische Ventile ND Typ 25 BERMAD	(offerta- Angebot)		
203.02.04.05	valvole idrauliche PN 25 tipo CLAYTON	Hydraulische Ventile ND 25 Typ CLAYTON	(offerta- Angebot)		

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.02.04.06	fornitura e posa in opera del tubo per i cavi	Lieferung und Verlegung des Kabelschutzrohres	ml	2,50	Euro
203.03	opere di Irrigazioni Nota: tali prezzi si applicano esclusivamente alle opere eseguite da privati. Per le opere consortili si applica quanto previsto dal prezzario provinciale per le opere pubbliche;	Beregnungen Bemerkung: Genannte Preise gelten nur für Einzelbetriebe. Für Bauarbeiten der Konsortien gilt das Preisverzeichnis der öffentlichen Arbeiten.			
203.03.01	pozzi a percussione	Tiefbrunnen mit "Schlagbohrung"			
203.03.01.a	diametro mm 300	Durchmesser mm 300	ml	160,00	Euro
203.03.01.b	diametro mm 400	Durchmesser mm 400	ml	190,00	Euro
203.03.02	pozzi a rotazione con circolazione	Tiefbrunnen mit "Rotationsbohrung"			
203.03.02.a	diametro 8"1/2	Durchmesser 8"1/2	ml	160,00	Euro
203.03.02.b	diametro 12"1/4	Durchmesser 12"1/4	ml	200,00	Euro
203.03.02.c	diametro 17"1/2	Durchmesser 17"1/2	ml	260,00	Euro
203.03.03	blocchi di ancoraggio	Verankerungsblöcke			
203.03.03.01	blocchi di ancoraggio in calcestruzzo per tubazioni	Verankerungsblöcke aus beton für Rohrleitungen	m3	100,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.03.04	idranti di alimentazione - dati in opera	Regner - Lieferung und Verlegung			
203.03.04.01	Idranti di alimentazione per irrigazione antibrina	Regnerstelle für Frostschutzberegnung			
203.03.04.01.01	idrante costituito da: curva in acciaio catramato; giunto plason; rubinetto in bronzo a 3 vie; tutore laterale zincato diam. 45 mm; filtro in plastica, guarnizioni.	Regnerstelle bestehend aus: Anschlussbogen geteert; Plasson-Verbindung; Drei-Wegehahn; Halterrohr 45 mm verzinkt; Plastikfilter, Dichtungen			
203.03.04.01.01.a	adatto per asta da 20 mm	geeignet für Stangen 20 mm	n.	18,00	Euro
203.03.04.01.01.b	adatto per asta da 25 mm	geeignet für Stangen 25 mm	n.	21,00	Euro
203.03.04.01.01.c	adatto per asta da 38 mm	geeignet für Stangen 38 mm	n.	27,00	Euro
203.03.04.01.01.d	adatto per asta da 42 mm	geeignet für Stangen 42 mm	n.	29,00	Euro
203.03.04.01.02	idranti fissati ai pali di sostegno	Regnerstellen auf dem Stützgerüst befestigt			
203.03.04.01.02.a	adatto per asta da 25 mm	geeignet für Stangen 25 mm	n.	13,00	Euro
203.03.04.01.02.b	adatto per asta da 38 mm	geeignet für Stangen 38 mm	n.	16,00	Euro
203.03.04.02	idranti per irrigatori a media pressione, Idranti interrati con asta da 2 poll.	Regnerstellen für Mittelflächen-Beregner, unterirdische Regnerstellen mit Stange von 2 Zoll	n.	37,00	Euro
203.03.04.03	idranti per gruppo di consegna comiziale, diametro 2 poll. con valvola a sede inclinata e attacco rapido	Hydranten für Komitalanschluss, Durchmesser 2 Zoll mit Schrägsitzventil und Schnellkupplung	n.	130,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.03.05.	aste per irrigatori e parageggi	Stangen für Regner und Regnerblende			
203.03.05.01	aste da 1 poll.	Stangen zu 1 Zoll			
203.03.05.01.a	lunghezza 1 m	Länge 1 m	n.	5,00	Euro
203.03.05.01.b	lunghezza 2 m	Länge 2 m	n.	7,00	Euro
203.03.05.01.c	lunghezza 3 m	Länge 3 m	n.	9,00	Euro
203.03.05.01.c	lunghezza 4 m	Länge 4 m	n.	12,50	Euro
203.03.05.01.e	lunghezza 5 m	Länge 5 m	n.	13,50	Euro
203.03.05.01.f	lunghezza 6 m	Länge 6 m	n.	16,00	Euro
203.03.05.02	aste da 1 1/2 poll.	Stangen zu 1 1/2 Zoll			
203.03.05.02.a	lunghezza 1 m	Länge 1 m	n.	6,00	Euro
203.03.05.02.b	lunghezza 2 m	Länge 2 m	n.	8,00	Euro
203.03.05.02.c	lunghezza 3 m	Länge 3 m	n.	10,00	Euro
203.03.05.02.d	lunghezza 4 m	Länge 4 m	n.	13,00	Euro
203.03.05.02.e	lunghezza 5 m	Länge 5 m	n.	14,50	Euro
203.03.05.02.f	lunghezza 6 m	Länge 6 m	n.	16,50	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.03.05.03	aste da 1 3/4 poll.	Stangen zu 1 3/4 Zoll			
203.03.05.03.a	lunghezza 1 m	Länge 1 m	n.	7,00	Euro
203.03.05.03.b	lunghezza 2 m	Länge 2 m	n.	9,00	Euro
203.03.05.03.c	lunghezza 3 m	Länge 3 m	n.	11,50	Euro
203.03.05.03.d	lunghezza 4 m	Länge 4 m	n.	12,50	Euro
203.03.05.03.e	lunghezza 5 m	Länge 5 m	n.	16,00	Euro
203.03.05.03.f	lunghezza 6 m	Länge 6 m	n.	18,00	Euro
203.03.05.04	paragetto zincato	Regnerblende verzinkt	n.	6,50	Euro
203.03.06	irrigatori autorotanti	Regner			
203.03.06.01	irrigatori a tutto cerchio	Kreisregner			
203.03.06.01.a	boccaglio 3,2 - 4,5 mm	Düse 3,2 - 4,5 mm	n.	21,00	Euro
203.03.06.01.b	boccaglio 6 - 8 mm	Düse 6 - 8 mm	n.	35,00	Euro
203.03.06.01.c	boccaglio 10 - 12 mm	Düse 10 - 12 mm	n.	65,00	Euro
203.03.06.02	sovrapprezzo per irrigatori a settore	Aufpreis für Sektorregner			
203.03.06.02.a	boccaglio fino mm 7	Düse bis mm 7	n.	8,00	Euro
203.03.06.02.b	boccaglio da/ab mm 8	Düse bis mm 8	n.	11,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
203.03.07	bacini irrigui	Beregnungsspeicherbecken			
203.03.07.01	<p>bacini irrigui in calcestruzzo armato a parete sottile interrata con volume superiore a 1000 m3. Il prezzo comprende tutte le opere murarie ferri e cassetatura inclusa; sono escluse le attrezzature idrauliche. Sono ammessi maggiori oneri per scavo in roccia compatta. Sovraprezzo per parete non interrata: 15%</p>	<p>Beregnungsbecken aus Stahlbeton mit einer im Boden versenkten dünnen Wand mit einem Gesamtvolumen von über 1.000 m3. Der Preis beinhaltet alle Maurerarbeiten (Eisen und Schalungen imbegriffen, ausgenommen die hydraulischen Ausrüstung); Zugelassen werden Mehrkosten für Aushub aus kompaktem Felsen. Aufpreis für nicht im Boden versenkte Wände: 15%</p>			
203.03.07.01.a	volume 1.000 m3	Volumen 1.000 m3	n.	90.000,00	Euro
203.03.07.01.b	volume 1.500 m3	Volumen 1.500 m3	n.	120.000,00	Euro
203.03.07.01.c	volume 2.000 m3	Volumen 2.000 m3	n.	145.000,00	Euro
203.03.07.01.d	volume 2.500 m3	Volumen 2.500 m3	n.	170.000,00	Euro
203.03.07.01.e	volume 3.000 m3	Volumen 3.000 m3	n.	190.000,00	Euro
203.03.07.01.f	volume 3.500 m3	Volumen 3.500 m3	n.	210.000,00	Euro
203.03.07.01.g	volume 4.000 m3	Volumen 4.000 m3	n.	230.000,00	Euro
203.03.07.01.h	volume 4.500 m3	Volumen 4.500 m3	n.	245.000,00	Euro
203.03.07.01.i	volume 5.000 m3	Volumen 5.000 m3	n.	260.000,00	Euro
203.03.07.01.j	volume 5.500 m3	Volumen 5.500 m3	n.	270.000,00	Euro
203.03.07.01.k	volume 6.000 m3	Volumen 6.000 m3	n.	280.000,00	Euro
203.03.07.01.l	volume 6.500 m3	Volumen 6.500 m3	n.	290.000,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
<b>204</b>	<b>spianamenti e drenaggi</b>	<b>Planierung und Entwässerung</b>			
204.01	lavori di spianamento: asportazione ed accatastamento dello strato di humus, livellamento del terreno, tombamento dei trovanti, redistribuzione dello strato di humus. (min. Euro 0,60 - max. Euro 1,20)	Planierungsarbeiten: Abtragen der Humusschicht und Schichten auf Haufen, Anebnen des Geländes, Versenken von Findlingen, Wiederaufbringen der Humusschicht. (min. Euro 0,60 - max. Euro 1,20)	m2	0,60	Euro
204.02	deceppamento	Entfernung von Wurzelstöcken	m2	0,50	Euro
204.03	preparazione manuale o meccanica del letto di semina	Vorbereitung des Saatbeetes mit Hand oder Maschinen	m2	0,10	Euro
204.04	semina di 30 - 40 kg/ha di miscuglio	Einsaat mit 30 - 40 kg/ha Samenmischung	m2	0,06	Euro
204.05	concimazione di fondo con 8 - 12 qli/ha di concime minerale	Grunddüngung mit 8 - 12 dz/ha Mineraldüngung	m2	0,04	Euro
204.06	scavo meccanico di trincea	Grabenaushub mit Maschinen			
204.06.a	fresa (min. Euro 1,50 - max. Euro 3,20)	Fräse (min. Euro 1,50 - max. Euro 3,20)	ml	1,50	Euro
204.06.b	escavatrice (min. Euro 2,50 - max. Euro 6,50)	Bagger (min. Euro 2,50 - max. Euro 6,50)	m3	2,50	Euro
204.07	riempimento trincee dopo la e posa in opera delle tubazioni	Schließung der Gräben und Verlegung der Dränagerohre	ml	3,20	Euro
204.08	acquisto e posa in opera dei tubi di drenaggio	Lieferung und Verlegung der Dränagerohre			
204.08.01	tubi di cemento	Betonrohre			
204.08.01.a	diametro cm 15	Durchmesser cm 15	ml	3,90	Euro
204.08.01.b	diametro cm 20	Durchmesser cm 20	ml	4,90	Euro
204.08.01.c	diametro cm 25	Durchmesser cm 25	ml	5,95	Euro
204.08.01.d	diametro cm 30	Durchmesser cm 30	ml	7,80	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
204.08.02	tubi di drenaggio	Drainagerohre			
204.08.02.a	diametro mm 80	Durchmesser mm 80	ml	2,60	Euro
204.08.02.b	diametro mm 100	Durchmesser mm 100	ml	3,10	Euro
204.08.02.c	diametro mm 150	Durchmesser mm 150	ml	5,70	Euro
204.08.02.d	diametro mm 200	Durchmesser mm 200	ml	9,30	Euro
204.08	acquisto e posa in opera di tubi di scarico in PVC	Lieferung und Verlegung der Abflussrohre in PVC			
204.08.a	diametro mm 110	Durchmesser mm 110	ml	3,00	Euro
204.08.b	diametro mm 125	Durchmesser mm 125	ml	4,00	Euro
204.08.c	diametro mm 160	Durchmesser mm 160	ml	5,50	Euro
204.08.d	diametro mm 200	Durchmesser mm 200	ml	7,50	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
<b>205</b>	<b>impianti di drupacee e frutti minori</b>	<b>Erstellung von Beeren- und Steinobstanlagen</b>			
205.01	lavorazione del terreno con aratro / fresa	Bodenbearbeitung mit Pflug / Fräse	ha	2.500,00	Euro
205.02	formazione di terrazze	Bau von Terrassen			
205.02.a	pendenza fino al 30% -	im Gelände bis 30% Hangneigung	ha	2.500,00	Euro
205.02.b	pendenza oltre 30% -	im Gelände über 30% Hangneigung	ha	5.000,00	Euro
205.03	lavori di spianamento (min. Euro 6.000,00 - max. Euro 12.000,00)	Planierungsarbeiten (min. Euro 6.000,00 - max. Euro 12.000,00)	ha	6.000,00	Euro
205.04	ancoraggi	Verankerungen			
205.04.01	ancore a coclea con colare a tendifilo	Ankerscheibe mit Schelle und Spanner	n.	10,00	Euro
205.04.02	spinazze in legno o cemento con colre doppio e piastra contropalo	Spreize aus Holz oder Beton mit Stützschele u. Spreizplatte	n.	10,50	Euro
205.05	pali	Pfähle			
205.05.01	pali di testata in cemento Ø 7 - 9 cm	Endpfähle aus Beton Ø 7 - 9 cm	n.	11,00	Euro
205.05.02	pali di testata in legno	Endpfähle aus Holz	n.	14,00	Euro
205.05.03	pali con lunghezza 3,50 m, in legno o cemento	Pfähle mit Länge 3,50 m, aus Holz oder Beton	n.	7,00	Euro
205.05.04	pali con lunghezza 2,50 m, in legno o cemento	Pfähle mit Länge 2,50 m, aus Holz oder Beton	n.	4,70	Euro
205.05.05	pali con lunghezza 1,50 m, in legno o cemento	Pfähle mit Länge 1,50 m, aus Holz oder Beton	n.	3,70	Euro
205.05.06	pali con lunghezza 60 - 80 cm in legno	Pfähle mit Länge 60 - 80 cm aus Holz	n.	3,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
205.06	fili 100 m	Draht 100 m			
205.06.a	in ferro zincato Ø 2,4 - 2,7 mm	Eisendraht verzinkt Ø 2,4 - 2,7 mm	n.	4,50	Euro
205.06.b	in alluminio zincato Ø 1,5 - 2,2 mm	Aluminiumdraht verzinkt Ø 1,5 - 2,2 mm	n.	4,50	Euro
205.06.c	in acciaio Ø 1,2 - 2,2 mm	Stahldraht Ø 1,2 - 2,2 mm	n.	12,00	Euro
205.06.d	rete come sostegno per getti	Gitter als Stützvorrichtung der Ruten	n.	20,00	Euro
205.07	piantine (secondo fattura)	Pflanzgut (laut Rechnung)			
205.08	materiale di fissaggio	Befestigungsmaterial			
205.08.01	tedifilo / distanziatori / cavalotti fermocatena	Drahtspanner / Distanzhalter / Halteschellen für Draht	m2	0,04	Euro
205.09	costo macchine a corpo	Maschinenkosten pauschal			
205.09.a	pendenza fino al 30%	Hangneigung bis 30%	m2	0,13	Euro
205.09.b	pendenza oltre 30%	Hangneigung über 30%	m2	0,06	Euro
205.10	terra/copertura	Pflanzerde/Abdeckung			
205.10.a	torba 50 m3/100 m	Torf 50 m3/100 m	m3	1,50	Euro
205.10.b	cippato 5 m3/100 m	Holzabfälle 5 m3/100 m	m3	1,50	Euro
205.10.c	letame 50 dt/ha	Stallmist 50 dt/ha	dt	10,00	Euro
205.11	manodopera	Handarbeit			
205.11.01	preparazione del terreno 100h/ha	Bodenvorbereitung 100h/ha	m2	0,13	Euro
205.11.02	messa in opera dell' impalcatura per drupacee 120h/ha	Erstellung des Gerüstes für Steinobst 120h/ha	m2	0,16	Euro
205.11.03	messa in opera dell'impalcatura per frutti minori 160h/ha	Erstellung des Gerüstes für Beerenobst 160h/ha	m2	0,21	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
205.11.04	messa a dimora di drupacee 55 h/ha	Pflanzung von Steinobst 55 h/ha	m2	0,08	Euro
205.11.05	messa a dimora di frutti minori 75 h/ha	Pflanzung von Strauchbeeren 75 h/ha	m2	0,10	Euro
205.11.06	messa a dimora di fragole 180 h/ha	Pflanzung von Erdbeeren 180 h/ha	m2	0,23	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
<b>206</b>	<b>costruzioni rurali</b>	<b>Wohn- und Wirtschaftsgebäude</b>			
206.01	cantieri	Baustellen			
206.01.01	impianto cantiere (fino Euro 1.500,00)	Baustelleneinrichtung (bis Euro 1.500,00)			
206.01.02	demolizione	Abbrucharbeiten			
206.01.02.01	demolizione di fabbricato con trasporto del materiale a discarica (vuoto per pieno) max. Euro 10.000,00	Abbruch von Gebäuden mit Abtransport des Materials zur Deponie (leer für voll) max. Euro 10.000,00	m3	5,00	Euro
206.01.02.02	demolizione e trasporto a discarica di muratura in pietrame e mattoni	Abbruch und Abtransport von Stein- und Ziegelmauerwerk	m3	100,00	Euro
206.01.02.03	demolizione di muratura in calcestruzzo	Abbruch Betonmauerwerk	m3	170,00	Euro
206.01.02.04	raschiatura di intonaco da pareti, soffitti e piastrelle	Abschlagen von Wand- und Deckenputz und Fliesen	m2	8,00	Euro
206.01.02.05	demolizione di tramezzi	Abbruch von Trennwänden	m2	14,00	Euro
206.01.02.06	demolizione del tetto compresa copertura ed ordinatura	Abbruch des Daches samt Eindeckung und Holzkonstruktion	m2	16,00	Euro
206.01.02.07	demolizione di sottofondi in calcestruzzo	Abbruch von Betonstrichen	m2	10,50	Euro
206.01.02.08	rimozione di pavimenti in legno	Abtragen von Holzfußböden	m2	8,50	Euro
206.01.02.09	rimozione porta e finestra	Tür- und Fensterstöcke abtragen	n.	25,00	Euro
206.01.03	lavori di sterro	Erdarbeiten			
206.01.03.01	scavo di sbancamento a macchina, compreso trasporto a discarica	Baugrubenaushub maschinell mit Transport	m3	7,00	Euro
206.01.03.02	scavo a mano	Aushub händisch	m3	32,50	Euro
206.01.03.03	scavo di fondazione eseguito a macchina	Grabenaushub maschinell	m3	8,50	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
206.01.03.04	scavo in roccia	Felsaushub	m3	32,50	Euro
206.01.04	lavori di muratore	Maurerarbeiten			
206.01.04.01	muri a secco fino a 2 m h	Trockenmauern und Natursteinmauern mit Betonkern bis 2 m Höhe inklusive Rundeseisen	m2	110,00	Euro
206.01.04.02	muri a secco oltre 2 m h	Trockenmauern und Natursteinmauern mit Betonkern ab 2 m Höhe inklusive Rundeseisen	m2	130,00	Euro
206.01.04.03	magrone	Magerbeton	m3	100,00	Euro
206.01.04.04	calcestruzzo per fondazioni compresi i casseri	Fundamentbeton mit Schalung	m3	130,00	Euro
206.01.04.05	calcestruzzo in opera per murature in elevazione compresi i casseri, escluso il ferro d'armatura	Aufgehendes Betonmauerwerk mit Schalung, Rundeseisen nicht inbegriffen	m3	186,00	Euro
206.01.04.06	calcestruzzo in opera, per opere in c.a. come balconi, travi, pilastri, solette, murature con spessori infer. A 25 cm, vasche liquami, (almeno B 250), escluso il ferro d'armatura	Stahlbeton für Balkone, Stützen, Pfeiler, Betondecken, Mauern bis 25 cm Stärke, Jauchegruben, Güllegruben (min. B 250); Rundeseisen nicht inbegriffen	m3	250,00	Euro
206.01.04.07	ferro tondo per c.a., rete elettrosaldata	Betonstahl, Baustahlgitter	kg	1,10	Euro
206.01.04.08	profilati in acciaio	Profileisen	kg	2,50	
206.01.04.09	muratura di mattoni pieni	Vollziegelmauerwerk	m2	320,00	Euro
206.01.04.10	muratura di mattoni forati	Hohlziegelmauerwerk	m2	176,00	Euro
206.01.04.11	muratura con blocchi Leca	Mauerwerk mit Leca-Blocksteinen	m2	176,00	Euro
206.01.04.12	muratura con blocchi in calcestruzzo	Mauerwerk mit Beton-Blocksteinen	m2	155,00	Euro
206.01.04.13	tramezza da cm 12	Trennwände 12 cm	m2	26,00	Euro
206.01.04.14	tramezze da cm 8	Trennwände 8 cm	m2	24,00	Euro
206.01.04.15	tramezze e rivestimenti in cartongesso	Trennwände und Verkleidungen in Gipskarton	m2	44,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
206.01.04.16	parete in cartongesso	Gipskartonplatten	m2	21,00	Euro
206.01.04.17	solai in calcestruzzo e laterizio alt. tot. 20 cm	Hohlsteindecke 20cm	m2	42,00	Euro
206.01.04.18	solai in calcestruzzo e laterizio alt. tot. 24 cm	Hohlsteindecke 24 cm	m2	45,00	Euro
206.01.04.19	solai in calcestruzzo e laterizio alt. tot. 30 cm	Hohlsteindecke 30 cm	m2	50,00	Euro
206.01.04.20	soffitto con elementi prefabbricati	Plattendecke	m2	50,00	Euro
206.01.04.21	intonaco grezzo (cantine, garages, stalle ecc.)	Grobputz (Keller, Garagen, Stall usw.)	m2	16,00	Euro
206.01.04.22	intonaco interno fino per abitazione	Innenputz Wohnhaus	m2	19,00	Euro
206.01.04.23	intonaco esterno	Außenputz	m2	21,00	Euro
206.01.04.24	camino	Kaminkopf komplett	n.	260,00	Euro
206.01.04.25	canna fumaria a parete doppia diam. 30 cm tipo Schiedel (per impianto termico)	Rauchrohr Durchm. 30 cm, Typ Schiedel (für Zentralheizung)			
206.01.04.25.a	isolato	isoliert	ml	135,00	Euro
206.01.04.25.b	aerato	hinterlüftet	ml	110,00	Euro
206.01.04.26	tubo di areazione in materia plastica d. 8 cm	Lüftungsrohr Plastik Durchm. 8 cm	ml	10,50	Euro
206.01.04.27	tubazione di scarico per acque nere, tipo PVC, diam. mm 125	Schmutzwasserableitung, PVC, Durchm. 125 mm	ml	15,50	Euro
206.01.04.28	tubazione di scarico acque bianche in cemento diam. 200 mm	Regenwasserableitung Betonrohr Durchm. 200 mm	ml	18,00	Euro
206.01.04.29	tubo di drenaggio, diam. mm 125 con ghiaia e posa i opera	Drainagerohr, Durchm. 125 mm mit Skart fertig verlegt	ml	24,00	Euro
206.01.04.30	scala in calcestruzzo	Betontreppe	n.	45,00	Euro
206.01.04.31	porta locale centrale termica	Heizraumtür	n.	312,00	Euro
206.01.04.32	porta della cantina	Kellertür	n.	210,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
206.01.04.33	posa in opera telai per porte e finestre	Einmauern von Tür- und Fensterstöcken	n.	26,00	Euro
206.01.04.34	davanzale	Fensterbänke	m	50,00	Euro
206.01.04.35	pavimentazione pietrame	Steinplatten	m2	52,00	Euro
206.01.04.36	ricarica per pavimento cantina	Aufschüttung für Kellerboden	m3	25,00	Euro
206.01.04.37	sottofondo	Unterbeton	m2	20,00	Euro
206.01.04.38	sottofondo per pavimenti	Schwimmender Estrich	m2	20,00	Euro
206.01.04.39	rivestimento delle pareti con piastrelle	Wand- und Bodenfliesen	m2	50,00	Euro
206.01.04.40	fossa biologica	Klärgrube	n.	5.200,00	Euro
206.01.05	impermeabilizzazione ed isolamento termico	Isolierung und Wärmedichtung			
206.01.05.01	isolazione orizzontale di muratura con guaina isolante e mano di bitume	Horizontale Mauerwerkisolierung mit Isolierstreifen und Bitumenabstrich	ml	5,20	Euro
206.01.05.02	Isolazione verticale	Vertikale Mauerisolierung			
206.01.05.02.a	mano doppia di bitume	2x Bitumenanstrich	m2	8,00	Euro
206.01.05.02.b	manto bitumoso + ondulina	Bitumenanstrich + Wellplatte	m2	14,00	Euro
206.01.05.02.c	manto bitumoso + Platoon	Bitumenstrich + Platoon	m2	13,50	Euro
206.01.05.02.d	manto bitumoso + manufatti drenanti	Bitumenanstrich + Sickersteine	m2	20,80	Euro
206.01.05.03	impermeabilizzazione di terrazza	IsolierungTerrasse	m2	31,00	Euro
206.01.05.04	impermeabilizzazione + isolamento termico di terrazza	Isolierung + Wärmedämmung Terrasse	m2	39,00	Euro
206.01.05.05	isolazione termica solaio in c.a. (cm 6) + strato portante	Wärmedämmung Stahlbetondecke (6 cm) + Massivbeleg	m2	26,00	Euro
206.01.05.06	isolazione termica solaio stalla (cm 6) + trave	Wärmedämmung Stallholzdecke (6 cm) + Bohlen	m2	21,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
206.01.05.07	isolamento pareti esterne:	Wärmdämmung Außenwände:			
206.01.05.07.a	isolazione termica esterna + intonaco	Außenisolierung + Putz	m2	48,00	Euro
206.01.05.07.b	25 mm erachlite su calcestruzzo	25 mm Heraklit auf Beton	m2	4,20	Euro
206.01.05.08	isolazione termica pavimento	Fußbodenwärmedämmung	m2	10,00	Euro
206.01.05.09	isolamento acustico con Isolgomma	Schallisolierung mit Isolgomma	m2	7,50	Euro
206.01.05.10	isolamento termica tetto	Wärmedämmung Dach	m2	30,00	Euro
206.01.06	lavori da carpentiere e conciatetto	Zimmermanns- und Dachdeckerarbeiten			
206.01.06.01	tettoia semplice	Überdachung (Mistlege, Silo)	m2	40,00 - 55,00	Euro
206.01.06.02	fornitura e posa di tetto compresa la copertura	Lieferung und Fertigung des Daches und Schalung und Eindeckung			
206.01.06.02.a	stalla-fienile	Wirtschaftsgebäude	m2	95,00	Euro
206.01.06.02.b	casa d'abitazione	Wohnhaus	m2	130,00	Euro
206.01.06.03	ordinatura grossa del tetto	Primäre Dachstruktur			
206.01.06.03.a	stalla-fienile	Wirtschaftsgebäude	m2	40,00	Euro
206.01.06.03.b	casa d'abitazione	Wohnhaus	m2	60,00	Euro
206.01.06.04	orditura secondaria (puntoni, armature, listelli) carta catramata, rivestimenti	Sekundäre Dachstruktur (Sparren, Schalung, Dachpappe, Lattung)			
206.01.06.04.a	stalla-fienile	Wirtschaftsgebäude	m2	35,00	Euro
206.01.06.04.b	casa d'abitazione	Wohnhaus	m2	50,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
206.01.06.05	copertura con tegole	Dacheindeckung mit Platten			
206.01.06.05.a	stalla-fienile	Wirtschaftsgebäude	m2	20,00	Euro
206.01.06.05.b	casa d'abitazione	Wohnhaus	m2	20,00	Euro
206.01.06.06	copertura con lamiera	Dacheindeckung mit Blech			
206.01.06.06.a	stalla-fienile	Wirtschaftsgebäude	m2	35,00	Euro
206.01.06.07	scala in legno per fienile con ringhiera	Holztreppe im Stadel mit Geländer	n.	31,00	Euro
206.01.06.08	pareti del fienile con orditura	Stadelwände mit Stützkonstruktion	m2	45,00	Euro
206.01.06.09	pareti del fienile senza orditura	Stadelwände ohne Stützkonstruktion	m2	18,00	Euro
206.01.06.10	pavimento in legno del fienile	Stadelholzboden	m2	21,00	Euro
206.01.06.11	balconi compl. casa d'abitazione con ringhiera	Balkon komplett Wohnhaus mit Geländer	m2	250,00	Euro
206.01.06.12	ringhiera in legno - balconi casa d'abitazione	Holzgeländer - Balkon Wohnhaus	m	100,00	Euro
206.01.06.13	rivestimento del timpano	Gibelschalung	m2	21,00	Euro
206.01.06.14	grondaie e tubi pluviali	Dachrinnen und Abfallrohre	ml	35,00	Euro
206.01.06.15	rivestimenti di sottogronda	Dacheinfassung	ml	35,00	Euro
206.01.06.16	copertura e rivestimento camino	Kaminabdeckung und Kamineinfassung	n.	150,00	Euro
206.01.06.17	copertura con copi	Dacheindeckung mit Mönch und Nonne	m2	34,00	Euro
206.01.06.18	soffitto in legno con isolamento	Stalldecke in Holz, isoliert	m2	57,00	Euro
206.01.06.19	struttura in block-bau (13 cm)	Blockbauweise (13 cm)	m2	78,00	Euro
206.01.06.20	soffitto in legno	Holzdecke Wohnhaus	m2	78,00	Euro
206.01.06.21	struttura in block-bau per pareti divisorie (9 cm)	Trennwände in Blockbau (9 cm)	m2	57,00	Euro
206.01.06.22	tetto eseguito come collettore di aria calda (in abitazione alla normale copertura)	Dach ausgebildet als Kollektor für Warmluft (zusätzlich zur normalen Dacheindeckung)	m2	14,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
206.01.06.23	solamento parete esterna fienile	Abdichtung Außenwand Stadel	m2	9,00	Euro
206.01.06.24	costruzione di sostegno ad isolamento per i box per il fieno e canale di collegamento	Stützkonstruktion und Abdichtung der Heuboxen, Errichtung Absaugkanal	m2	23,00	Euro
206.01.06.25	graticciato di essiccazione	Lattenrost	m2	14,00	Euro
206.01.07	attrezzatura di stalla	Stallausstattung			Euro
206.01.07.01	canale per liquame, con armazione	Güllekanal, armiert	ml	155,00	Euro
206.01.07.02	pavimento della stalla con formazione della mangiatoia, delle poste e del canale di scolo	Stallboden mit Ausbildung des Barrens, der Stände und Jaucherinne	m2	45,00	Euro
206.01.07.03	mangiatoia	Futterbarren	ml	46,00	Euro
206.01.07.04	mangiatoia con blocco mangime	Barrenschale mit Futterbremse	ml	95,00	Euro
206.01.07.05	coppe prefabbricate per mangiatoia	Barrenschale	ml	78,00	Euro
206.01.07.06	pavimentazione in gomma	Gummimatten	n.	92,00	Euro
206.01.07.07	battifianchi ed attacchi	Trennrahmen + Anhängung	n.	130,00	Euro
206.01.07.08	tazze per abbeveraggio	Selbstränker installiert	n.	90,00	Euro
206.01.07.09	truogolo	Schweinetrog	ml	47,00	Euro
206.01.07.10	finestra stalla con vetro normale 120 x 100	Stallfenster mit Normalglas 120 x 100	n.	120,00	Euro
206.01.07.11	finestra stalla con vetro normale 100 x 100	Stallfenster mit Normalglas 100 x 100	n.	110,00	Euro
206.01.07.12	finestre in legno con vetro isolante 150 x 100	Holzfenster mit Isolierung 150 x 100	n.	200,00	Euro
206.01.07.13	finestre in legno con vetro isolante 120 x 100	Holzfenster mit Isolierglas 120 x 100	n.	170,00	Euro
206.01.07.14	finestre in legno con vetro isolante 100 x 100	Holzfenster mit Isolierglas 100 x 100	n.	160,00	Euro
206.01.07.15	finestre stalla on vetro isolante 150 x 100	Stallfenster mit Isolierglas 150 x 100	n.	160,00	Euro
206.01.07.16	finestre stalla con vetro isolante 120 x 100	Stallfenster mit Isolierglas 120 x 100	n.	140,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
206.01.07.17	finestre stalla von vetro isolante 100 x 100	Stallfenster mit Isolierglas 100 x 100	n.	125,00	Euro
206.01.07.18	porte delle stalle a 1 battuta	Stalltür einfach	n.	400,00	Euro
206.01.07.19	porte delle stalle a 2 battute	Stalltür mit 2 Flügel	n.	500,00	Euro
206.01.07.20	portone	Stalltor	m2	160,00	Euro
206.01.07.21	telaio in tubo zincato per box	Boxengitter mit verzinktem Eisenrahmen	ml	72,00	Euro
206.01.07.22	box per vitelli 80 x 120 cm	Kälberbox 80 x 120 cm	n.	150,00	Euro
206.01.07.23	pavimento grigliato	Spaltenboden	m2	50,00	Euro
206.01.07.24	pavimento grigliato ricoperto di gomma	Spaltenboden mit Gummiauflage	m2	70,00	Euro
206.01.07.25	griglie metalliche cm 80 x 100 in ghisa	Gitterrost 80 x 100 cm in Guss	n.	155,00	Euro
206.01.07.26	griglie metalliche cm 80 x 100 zincato	Gitterrost 80 x 100 cm verzinkt	n.	120,00	Euro
206.01.07.27	telai per cucette	Liegeboxenrahmen	n.	110,00	Euro
206.01.07.28	piastre copertura per canaletta di scolo	Gussabdeckplatten für Jauchekanal	ml	28,00	Euro
206.01.07.29	arredamento della posta (mangiatoia - canaletta)	Ausstattung eines Rinderstandes (Barren - Mistkanal)	n.	570,00	Euro
206.01.07.30	rastelliera autocatturante	Selbstfanggitter	ml	90,00	Euro
206.01.07.31	sfiato (min. Euro 100,00 - max. Euro 130,00)	Dunstkamin (min. Euro 100,00 - max. Euro 130,00)	ml	100,00	Euro
206.01.07.32	divisore in legno	Buchtenwände in Holz	ml	47,00	Euro
206.01.07.33	fondo isolante (Stallit, Perlit, legno)	Isolierbelag (Stallit, Perlit, Holz)	n.	30,00	Euro
206.01.07.34	asfalto liquido	Gussasfalt	m2	28,00	Euro
206.01.07.35	vasca per la camera del latte in materiale plastico	Spülwanne für Milchammer in Kunststoff	n.	100,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
206.01.07.36	silos in legno fino 30 m3	Holzsilos bis 30 m3	m3	110,00	Euro
206.01.07.37	silos in legno oltre 30 m3: € 3.300,00	Holzsilos über 30 m3: € 3.300,00	m3	95,00	Euro
206.01.07.38	silos in cemento armato	Betonsilos	m3	75,00	Euro
206.01.07.39	silos a trincea a seconda della dimensione, tipo e materiale da costruzione (esclusa tettoia) (min. Euro 45,00 - max. Euro 70,00)	Flachsilos je nach Größe, Bauart und Baumaterial (Überdachung nicht inbegriffen) (min. Euro 45,00 - max. Euro 70,00)	m3	45,00	Euro
206.01.07.40	canali per il liquame	Güllekanal	m3	120,00	Euro
206.01.08	lavori di falegnameria e posatore di pavimenti	Tischler- und Bodenlegerarbeiten			
206.01.08.01	finestre e porte con vetro isolante	Fenster und Türen mit Isolierglas	m2	470,00	Euro
206.01.08.02	porte interne	Innentüren	n.	500,00	Euro
206.01.08.03	porte esterne	Außentüren	n.	2.000,00	Euro
206.01.08.04	portone garage	Garagetore	m2	210,00	Euro
206.01.08.05	scuri e persiane	Törlen und Rolläden	m2	250,00	Euro
206.01.08.06	pavimento in listoni	Riemenböden	m2	70,00	Euro
206.01.08.07	pavimento in parquet	Klebeparkettböden	m2	60,00	Euro
206.01.08.08	pavimenti in materiale plastico	Kunststoff- und Laminatböden	m2	40,00	Euro
206.01.08.09	scala in legno completa per abitazione	Holzstiege komplett für Wohnhaus	n.	210,00	Euro
206.01.08.10	ringhiera scala in legno per abitazione	Stiegeengeländer in Holz für Wohnhaus	ml	105,00	Euro
206.01.08.11	ringhiera scala in ferro lavorato	Stiegeengeländer in Schmiedeeisen	ml	78,00	Euro
206.01.08.12	rivestimenti	Innenverkleidung	m2	42,00	Euro
206.01.08.13	sottofittatura compreso sottostruttura	Deckenverkleidung mit Unterkonstruktion	m2	56,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
206.01.09	lavori da pittore	Malerarbeiten			
206.01.09.01	pittura esterna	Außenanstrich	m2	5,00	Euro
206.01.09.02	pittura interna	Innenanstrich	m2	4,00	Euro
206.01.09.03	impregnatura legno	Holzschutzanstrich	m2	6,00	Euro
206.01.10	impianti di riscaldamento ed idrosanitari	Heizung- und Hydraulikerarbeiten			
206.01.10.01	Impianto di riscaldamento (vuoto per pieno)	Heizung (leer für voll)	m3	25,00	Euro
206.01.10.02	Vasca da bagno, doccia, lavandino, WC, bidet e sim.e comprese tubazioni di carico e scarico, assistenza muraria	Badewanne, Dusche, Waschbecken, WC, Bidet u.ä., einschließlich Zu- und Ableitung und Maurerbeihilfe	n.	700,00	Euro
206.01.10.03	stufa (in maiolica, tradizionale)	Gemauerter Ofen (Kachelofen, Bauernofen)	n.	3.000,00	Euro
206.01.11	lavori da elettricista	Elektrikerarbeiten			
206.01.11.a	Impianto elettrico per la casa (vuoto per pieno)	Elektroinstallationen für Wohnhaus (leer für voll)	m3	20,00	Euro
206.01.11.b	punto luce, presa forza, TV, telefono e similari compresi collegamenti, armadietto contatori ecc.	Je Lichtpunkt, Kraft-, TV-, Telefonanschluss u.ä. einschließlich Leitungen, Zählerkasten usw.	n.	70,00	Euro
206.02	meccanizzazione interna i costi per la parte tecnico-meccanica della meccanizzazione interna vengono ammessi a contributo su base di preventivi/fatture secondo i massimali contenuti nella seguente tabella:	Innenmechanisierung Die Kosten für die maschinell-technische Innenmechanisierung werden aufgrund von Offerten/Rechnungen im Höchstausmaß laut folgender Tabelle zur Finanzierung zugelassen:			
206.02.01	mungitrice a secchio con accessori	Eimermelkanlagen mit Zusatzgeräten	n.	5.000,00	Euro
206.02.02	impianti di mungitura a tubazione con accessori	Rohrnelkanlagen mit Zusatzgeräten	n.	17.000,00	Euro
206.02.03	impianti per la refrigerazione del latte con accessori	Milchkühlanlagen mit Zusatzgeräten	n.	13.000,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
206.02.04	impianti per l'essiccazione del fieno (senza manodopera per l'installazione)	Heubelüftungsanlagen (ohne Einbauarbeiten)	n.	6.000,00	Euro
206.02.05	silo per prefabbricati	Fertigbausilo	n.	7.000,00	Euro
206.02.06	ventilatore per l'essiccazione del fieno, trasportatrici pneumatiche fieno, trinciatrici	Heugebläse und/oder Verteiler, Häcksler	n.	12.000,00	Euro
206.02.07	gru per il fieno fisse e mobili	Scheunen- und mobile Krananlagen	n.	18.000,00	Euro
206.02.08	impianti di aerazione stalle	Stallentlüftungsanlagen	n.	4.000,00	Euro
206.02.09	pompe per liquetame, miscelatori, attrezzi e tubazioni per l'asporto del liquame	Gülleanlagen, Güllepumpen, Güllemixer	n.	13.000,00	Euro
206.02.10	postazione per la cura degli zoccoli ad uso aziendale	Klauenpflegestände für innerbetrieblichen Einsatz	n.	3.000,00	Euro
206.02.11	impianti e attrezzi di delettamazione (per postazione)	Mechanische Entmistungsanlagen und Geräte für die Entmistung (je Standplatz)	n.	650,00	Euro
206.02.12	attrezzatura per l'arredamento di stalle (per postazione)	Stalleinrichtungsgegenstände (je Standplatz)	n.	550,00	Euro
206.02.13	costruzioni di arnie	Anfertigung von Bienenbeuten	n.	150,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
206.02.14	macchine Le sale mungitura sono da incentivare in maniera differente a seconda del tipo.	Maschinen Melkstände nach Typ unterschiedlich fördern.			
206.02.14.01	sala mungitura senza distributore di mangimi	Melkstandplatz ohne Kraftfutterzuteilung			
206.02.14.01.a	Autotandem	Autotandem	max.	2.700,00	Euro
206.02.14.01.b	porta parallele	Side by side	max.	1.900,00	Euro
206.02.14.01.c	altri sistemi	Übrige Systeme	max.	1.400,00	Euro
206.02.14.02	attrezzature per mungere	Melkzeug	max.	1.400,00	Euro
206.02.14.03	mungitrici	Melkanlagen	max.	14.000,00	Euro
206.03	concimaia, fossa per liquami e colaticcio (costi massimi ammessi a finanziamento per m3)	Düngerstätte, Jauche- und Güllegrube (max. zur Finanzierung zugelassene Kosten pro m2 bzw. m3)			
206.03.01	concimaia	Mistlege			
206.03.01.a	fino 10 m2	bis 10 m2	m2	250,00	Euro
206.03.01.b	oltre 10 m2 fino 40 m2 (Euro 2.500,00 + prezzo per m2)	über 10 m2 bis 40 m2 (Euro 2.500,00 + Preis pro m3)	m2	105,00	Euro
206.03.01.c	oltre 40 m2 (Euro 5.650,00 + prezzo per m2)	über 40 m2 (Euro 5.650,00 + Preis pro m2)	m2	60,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
206.03.02	fossa per colaticcio/liquami (per fossa a cielo aperto si deve presentare un preventivo dettagliato. Per serbatoio liquami sottostante le stalle vengono calcolati 50% dei costi)	Jauchegrube/Güllegrube (für offene Gruben ist ein detaillierter Kostenvoranschlag vorzulegen. Für Güllekeller werden 50% der angeführten Preise berechnet)			
206.03.02.a	fino 10 m3	bis 10 m3	m3	700,00	Euro
206.03.02.b	oltre 10 m3 fino 40 m3 (Euro 7.000,00 + prezzo per m3)	über 10 m3 bis 40m3 (Euro 7.000,00 + Preis pro m3)	m3	145,00	Euro
206.03.02.c	oltre 40 m3 (Euro 11.350,00 + prezzo per m3)	über 40 m3 (Euro 11.350,00 + Preis pro m3)	m3	75,00	Euro
206.04	costi per stalle con fienile °per edifici aziendali in costruzione semplice e per quelli non progettati per il bestiame da latte, possono essere ammessi a finanziamento al massimo 80 % degli importi massimi per UBA. °per stalla a stabulazione libera gli importi di cui sopra sono aumentati del 10% °i prezzi si intendono come importi massimi per stalle per bestiame da latte. °nei casi di condizioni, che aumentano i costi, motivandole, la spesa ammessa può essere maggiorata fino al 30%	Kosten für Ställe mit Heubergeraum °für Wirtschaftsgebäude in Einfachbauweise und für solche, die nicht für die Milchproduktion vorgesehen sind, können max. 80 % der angeführten Maximalkosten pro GVE anerkannt werden. °für Laufställe werden diese Beträge um 10% erhöht. °die Preise sind Maximalbeträge für Milchviehställe. °bei erschwerten Baubedingungen sind mit Begründung bis zu 30% Zuschläge möglich			
206.04.a	fino a 10 UBA	bis 10 GVE	GVE	11.000,00	Euro
206.04.b	da 10 a 20 UBA Euro 110.000,00 +	von 10,1 bis 20 GVE Euro 110.000,00 +	GVE	5.800,00	Euro
206.04.c	> 20 UBA Euro 168.000,00 +	> 20 GVE Euro 168.000,00 +	GVE	3.200,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
<b>207</b>	<b>lavori per elettrificazione e centrali</b>	<b>Elektrifizierungsarbeiten und Kraftwerksbau</b>			
207.01	lavori	Arbeiten			
207.01.01	scavi a sezione ristretta e reinterri in terreno di qualsiasi natura per condotte. Nel prezzo sono comprese la preparazione del piano e la posa in opera delle tubazioni. (min. Euro 25,00 - max. Euro 40,00)	Grabenaushub und Wiederauffüllung für Rohrleitungen, in jeglichem Boden. Im Preis inbegriffen sind die Herstellung der Auflagefläche und die Verlegung der Rohrleitungen. (min. Euro 25,00 - max. Euro 40,00)	m3	25,00	Euro
207.01.02	scavi a sezione ristretta e reinterri in roccia per condotte. Nel prezzo sono comprese la preparazione del piano e la posa in opera delle tubazioni. (min. Euro 90,00 - max. Euro 140,00)	Grabenaushub und Wiederauffüllung für Rohrleitungen, im Fels. Im Preis inbegriffen sind die Herstellung der Auflagefläche und die Verlegung der Rohrleitungen. (min. Euro 90,00 - max. Euro 140,00)	m3	90,00	Euro
207.01.03	scavi di fondazione e reinterri in terreno di qualsiasi natura per le opere di derivazione. Nel prezzo sono compresi i lavori per la preparazione del piano. (min. Euro 20,00 - max. Euro 30,00)	Aushub und Wiederauffüllung der Baugrube für die Ableitungsbauwerke in jeglichem Boden. Im Preis inbegriffen sind die Arbeiten zur Erstellung eines Planums. (min. Euro 20,00 - max. Euro 30,00)	m3	20,00	Euro
207.01.04	scavi di fondazione e reinterri in roccia per le opere di derivazione. Nel prezzo sono compresi i lavori per la preparazione del piano. (min. Euro 70,00 - max. Euro 100,00)	Aushub und Wiederauffüllung der Baugrube für die Ableitungsbauwerke im Fels. Im Preis inbegriffen sind die Arbeiten zur Erstellung eines Planums. (min. Euro 70,00 - max. Euro 100,00)	m3	70,00	Euro
207.01.05	scavi in terreno di qualsiasi natura anche in presenza d'acqua per blocchi di fondazione e per l'infissione diretta di pali di sostegno. (min. Euro 40,00 - max. Euro 60,00)	Erdaushub in jeglichem Boden auch mit Wasser für Blockfundamente und für Direkteinsetzung von Masten. (min. Euro 40,00 - max. Euro 60,00)	m3	40,00	Euro
207.01.06	scavi in roccia anche in presenza d'acqua per blocchi di fondazione e per l'infissione diretta di pali di sostegno. (min. Euro 156,00 - max. Euro 227,00)	Erdaushub im Fels auch mit Wasser für Blockfundamente und für Direkteinsetzung von Masten. (min. Euro 156,00 - max. Euro 227,00)	m3	156,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
207.01.07	rinverdimento e ripristino dell'originale strato di humus e di manto erboso. (min. Euro 1,00 - max. Euro 2,00)	Begrünung und Wiederaufbringung der ursprünglichen Humus- und Rasendecke. (min. Euro 1,00 - max. Euro 2,00)	m3	1,00	Euro
207.01.08	opere di derivazione d'acqua e di raccolta, edifici per centrali e cabine elettriche in muratura, tutto compreso. (min. Euro 250,00 - max. Euro 383,00)	Anlagen für Wasserableitungen und Sammelbecken, Kraftwerksgebäude und Elektrokabinen in Mauerwerk, alles inbegriffen. (min. Euro 250,00 - max. Euro 383,00)	m3	250,00	Euro
207.02	acquisto e fornitura di tubazioni vedi capitolo acquedotti e impianti irrigui.	Ankauf und Lieferung von Rohrleitungen siehe Kapitel Wasserleitungen und Beregnungsanlagen.			
207.02.01	rottura di pavimentazione stradale di conglomerato bitumoso e ricostruzione della stessa, compresa la formazione del sottofondo	Aufreißen von Asphalt, Pflasterstraßen oder mit Porphyrlplatten belegte Straßen und Wiederherstellung derselben mit Errichtung des Untergrundes	m3	36,00	Euro
207.02.02	fondazione in calcestruzzo, compreso inserimento tubo, casseforme e la lisciatura delle superfici in vista (min. Euro 235,00 - max. Euro 420,00)	Mastfundament aus Beton samt Rohreinführung, Verschalung und Feinputz (min. Euro 235,00 - max. Euro 420,00)	m3	235,00	Euro
207.02.03	infissione e rizzamento di pali tubolari in acciaio (min. Euro 70,00 - max. 380,00)	Einsetzen und Aufstellen von Stahlrohrmasten (min. Euro 70,00 - max. 380,00)	n.	70,00	Euro
207.02.04	montaggio di sostegno a traliccio	Montieren von Gittermasten	kg	1,50	Euro
207.02.05	trasporto pali	Transport von Masten	kg	0,25	Euro
207.02.06	posa mensole	Montieren der Ausleger	n.	51,60	Euro
207.02.07	posa isolatore rigidi con perno	Montieren von Stützisolatoren samt Stützen	n.	8,80	Euro
207.02.08	posa isolatori sospesi completi di morsetteria	Montieren von Hängeisolatoren mit Zubehör	n.	12,90	Euro
207.02.09	posa sezionatori MT	Montieren der MS-Trenner	n.	300,00	Euro
207.02.10	posa trasformatore MT-BT	Montage eines MS-NS Transformators	n.	280,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
207.02.11	tesatura di una terna conduttori MT	Spannen der Mittelspannungsleitung	ml	9,10	Euro
207.02.12	tesatura linea MT c.s. con fornitura e posa sfere	Spannen der Mittelspannungsleitung wie oben mit Lieferung und Montage der Flugwarnballons	ml	10,00	Euro
207.02.13	posa in opera di una terna di cavi MT aerei	Fachmännisches Spannen und Einregulieren eines MS Dreileitersystems für Luftkabelleitung	ml	8,50	Euro
207.02.14	tesatura e regolazione, a regola d'arte, di quattro conduttori per linea aerea BT (min. Euro 4,60 - max. Euro 6,80)	Fachmännisches Spannen und Einregulieren von 4 Leitern für NS Leitung (min. Euro 4,60 - max. Euro 6,80)	ml	4,60	Euro
207.02.15	posa in opera di cavi BT aerei precordati (min. Euro 3,60 - max. Euro 6,80)	Montieren von vorgedriltem NS Luftkabel (min. Euro 3,60 - max. Euro 6,80)	ml	3,60	Euro
207.02.16	posa in opera di cavi MT in trincea già predisposta o in tubazione (min. Euro 6,00 - max. Euro 9,20)	Verlegung von Mittelspannungskabel im vorgefertigtem Kabelgraben oder im Rohr (min. Euro 6,00 - max. Euro 9,20)	ml	6,00	Euro
207.02.17	posa in opera di cavi BT c.s. (min. Euro 1,80 - max. Euro 6,80)	Verlegung von Niederspannungskabel wie oben (min. Euro 1,80 - max. Euro 6,80)	ml	1,80	Euro
207.02.18	posa di tubi PVC	Verlegung von PVC Rohren	ml	1,60	Euro
207.02.19	posa di tegoli PVC e letto di sabbia	Verlegung von PVC Schutzplatten und Sandbett	ml	1,80	Euro
207.02.20	confezionamento terminale trip. MT, int./est.	Errichtung von dreipoligen Mittelspannungsendverschlüssen für innen und außen	n.	300,00	Euro
207.02.21	esecuzione giunti tripolari per cavo MT	Errichtung von dreipoligen Mittelspannungsverbindungsmuffen	n.	420,00	Euro
207.02.22	posa di scaricatori	Montage der Ventilableiter	n.	110,00	Euro
207.02.23	verniciatura sostegni e mensolame	Anstreichen der Masten und Ausleger	m2	9,80	Euro
207.02.24	taglio piante	Schlägerungen	m3	31,00	Euro
207.02.25	trasporto legname da bosco a strada	Holztransport vom Wald zur befahrbaren Straße	m3	33,60	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
207.02.26	decespugliamento	Entstrauchung	m2	0,10	Euro
207.02.27	scavo di sbancamento in terreno di media consistenza per cabine di trasformazione (min. Euro 11,00 - max. Euro 18,00)	Erdaushub im Boden mit mittlerer Festigkeit für Transformatorstation (min. Euro 11,00 - max. Euro 18,00)	m3	11,00	Euro
207.02.28	cabina prefabbricata, Betonform 3,2 x 3 m	Vorgefertigte Transformatorstation, Betonform 3.2 x 3 m	n.	7.300,00	Euro
207.02.29	cabina prefabbricata, Betonform 4 x 3 m	Vorgefertigte Transformatorstation, Betonform 4 x 3 m	n.	8.850,00	Euro
207.02.30	cabina prefabbricata, Betonform 6,1 x 3 m	Vorgefertigte Transformatorstation, Betonform 6,1 x 3 m	n.	12.200,00	Euro
207.02.31	edifici per centrali e cabine elettriche in muratura (min. Euro 250,00 - max. Euro 383,00)	Kraftwerksgebäude und Elektrokabine in Mauerwerk (min. Euro 250,00 - max. Euro 383,00)	n.	250,00	Euro
207.02.32	montaggio di cabina trasformazione	Montage einer Transformatorkabine	n.	2.580,00	Euro
207.02.33	impianto di terra per cabina interno ed esterno	Interne und äußere Erdungsanlage	n.	440,00	Euro
207.02.34	esecuzione di allacciamenti interni agli edifici	Anschlüsse innerhalb der Gebäude	n.	320,00	Euro
207.02.35	posa in opera ed allacciamento di armadio stradale BT (min. Euro 200,00 - max. Euro 400,00)	Montage und Anschluss eines NS Kabelverteilers (min. Euro 200,00 - max. Euro 400,00)	n.	200,00	Euro
207.02.36	posa in opera di pozzetti	Montage von Schächten	n.	100,00	Euro
207.02.37	danni	Flurschäden	ml	1,20	Euro
207.02.38	rinverdimento con semina a spaglio (min. Euro 0,70 - max. Euro 1,00)	Begrünung mit Normalsaat (min. Euro 0,70 - max. Euro 1,00)	m2	0,70	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
207.03	materiali	Materialien			
207.03.01	pali tubolari in acciaio	Stahlrohrmasten	kg	3,10	Euro
207.03.02	sostegni a traliccio in acciaio zincato	Verzinkte Gittermasten aus Stahl	kg	1,80	Euro
207.03.03	mensole per linea MT e BT	Ausleger für Mittel- und Niederspannungsleitungen	kg	3,10	Euro
207.03.04	sezionatori MT per esterno	MS Außentrenner	n.	650,00	Euro
207.03.05	dispersori di corrente per palo con posa	Masterder mit Verlegung	n.	105,00	Euro
207.03.06	terminali unipolari per esterno 20 kV	20 kV einpolige Außenendverschlüsse	n.	207,00	Euro
207.03.07	terminali unipolari per interno 20 kV	20 kV einpolige Innenendverschlüsse	n.	104,00	Euro
207.03.08	giunti unipolari 20 kV	20 kV Verbindungsmuffen	n.	260,00	Euro
207.03.09	conduttori di rame	Kupferleiter	kg	5,66	Euro
207.03.10	conduttori di Aldrey	Aldreyleiter	kg	3,10	Euro
207.03.11	conduttori in alluminio-acciaio	Stahlaluminiumleiter	kg	2,80	Euro
207.03.12	isolatori sospesi	Hängeisolatoren	n.	10,80	Euro
207.03.13	equipaggiamento di ammarro semplice 20 kV	20 kV Einfachabspannketten	n.	36,20	Euro
207.03.14	equipaggioamento di ammarro doppio 20 kV	20 kV Doppelabspannketten	n.	62,00	Euro
207.03.15	isolatori rigidi completi di perno	Stützisolatoren samt Stützen	n.	23,20	Euro
207.03.16	cavo unipolare 20 kV 35 mm2 Cu (compreso trasporto)	Einpoliger 20 kV Kabel 35 mm2 Cu (einschließlich Transport)	ml	18,85	Euro
207.03.17	cavo unipolare 20 kV 70 mm2 Cu	Einpoliger 20 kV Kabel 70 mm2 Cu	ml	27,30	Euro
207.03.18	cavo unipolare 20 kV 50 mm2 Al	Einpoliger 20 kV Kabel 50 mm2 Al	ml	6,70	Euro
207.03.19	cavo unipolare 20 kV 95 mm2 Al	Einpoliger 20 kV Kabel 95 mm2 Al	ml	12,10	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
207.03.20	cavo unipolare 150 mm2 Al 20 kV	Einpoliger 20 kV Kabel 150 mm2 Al	ml	20,70	Euro
207.03.21	cavo BT 4x10 mm2 Cu	Ns-Kabel 4x10 mm2 Cu	ml	5,72	Euro
207.03.22	cavo BT 4x16 mm2 Cu	NS-Kabel 4x16 mm2 Cu	ml	8,50	Euro
207.03.23	cavo BT 4x25 mm2 Cu	NS-Kabel 4x25 mm2 Cu	ml	12,83	Euro
207.03.24	cavo BT 4x35 mm2 Cu	NS-Kabel 4x35 mm2 Cu	ml	16,35	Euro
207.03.25	cavo BT 3 1/2x50 mm2 Cu	NS-Kabel 3 1/2x50 mm2 Cu	ml	21,96	Euro
207.03.26	cavo BT 3 1/2x95 mm2 Cu	NS-Kabel 3 1/2x95 mm2 Cu	ml	41,68	Euro
207.03.27	cavo BT 3 1/2x50 mm2 Al	NS-Kabel 3 1/2x50 mm2 Al	ml	12,70	Euro
207.03.28	cavo BT 4x95 mm2 Al	NS-Kabel 4x95 mm2 Al	ml	16,99	Euro
207.03.29	cavo BT 1x150 mm2 Al	NS-Kabel 1x150 mm2 Al	ml	8,08	Euro
207.03.30	armadi stradali piccoli (min. Euro 850,00 - max. Euro 2.500,00)	Kleine Kabelverteiler (min. Euro 850,00 - max. Euro 2.500,00)	n.	850,00	Euro
207.03.31	accessori cabina (sgabello, estintore)	Kabinenzubehör (Isolierschemel, Feuerlöscher)	n.	180,00	Euro
207.03.32	porte d'ingresso in lamiera e grata di ventilazione	Eingangstür und Lüftungsgitter	n.	62,00	Euro
207.03.33	condensatori trifasi	Dreifasiger Kondensator	KkVAr	8,80	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
207.03.34	tubi in PVC o in polietilene	PVC oder Polyäthylen-Rohre			
207.03.34.a	50 mm	50 mm	ml	2,00	Euro
207.03.34.b	63 mm	63 mm	ml	2,80	Euro
207.03.34.c	110 mm	110 mm	ml	5,70	Euro
207.03.34.d	125 mm	125 mm	ml	7,20	Euro
207.03.34.e	160 mm	160 mm	ml	9,70	Euro
207.03.35	lastre in PVC 15 cm o tegoli	PVC Schutzplatten 15 cm oder Schutzplatten	ml	2,60	Euro
207.03.36	pozzetti in cemento 80x80x80	Betonschächte 80x80x80	ml	200,00	Euro
207.03.37	canaletta in vetroresina con posa	Kabelschutz in Fiberglas mit Verlegung	ml	10,30	Euro
207.03.38	canaletta in metallo zincato con posa	Kabelschutz in verzinktem Blech mit Verlegung	n.	25,80	Euro
207.03.39	terminali quadripolari bt.	Vierpolige Niederspannungsendverschlüsse	n.	36,20	Euro
207.03.40	armadio 20 kV/400 A per protezione trasformatori e partenze cavi	20 kV/400 A Schrank zum Schutz von Transformatoren und Kabelabgängen	n.	2.580,00	Euro
207.03.41	armadio 20 kV/400 A per protezione trasformatori e partenze cavi con fusibili	20 kV/400 A Schränke zum Schutz von Transformatoren und Kabel- abgängen mit Sicherung	n.	4.130,00	Euro
207.03.42	armadio con scomparto SF 6 20 kV completo	SF 6 20 kV Schrank komplett	n.	25.830,00	Euro
207.03.43	armadio 20 kV/630 A con interruttore motorizzato completo	20 kV/630 A Schrank mit motorisiertem Lastschalter komplett	n.	20.660,00	Euro
207.03.44	armadio 20 kV/400 A con interruttore e 3 TA, ITA toroidale, 4 TV	20 kV/400 A Schrank mit 3 TA, I Toroidstromwandler, 4 TV	n.	10.330,00	Euro
207.03.45	quadro con rete di protezione con min. e mass. tensione, min. e mass.frequenza, mass. corr. direzionale di terra	Anlage für Schutzrelais für Mindest- und Höchstspannung, Mindest- und Höchsthfrequenz, gerichtlichem Erdschluss und Höchststrom	n.	7.750,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
207.03.46	valvole HH 24 kV/a	Hochspannungssicherung 24 kV/25A	n.	41,30	Euro
207.03.47	sezionatore sotto carico 200 A con coltelli di terra	Lasttrenner 200 A mit Erdmesser	n.	1.190,00	Euro
207.03.48	armadio di distribuzione bt 400 A con 2 inter. trip. 250 A, 2 interr. 160 A, 1 interr. 100 A, 2 valvole 25 A e presa monofase	Niederspannungsschrank 400 A mit 2 dreipoligen Schaltern 250 A, 2 Schalter 160 A, einem Schalter 100 A, zwei Sicherungen 25 A und eine einpolige Steckdose	n.	4.400,00	Euro
207.03.49	illuminazione cabina con luce emergenza con posa	Kabinenbeleuchtung mit Notlicht und Verlegung	n.	207,00	Euro
207.03.50	colonna montante con fusibili con posa	Steigleitung mit Sicherung und Verlegung	n.	310,00	Euro
207.03.51	trasformatori in olio minerale a perdite ridotte con potenza di	Transformatoren in Mineralöl (verlustarme Ausführung) mit Leistungen von			Euro
207.03.51.a	50 kVA	50 kVA	n.	4.860,00	
207.03.51.b	100 kVA	100 kVA	n.	6.200,00	
207.03.51.c	200 kVA	200 kVA	n.	7.750,00	
207.03.51.d	315 kVA	315 kVA	n.	9.370,00	
207.03.51.c	630 kVA	630 kVA	n.	18.100,00	
207.03.52	tubo in acciaio zincato per attraversamento ponti d = 10 cm	Verzinktes Stahlrohr d = 10 cm für Brückenüberquerung	m	46,50	Euro
207.03.53	scaricatori MT per terna	Mittelspannungsableiter für ein Dreileitersystem	n.	260,00	Euro
207.03.54	scaricatori bt per terna	Niederspannungsventilableiter für ein Dreileitersystem	n.	180,00	Euro
207.03.55	sabbia con trasporto	Sand mit Transport	m3	41,30	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
<b>208</b>	<b>prezzi unitari per prestazioni gratuite</b>	<b>Einheitspreise für unentgeltliche Eigenleistungen</b>			
<b>208.01</b>	<b>mano d'opera</b>	<b>Löhne</b>			
208.01.01	operaio	Arbeiter	h	13,00	Euro
208.01.02	operaio specializzato	Spezialisierter Arbeiter	h	18,00	Euro
<b>208.02</b>	<b>macchine</b>	<b>Einsatz von Maschinen</b>			
208.02.01	trattore con guidatore	Traktor mit Fahrer	h	35,00	Euro
208.02.02	escavatore con guidatore	Bagger mit Fahrer	h	60,00	Euro
208.02.03	ragno con guidatore	Schreitbagger mit Fahrer	h	52,00	Euro
208.02.04	betoniera	Betonmischmaschine	h	2,00	Euro
<b>208.03</b>	<b>materiali</b>	<b>Baustoffe</b>			
208.03.01	legname squadrato larice	Sägegestreiftes Bauholz Lärche	m3	360,00	Euro
208.03.02	legname squadrato abete	Sägegestreiftes Bauholz Fichte	m3	230,00	Euro
208.03.03	legname spigolato larice	Kantholz Lärche	m3	415,00	Euro
208.03.04	legname spigolato abete	Kantholz Fichte	m3	285,00	Euro
208.03.05	tavolo abete	Schnittholz Fichte	m3	260,00	Euro
208.03.06	legname tondo abete	Rundholz Fichte	m3	105,00	Euro
208.03.07	legname tondo larice	Rundholz Lärche	m3	155,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
<b>209</b>	<b>percentuale massima delle spese tecniche ammesse dall'Ufficio Economia Montana</b>	<b>Maximal zugelassener Prozentsatz der technischen Spesen vom Amt für Bergwirtschaft</b>			
209.01	puri lavori di asfaltatura	Reine Asphaltierungsarbeiten	forfait	5,00	%
209.02	sistemazione, risanamenti e riasfaltature	Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten	forfait	7,00	%
209.03	nuove costruzioni di strade di qualsiasi tipo (interpoderali, boschive e alpicole)	Neubau von Straßen jeglicher Art	forfait	7,00	%
209.04	sistemazione e risanamenti di attuali strade di cui p. 3	Straßenverbesserungsmaßnahmen, siehe P. 3	forfait	7,00	%
209.05	risanamento attuali acquedotti	Sanierung von Wasserleitungen	forfait	7,00	%
209.06	costruzione nuovi acquedotti	Neubau von Wasserleitungen	forfait	7,00	%
209.07	costruzione e risanamento edifici alpestri	Neubau und Sanierung von Almgebäuden	forfait	7,00	%
209.08	miglioramenti colturali	Bodenmeliorierungen	forfait	7,00	%
209.09	spese per sicurezza sul lavoro (coordinazione) - fino a 3 % dei costi del lavoro	Spesen für Arbeitssicherheit (Koordination) - bis max. 3 % der Arbeitskosten	forfait	3,00	%

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
<b>210</b>	<b>spese tecniche per investimenti edili in agricoltura</b>	<b>Technischen Spesen für bauliche Investitionen in der Landwirtschaft</b>			
210.01	strutture per lo stoccaggio, la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli fino a 3 mio. Euro	Strukturen für die Lagerung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte bis 3 Mio. Euro	forfait	6,00	%
210.02	strutture per lo stoccaggio, la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli > 3 mio. Euro	Strukturen für die Lagerung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte > 3 Mio. Euro	forfait	5,00	%
210.03	investimenti edili in aziende singole	Bauliche Investitionen in Einzelbetrieben	forfait	5,00	%
210.04	impianti irrigui consortili fino a 1.000.000,00 Euro	Beregnungsanlagen von Konsortien bis 1.000.000,00 Euro	forfait	8,00	%
210.05	impianti irrigui consortili > 1.000.000,00 Euro	Beregnungsanlagen von Konsortien > 1.000.000,00 Euro	forfait	8,00	%
210.06	bacini consortili fino a 1.000.000,00 Euro	Becken für Konsortialanlagen bis 1.000.000,00 Euro	forfait	10,00	%
210.07	bacini consortili > 1.000.000,00 Euro	Becken für Konsortialanlagen > 1.000.000,00 Euro	forfait	8,00	%

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
<b>211</b>	<b>prezzi di estirpazione e messa a dimora di un vigneto ad ettaro 2010</b>	<b>Preisliste für Rodung und Errichtung einer Rebanlage pro Hektar 2010</b>			
211.01	estirpo vigneto esistente	Rodung der alten Rebanlage			
211.01.01	asportazione impalcatura esistente, forma di allevamento Guyot o Pergola	Abtransport des alten Stützgerüsts, Erziehungsform Guyot oder Pergl			
211.01.01.a	pendenza fino 25%	Hangneigung bis 25%	forfait	800,00	Euro
211.01.01.b	pendenza da 25 a 40%	Hangneigung von 25 bis 40%	forfait	1.500,00	Euro
211.01.01.c	pendenza oltre 40%	Hangneigung über 40%	forfait	2.700,00	Euro
211.01.02	estirpazione viti, forma di allevamento Guyot o Pergola	Rodung der Rebstöcke, Erziehungsform Guyot oder Pergl	forfait	700,00	Euro
211.01.03	smaltimento impalcatura, forma di allevamento Guyot o Pergola	Entsorgung des Stützgerüsts, Erziehungsform Guyot oder Pergl			
211.01.03.a	pendenza fino 25%	Hangneigung bis 25%	forfait	500,00	Euro
211.01.03.b	pendenza oltre 25%	Hangneigung über 25%	forfait	800,00	Euro
211.01.04	raccolta e trasporto residui vegetali, forma di allevamento Guyot o Pergola	Einsammlung und Abtransport von Pflanzenresten, Erziehungsform Guyot oder Pergl	forfait	0,00	Euro
211.02	preparazione terreno	Bodenvorbereitung			
211.02.01	scasso, rimpuntatura e livellamento, forma di allevamento Guyot o Pergola	Rigolen, lockern und angleichen des Geländes, Erziehungsform Guyot oder Pergl			
211.02.01.a	pendenza da 25 a 40%	Hangneigung von 25 bis 40%	forfait	6.100,00	Euro
211.02.01.b	pendenza oltre 40%	Hangneigung über 40%	forfait	7.800,00	Euro
211.02.02	aratura e fresatura, forma di allevamento Guyot o Pergola, Pendenza fino 25%	Umpflügen und fräsen, Erziehungsform Guyot oder Pergl, Hangneigung bis 25 %	forfait	2.000,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
211.02.03	concimazione organica e minerale, forma di alevamento Guyot o Pergola	Organische und anorganische Düngung, Erziehungsform Guyot oder Pergl	forfait	600,00	Euro
211.02.04	progettazione nuovo impianto, forma di alevamento Guyot o Pergola	Projektierung der neuen Rebanlage, Erziehungsform Guyot oder Pergl			
211.02.04.a	pendenza fino 25%	Hangneigung bis 25%	forfait	400,00	Euro
211.02.04.b	pendenza oltre 25%	Hangneigung über 25%	forfait	600,00	Euro
211.03	acquisto materiali	Ankauf von Materialien			
211.03.01	barbatelle	Pfropfreben			
211.03.01.a	forma di alevamento Guyot, pendenza fino 25%, 6.000 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25%, 6.000 Stück/ha	n.	1,70	Euro
211.03.01.b	forma di alevamento Guyot, pendenza 25-40%, 6.000 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25-40%, 6.000 Stück/ha	n.	1,70	Euro
211.03.01.c	forma di alevamento Guyot, pendenza oltre 40%, 6.000 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung über 40%, 6.000 Stück/ha	n.	1,70	Euro
211.03.01.d	forma di alevamento Pergola, pendenza fino 25%, 3.800 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung bis 25%, 3.800 Stück/ha	n.	1,70	Euro
211.03.01.e	forma di alevamento Pergola, pendenza 25-40%, 4.400 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung 25-40%, 4.400 Stück/ha	n.	1,70	Euro
211.03.01.f	forma di alevamento Pergola, pendenza oltre 40%, 4.400 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung über 40%, 4.400 Stück/ha	n.	1,70	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
211.03.02	pali di testata	Ortsäulen			
211.03.02.a	forma di alevamento Guyot, pendenza fino 25%, 100 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25%, 100 Stück/ha	n.	6,50	Euro
211.03.02.b	forma di alevamento Guyot, pendenza 25-40%, 100 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25-40%, 100 Stück/ha	n.	6,50	Euro
211.03.02.c	forma di alevamento Guyot, pendenza oltre 40%, 100 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung über 40%, 100 Stück/ha	n.	6,50	Euro
211.03.02.d	forma di alevamento Pergola, pendenza fino 25%, 70 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung bis 25%, 70 Stück/ha	n.	7,50	Euro
211.03.02.e	forma di alevamento Pergola, pendenza 25-40%, 80 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung 25-40%, 80 Stück/ha	n.	7,50	Euro
211.03.02.f	forma di alevamento Pergola, pendenza oltre 40%, 80 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung über 40%, 80 Stück/ha	n.	7,50	Euro
211.03.03	pali intermedi	Mittelsäulen			
211.03.03.a	forma di alevamento Guyot, pendenza fino 25%, 900 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25%, 900 Stück/ha	n.	4,00	Euro
211.03.03.b	forma di alevamento Guyot, pendenza 25-40%, 900 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25-40%, 900 Stück/ha	n.	4,00	
211.03.03.c	forma di alevamento Guyot, pendenza oltre 40%, 900 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung über 40%, 900 Stück/ha	n.	4,00	
211.03.03.d	forma di alevamento Pergola, pendenza fino 25%, 800 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung bis 25%, 800 Stück/ha	n.	5,00	
211.03.03.e	forma di alevamento Pergola, pendenza 25-40%, 900 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung 25-40%, 900 Stück/ha	n.	5,00	
211.03.03.f	forma di alevamento Pergola, pendenza oltre 40%, 900 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung über 40%, 900 Stück/ha	n.	5,00	

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
211.03.04	ancoraggi	Verankerung			
211.03.04.a	forma di alevamento Guyot, pendenza fino 25%, 100 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25%, 100 Stück/ha	n.	8,50	Euro
211.03.04.b	forma di alevamento Guyot, pendenza 25-40%, 100 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25-40%, 100 Stück/ha	n.	8,50	Euro
211.03.04.c	forma di alevamento Guyot, pendenza oltre 40%, 100 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung über 40%, 100 Stück/ha	n.	8,50	Euro
211.03.04.d	forma di alevamento Pergola, pendenza fino 25%, 70 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung bis 25%, 70 Stück/ha	n.	8,50	Euro
211.03.04.e	forma di alevamento Pergola, pendenza 25-40%, 80 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung 25-40%, 80 Stück/ha	n.	8,50	Euro
211.03.04.f	forma di alevamento Pergola, pendenza oltre 40%, 80 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung über 40%, 80 Stück/ha	n.	8,50	Euro
211.03.05	tondini in ferro	Stützstäbe			
211.03.05.a	forma di alevamento Guyot, pendenza fino 25%, 6.000 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25%, 6.000 Stück/ha	n.	0,20	Euro
211.03.05.b	forma di alevamento Guyot, pendenza 25-40%, 6.000 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25-40%, 6.000 Stück/ha	n.	0,20	Euro
211.03.05.c	forma di alevamento Guyot, pendenza oltre 40%, 6.000 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung über 40%, 6.000 Stück/ha	n.	0,20	Euro
211.03.05.d	forma di alevamento Pergola, pendenza fino 25%, 3.800 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung bis 25%, 3.800 Stück/ha	n.	0,20	Euro
211.03.05.e	forma di alevamento Pergola, pendenza 25-40%, 4.400 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung 25-40%, 4.400 Stück/ha	n.	0,20	Euro
211.03.05.f	forma di alevamento Pergola, pendenza oltre 40%, 4.400 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung über 40%, 4.400 Stück/ha	n.	0,20	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
211.03.06	fili in alluminio zincato	Drähte in verzinktem Aluminium			
211.03.06.a	forma di allevamento Guyot, pendenza fino 25%, 900 kg/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25%, 900 kg/ha	kg	1,80	Euro
211.03.06.b	forma di allevamento Guyot, pendenza 25-40%, 900 kg/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25-40%, 900 kg/ha	kg	1,80	Euro
211.03.06.c	forma di allevamento Guyot, pendenza oltre 40%, 900 kg/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung über 40%, 900 kg/ha	kg	1,80	Euro
211.03.06.d	forma di allevamento Pergola, pendenza fino 25%, 1.400 kg/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung bis 25%, 1.400 kg/ha	kg	1,20	Euro
211.03.06.e	forma di allevamento Pergola, pendenza 25-40%, 1.400 kg/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung 25-40%, 1.400 kg/ha	kg	1,20	Euro
211.03.06.f	forma di allevamento Pergola, pendenza oltre 40%, 1.400 kg/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung über 40%, 1.400 kg/ha	kg	1,20	Euro
211.03.07	gancetti e materiali di fissaggio	Halterungen und Befestigungsmaterial			
211.03.07.a	forma di allevamento Guyot, pendenza fino 25%	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25%	forfait	1.480,00	Euro
211.03.07.b	forma di allevamento Guyot, pendenza 25-40%	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25-40%	forfait	1.480,00	Euro
211.03.07.c	forma di allevamento Guyot, pendenza oltre 40%	Erziehungsform Guyot, Hangneigung über 40%	forfait	1.480,00	Euro
211.03.07.d	forma di allevamento Pergola, pendenza fino 25%	Erziehungsform Pergl, Hangneigung bis 25%	forfait	420,00	Euro
211.03.07.e	forma di allevamento Pergola, pendenza 25-40%	Erziehungsform Pergl, Hangneigung 25-40%	forfait	630,00	Euro
211.03.07.f	forma di allevamento Pergola, pendenza oltre 40%	Erziehungsform Pergl, Hangneigung über 40%	forfait	630,00	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
211.03.08	cantinelle di testata	Ortschaltern			
211.03.08.a	forma di alevamento Pergola, pendenza fino 25%, 70 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung bis 25%, 70 Stück/ha	n.	12,00	Euro
211.03.08.b	forma di alevamento Pergola, pendenza 25-40%, 80 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung 25-40%, 80 Stück/ha	n.	6,00	Euro
211.03.08.c	forma di alevamento Pergola, pendenza oltre 40%, 80 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung über 40%, 80 Stück/ha	n.	6,00	Euro
211.03.09	cantinelle intermedi	Mittelschaltern			
211.03.09.a	forma di alevamento Pergola, pendenza fino 25%, 800 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung bis 25%, 800 Stück/ha	n.	5,50	Euro
211.03.09.b	forma di alevamento Pergola, pendenza 25-40%, 900 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung 25-40%, 900 Stück/ha	n.	3,50	Euro
211.03.09.c	forma di alevamento Pergola, pendenza oltre 40%, 900 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung über 40%, 900 Stück/ha	n.	3,50	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
211.04	manodopera	Arbeitsaufwand			
211.04.01	messa a dimora barbatelle	Auspflanzen der Pfropfreben			
211.04.01.a	forma di allevamento Guyot, pendenza fino 25%, 6.000 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25%, 6.000 Stück/ha	n.	0,40	Euro
211.04.01.b	forma di allevamento Guyot, pendenza 25-40%, 6.000 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25-40%, 6.000 Stück/ha	n.	0,50	Euro
211.04.01.c	forma di allevamento Guyot, pendenza oltre 40%, 6.000 pezzi/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung über 40%, 6.000 Stück/ha	n.	0,50	Euro
211.04.01.d	forma di allevamento Pergola, pendenza fino 25%, 3.800 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung bis 25%, 3.800 Stück/ha	n.	0,40	Euro
211.04.01.e	forma di allevamento Pergola, pendenza 25-40%, 4.400 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung 25-40%, 4.400 Stück/ha	n.	0,50	Euro
211.04.01.f	forma di allevamento Pergola, pendenza oltre 40%, 4.400 pezzi/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung über 40%, 4.400 Stück/ha	n.	0,50	Euro

Code	Descrizione lavori	Beschreibung Arbeiten	Unità di misura/ Masseinheit	PrezzoUnitario Einheitspreis	Unità prezzo Preiseinheit
211.04.02	messa in opera impianto di sostegno	Errichtung des Stützgerütes			
211.04.02.a	forma di allevamento Guyot, pendenza fino 25%, 200 ore/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25%, 200 Std./ha	h	12,00	Euro
211.04.02.b	forma di allevamento Guyot, pendenza 25-40%, 250 ore/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25-40%, 250 Std./ha	h	12,00	Euro
211.04.02.c	forma di allevamento Guyot, pendenza oltre 40%, 350 ore/ha	Erziehungsform Guyot, Hangneigung über 40%, 350 Std./ha	h	12,00	Euro
211.04.02.d	forma di allevamento Pergola, pendenza fino 25%, 200 ore/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung bis 25%, 200 Std./ha	h	12,00	Euro
211.04.02.e	forma di allevamento Pergola, pendenza 25-40%, 250 ore/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung 25-40%, 250 Std./ha	h	12,00	Euro
211.04.02.f	forma di allevamento Pergola, pendenza oltre 40%, 350 ore/ha	Erziehungsform Pergl, Hangneigung über 40%, 350 Std./ha	h	12,00	Euro
211.05	costo macchine	Maschinenkosten			
211.05.a	forma di allevamento Guyot, pendenza fino 25%	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25%	forfait	1.300,00	Euro
211.05.b	forma di allevamento Guyot, pendenza 25-40%	Erziehungsform Guyot, Hangneigung bis 25-40%	forfait	600,00	Euro
211.05.c	forma di allevamento Guyot, pendenza oltre 40%	Erziehungsform Guyot, Hangneigung über 40%	forfait	600,00	Euro
211.05.d	forma di allevamento Pergola, pendenza fino 25%	Erziehungsform Pergl, Hangneigung bis 25%	forfait	900,00	Euro
211.05.e	forma di allevamento Pergola, pendenza 25-40%	Erziehungsform Pergl, Hangneigung 25-40%	forfait	600,00	Euro
211.05.f	forma di allevamento Pergola, pendenza oltre 40%	Erziehungsform Pergl, Hangneigung über 40%	forfait	600,00	Euro