

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL


Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften  
Amt für Infrastrukturen und Telekommunikation



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative  
Ufficio Infrastrutture e telecomunicazioni

<p><b>Projekt progetto</b></p>	<p>I.107.5.0 FESR2050 Ausbau des Glasfasernetzes der Gemeinde Pfitsch: Anschluss der Gewerbezone in St. Jakob und Kinzen.</p> <p>I.107.5.0 FESR 2050 Sviluppo della rete in fibre ottica nel comune di Val di Vizze: allacciamento delle zone produttive di S.Giacomo e Kinzen.</p>
<p><b>Adresse der Baustelle indirizzo del cantiere</b></p>	<p>Gemeinde Pfitsch</p> <p>Comune di Val di Vizze</p>
<p><b>Beteiligte interessati alla realizzazione</b></p>	<p><b>Amtsdirktor / Direttore d'ufficio</b> Dr. Ing. Marco Springhetti</p> <p><b>Projektsteuerer / Responsabile di procedimento</b> geom. Stefano Binelli</p> <p><b>Gesamtplaner / Progettista</b> MC Engineering Srl</p> <p><b>Bauleiter /Direttore dei lavori</b> dott. ing. Stefano Moser</p> <p><b>Unternehmen / impresa appaltatrice</b> Wipptaler Bau AG</p> <p><b>Subunternehmen / subappaltatori</b> Sime Telecomunicazioni</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>Das Projekt sieht die Verlegung der erforderlichen Infrastrukturen für die darauf folgende Verlegung des Glasfasernetzes im Kompetenzbereich des Landes vor. Das gesamte Netz wird ausgehend von dem Knotenpunkt (POP) der Gemeinde in St. Jakob errichtet. Die Glasfaserkabel werden in PE ø50 mm Rohren verlegt, die Hauptstränge werden aus 7 Mikrorohre ø14/10 bestehen und die Einzelanschlüsse in Rohren PE ø14/10 verlegt. Es ist die Verlegung von Schächten für das Einziehen des Netzes und der Einbau von Abzweigmuffen an den verschiedenen Knotenpunkten (125x80cm oder 90x70cm Schächte), sowie an den Anschlussbereichen (40x40cm Schächte) vorgesehen, um die Verteilung der Glasfasern zu gewährleisten</p>
<p><b>descrizione breve</b></p>	<p>Il progetto prevede la posa in opera delle infrastrutture necessarie alla successiva posa in opera della rete in fibre ottiche di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano. Tutta la rete verrà posata a partire dal centro nodale (POP) del Comune, a St. Jakob. I cavi in fibra ottica saranno alloggiati all'interno di tubazioni in PE ø50 mm e strutture di 7 microtubi in PE ø14/10 per quanto riguarda le dorsali principali e all'interno di tubazioni in PE ø14/10 per gli allacciamenti singoli. È prevista la posa in opera di pozzetti per l'infilaggio della rete e per garantire l'installazione di muffole nei differenti punti nodali (pozzetti 125x80cm o 90x70cm), e nei punti terminali di allacciamento (pozzetti 40x40cm), atti a garantire la distribuzione della fibra ottica.</p>
<p><b>Baukosten</b></p>	<p>214.578,33 € +10% MwSt/ IVA = 236.036,16 €</p>



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften  
Amt für Infrastrukturen und Telekommunikation



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative  
Ufficio Infrastrutture e telecomunicazioni

<b>costi di costruzione</b>	
<b>Baubeginn</b> <b>inizio lavori</b>	09/2019
<b>Voraussichtliche Fertigstellung der Arbeiten</b> <b>ultimazione lavori prevista</b>	07/2021

Internet  
+

Banda larga  
+