

AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Foreste
Agricoltura
Agenzia provinciale per l'ambiente
e la tutela del clima

Forstwirtschaft
Landwirtschaft
Landesagentur für Umwelt
und Klimaschutz

Listino Prezzi - Preisliste

2021

Approvato dalla Commissione Tecnica il
Genehmigt von der Fachkommission am

01.12.2020

Ufficio Economia Montana / Amt für Bergwirtschaft

www.provinz.bz.it/forst

INHALTSVERZEICHNIS – INDICE

201	Aushubarbeiten und Straßenbauarbeiten (ohne Mehrwertsteuer)	
	Lavori in terra e lavori stradali (IVA non inclusa)	2
202	Weideverbesserungsarbeiten	
	Miglioramenti colturali alpicoli dei pascoli	11
203	Wasserleitungen und Beregnungsanlagen	
	Acquedotti e impianti irrigui	12
204	Planierung und Entwässerung	
	Spianimenti e drenaggi	35
205	Erstellung von Beeren-, Steinobst- und Apfelanlagen	
	Creazione impianti di drupacee, frutti minori e mele	37
206	Wohn- und Wirtschaftsgebäude (ohne MwSt.)	
	Costruzioni rurali (IVA non inclusa)	39
207	Elektrifizierungsarbeiten und Kraftwerkbau (ohne MwSt.)	
	Lavori per elettrificazione e centrali (IVA non inclusa)	53
208	Einheitspreise für unentgeltliche Eigenleistungen	
	Prezzi unitari per prestazioni gratuite	60
209	Maximal zugelassener Prozentsatz der technischen Spesen vom Amt für Bergwirtschaft (Projektierung, Bauleitung und Endabrechnung)	
	Percentuale massima delle spese tecniche ammesse dall'Ufficio Economia Montana (progettazione, direzione lavori e rendiconto finale)	61
210	Technischen Spesen für bauliche Investitionen in der Landwirtschaft	
	Spese tecniche per investimenti edili in agricoltura	62
211	Technische und allgemeine Ausgaben für Ko-finanzierte Vorhaben genehmigt vom Begleitausschuß für den ELR 2014-2020 (% der Gesamtkosten)	
	Spese tecniche e generali per investimenti co-finanziati approvate dal comitato di sorveglianza per il PSR 2014-2020 (% sui costi totali)	63
212	Rodung und Errichtung einer Rebanlage pro Hektar unabhängig vom Erziehungssystem	
	Estirpazione e messa a dimora di un vigneto ad ettaro	64

213	ENTWICKLUNGSPROGRAMM FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM - ELR 2014-2020 - VER. (EU) 1305/2013 - Amt für Bergwirtschaft 32.2	
	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - FEASR 2014-2020 - REG (UE) 1305/2013 - Ufficio economia montana 32.2	65
214	Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum - ELER 2014-2020 - EU-VO Nr. 1303/2013 und EU-VO Nr. 1305/2013 - Maßnahme 19 Unterstützung für die lokale Entwicklung LEADER	
	Programma di sviluppo rurale - FEASR 2014-2020 - Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1305/2013 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER	66
215	Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum - ELER 2014-2020 - EU-VO Nr. 1305/2013 Art. 35 - Maßnahme 16 Zusammenarbeit	
	Programma di sviluppo rurale - FEASR 2014-2020 – Reg. (UE) 1305/2013, art.35 - Misura 16 Cooperazione	67
216	Vertretungsdienste im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 702/2014, Art. 23 und BLR Nr. 390 vom 31.03.2015, Art. 6	
	Servizi di sostituzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, art. 23 e della DGP n. 390 del 31.03.2015, art. 6	68

Bemerkungen – Osservazioni

(gilt nicht für die Abteilung Landwirtschaft)

- 1) Der Aushub laut Art. 3), 4) und 7) muss für die Endabrechnung mit Querprofilen erhoben werden.
Die Dammschüttung laut Art. 10 müssen ebenso wie oben verrechnet werden.
- 2) Die Endabrechnung muss mit den Zeichnungen, welche dem wirklichen Stande der Ausführung entsprechen, versehen sein. Dazu gehören vor allem die Querprofile und die Massenberechnung.
- 3) Sollte sich während der Bauausführung die Tatsache ergeben, dass das Bauvorhaben mit den zugesicherten Geldmitteln nicht fertiggestellt werden kann, muss der Bauleiter unverzüglich die Arbeiten einstellen. Daraufhin ist ein gemeinsamer Lokalaugenschein in Anwesenheit von Technikern dieses Amtes oder des zuständigen Bezirksforstamtes durchzuführen.

-
- 1) Lo scavo di cui agli art. 3), 4) e 7) dovrà, in sede di contabilità finale, essere dimostrato con sezioni trasversali.
Il rilevato di cui all'art. 10 dovrà essere contabilizzato come sopra.
 - 2) Le contabilità finali dei lavori dovranno essere corredate di disegni relativi alle sezioni trasversali e conseguenti computi dei movimenti materiali.
 - 3) Nel caso risulti evidente nel corso dei lavori, che non sia possibile realizzare l'opera con i fondi stanziati, il direttore lavori deve provvedere all'immediata sospensione degli stessi in attesa di sopralluogo collegiale con tecnici del Ripartimento o Distretto competenti.

Bei außerordentlichen Entfernungen, erschwerten Transportbedingungen, Geomorfologie (schwieriges Gelände), besonderen Materialien und Technologien sowie besondere wirtschaftliche Situationen können (außer für die Landwirtschaft) höhere Einheitspreise zugelassen werden; die beauftragten Projektanten müssen in solchen Situationen eine detaillierte Preisanalyse verfassen, welche mit Rundstempel und Unterschrift des beauftragten Technikers versehen sein muss.

In caso di situazioni non ordinarie riconducibili a congiuntura economica, distanze, trasporti, geomorfologia (terreni difficili), particolari materiali e tecnologie (ad eccezione dei progetti dell'agricoltura), potranno essere ammessi prezzi unitari superiori previa analisi prezzi debitamente firmata dai progettisti.

201	Aushubarbeiten und Straßenbauarbeiten (ohne Mehrwertsteuer) Lavori in terra e lavori stradali (IVA non inclusa)		
201.01	Materialaushub zur Formung des Straßenplanums Scavo di sbancamento per formazione piano stradale		
201.01.a	in mittlerem Boden mit Findlingen bis zu einer Größe von 0,50 m ³ , einschließlich das Formen der Böschung und die Errichtung eventueller provisorischer Schutzbauten, maschinell durchgeführt in terreno normale e in presenza di trovanti fino a mc. 0,50 compreso paleggio laterale, sagomatura scarpate ed eventuali barriere protettive provvisorie, eseguito con mezzo meccanico	m ³	7,50
201.01.b	in brüchigem Fels oder kompaktem Boden, maschinell ausgeführt sowie Findlinge über 0,50 m ³ in roccia disgregata o terreno duro da piccone e trovanti superiori a mc. 0,50, eseguito con mezzo meccanico	m ³	8,50
201.01.c	in brüchigem Fels oder kompaktem Boden, maschinell ausgeführt mit Einsatz von Demolierhammer und Greifer sowie Findlinge über 0,50 m ³ - siehe Bemerkungen in roccia disgregata o terreno duro da piccone e trovanti superiori a mc. 0,50, eseguito con mezzo meccanico e martello pneumatico - vedi osservazioni	m ³	32,50
201.01.d	in kompaktem Fels mit Einsatz von Sprengmaterial (Granit, Porphyr, kompaktes Kalk- und Dolomitgestein) - siehe Bemerkungen in roccia compatta da mina eseguito con l'ausilio di esplosivi (granito, porfido e calcari compatti) - vedi osservazioni	m ³	32,50
201.02	Grabarbeiten und Fundamentgräben Scavo a sezione ristretta		
201.02.a	in mittlerem Boden, inbegriffen Findlinge bis zu 0,50 m ³ , maschinell ausgeführt in terreno normale ed in presenza di trovanti fino a mc. 0,50, eseguiti con mezzo meccanico	m ³	8,50
201.02.b	in brüchigem Fels, maschinell ausgeführt in roccia disgregata, eseguito con mezzo meccanico	m ³	12,50
201.02.c	in kompaktem Fels mit Einsatz von Presslufthammer oder Sprengmaterial - siehe Bemerkungen in roccia compatta con martello pneumatico o con l'ausilio di esplosivi - vedi osservazioni	m ³	38,00
201.03	Handaushub Scavo eseguito a mano		
201.03.a	normal normale	m ³	32,50
201.03.b	in mittlerem Boden, mit Kettenfräse ausgeführt, auch im schwierigen Gelände in terreno normale anche inclinato o disagiato eseguito con fresa	m	1,70
201.04	vollständige Errichtung von Stützmauerwerk in bewehrter Erde einschließlich Nasssaat sowie alle anderen erforderlichen Materialien und Arbeiten, Preis je nach Höhe des Bauwerkes [gemessen Sichtfläche] (min. Euro 100,00 - max. Euro 178,50) Höhe bis 3 m: Euro 100,00/m ² von 3-6 m: Euro 150,00 /m ² über 6 m: Euro 178,50/m ² costruzione completa di opere di sostegno eseguita con il sistema in terra armata compreso idrosemina ed ogni altro onere, prezzo secondo altezza del manufatto [secondo la superficie in vista] (min. Euro 100,00 - max. Euro 178,50) altezza fino 3 m: Euro 100,00/m ² da 3-6 m: Euro 150,00/m ² sopra 6 m: Euro 178,50/m ²	m ²	100,00

201.05	Dammschüttung Riportato		
201.05.a	bis 200 m fino 200 m	m ³	3,00
201.05.b	Schottergrube Cava	m ³	13,00
201.06	Transport des überschüssigen Aushubmaterials einschließlich Systemierung Trasporto materiale scavato e posto e sistemazione		
201.06.a	über 100 lfm innerhalb der Baustelle oltre 100 ml nell'ambito del cantiere	m ³	2,00
201.06.b	außerhalb der Baustelle, mind. 2 km fuori cantiere, oltre 2 km	m ³	3,00
201.07	Wiederherstellung von abgerutschten und erosionsgeschädigten Böschungen inbegriffen evt. talseitige Schutzbauten (für Arbeiten im Bereich der Landwirtschaft auch pro m ²) Scarpamento e scoronamento di cigli franosi comprese le eventuali opere di protezione a valle (per lavori nel settore agricolo anche per m ²)	m ³	4,00
201.08	Abbruch von Mauerwerk jeglicher Art mit Abtransport des Materials zur Deponie. Demolizione di murature di qualsiasi tipo e trasporto in discarica.	m ³	19,00
201.09	Räumung und Regulierung eines Bachbettes, inbegriffen Abtransport des Materials bis zu einer Entfernung von 100 m (min. Euro 3,70 - max. Euro 8,50) Sgombero e rettifica di alveo, compreso trasporto a rifiuto sino ad una distanza di ml 100 (min. Euro 3,70 - max. Euro 8,50)	m ³	3,70
201.10	Trockenmauerwerk mit auf der Baustelle vorgefundenen Steinen von Hand ausgeführt [gemessen Sichtfläche für die Abnahme] (min. Euro 130,00 - max. Euro 190,00) Muratura in pietrame a secco con materiale ricavato sul posto di lavoro eseguito a mano [rilevata la superficie in vista al collaudo] (min. Euro 130,00 max. Euro 190,00)	m ³	130,00
201.11	Natursteinmauerwerk als Sichtfläche mit Betonkern, Armierungseisen nicht inbegriffen [gemessen Sichtfläche für die Abnahme] (min. Euro 190,00 - max. Euro 233,00) Muratura mista in calcestruzzo a faccia vista in pietrame escluso ferro d'armatura [rilevata la superficie in vista al collaudo] (min. Euro 190,00 - max. Euro 233,00)	m ³	190,00
201.12	Mauer aus Naturstein mit Zementmörtel [gemessen Sichtfläche für die Abnahme] Muratura in pietrame faccia a vista con malta cementizia [rilevata la superficie in vista al collaudo]	m ³	190,00
201.13	Bau von Krainerwänden (gemessen Sichtfläche), Aushub inbegriffen und Holz oder gebrauchte Eisenbahnschwellen aus Beton angekauft Muratura mista in tondo di legname e pietrame (misurata faccia a vista), scavo compreso e con legname oppure traversine ferroviarie in calcestruzzo usate da acquistare	m ²	160,00
201.14	Zyklopenmauerwerk Muratura di controripa		
201.14.a	Zyklopenmauerwerk, als bergseitiges Futtermauerwerk mit Elementen, nicht kleiner als 0,5 m ³ , auf Baustelle vorgefunden maschinell ausgeführt (gemessen Sichtfläche) Muratura di controripa in massi ciclopici non inferiore a m ³ 0,5 per formazione murature di sostegno elastiche o scogliere, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici con materiale ricavato sul posto (secondo la superficie in vista)	m ²	56,00

201.14.b	Aufpreis für die Lieferung von außerhalb der Baustelle, ab 10 km 10-20 km: Euro 30,00 /m2 20-30 km: Euro 35,00 /m2 >30 km: Euro 40,00 €/m2 Sovraprezzo per la fornitura da cava di prestito, da 10 km 10-20 km: Euro 30,00 /m2 20-30 km: Euro 35,00 €/m2 >30 km: Euro 40,00 €/m2	m ²	30,00
201.14.c	Natursteinmauerwerk bestehend aus Zyklosteinen und Betonhinterfüllung Muratura faccia a vista realizzata con massi ciclopici e calcestruzzo	m ³	104,00
201.15	Magerbeton Magrone	m ³	105,00
201.16	Fundamentbeton, hergestellt mit 300 kg Zement Calcestruzzo per fondazioni, dosato a q.li 3 di cemento	m ³	137,00
201.17	Aufgehendes Betonmauerwerk, hergestellt mit 300 kg Zement Calcestruzzo per muratura di elevazione, dosato a q.li 3 di cemento	m ³	196,00
201.18	Stahlbeton gerüttelt, hergestellt mit 350 kg Zement, Rundeisen nicht inbegriffen (min. Euro 196,00 - max. Euro 233,00) Calcestruzzo vibrato per cementi armati, dosato a q.li 3,5 di cemento, escluso il ferro d'armatura (min. Euro 196,00 - max. Euro 233,00)	m ³	196,00
201.19	Erstellen eines Betonbankettes mit einem Querschnitt 80 x 50 inklusiv Armierung Realizzazione di un banchettone 80 x 50 compreso ferro d'armatura	ml	110,00
201.20	Liefern und Verlegen von Rundeisen, Verschnitt und Bindedraht inbegriffen Fornitura e messa in opera di ferro tondino omogeneo compreso il taglio e l'avvolgimento	kg	1,10
201.21	Hinterfüllung der Mauern mit Steinen verschiedener Größen zur Ableitung des Wassers, Auffüllung von Dränagegräben Vespia eseguito con ciottolame di diverse pezzature per riempimento a tergo delle murature o per canali drenanti	m ³	20,00
201.22	Herstellung einer 20 cm starken Tragschicht bestehend aus korngestuftem Material gleichmäßig aufgetragen laut Anweisung der Bauleitung, Walzung inbegriffen Strato portante della careggiata, composto da uno strato di 20 cm di pietrisco di cava con pezzatura selezionata e sagomata secondo prescrizioni della direzione lavori, compreso rullatura		
201.22.a	mit geeignetem auf der Baustelle vorgefundenem Material con materiale ricavato sul posto	m ³	5,00
201.22.b	mit Material aus gemieteter Schottergrube con materiale prelevato da cava di prestito	m ³	26,00
201.22.c	Transport - je 10 km Trasporto - ogni 10 km	m ³	3,00
201.23	Feinschotterschicht, 5 cm stark, Walzung inbegriffen Stesura di ghiaino per uno spessore di cm 5, rullatura compresa		
201.23.a	bindiges Material materiale legante	m ³	31,00
201.23.b	andere Materialien materiale di altra natura	m ³	26,00
201.23.c	Transport - je 10 km Trasporto - ogni 10 km	m ³	3,00

201.24	Aufschließen der Straßenfläche und Aufbringen neuer Schotterschichten Scarifica del piano stradale e stesatura materiale	m ²	1,00
201.25	Walzen der Fahrbahn mit Vibrierwalze Cilindratura del piano stradale con rullo compressore	m ²	0,80
201.26	Maschinelles Aufbereiten von bestehenden und geeigneten Trag- Asphaltsschichten durch Fräsung bis in eine Tiefe von 30 cm, Erstellen des Oberflächenprofils und Walzung ohne Einbringung von zusätzlichem Schottermaterial oder Bindemittel Scarifica meccanica di strati di asfalto mediante fresatura fino ad una profondità di 30 cm, preparazione dello strato superficiale e rullatura, senza apporto di ulteriore materiale o di ulteriori sostanze aggreganti (min. Euro 2,50 - max. Euro 3,50)	m ²	2,50
201.26a	Stabilisierung von Straßenuntergrund durch Kalk und Zementbehandlung. Inbegriffen ist der Kalk und Zement, das Vorstreuen, die Vernischung (Fräsen bis 30/40 cm), die Verdichtung mit Vibrationswalze, die Nivellierung mittels Graeder Stabilizzazione del sottofondo attraverso il trattamento con calce cemento. Il prezzo comprende la calce ed il cemento, la stea e miscelazione (fresatura fino a 30/40 cm), la compattazione e livellamento con macchinari idonei	m ²	9,00
201.26b	Auf- und Abbau der Baustelle Pauschal 2.000,00 Euro; für jeden weiteren Abschnitt 500,00 Euro Predisposizione e smantellamento del cantiere a corpo 2.000,00 Euro a corpo 500,00 Euro per ogni successivo tratto		
201.27	Asphaltierung Asfaltatura		
201.27.a	Geschlossener Binder, gewalzt 6 cm stark Binder chiuso per pavimentazione stradale dello spessore rullato di 6 cm	m ²	13,00
201.27.b	Verschleißschicht (Teppich) 3 cm mit Emulsion Manto di usura 3 cm compreso emulsione	m ²	8,00
201.27.c	Ausgleich mit Grobasphalt Ricarica con asfalto	m ³	210,00
201.27.d	Ausgleich mit Grobasphalt Ricarica con asfalto	t	90,00
201.27.e	Zusätzliche Emulsion Emulsione aggiunto	m ²	0,90
201.27.f	ab 10 km vom nächstgelegenen Asphaltwerk - je 10 km oltre i 10 km di distanza dall'impianto di produzione asfalti più vicino ogni 10 km	m ³	3,00
201.28	Liefen und Verlegen von vorgefertigten Spurstainen aus Beton als Fahrbahnfestigung, einschließlich Unterbau und allen Nebenarbeiten Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo per la formazione di scie di scorrimento carrabili, compreso il sottofondo e tutti i lavori per dare l'opera finita		
201.28.a	zweispurig due scie	ml	25,00
201.28.b	vierspurig quattro scie	ml	43,00
201.29	Bildung bzw. Wiederherstellung der Seitenstreifen bei asphaltierten Straßen mittels Aufschüttung von Erde, inbegriffen Ab- oder Antransport des Materials sowie Begrünung Formazione o risistemazione delle banchine in strade asfaltate eseguite in terra, compreso l'asporto o l'aggiunta di materiale nonché il rinverdimento	ml	2,00

201.30	Randsteine aus Ortbeton oder Fertigteilen Cordonata in calcestruzzo a getto od in elementi prefabbricati	ml	35,00
201.31	Bergseitige Rinne bestehend aus einer 10 cm starken und 40 cm breiten Betonschicht Cunetta in calcestruzzo, spessore cm 10, largo m 0,40 in opera	ml	18,00
201.32	Bergseitige Rinne wie vorher, aber 50 cm bereit Cunetta come al numero precedente, ma larga m 0,50	ml	20,00
201.33	Lieferung und Verlegung von Leitplanken, Klasse N2 (Steherabstand 4,0 m, Höhe über Boden 0,7 m, Rammtiefe 1,05 m) Fornitura e posa in opera di guard-rail, Classe N2 (interasse pali 4,0 m, altezza fuori terra 0,7 m, profondità infissione 1,05 m)		
201.33.a	ohne Handlauf senza corrimano	ml	50,00
201.33.b	mit Handlauf con corrimano	ml	65,00
201.33.c	mit Holz und Eisen (Modell laut Norm) in legname e ferro (modello secondo le norme)	ml	90,00
201.33.d	Aufpreis für zusätzlichen Steher (Abstand 1,8 - 2,0 m) Sovraprezzo per puntone intermedio (distanza 1,8 - 2,0 m)	ml	10,00
201.33.e	Ausbau / Wiedereinbau von bestehenden Leitplanken Rimozione / reinstallazione di barriera protettiva esistente	ml	15,00
201.33.f	Leitplanke höherer Kategorie Barriera stradale tipo bordo ponte	ml	100,00
201.33.g	Aufpreis für das Biegen der Leitplanken Sovraprezzo per calandratura	per ml	4,35
201.33.h	Andübeln Leitplanken auf Mauer Fondo foro-carotaggio su muratura	per n.	50
201.33.i	Endstück Gruppo terminale	per n.	165
201.34	Lieferung und Verlegung von Randbegrenzern Fornitura e posa in opera di segnavia		
201.34.a	aus Holz in legno	n.	17,00
201.34.b	aus Kunststoff in plastica	n.	19,00
201.35	Lieferung und Verlegung der Wasserspulen Fornitura e posa in opera di canalette		
201.35.a	aus Schnittholz in legno con elementi segati a spigolo vivo	ml	26,50
201.35.b	aus Stahlprofile HEA 120 in ferro tipo HEA 120	ml	26,50

201.36	Auskehren im Asphalt ausgebildet Canaletta impressa nell'asfalto	n.	21,00
201.37	Bau von Betonauskehren, Innenmaß 20 x 20 cm, mit Gitterrostabdeckung in Guss, LKW befahrbar Formazione di canaletta in calcestruzzo ricoperta con griglia in ghisa, misura interna 20 x 20 cm, di spessore adeguato al passaggio di autocarri pesanti	ml	230,00
201.38	Lieferung und Verlegung der Eisentraversen für Brücken Fornitura e posa in opera di travi in ferro per ponti	kg	1,35
201.39	Lieferung und Verlegung des Querbelauges aus Lärchenholz, 16 cm stark, für Brücken mit Eisentraversen Fornitura e posa in opera di strato portante in tavoloni di larice, spessore 16 cm per ponti con travi portanti in ferro	m ²	90,00
201.40	Geländer aus Lärchenholz für Brücken, alles inbegriffen Ringhiere in legno di larice, complete per ponti	ml	74,00
201.41	Steinpflasterung für Auskleidung von Bachbetten für Wassereinflaufschächte bzw. Ausläufe, Wannern, Künetten usw. Lastricato in pietra naturale per pavimentazione alvei, inviti o scarichi tombini, corde molle, cunette ecc. comprese fugature		
201.41.a	mit Beton con calcestruzzo	m ²	30,00
201.41.b	ohne Beton senza calcestruzzo	m ²	21,00
201.42	Betonschächte für Durchlässe Pozzetti in calcestruzzo		
201.42.01	Betonschächte für Durchlässe, Maße 0,6 x 0,6 x 0,6 m Pozzetti in calcestruzzo in getto sezione 0,6 x 0,6 x 0,6 m		
201.42.01.a	am Arbeitsplatz hergestellt fabbricato sul posto di lavoro	n.	95,00
201.42.01.b	aus vorgefertigten Elementen mit Boden tipo prefabbricato in fondo	n.	59,00
201.42.02	Betonschacht für Durchlässe Maße 0,8 x 0,8 x 0,8 m Pozzetto in calcestruzzo in getto sezione 0,8 x 0,8 x 0,8 m		
201.42.02.a	am Arbeitsplatz hergestellt fabbricato sul posto di lavoro	n.	158,00
201.42.02.b	aus vorgefertigten Elementen mit Boden tipo prefabbricato in fondo	n.	105,00
201.42.03	Betonschacht für Durchlässe Maße 1,0 x 1,0 x 1,0 m Pozzetto in calcestruzzo in getto sezione 1,0 x 1,0 x 1,0 m		
201.42.03.a	am Arbeitsplatz hergestellt fabbricato sul posto di lavoro	n.	240,00
201.42.03.b	aus vorgefertigten Elementen mit Boden tipo prefabbricato in fondo	n.	180,00
201.43	Gitterroste zur Abdeckung der Schächte (30 kg/m ²) Griglie in ferro per chiusini (30 kg/m ²)	kg	2,80

201.44	Lieferung und Verlegung von Durchlässen Fornitura e posa in opera di tombini		
201.44.01	Lieferung und Verlegung von Durchlässen aus Betonrohr inbegriffen Transport, Aushub, Ummantelung der Stöße, Hinterfüllung Fornitura e posa in opera di tombini di cemento, compreso trasporto, scavo, sigillatura e rinterro		
201.44.01.a	Durchmesser cm 30 Diametro cm 30	ml	21,00
201.44.01.b	Durchmesser cm 40 Diametro cm 40	ml	32,00
201.44.01.c	Durchmesser cm 50 Diametro cm 50	ml	55,00
201.44.01.d	Durchmesser cm 60 Diametro cm 60	ml	65,00
201.44.02	Lieferung und Verlegung von Durchlässen aus verstärkten Betonrohren (DIN 4035) mit Steckmuffe und Dichtung (Rohrlänge 3 m) inbegriffen Transport, Aushub, Hinterfüllung Fornitura e posa in opera di tombini in cemento armato (DIN 4035) con giunti a bicchiere e guarnizione (lunghezza tubo 3 m) compreso trasporto, scavo e rinterro		
201.44.02.a	Durchmesser cm 30 Diametro cm 30	ml	50,00
201.44.02.b	Durchmesser cm 40 Diametro cm 40	ml	65,00
201.44.02.c	Durchmesser cm 50 Diametro cm 50	ml	80,00
201.44.02.d	Durchmesser cm 60 Diametro cm 60	ml	105,00
201.44.02.e	Durchmesser cm 80 Diametro cm 80	ml	150,00
201.44.02.f	Durchmesser cm 100 Diametro cm 100	ml	240,00
201.44.02.g	Durchmesser cm 120 Diametro cm 120	ml	360,00
201.44.02.h	Durchmesser cm 140 Diametro cm 140	ml	480,00
201.44.02.i	Durchmesser cm 160 Diametro cm 160	ml	650,00
201.44.03	Lieferung und Verlegung von Durchlässen aus Hart-PVC, inbegriffen Aushub, Transport, Hinterfüllung Fornitura e posa di tombini in PVC - rigido compreso scavo, trasporto e rinterro		
201.44.03.a	Durchmesser cm 16 Diametro cm 16	ml	19,00
201.44.03.b	Durchmesser cm 20 Diametro cm 20	ml	22,00

201.44.03.c	Durchmesser cm 25 Diametro cm 25	ml	29,00
201.44.03.d	Durchmesser cm 30 Diametro cm 30	ml	38,00
201.44.03.e	Durchmesser cm 40 Diametro cm 40	ml	50,00
201.45	Ausführung von Dränagen im Straßenbereich mit Steinen verschiedener Größen und Dränageröhre Durchmesser 15 cm, alles inbegriffen Opere di drenaggio stradale in ciottoli di diverse pezzature e tubo drenante, diametro 15 cm, tutto compreso		
201.45.a	mittlerer Querschnitt 0,6 x 1,0 m mit Flies sezione media 0,6 x 1,0 m compreso tessuto	ml	29,00
201.45.b	mittlerer Querschnitt 0,4 x 0,6 m sezione media 0,4 x 0,6 m	ml	18,00
201.46	Begrünung der Böschungen mittels Einsaat von Grassamen und Düngung Rinverdimento delle scarpate con semplice seminazione e concimazione	m ²	0,65
201.47	Begrünung der Böschungen wie bei Punkt 201.44.02, jedoch mit Aufsprühen einer Teeremulsion (ohne Stroh) Rinverdimento come al punto 201.44.02, ma con aggiunta di emulsione bituminosa (senza paglia)	m ²	1,05
201.48	Begrünung der Böschungen nach der Schichtl-Methode (Teer-Stroh-Verfahren) oder dergleichen Rinverdimento sistema nero-verde tipo Schiechtl o similari	m ²	1,70
201.49	Abtragung und Wiederaufbringung der ursprünglichen Humus- und Rasendecke (Sonderfälle) Scavo e riporto del cotico compresa precedente asportazione (casi particolari)	m ²	2,50
201.50	Lieferung und Verlegung von Drahtnetzen zur Absicherung von Böschungen Fornitura e posa in opera di rete metallica per protezione e consolidamento scarpate	m ²	18,00
201.51	Lieferung und Verlegung von verzinkten (oder gestrichenen) Stangen 3 m hoch, mit dem nötigen Zubehör für die Schilder, Aushub und Betonsockel inbegriffen Fornitura e posa in opera di stanga alta 3 metri zincata (o verniciata) con attacchi per tabella compreso scavo e blocco di calcestruzzo	n.	85,00
201.52	Lieferung eines Dreieckschildes cm 90 x 90 x 90, reflektierend Fornitura di triangolo segnaletico cm 90 x 90 x 90, rifrangente		
201.52.a	aus Blech in lamiera	n.	35,00
201.52.b	aus Aluminium in alluminio	n.	43,00
201.53	Lieferung von runden Signalverkehrsschildern Durchmesser 60 cm, reflektierend Fornitura disco segnaletico circolare diametro 60 cm, rifrangente		
201.53.a	aus Blech in lamiera	n.	29,00
201.53.b	aus Aluminium in alluminio	n.	38,00

201.54	NEUBAU eines Waldweges inklusive sämtlicher Arbeiten und technischen Spesen NUOVA COSTRUZIONE di una strada boschiva incluso lavori e spese tecniche		
201.54.01	Bau eines Waldweges im leichten Gelände bis 40 % Querneigung costruzione strade forestale su terreno facile fino a 40 % pendenza trasversale	lfm	42,00
201.54.02	Bau eines Waldweges im mittleren Gelände von 40 %bis 60 % Querneigung costruzione strade forestale su terreno normale tra 40 % a 60 % pendenza trasversale	lfm	60,00
201.54.03	Bau eines Waldweges im schwierigen Gelände ab 60 % Querneigung costruzione strade forestale su terreno difficile oltre 60 % pendenza trasversale	lfm	120,00
201.55	AUSBAU und SANIERUNG eines Waldweges inklusiv Arbeiten und technische Spesen AMPLIAMENTO e RISANAMENTO di una strada boschiva incluso lavori e spese tecniche		
201.55.01	Bau eines Waldweges im leichten Gelände bis 40 % Querneigung costruzione strade forestale su terreno facile fino a 40 % pendenza trasversale	lfm	21,00
201.55.02	Bau eines Waldweges im mittleren Gelände von 40 %bis 60 % Querneigung costruzione strade forestale su terreno normale tra 40 % a 60 % pendenza trasversale	lfm	30,00
201.55.03	Bau eines Waldweges im schwierigen Gelände ab 60 % Querneigung	lfm	60,00

202 Weideverbesserungsarbeiten			
Miglioramenti colturali alpicoli dei pascoli			
202.01	Bau von Weidegeflecht mit Pflöcken, 2/3 eingerammt mit einem Abstand von 0,50 m, mit geeigneten Sträuchern verflochten Gratticciata con paletti infissi per 2/3 posti a distanza di m 0,50, intrecciati a ramaglia con essenze adatte	ml	11,50
202.02	Entsteinung auf Weideflächen, Düngung inbegriffen (ausgeglichene Fläche) Spietramento in zone pascolive, compreso la concimazione (superficie ragguagliata)	ha	2.000,00
202.03.a	Entstrauchung auf Weideflächen, Düngung inbegriffen Decespugliamento in zone pascolive, compreso la concimazione	ha	2.000,00
202.03.b	Händisch durchgeführte Weideräumung bei außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten der Weideflächen, Düngung inbegriffen Pulizia del pascolo eseguita manualmente dopo un intervento di manutenzione straordinaria, inclusa la concimazione	ha	1.500,00
202.04	Entstrauchung auf Weideflächen mit Fräse oder Mulchgeräte Decespugliamento in zone pascolive con fresa o tossatrice	ha	4.000,00
202.05	Bau von Nebenwegen Costruzione sentieri di servizio	ml	10,00
202.06	Bau von Traktorwegen (inkl. Begrünung, Wasserspulen und Einschotterung) Costruzione strada trattabile (incl. rinverdimento, canalette e inghiaatura)		
202.06a	bis zu 40% Querneigung fino a 40% di pendenza trasversale	ml	22,00
202.06b	von 40% bis 60% Querneigung da 40% a 60% di pendenza trasversale	ml	33,00
202.06c	über 60% Querneigung oltre 60% di pendenza trasversale	ml	44,00
202.07	Holzzaun aus Lärchenholz mit Eisendraht (Vierelagen) und Querlatte 1,20 m Höhe Chiudenda in legno con filo di ferro a quattro ordini con traversale in legno altezza m 1,20	ml	8,00
202.08	Holzzaun aus Lärchenholz mit 3 Reihen Brettern 1,20 m Höhe Chiudenda in legno di larice a 3 pannelli altezza m 1,20	ml	15,00
202.09	Maschendrahtzaun Costruzione chiudenda in rete metallica		
202.09.a	Höhe 1,40 m Altezza m 1,40	ml	16,00
202.09.b	Höhe 2,00 m Altezza m 2,00	ml	18,00
202.10	Bau eines Weiderostes einschließlich Aushub und Betonarbeiten, Innenmaße 3,00 x 1,50 x 1,00 m. Rost aus Eisen: 4 HEB 120 Träger und Rohre Durchmesser 6 cm (geeignet für schweren LKW Verkehr) Costruzione griglia anticonfinamento bestiame misura interna 3,00 x 1,50 x 1,00 m griglia in ferro: 4 travi HEB 120 e tubi diametro 6 cm (adeguate al passaggio di autocarri pesanti)	n.	5.750,00
202.11	Wassertrog für Viehtränke (Lärchenstamm 4 m) Abbeveratoio per il bestiame (tronco di larice 4 m)	n.	240,00

203 Wasserleitungen und Beregnungsanlagen			
Acquedotti e impianti irrigui			
203.01	Trinkwasser Acqua Potabile		
203.01.01	Innenbeschichtung der Wände mit RAVENIT D weiß, 3 mm stark, einschließlich Säubern der Wände mit Stahlbürste und Ausgleich mit Spachtelmasse Isolazione pareti interne con RAVENIT D bianco, spessore 3 mm compreso precedente preparazione del fondo	m ²	23,00
203.01.02	Außenisolierung mit ISOLAN, zweimaliger ASFREDOL-Anstrich und PVC Haut PLATOON oder Kunststoffbahn, 4 mm stark Isolazione pareti esterne con ISOLAN, 2 mani di ASFREDOL e foglio di PLATOON in PVC o guaina da 4mm	m ²	14,50
203.01.03	Herstellung der Kontrollschächte, Ausmaß 100/100/160 cm bis 100/120/160 cm mit Reduktion auf Ø 60 cm Einstieg, Gussrahmen und Gussdeckel Ø 60 cm inklusiv allen anderen Arbeiten Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione, da 100/100/160 cm fino a 100/120/160 cm, con riduzione da 60 cm chiuso in ghisa e compreso ogni altro onere	n.	625,00
203.01.04	Ankauf und Verlegung: Fornitura e posa in opera:		
203.01.04.a	Überflurhydrant (TRM oder gleichwertig) aus duktilem Gußeisen und automatischer Entleerung DN 80 mit b und 2 C Anschlüssen Idrante (TRM o simile) soprasuolo in ghisa duttile con scarico automatico DN 80 con attacchi b e 2 C	n.	1.500,00
203.01.04.b	Unterflurhydrant (TRM oder gleichwertig) komplett mit Anschlußklaue DN 80 Idrante (TRM o simile) sottosuolo, completo di giunto a forcella DN 80	n.	810,00
203.01.05	Ankauf und Verlegung von vorgefertigten Quellschächten aus Hartpolyäthylen (Typ Kremser Quellschacht) oder aus Inox einschl. aller Nebenarbeiten und Materialien (geeignet auch als Druckunterbrecherschacht) Acquisto e posa in opera di vasche di presa prefabbricati in polietilene (tipo Kremser Quellschacht) o in Inox compreso ogni altro onere (adatto anche a pozzetto d'interruzione)		
203.01.05.a	Inhalt 300 l Contenuto 300 l	n.	2.000,00
203.01.05.b	Inhalt 550 l contenuto 550 l	n.	2.160,00
203.01.06	Grabenaushub nur für Beregnungsleitungen in mittlerem Boden mit Kettenfräse ausgeführt, auch in schwierigem Gelände und Schließung der Gräben (min. Euro 2,00 - max. Euro 2,50) Scavo in terreno normale solo per condotte irrigue eseguito con fresa a catenaria, anche in zona difficile e riempimento della trincea (min. Euro 2,00 - max. Euro 2,50)	ml	2,00
203.01.07	Grabenaushub nur für Beregnungsleitungen in mittlerem Boden mit Findlingen bis 0,5 m ³ mit Bagger und Schließung der Gräben Scavo in terreno normale solo per condotte irrigue con escavatore in presenza di trovanti fino a 0,5 m ³ e riempimento della trincea	m ³	10,00
203.01.08	Schließung der Gräben nach Verlegung der Rohre (Frosttiefe) für Trink- und Löschwasserleitungen Ritombazione degli scavi dopo la posa delle tubazioni (quota antigelo) acquedotti e condotte antiincendio	ml	3,20
203.01.09	Teile in Inox (für Trink- und Löschwasserleitungen) Parti in Inox (per acquedotti ad uso potabile ed antincendio)		
203.01.09.01	Rohre Tubi		

203.01.09.01.a	Durchmesser 50 mm Diametro 50 mm	ml	44,70
203.01.09.01.b	Durchmesser 65 mm Diametro 65 mm	ml	59,20
203.01.09.01.c	Durchmesser 80 mm Diametro 80 mm	ml	68,80
203.01.09.01.d	Durchmesser 100 mm Diametro 100 mm	ml	87,20
203.01.09.01.e	Durchmesser 125 mm Diametro 125 mm	ml	105,10
203.01.09.01.f	Durchmesser 150 mm Diametro 150 mm	ml	114,70
203.01.09.01.g	Durchmesser 200 mm Diametro 200 mm	ml	200,40
203.01.09.02	Bögen 90 pro Stück Curve 90 al pezzo		
203.01.09.02.a	Durchmesser 50 mm Diametro 50 mm	n.	29,00
203.01.09.02.b	Durchmesser 65 mm Diametro 65 mm	n.	41,10
203.01.09.02.c	Durchmesser 80 mm Diametro 80 mm	n.	51,90
203.01.09.02.d	Durchmesser 100 mm Diametro 100 mm	n.	79,70
203.01.09.02.e	Durchmesser 125 mm Diametro 125 mm	n.	100,20
203.01.09.02.f	Durchmesser 150 mm Diametro 150 mm	n.	142,50
203.01.09.02.g	Durchmesser 200 mm Diametro 200 mm	n.	200,40
203.01.09.03	Flanschen 8 mm Flange 8 mm		
203.01.09.03.a	Durchmesser 50 mm Diametro 50 mm	n.	60,00
203.01.09.03.b	Durchmesser 65 mm Diametro 65 mm	n.	70,00
203.01.09.03.c	Durchmesser 80 mm Diametro 80 mm	n.	80,00
203.01.09.03.d	Durchmesser 100 mm Diametro 100 mm	n.	110,00

203.01.09.03.e	Durchmesser 125 mm Diametro 125 mm	n.	130,00
203.01.09.03.f	Durchmesser 150 mm Diametro 150 mm	n.	150,00
203.01.09.03.g	Durchmesser 200 mm Diametro 200 mm	n.	300,00
203.01.09.04	Saugkörbe pro Stück l = 250 mm Filtri al pezzo l = 250 mm		
203.01.09.04.a	Durchmesser 50 mm Diametro 50 mm	n.	183,60
203.01.09.04.b	Durchmesser 65 mm Diametro 65 mm	n.	208,90
203.01.09.04.c	Durchmesser 80 mm Diametro 80 mm	n.	241,50
203.01.09.04.d	Durchmesser 100 mm Diametro 100 mm	n.	275,30
203.01.09.04.e	Durchmesser 125 mm Diametro 125 mm	n.	430,00
203.01.09.04.f	Durchmesser 150 mm Diametro 150 mm	n.	600,00
203.01.09.04.g	Durchmesser 200 mm Diametro 200 mm	n.	900,00
203.01.09.05	Haube für Entlüftungsrohr Cappello tubo areatore		
203.01.09.05.a	Durchmesser 100 mm Diametro 100 mm	n.	200,00
203.01.09.05.b	Durchmesser 125 mm Diametro 125 mm	n.	210,00
203.01.09.05.c	Durchmesser 150 mm Diametro 150 mm	n.	230,00
203.01.09.05.d	Durchmesser 200 mm Diametro 200 mm	n.	250,00
203.01.09.06	einfache Tür, 2 m x 1 m (mit Rahmen) Porta normale 2 m x 1 m (completa di telaio)	n.	1.070,00
203.01.09.07	isolierte Tür 2 m x 1 m Porta isolata 2 m x 1 m	n.	1.490,00
203.01.09.08	Stufe-Einstiegsleiter (b=300 mm, H=250 mm) Gradino-scala (l=300 mm, a =250 mm)	n.	78,00

203.02	<p>Berechnungen</p> <p>Bemerkung: genannte Preise gelten nur bei Ansuchen von Einzelpersonen. Für Bauarbeiten von Bonifizierungs- und Bodenverbesserungskonsortien gelten als Höchstpreise jene, die im Preisverzeichnis der öffentlichen Arbeiten angeführt sind</p> <p>Opere di Irrigazioni</p> <p>nota: tali prezzi si applicano alle opere eseguite dai richiedenti singoli; per opere di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario si applicano come massimi quelli previsti dal prezzo provinciale per le loro opere pubbliche</p>		
203.02.01	<p>Lieferung und Verlegung von vollständigen Beregnungsanlagen mit Ausnahme von Tiefbrunnen, Pumpanlagen, Speicherbecken und Zuleitungen.</p> <p>Zusätzlich zu diesen Einheitspreisen kann die Verteilerstation mit Automatisierung, Computer, Steuerung, Filterstation, sowie auch die Hauptleitung bis zum Verteilernetz anerkannt werden.</p> <p>Fornitura e posa di impianti irrigui completi, esclusioni: pozzi pompe, serbatoio e adduzioni. Oltre ai prezzi unitari possono essere riconosciuti come spese ammissibili l'impianto di distribuzione automatizzato, pc, regolatore, stazioni di filtraggio nonché la condotta principale fino alla rete di distribuzione.</p>		
203.02.01.01	<p>Frostberegnungsanlagen mit Regnerstellen mit unterirdischem Anschlussbogen und Betonsockel (35 Regnerstellen/ha)</p> <p>Impianti antibrina costituiti da postazioni irrigue con curva interrata e blocco di ancoraggio (35 postazioni per ha)</p>		
203.02.01.01.a	<p>Regnerstelle bis 6 Atü</p> <p>Postazione fino 6 atm</p>	n.	135,00
203.02.01.01.b	<p>Regnerstelle über 6 Atü</p> <p>Postazione oltre 6 atm</p>	n.	155,00
203.02.01.02	<p>Frostberegnungsanlagen mit am Stützgerüst befestigten Regnerstellen</p> <p>Impianti antibrina costituiti da postazioni irrigue fissate ai pali di sostegno</p>		
203.02.01.02.a	<p>Regnerstelle bis 6 Atü</p> <p>Postazione fino 6 atm</p>	n.	105,00
203.02.01.02.b	<p>Regnerstelle über 6 Atü</p> <p>Postazione oltre 6 atm</p>	n.	130,00
203.02.01.03	<p>Tröpfchenbewässerungsanlagen (Maximalpreis für Tropfbewässerungsanlagen inklusive Filterstation, Automatisierung, Kopfleitung, Tropfschlauch, Grabungs- Verlegearbeiten, Fertigation Euro 5.000,00/ha)</p> <p>impianti a goccia (importo massimo per impianti a goccia compresi la stazione di filtraggio, l'automatizzazione, condotte a testa, ala gocciolante, scavo e riempimento, fertirrigazione Euro 5.000,00/ha)</p>		
203.02.01.03.a	<p>mit Rohrschlauch aus P.E.</p> <p>con gocciolanti in PE</p>	ml	1,00
203.02.01.04	<p>Microjet und Sprinkler</p> <p>Impianti a goccia</p>		
203.02.01.04.a	<p>statische</p> <p>spruzzatori statici</p>	n.	0,20
203.02.01.04.b	<p>dynamische</p> <p>spruzzatori dinamici</p>	n.	0,80
203.02.01.04.c	<p>dynamische und autokompensierende</p> <p>spruzzatori dinamici autocompensanti</p>	n.	1,30
203.02.01.05	<p>Beregnungsanlagen im Grünland</p> <p>Impianti irrigui in zona foraggicola</p>		
203.02.01.05.a	<p>Regnerstelle für Regner zu 8 mm (12 Regnerstellen je ha) Rohre bis PE PN 10</p> <p>postazione irrigue per irrigatore da 8 mm (12 postazioni ad ha) Tubazioni fino a PE PN 10</p>	n.	370,00

203.02.01.05.b	Regnerstelle für Regner zu 8 mm (12 Regnerstellen je ha) Rohre über PE PN 10 postazione irrigue per irrigatore da 8 mm (12 postazioni ad ha) Tubazioni da PE PN 10	n.	420,00
203.02.01.05.c	Regnerstelle für Regner zu 10/12 mm (9 Regnerstellen je ha) Rohre bis PE PN 10 postazione irrigue per irrigatore da 10/12 mm (9 postazioni ad ha) Tubazioni fino a PE PN 10	n.	480,00
203.02.01.05.d	Regnerstelle für Regner zu 10/12 mm (9 Regnerstellen je ha) Rohre über PE PN 10 postazione irrigue per irrigatore da 10/12 mm (9 postazioni ad ha) Tubazioni da PE PN 10	n.	540,00
203.02.01.05.e	Aufpreis für schwierige Grabungsarbeiten (Neigung, Findlinge) mit Bagger je Regnerstelle aumento di prezzo per scavi difficili per pendenza e trovanti, con escavatore per postazione irrigua	n.	100,00
203.02.02	Ankauf, Lieferung und Verlegung von Druckrohren, Verbindungs- und Spezialstücke inbegriffen Acquisto, fornitura e posa di tubazioni, giunti e pezzi speciali inclusi		
203.02.02.01	Geschweißte Stahlrohre UNI Norm 6363/84, Verkleidung UNI Norm 5256 Tubazioni in acciaio saldati norma UNI 6363/84 rivestimento norma UNI 5256, curve e pezzi speciali inclusi		
203.02.02.01.a	Nenn Durchmesser DN 40 Diametro nominale DN 40	ml	14,30
203.02.02.01.b	Nenn Durchmesser DN 50 Diametro nominale DN 50	ml	20,35
203.02.02.01.c	Nenn Durchmesser DN 51 Diametro nominale DN 51	ml	23,10
203.02.02.01.d	Nenn Durchmesser DN 52 Diametro nominale DN 52	ml	28,60
203.02.02.01.e	Nenn Durchmesser DN 53 Diametro nominale DN 53	ml	37,40
203.02.02.01.f	Nenn Durchmesser DN 54 Diametro nominale DN 54	ml	51,70
203.02.02.01.g	Nenn Durchmesser DN 150 Diametro nominale DN 150	ml	63,80
203.02.02.01.h	Nenn Durchmesser DN 200 Diametro nominale DN 200	ml	93,50
203.02.02.01.i	Nenn Durchmesser DN 250 Diametro nominale DN 250	ml	189,20
203.02.02.01.j	Nenn Durchmesser DN 300 Diametro nominale DN 300	ml	242,00
203.02.02.01.k	Nenn Durchmesser DN 350 Diametro nominale DN 350	ml	254,10
203.02.02.01.l	Nenn Durchmesser DN 400 Diametro nominale DN 400	ml	267,30
203.02.02.02	Sphergusskanalrohre mit Dichtung und Riegel, Bogen und Spezialstücke inbegriffen Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura antisfilamento; curva e pezzi speciali inclusi		

203.02.02.02.a	Nenndurchmesser DN 80 Diametro nominale DN 80	ml	28,80
203.02.02.02.b	Nenndurchmesser DN 100 Diametro nominale DN 100	ml	36,00
203.02.02.02.c	Nenndurchmesser DN 125 Diametro nominale DN 125	ml	45,60
203.02.02.02.d	Nenndurchmesser DN 150 Diametro nominale DN 150	ml	56,40
203.02.02.02.e	Nenndurchmesser DN 200 Diametro nominale DN 200	ml	70,80
203.02.02.02.f	Nenndurchmesser DN 250 Diametro nominale DN 250	ml	87,60
203.02.02.02.g	Nenndurchmesser DN 300 Diametro nominale DN 300	ml	111,60
203.02.02.02.h	Nenndurchmesser DN 400 Diametro nominale DN 400	ml	169,20
203.02.02.02.i	Nenndurchmesser DN 500 Diametro nominale DN 500	ml	236,40
203.02.02.03	Sphergusskanalrohre mit VRS/US Verbindung UNI Norm 2531 (Klasse K9), Bögen und Spezialstücke inbegriffen Tubazioni per fluidi in pressione in ghisa sferoidale con giunto antisfilamento norma UNI ISO 2531 (classe K9), curve e raccorderia incluse		
203.02.02.03.a	Nenndurchmesser DN 80 Diametro nominale DN 80	ml	45,50
203.02.02.03.b	Nenndurchmesser DN 100 Diametro nominale DN 100	ml	50,70
203.02.02.03.c	Nenndurchmesser DN 125 Diametro nominale DN 125	ml	67,60
203.02.02.03.d	Nenndurchmesser DN 150 Diametro nominale DN 150	ml	78,00
203.02.02.03.e	Nenndurchmesser DN 200 Diametro nominale DN 200	ml	107,90
203.02.02.03.f	Nenndurchmesser DN 250 Diametro nominale DN 250	ml	141,70
203.02.02.03.g	Nenndurchmesser DN 300 Diametro nominale DN 300	ml	174,20
203.02.02.03.h	Nenndurchmesser DN 400 Diametro nominale DN 400	ml	269,10
203.02.02.04	Hartpolyethylen-druckrohre, UNI EN 12201 Polymer 100% rein, Druckprobe mit konstantem Druck für 1000h mit 80°C/c=4Mpa Tubazioni in polietilene ad alta densità, Norma UNI EN 12201 certificati IIP polimero 100% vergine, prova a pressione permanente a 1000 ha 80°C/s=4Mpa		

203.02.02.04.01	P.E. HD Rohre ND 8 - PE 80 - SDR 17 Tubazioni in PE AD PN 8 - PE 80 - SDR 17		
203.02.02.04.01.a	Außendurchmesser DA 20 Diametro esterno DA 20	ml	0,72
203.02.02.04.01.b	Außendurchmesser DA 25 Diametro esterno DA 25	ml	0,84
203.02.02.04.01.c	Außendurchmesser DA 32 Diametro esterno DA 32	ml	1,32
203.02.02.04.01.d	Außendurchmesser DA 40 Diametro esterno DA 40	ml	1,92
203.02.02.04.01.e	Außendurchmesser DA 50 Diametro esterno DA 50	ml	2,64
203.02.02.04.01.f	Außendurchmesser DA 63 Diametro esterno DA 63	ml	4,20
203.02.02.04.01.g	Außendurchmesser DA 75 Diametro esterno DA 75	ml	5,88
203.02.02.04.01.h	Außendurchmesser DA 90 Diametro esterno DA 90	ml	8,76
203.02.02.04.01.i	Außendurchmesser DA 110 Diametro esterno DA 110	ml	13,20
203.02.02.04.01.j	Außendurchmesser DA 125 Diametro esterno DA 125	ml	15,24
203.02.02.04.01.k	Außendurchmesser DA 140 Diametro esterno DA 140	ml	19,20
203.02.02.04.02	P.E. HD Rohre ND 6 - PE 100 - SDR 26 Tubazioni in PE AD PN 6 - PE 100 - SDR 26		
203.02.02.04.02.a	Außendurchmesser DA 160 Diametro esterno DA 160	ml	18,00
203.02.02.04.02.b	Außendurchmesser DA 180 Diametro esterno DA 180	ml	23,64
203.02.02.04.02.c	Außendurchmesser DA 200 Diametro esterno DA 200	ml	27,84
203.02.02.04.02.d	Außendurchmesser DA 225 Diametro esterno DA 225	ml	34,92
203.02.02.04.02.e	Außendurchmesser DA 250 Diametro esterno DA 250	ml	43,20
203.02.02.04.02.f	Außendurchmesser DA 280 Diametro esterno DA 280	ml	53,88
203.02.02.04.02.g	Außendurchmesser DA 315 Diametro esterno DA 315	ml	68,64

203.02.02.04.02.h	Außendurchmesser DA 355 Diametro esterno DA 355	ml	86,76
203.02.02.04.02.i	Außendurchmesser DA 400 Diametro esterno DA 400	ml	109,92
203.02.02.04.03	P.E. HD Rohre ND 10 - PE 100 - SDR 17 Tubazioni in PE AD PN 10 - PE 100 - SDR 17		
203.02.02.04.03.a	Außendurchmesser DA 25 Diametro esterno DA 25	ml	1,08
203.02.02.04.03.b	Außendurchmesser DA 32 Diametro esterno DA 32	ml	1,68
203.02.02.04.03.c	Außendurchmesser DA 40 Diametro esterno DA 40	ml	2,52
203.02.02.04.03.d	Außendurchmesser DA 50 Diametro esterno DA 50	ml	2,76
203.02.02.04.03.e	Außendurchmesser DA 63 Diametro esterno DA 63	ml	4,32
203.02.02.04.03.f	Außendurchmesser DA 75 Diametro esterno DA 75	ml	6,00
203.02.02.04.03.g	Außendurchmesser DA 90 Diametro esterno DA 90	ml	9,00
203.02.02.04.03.h	Außendurchmesser DA 110 Diametro esterno DA 110	ml	13,44
203.02.02.04.03.i	Außendurchmesser DA 125 Diametro esterno DA 125	ml	15,60
203.02.02.04.03.j	Außendurchmesser DA 140 Diametro esterno DA 140	ml	19,56
203.02.02.04.03.k	Außendurchmesser DA 160 Diametro esterno DA 160	ml	25,56
203.02.02.04.03.l	Außendurchmesser DA 180 Diametro esterno DA 180	ml	32,28
203.02.02.04.03.m	Außendurchmesser DA 200 Diametro esterno DA 200	ml	39,84
203.02.02.04.03.n	Außendurchmesser DA 225 Diametro esterno DA 225	ml	50,52
203.02.02.04.03.o	Außendurchmesser DA 250 Diametro esterno DA 250	ml	61,92
203.02.02.04.03.p	Außendurchmesser DA 280 Diametro esterno DA 280	ml	81,48
203.02.02.04.03.q	Außendurchmesser DA 315 Diametro esterno DA 315	ml	103,20

203.02.02.04.03.r	Außendurchmesser DA 355 Diametro esterno DA 355	ml	131,28
203.02.02.04.03.s	Außendurchmesser DA 400 Diametro esterno DA 400	ml	165,96
203.02.02.04.04	P.E. HD Rohre ND 16 - PE 100 - SDR 11 Tubazioni in PE AD PN 16 - PE 100 - SDR 11		
203.02.02.04.04.a	Außendurchmesser DA 20 Diametro esterno DA 20	ml	0,72
203.02.02.04.04.b	Außendurchmesser DA 25 Diametro esterno DA 25	ml	1,08
203.02.02.04.04.c	Außendurchmesser DA 32 Diametro esterno DA 32	ml	1,68
203.02.02.04.04.d	Außendurchmesser DA 40 Diametro esterno DA 40	ml	2,52
203.02.02.04.04.e	Außendurchmesser DA 50 Diametro esterno DA 50	ml	3,96
203.02.02.04.04.f	Außendurchmesser DA 63 Diametro esterno DA 63	ml	6,24
203.02.02.04.04.g	Außendurchmesser DA 75 Diametro esterno DA 75	ml	8,04
203.02.02.04.04.h	Außendurchmesser DA 90 Diametro esterno DA 90	ml	12,60
203.02.02.04.04.i	Außendurchmesser DA 110 Diametro esterno DA 110	ml	18,60
203.02.02.04.04.j	Außendurchmesser DA 125 Diametro esterno DA 125	ml	23,04
203.02.02.04.04.k	Außendurchmesser DA 140 Diametro esterno DA 140	ml	28,80
203.02.02.04.04.l	Außendurchmesser DA 160 Diametro esterno DA 160	ml	37,80
203.02.02.04.04.m	Außendurchmesser DA 180 Diametro esterno DA 180	ml	47,64
203.02.02.04.04.n	Außendurchmesser DA 200 Diametro esterno DA 200	ml	58,80
203.02.02.04.04.o	Außendurchmesser DA 225 Diametro esterno DA 225	ml	74,52
203.02.02.04.04.p	Außendurchmesser DA 250 Diametro esterno DA 250	ml	91,56
203.02.02.04.04.q	Außendurchmesser DA 280 Diametro esterno DA 280	ml	120,12

203.02.02.04.04.r	Außendurchmesser DA 315 Diametro esterno DA 315	ml	152,04
203.02.02.04.04.s	Außendurchmesser DA 355 Diametro esterno DA 355	ml	193,08
203.02.02.04.04.t	Außendurchmesser DA 400 Diametro esterno DA 400	ml	245,16
203.02.02.04.05	P.E. HD Rohre ND 25 - PE 100 - SDR 7,4 Tubazioni in PE AD PN 25 - PE 100 - SDR 7,4		
203.02.02.04.05.a	Außendurchmesser DA 20 Diametro esterno DA 20	ml	1,08
203.02.02.04.05.b	Außendurchmesser DA 25 Diametro esterno DA 25	ml	1,56
203.02.02.04.05.c	Außendurchmesser DA 32 Diametro esterno DA 32	ml	2,40
203.02.02.04.05.d	Außendurchmesser DA 40 Diametro esterno DA 40	ml	3,60
203.02.02.04.05.e	Außendurchmesser DA 50 Diametro esterno DA 50	ml	5,52
203.02.02.04.05.f	Außendurchmesser DA 63 Diametro esterno DA 63	ml	8,76
203.02.02.04.05.g	Außendurchmesser DA 75 Diametro esterno DA 75	ml	12,48
203.02.02.04.05.h	Außendurchmesser DA 90 Diametro esterno DA 90	ml	17,76
203.02.02.04.05.i	Außendurchmesser DA 110 Diametro esterno DA 110	ml	26,64
203.02.02.04.05.j	Außendurchmesser DA 125 Diametro esterno DA 125	ml	32,76
203.02.02.04.05.k	Außendurchmesser DA 140 Diametro esterno DA 140	ml	41,88
203.02.02.04.05.l	Außendurchmesser DA 160 Diametro esterno DA 160	ml	53,52
203.02.02.04.05.m	Außendurchmesser DA 180 Diametro esterno DA 180	ml	67,68
203.02.02.04.05.n	Außendurchmesser DA 200 Diametro esterno DA 200	ml	83,64
203.02.02.04.05.o	Außendurchmesser DA 225 Diametro esterno DA 225	ml	105,72
203.02.02.04.05.p	Außendurchmesser DA 250 Diametro esterno DA 250	ml	130,56

203.02.02.04.05.q	Außendurchmesser DA 280 Diametro esterno DA 280	ml	171,36
203.02.02.04.05.r	Außendurchmesser DA 315 Diametro esterno DA 315	ml	216,96
203.02.02.04.05.s	Außendurchmesser DA 355 Diametro esterno DA 355	ml	275,04
203.02.02.04.05.t	Außendurchmesser DA 400 Diametro esterno DA 400	ml	349,32
203.02.02.04.06	PE HD Kanalrohr doppelwandig Tubi strutturali in polietilene		
203.02.02.04.06.a	Außendurchmesser DA 125 Diametro esterno DA 125	ml	5,16
203.02.02.04.06.b	Außendurchmesser DA 160 Diametro esterno DA 160	ml	7,56
203.02.02.04.06.c	Außendurchmesser DA 200 Diametro esterno DA 200	ml	12,12
203.02.02.04.06.d	Außendurchmesser DA 250 Diametro esterno DA 250	ml	17,76
203.02.02.04.06.e	Außendurchmesser DA 315 Diametro esterno DA 315	ml	28,32
203.02.02.04.06.f	Außendurchmesser DA 400 Diametro esterno DA 400	ml	41,28
203.02.02.04.06.g	Außendurchmesser DA 500 Diametro esterno DA 500	ml	71,64
203.02.02.05	Polyvinylchloriddruckrohre, UNI Norm 7441 - 75, Druckprobe mit konstantem Druck für 1000h mit 60°C/s=4Mpa Tubazioni in cloruro di polivinile, Norma UNI 7441 - 75, prova a pressione perm. a 1000h a 60°C/s=4Mpa		
203.02.02.05.01	PVC - Rohre ND 6 - SDR 33 Tubazioni in PVC PN 6 - SDR 33		
203.02.02.05.01.a	Außendurchmesser DA 63 Diametro nominale DA 63	ml	3,12
203.02.02.05.01.b	Außendurchmesser DA 75 Diametro nominale DA 75	ml	4,32
203.02.02.05.01.c	Außendurchmesser DA 90 Diametro nominale DA 90	ml	5,76
203.02.02.05.01.d	Außendurchmesser DA 110 Diametro nominale DA 110	ml	6,84
203.02.02.05.01.e	Außendurchmesser DA 125 Diametro nominale DA 125	ml	9,00

203.02.02.05.01.f	Außendurchmesser DA 140 Diametro nominale DA 140	ml	11,28
203.02.02.05.01.g	Außendurchmesser DA 160 Diametro nominale DA 160	ml	14,52
203.02.02.05.01.h	Außendurchmesser DA 180 Diametro nominale DA 180	ml	18,12
203.02.02.05.01.i	Außendurchmesser DA 200 Diametro nominale DA 200	ml	22,32
203.02.02.05.02	PVC - Rohre ND 10 - SDR 21 Tubazioni in PVC PN 10 - SDR 21		
203.02.02.05.02.a	Außendurchmesser DA 63 Diametro nominale DA 63	ml	4,56
203.02.02.05.02.b	Außendurchmesser DA 75 Diametro nominale DA 75	ml	6,48
203.02.02.05.02.c	Außendurchmesser DA 90 Diametro nominale DA 90	ml	8,40
203.02.02.05.02.d	Außendurchmesser DA 110 Diametro nominale DA 110	ml	10,20
203.02.02.05.02.e	Außendurchmesser DA 125 Diametro nominale DA 125	ml	13,08
203.02.02.05.02.f	Außendurchmesser DA 140 Diametro nominale DA 140	ml	16,44
203.02.02.05.02.g	Außendurchmesser DA 160 Diametro nominale DA 160	ml	21,60
203.02.02.05.02.h	Außendurchmesser DA 180 Diametro nominale DA 180	ml	27,60
203.02.02.05.02.i	Außendurchmesser DA 200 Diametro nominale DA 200	ml	33,36
203.02.02.05.02.j	Außendurchmesser DA 225 Diametro nominale DA 225	ml	42,00
203.02.02.05.02.k	Außendurchmesser DA 250 Diametro nominale DA 250	ml	52,08
203.02.02.05.02.l	Außendurchmesser DA 280 Diametro nominale DA 280	ml	68,88
203.02.02.05.02.m	Außendurchmesser DA 315 Diametro nominale DA 315	ml	87,96
203.02.02.05.03	PVC - Rohre ND 16 - SDR 13,6 Tubazioni in PVC PN 16 - SDR 13,6		
203.02.02.05.03.a	Außendurchmesser DA 63 Diametro nominale DA 63	ml	6,84

203.02.02.05.03.b	Außendurchmesser DA 75 Diametro nominale DA 75	ml	9,60
203.02.02.05.03.c	Außendurchmesser DA 90 Diametro nominale DA 90	ml	12,48
203.02.02.05.03.d	Außendurchmesser DA 110 Diametro nominale DA 110	ml	15,36
203.02.02.05.03.e	Außendurchmesser DA 125 Diametro nominale DA 125	ml	19,56
203.02.02.05.03.f	Außendurchmesser DA 140 Diametro nominale DA 140	ml	24,60
203.02.02.05.03.g	Außendurchmesser DA 160 Diametro nominale DA 160	ml	32,04
203.02.02.05.03.h	Außendurchmesser DA 180 Diametro nominale DA 180	ml	41,64
203.02.02.05.03.i	Außendurchmesser DA 200 Diametro nominale DA 200	ml	50,16
203.02.03	Schieber, Lieferung und Verlegung (Typ HAWLE oder gleichwertig) ND 10/16 Flanschen, Gegenflanschen, Dichtungen und Schrauben inbegriffen Saracinesche, date in opera (tipo HAWLE o simile) PN 10/16 Flange, controflange, dadi e montaggio inclusi		
203.02.03.01	Schieber aus Guss Saracinesche in ghisa		
203.02.03.01.a	Durchmesser DN 50 Diametro DN 50	n.	200,00
203.02.03.01.b	Durchmesser DN 65 Diametro DN 65	n.	230,00
203.02.03.01.c	Durchmesser DN 80 Diametro DN 80	n.	265,00
203.02.03.01.d	Durchmesser DN 100 Diametro DN 100	n.	300,00
203.02.03.01.e	Durchmesser DN 125 Diametro DN 125	n.	395,00
203.02.03.01.f	Durchmesser DN 150 Diametro DN 150	n.	450,00
203.02.04	Hydraulische Ventile komplett mit Solenoid und Reduzierungspilot Lieferung und Verlegung Valvole idrauliche corpo metallico complete di solenoide e di pilota di riduzione date in opera		
203.02.04.01	Hydraulische Ventile ND 16 Typ GAL, Körper aus Guss mit Flange-Anschluss Valvole idrauliche PN 16 tipo GAL, corpo in ghisa attacchi flangiati (filettati)		
203.02.04.01.a	Durchmesser 2" Diametro 2"	n.	480,00

203.02.04.01.b	Durchmesser 3" Diametro 3"	n.	500,00
203.02.04.02	Hydraulische Ventile ND 16 Typ BERMAD (Angebot) Valvole idrauliche PN 16 tipo BERMAD (offerta)		
203.02.04.03	Hydraulische Ventile ND 16 Typ CLAYTON (Angebot) Valvole idrauliche PN 16 tipo CLAYTON (offerta)		
203.02.04.04	Hydraulische Ventile ND Typ 25 BERMAD (Angebot) Valvole idrauliche PN 25 tipo BERMAD (offerta)		
203.02.04.05	Hydraulische Ventile ND 25 Typ CLAYTON (Angebot) Valvole idrauliche PN 25 tipo CLAYTON (offerta)		
203.02.04.06	Lieferung und Verlegung des Kabelschutzrohres Fornitura e posa in opera del tubo per i cavi	ml	2,50
203.03	Berechnungen Bemerkung: Genannte Preise gelten nur für Einzelbetriebe. Für Bauarbeiten der Konsortien gilt das Preisverzeichnis der öffentlichen Arbeiten Opere di Irrigazioni Nota: tali prezzi si applicano esclusivamente alle opere eseguite da privati. Per le opere consortili si applica quanto previsto dal prezzario provinciale per le opere pubbliche		
203.03.01	Tiefbrunnen mit "Schlagbohrung" Pozzi a percussione		
203.03.01.a	Durchmesser mm 200 Diametro mm 200	ml	150,00
203.03.01.b	Durchmesser mm 300 Diametro mm 300	ml	170,00
203.03.01.c	Durchmesser mm 400 Diametro mm 400	ml	200,00
203.03.02	Tiefbrunnen mit "Rotationsbohrung" Pozzi a rotazione con circolazione		
203.03.02.a	Durchmesser 200 mm Diametro 200 mm	ml	160,00
203.03.02.b	Durchmesser 300 mm Diametro 300 mm	ml	200,00
203.03.02.c	Durchmesser 400 mm Diametro 400 mm	ml	260,00
203.03.03	Vollständige, funktionstüchtige, montierte Anlagen samt elektro-hydraulischen Anschlüssen Impianti completi, montati inclusi gli attacchi elettro-idraulici		
203.03.03.01	Kiesfilter mit Doppelkammer Filtro a graniglia a doppia camera		
203.03.03.01.01	Ein- bzw. Ausgang 6/4" - 10 m3/h Entrata/uscita 6/4" - 10 m3/h		
203.03.03.01.01.a	Manuelle Rückspülung Controlavaggio manuale	n.	750,00

203.03.03.01.01.b	Automatisierte Rückspülung Controlavaggio automatico	n.	2.000,00
203.03.03.01.02	Ein- bzw. Ausgang 2" - 18 m3/h Entrata/uscita 2" - 18 m3/h		
203.03.03.01.02.a	Manuelle Rückspülung Controlavaggio manuale	n.	1.150,00
203.03.03.01.02.b	Automatisierte Rückspülung Controlavaggio automatico	n.	2.500,00
203.03.03.01.03	Ein- bzw. Ausgang 3" - 36 m3/h Entrata/uscita 3" - 36 m3/h		
203.03.03.01.03.a	Manuelle Rückspülung Controlavaggio manuale	n.	1.500,00
203.03.03.01.03.b	Automatisierte Rückspülung Controlavaggio automatico	n.	3.100,00
203.03.03.01.04	Ein- bzw. Ausgang DN 80 - 56 m3/h Entrata/uscita DN 80 - 56 m3/h		
203.03.03.01.04.a	Manuelle Rückspülung Controlavaggio manuale	n.	2.300,00
203.03.03.01.04.b	Automatisierte Rückspülung Controlavaggio automatico	n.	3.800,00
203.03.03.01.05	Ein- bzw. Ausgang DN 100 - 72 m3/h Entrata/uscita DN 100 - 72 m3/h		
203.03.03.01.05.a	Manuelle Rückspülung Controlavaggio manuale	n.	2.800,00
203.03.03.01.05.b	Automatisierte Rückspülung Controlavaggio automatico	n.	4.800,00
203.03.03.01.06	Ein- bzw. Ausgang DN 100 - 88 m3/h Entrata/uscita DN 100 - 88 m3/h		
203.03.03.01.06.a	Manuelle Rückspülung Controlavaggio manuale	n.	3.300,00
203.03.03.01.06.b	Automatisierte Rückspülung Controlavaggio automatico	n.	5.300,00
203.03.03.01.07	Ein- bzw. Ausgang DN 125 - 108 m3/h Entrata/uscita DN 125 - 108 m3/h		
203.03.03.01.07.a	Manuelle Rückspülung Controlavaggio manuale	n.	4.400,00
203.03.03.01.07.b	Automatisierte Rückspülung Controlavaggio automatico	n.	6.400,00
203.03.03.02	Hydrozyklonfilter Filtro centrifugale		

203.03.03.02.a	Ein- bzw. Ausgang 1" - 6-12 m3/h Entrata/uscita 1" - 6-12 m3/h	n.	250,00
203.03.03.02.b	Ein- bzw. Ausgang 6/4" - 12-18 m3/h Entrata/uscita 6/4" - 12-18 m3/h	n.	300,00
203.03.03.02.c	Ein- bzw. Ausgang 2" - 15-25 m3/h Entrata/uscita 2" - 15-25 m3/h	n.	450,00
203.03.03.02.d	Ein- bzw. Ausgang 3" - 25-50 m3/h Entrata/uscita 3" - 25-50 m3/h	n.	550,00
203.03.03.02.e	Ein- bzw. Ausgang DN 100 - 50-72 m3/h Entrata/uscita DN 100 - 50-72 m3/h	n.	1.100,00
203.03.03.02.f	Ein- bzw. Ausgang DN 125 - 90-156 m3/h Entrata/uscita DN 125 - 90-156 m3/h	n.	1.500,00
203.03.03.03	Lamellenfilter Filtro a dischi		
203.03.03.03.a	Ein- bzw. Ausgang 1" - 8 m3/h Entrata/uscita 1" - 8 m3/h	n.	70,00
203.03.03.03.b	Ein- bzw. Ausgang 6/4" - 12 m3/h Entrata/uscita 6/4" - 12 m3/h	n.	100,00
203.03.03.03.c	Ein- bzw. Ausgang 2" - 25 m3/h Entrata/uscita 2" - 25 m3/h	n.	200,00
203.03.03.03.d	Ein- bzw. Ausgang 3" - 50 m3/h Entrata/uscita 3" - 50 m3/h	n.	400,00
203.03.03.03.e	Ein- bzw. Ausgang DN 100 - 90 m3/h Entrata/uscita DN 100 - 90 m3/h	n.	450,00
203.03.03.04	Automatischer Lamellenfilter - Typ "Spin Klin" Filtro a dischi automatico tipo "Spin Klin"		
203.03.03.04.a	Ein- bzw. Ausgang 2" - 20 m3/h Entrata/uscita 2" - 20 m3/h	n.	1.900,00
203.03.03.04.b	Ein- bzw. Ausgang DN 80 - 40 m3/h Entrata/uscita DN 80 - 40 m3/h	n.	3.700,00
203.03.03.04.c	Ein- bzw. Ausgang DN 100 - 60 m3/h Entrata/uscita DN 100 - 60 m3/h	n.	5.600,00
203.03.03.04.d	Ein- bzw. Ausgang DN 100 - 80 m3/h Entrata/uscita DN 100 - 80 m3/h	n.	8.400,00
203.03.03.04.e	Ein- bzw. Ausgang DN 150 - 120 m3/h Entrata/uscita DN 150 - 120 m3/h	n.	11.700,00
203.03.03.04.f	Ein- bzw. Ausgang DN 150 - 150 m3/h Entrata/uscita DN 150 - 150 m3/h	n.	13.700,00
203.03.03.05	Netzfilter Filtro a rete		

203.03.03.05.01	Ein- bzw. Ausgang 1" - 6 m3/h Entrata/uscita 1" - 6 m3/h		
203.03.03.05.01.a	Stahl Acciaio	n.	150,00
203.03.03.05.01.b	Plastik Plastica	n.	10,00
203.03.03.05.02	Ein- bzw. Ausgang 6/4" - 14 m3/h Entrata/uscita 6/4" - 14 m3/h		
203.03.03.05.02.a	Stahl Acciaio	n.	170,00
203.03.03.05.02.b	Plastik Plastica	n.	15,00
203.03.03.05.03	Ein- bzw. Ausgang 2" - 20 m3/h Entrata/uscita 2" - 20 m3/h		
203.03.03.05.03.a	Stahl Acciaio	n.	250,00
203.03.03.05.03.b	Plastik Plastica	n.	60,00
203.03.03.05.04	Ein- bzw. Ausgang 3" - 35 m3/h Entrata/uscita 3" - 35 m3/h		
203.03.03.05.04.a	Stahl Acciaio	n.	300,00
203.03.03.05.04.b	Plastik Plastica	n.	100,00
203.03.03.05.05	Ein- bzw. Ausgang 4" - 70 m3/h Entrata/uscita 4" - 70 m3/h		
203.03.03.05.05.a	Stahl Acciaio	n.	350,00
203.03.03.05.05.b	Plastik Plastica	n.	200,00
203.03.03.05.06	Ein- bzw. Ausgang 5" - 90 m3/h Entrata/uscita 5" - 90 m3/h		
203.03.03.05.06.a	Stahl Acciaio	n.	500,00
203.03.03.05.07	Ein- bzw. Ausgang 6" - 150 m3/h Entrata/uscita 6" - 150 m3/h		
203.03.03.05.07.a	Stahl Acciaio	n.	600,00
203.03.03.06	Verbrennungsmotor (Dieselmotor) Motore a scoppio (motore Diesel)		

203.03.03.06.a	5 kW 5 kW	n.	1.900,00
203.03.03.06.b	20 kW 20 kW	n.	4.200,00
203.03.03.06.c	30 kW 30 kW	n.	5.100,00
203.03.03.06.d	40 kW 40 kW	n.	5.600,00
203.03.03.06.e	50 kW 50 kW	n.	6.300,00
203.03.03.06.f	60 kW 60 kW	n.	7.000,00
203.03.03.06.g	70 kW 70 kW	n.	8.900,00
203.03.03.06.h	80 kW 80 kW	n.	10.200,00
203.03.03.06.i	100 kW 100 kW	n.	11.900,00
203.03.03.06.j	130 kW 130 kW	n.	13.700,00
203.03.03.06.k	150 kW 150 kW	n.	17.400,00
203.03.03.07	Kreiselpumpe Pompa centrifuga		
203.03.03.07.a	5 kW 5 kW	n.	900,00
203.03.03.07.b	10 kW 10 kW	n.	1.000,00
203.03.03.07.c	15 kW 15 kW	n.	1.200,00
203.03.03.07.d	20 kW 20 kW	n.	1.300,00
203.03.03.07.e	25 kW 25 kW	n.	1.350,00
203.03.03.07.f	30 kW 30 kW	n.	1.700,00
203.03.03.07.g	40 kW 40 kW	n.	2.000,00
203.03.03.07.h	70 kW 70 kW	n.	2.600,00

203.03.03.07.i	80 kW 80 kW	n.	3.000,00
203.03.03.07.j	100 kW 100 kW	n.	3.500,00
203.03.03.08	Taucherpumpe mit Antriebskopf für Tiefen bis 9 m + dazugehörige Wellen je 3 m Pompa sommersa con testata di rinvio ad angolo per profondità fino a 9 m + linea d'assi di 3 m		
203.03.03.08.01	10 kW 10 kW	n.	3.400,00
203.03.03.08.01.a	10 kW 10 kW	n.	300,00
203.03.03.08.02	25 kW 25 kW	n.	4.000,00
203.03.03.08.02.a	25 kW 25 kW	n.	350,00
203.03.03.08.03	30 kW 30 kW	n.	5.200,00
203.03.03.08.03.a	30 kW 30 kW	n.	450,00
203.03.03.08.04	50 kW 50 kW	n.	5.500,00
203.03.03.08.05	80 kW 80 kW	n.	5.900,00
203.03.03.08.05.a	50+ kW 50+ kW	n.	650,00
203.03.03.08.06	90 kW 90 kW	n.	13.100,00
203.03.03.08.07	100 kW 100 kW	n.	23.000,00
203.03.03.08.07.a	50+ kW 50+ kW	n.	1.200,00
203.03.03.09	Elektro - Taucherpumpe inkl. Schaltschrank Pompa elettrica sommergibile con quadro di comando		
203.03.03.09.a	1,1 kW 1,1 kW	n.	700,00
203.03.03.09.b	5,5 kW 5,5 kW	n.	2.300,00
203.03.03.09.c	11 kW 11 kW	n.	2.900,00
203.03.03.09.d	15 kW 15 kW	n.	3.700,00

203.03.03.09.e	22 kW 22 kW	n.	4.500,00
203.03.03.09.f	26 kW 26 kW	n.	6.500,00
203.03.03.09.g	30 kW 30 kW	n.	7.000,00
203.03.03.09.h	45 kW 45 kW	n.	8.700,00
203.03.03.09.i	51 kW 51 kW	n.	9.500,00
203.03.03.09.j	66 kW 66 kW	n.	12.700,00
203.03.03.09.k	75 kW 75 kW	n.	15.000,00
203.03.03.09.l	92 kW 92 kW	n.	15.500,00
203.03.03.09.m	110 kW 110 kW	n.	17.000,00
203.03.04	Verankerungsblöcke aus Beton für Rohrleitungen Blocchi di ancoraggio in calcestruzzo per tubazioni	m ³	100,00
203.03.05	Regner - Lieferung und Verlegung Idranti di alimentazione - dati in opera		
203.03.05.01	Regnerstelle für Frostschutzberegnung Idranti di alimentazione per irrigazione antibrina		
203.03.05.01.01	Regnerstelle bestehend aus: Anschlussbogen geteert; Plasson-Verbindung; Drei-Wegehahn; Halterohr 45 mm verzinkt; Plastikfilter, Dichtungen Idrante costituito da: curva in acciaio catramato; giunto plason; rubinetto in bronzo a 3 vie; tutore laterale zincato diam. 45 mm; filtro in plastica, guarnizioni		
203.03.05.01.01.a	geeignet für Stangen 20 mm adatto per asta da 20 mm	n.	18,00
203.03.05.01.01.b	geeignet für Stangen 25 mm adatto per asta da 25 mm	n.	21,00
203.03.05.01.01.c	geeignet für Stangen 38 mm adatto per asta da 38 mm	n.	27,00
203.03.05.01.01.d	geeignet für Stangen 42 mm adatto per asta da 42 mm	n.	29,00
203.03.05.01.02	Regnerstellen auf dem Stützgerüst befestigt Idranti fissati ai pali di sostegno		
203.03.05.01.02.a	geeignet für Stangen 25 mm adatto per asta da 25 mm	n.	13,00

203.03.05.01.02.b	geeignet für Stangen 38 mm adatto per asta da 38 mm	n.	16,00
203.03.05.03	Hydranten für Komitalanschluss, Durchmesser 2 Zoll mit Schrägsitzventil und Schnellkupplung Idranti fissati ai pali di sostegno	n.	130,00
203.03.06	Stangen für Regner und Regnerblende Aste per irrigatori e parageggi		
203.03.06.01	Stangen zu 1 Zoll Aste da 1 poll.		
203.03.06.01.a	Länge 1 m Lunghezza 1 m	n.	5,00
203.03.06.01.b	Länge 2 m Lunghezza 2 m	n.	7,00
203.03.06.01.c	Länge 3 m Lunghezza 3 m	n.	9,00
203.03.06.01.d	Länge 5 m Lunghezza 5 m	n.	13,50
203.03.06.01.e	Länge 6 m Lunghezza 6 m	n.	16,00
203.03.06.02	Stangen zu 1 1/2 Zoll Aste da 1 1/2 poll.		
203.03.06.02.a	Länge 1 m Lunghezza 1 m	n.	6,00
203.03.06.02.b	Länge 2 m Lunghezza 2 m	n.	8,00
203.03.06.02.c	Länge 3 m Lunghezza 3 m	n.	10,00
203.03.06.02.d	Länge 4 m Lunghezza 4 m	n.	13,00
203.03.06.02.e	Länge 5 m Lunghezza 5 m	n.	14,50
203.03.06.02.f	Länge 6 m Lunghezza 6 m	n.	16,50
203.03.06.03	Stangen zu 1 3/4 Zoll Aste da 1 3/4 poll.		
203.03.06.03.a	Länge 1 m Lunghezza 1 m	n.	7,00
203.03.06.03.b	Länge 2 m Lunghezza 2 m	n.	9,00
203.03.06.03.c	Länge 3 m Lunghezza 3 m	n.	11,50

203.03.06.03.d	Länge 4 m Lunghezza 4 m	n.	12,50
203.03.06.03.e	Länge 5 m Lunghezza 5 m	n.	16,00
203.03.06.03.f	Länge 6 m Lunghezza 6 m	n.	18,00
203.03.06.04	Regnerblende verzinkt Paragetto zincato	n.	6,50
203.03.07	Regner Irrigatori autorotanti		
203.03.07.01	Kreisregner Irrigatori a tutto cerchio		
203.03.07.01.a	Düse 3,2 - 4,5 mm Boccaglio 3,2 - 4,5 mm	n.	21,00
203.03.07.01.b	Düse 6 - 8 mm Boccaglio 6 - 8 mm	n.	35,00
203.03.07.01.c	Düse 10 - 12 mm Boccaglio 10 - 12 mm	n.	65,00
203.03.07.02	Aufpreis für Sektorregner Sovraprezzo per irrigatori a settore		
203.03.07.02.a	Düse bis 7 mm Boccaglio fino 7 mm	n.	8,00
203.03.07.02.b	Düse ab 8 mm Boccaglio da 8 mm	n.	11,00
203.03.08	Beregnungsspeicherbecken Bacini irrigui		
203.03.08.01	Beregnungsbecken aus Stahlbeton mit einer im Boden versenkten dünnen Wand mit einem Gesamtvolumen von über 1.000 m3. Der Preis beinhaltet alle Maurerarbeiten (Eisen und Schalungen imbegriffen, ausgenommen die hydraulischen Ausrüstung). Zugelassen werden Mehrkosten für Aushub aus kompaktem Felsen. Aufpreis für nicht im Boden versenkter Wände: 15% Bacini irrigui in calcestruzzo armato a parete sottile interrata con volume superiore a 1000 m3. Il prezzo comprende tutte le opere murarie (ferri e cassetta inclusa, sono escluse le attrezzature idrauliche). Sono ammessi maggiori oneri per scavo in roccia compatta. Sovraprezzo per parete non interrata: 15%		
203.03.08.01.a	Volumen 1.000 m3 Volume 1.000 m3	n.	90.000,00
203.03.08.01.b	Volumen 1.500 m3 Volume 1.500 m3	n.	120.000,00
203.03.08.01.c	Volumen 2.000 m3 Volume 2.000 m3	n.	145.000,00
203.03.08.01.d	Volumen 2.500 m3 Volume 2.500 m3	n.	170.000,00

203.03.08.01.e	Volumen 3.000 m3 Volume 3.000 m3	n.	190.000,00
203.03.08.01.f	Volumen 3.500 m3 Volume 3.500 m3	n.	210.000,00
203.03.08.01.g	Volumen 4.000 m3 Volume 4.000 m3	n.	230.000,00
203.03.08.01.h	Volumen 4.500 m3 Volume 4.500 m3	n.	245.000,00
203.03.08.01.i	Volumen 5.000 m3 Volume 5.000 m3	n.	260.000,00
203.03.08.01.j	Volumen 5.500 m3 Volume 5.500 m3	n.	270.000,00
203.03.08.01.k	Volumen 6.000 m3 volume 6.000 m3	n.	280.000,00
203.03.08.01.l	Volumen 6.500 m3 Volume 6.500 m3	n.	290.000,00
203.03.08.02	Lieferung und Verlegung der Abdichtung für Naturspeicherbecken in Lehm oder Kunststoffen inkl. Untergrundvorbereitung Fornitura e posa dell'isolazione per bacini naturali in argilla o materia plastica incl. la preparazione del sottofondo	m ²	35,00
203.04	Zulässige Höchstaussgaben in Euro pro ha versorgter Fläche in einem Zeitraum von 10 Jahren je nach Vorhaben, Kulturart und Anspruchsberechtigtem. Gesamte Beregnungsanlage alles inklusive, ausgenommen Zubringerleitung, Speicherbecken und betriebliches Bewässerungsnetz sowie technische Spesen und Mehrwertsteuer: Spese massime ammissibili in euro dell'arco di un decennio per ettaro di superficie irrigata in funzione del tipo d'opera, di coltura e di beneficiario. Intero impianto irriguo tranne condotta di adduzione, serbatoio, rete irrigua aziendale nonché le spese tecniche ed imposta sul valore aggiunto:		
203.04.01	Bonifizierungs- und Bodenverbesserungskonsortium Consorzio di bonifica e di miglioramento		
203.04.01.01	für Obst- und Weinbauflächen a servizio di superfici frutti-viticole	n.	10.000,00
203.04.01.02	für Wiesen-, Ackerfutterbau- und Ackerflächen a servizio delle superfici coltivate a prato, a foraggere avvicendate e ad arativo	n.	20.000,00
203.04.01.03.a	betriebliches Bewässerungsnetz für die Flächen laut vorhergehendem Punkt, ohne technische Spesen und Mehrwertsteuer rete irrigua aziendale per le superfici al punto precedente, senza spese tecniche ed imposta sul valore aggiunto	n.	6.000,00
203.04.02	Einzelbetriebe Aziende singole		
203.04.02.01a	für Wiesen-, Ackerfutterbau- und Ackerflächen	n.	10.000,00
203.04.02.02b	betriebliches Bewässerungsnetz für Wiesen-, Ackerfutter- und Ackerflächen ohne technische Spesen und Mehrwertsteuer rete irrigua aziendale per le superfici adibite a prato, foraggere e arativi senza spese tecniche ed imposta sul valore aggiunto	n.	6.000,00

204	Planierung und Entwässerung		
	Spianimenti e drenaggi		
204.01.a	Planierungsarbeiten: Abtragen der Humusschicht und Schichten auf Haufen, Anebnen des Geländes, Versenken von Findlingen, Wiederaufbringen der Humusschicht bei Nivellierungen bis 1 m Lavori di spianamento: asportazione ed accatastamento dello strato di humus, livellamento del terreno, tombamento dei trovanti, redistribuzione dello strato di humus per livellazione fino 1 m	m ²	0,80
204.01.b	Planierungsarbeiten: Abtragen der Humusschicht und Schichten auf Haufen, Anebnen des Geländes, Versenken von Findlingen, Wiederaufbringen der Humusschicht bei Nivellierungen über 1 m Lavori di spianamento: asportazione ed accatastamento dello strato di humus, livellamento del terreno, tombamento dei trovanti, redistribuzione dello strato di humus per livellazione oltre 1 m	m ²	1,20
204.02	Vorbereitung des Saatbeetes mit Hand oder Maschinen Preparazione manuale o meccanica del letto di semina	m ²	0,10
204.03	Einsaat mit 30 - 40 kg/ha Samenmischung Semina di 30 - 40 kg/ha di miscuglio	m ²	0,06
204.04	Grunddüngung mit 8 - 12 dz/ha Mineraldüngung Concimazione di fondo con 8 - 12 qli/ha di concime minerale	m ²	0,04
204.05	Grabenaushub mit Maschinen Scavo meccanico di trincea		
204.05.a	Fräse Fresa	ml	1,70
204.05.b	Bagger Escavatrice	m ³	8,50
204.06	Schließung der Gräben und Verlegung der Dränagerohre Riempimento trincee dopo la e posa in opera delle tubazioni	ml	3,20
204.07	Lieferung und Verlegung der Dränagerohre Acquisto e posa in opera dei tubi di drenaggio		
204.07.01	Betonrohre Tubi di cemento		
204.07.01.a	Durchmesser cm 15 Diametro cm 15	ml	3,90
204.07.01.b	Durchmesser cm 20 Diametro cm 20	ml	4,90
204.07.01.c	Durchmesser cm 25 Diametro cm 25	ml	5,95
204.07.01.d	Durchmesser cm 30 Diametro cm 30	ml	7,80
204.07.02	Kunststoffrohre Tubi in plastica		
204.07.02.a	Durchmesser mm 80 Diametro mm 80	ml	2,60

204.07.02.b	Durchmesser mm 100 Diametro mm 100	ml	3,10
204.07.02.c	Durchmesser mm 150 Diametro mm 150	ml	5,70
204.07.02.d	Durchmesser mm 200 Diametro mm 200	ml	9,30
204.07.03	Abflussrohre in PVC Tubi di scarico in PVC		
204.07.03.a	Durchmesser mm 110 Diametro mm 110	ml	3,00
204.07.03.b	Durchmesser mm 125 Diametro mm 125	ml	4,00
204.07.03.c	Durchmesser mm 160 Diametro mm 160	ml	5,50
204.07.03.d	Durchmesser mm 200 Diametro mm 200	ml	7,50
204.08	Bau von Feldwegen Costruzione di strade poderali		
204.08.01	Feldweg in leichtem Gelände (bis 40 % Querneigung) Strada poderale in terreno facile (fina a 40 % di pendenza del terreno)	lfm	20,00
204.08.02	Feldweg in mittlerem Gelände (bis 60 % Querneigung) Strada poderale in terreno medio (fino a 60 % di pendenza del terreno)	lfm	30,00
204.08.03	Feldweg in schwierigem Gelände (ab 60 % Querneigung) Strada poderale in terreno difficile (più di 60 % di pendenza del terreno)	lfm	40,00

205	Erstellung von Beeren-, Steinobst- und Apfelanlagen Creazione impianti di drupacee, frutti minori e mele		
205.01	Erstellung von Beeren- und Steinobstanlagen Creazione impianti di drupacee e frutti minori		
205.01.01	Gerüste und Verankerungen Impalcatura di sostegno e ancoraggi		
205.01.01.01	Erstellen eines vollständigen Gerüstes (pro ha) (min. Euro 6.000,00 - max. Euro 8.000,00) Formazione di impalcatura di sostegno (ad ha) (min. Euro 6.000,00 - max. Euro 8.000,00)	ha	6.000,00
205.01.01.02	Ankerscheibe mit Schelle und Spanner Ancore a coclea con collare a tendifilo	n.	10,00
205.01.01.03	Spreize aus Holz oder Beton mit Stützschele und Spreizplatte Spinazze in legno o cemento con colre doppio e piastra contropalo	n.	10,50
205.01.02	Pfähle Pali		
205.01.02.01	Endpfähle aus Beton Ø 7 - 9 cm Pali di testata in cemento Ø 7 - 9 cm	n.	11,00
205.01.02.02	Endpfähle aus Holz Pali di testata in legno	n.	14,00
205.01.02.03	Pfähle mit Länge 3,50 m, aus Holz oder Beton Pali con lunghezza 3,50 m, in legno o cemento	n.	7,00
205.01.02.04	Pfähle mit Länge 2,50 m, aus Holz oder Beton Pali con lunghezza 2,50 m, in legno o cemento	n.	4,70
205.01.02.05	Pfähle mit Länge 1,50 m, aus Holz oder Beton Pali con lunghezza 1,50 m, in legno o cemento	n.	3,70
205.01.02.06	Pfähle mit Länge 60 - 80 cm aus Holz Pali con lunghezza 60 - 80 cm in legno	n.	3,00
205.01.03	Draht 100 m Fili 100 m		
205.01.03.01	Eisendraht verzinkt Ø 2,4 - 2,7 mm Ferro zincato Ø 2,4 - 2,7 mm	n.	4,50
205.01.03.02	Aluminiumdraht verzinkt Ø 1,5 - 2,2 mm Alluminio zincato Ø 1,5 - 2,2 mm	n.	4,50
205.01.03.03	Stahldraht Ø 1,2 - 2,2 mm Accaio Ø 1,2 - 2,2 mm	n.	12,00
205.01.03.04	Gitter als Stützvorrichtung der Ruten Rete come sostegno per getti	n.	20,00
205.01.04	Pflanzgut (laut Rechnung) Piantine (secondo fattura)		

205.01.05	Befestigungsmaterial Materiale di fissaggio		
205.01.05.01	Drahtspanner / Distanzhalter / Halteschellen für Draht tedifilo / distanziatori / cavalotti fermocatena	m ²	0,05
205.01.06	Wildzaun (laut Rechnung) Recinzione antiselvaggina (secondo fattura)		
205.02	Erstellung von Apfelanlagen Creazione di impianti di meli		
205.02.01	Pflanzgut Piantine	n.	5,00
205.02.02.	Gerüste und Verankerungen Impalcatura di sostegno e ancoraggi		
205.02.02.01	Endpfähle aus Beton Ø 9 cm Pali di testata in cemento Ø 9 cm	n.	16,00
205.02.02.02	Endpfähle aus Beton 8 x 12 cm Pali di testata in cemento 8 x 12 cm	n.	22,00
205.02.02.03	Pfähle aus Beton Ø 7 cm Pali in cemento Ø 7 cm	n.	10,00
205.02.02.04	Anker mit Zementplatte Ø 50 cm und Stab in verzinktem Stahl ancoraggio con piastra in cemento Ø 50 cm e lastra in acciaio zincato	n.	11,00

206	Wohn- und Wirtschaftsgebäude (ohne MwSt.) Costruzioni rurali (IVA non inclusa)		
206.01	Baustellen Cantieri		
206.01.01	Baustelleneinrichtung (pauschal max. 1.500,00 Euro) Impianto cantiere (forfettario max. 1.500,00 Euro)		1.500,00
206.01.02	Abbrucharbeiten Demolizione		
206.01.02.01	Abbruch von Gebäuden mit Abtransport des Materials zur Deponie (leer für voll) max. Euro 10.000,00 Demolizione di fabbricato con trasporto del materiale a discarica (vuoto per pieno) max. Euro 10.000,00	m ³	6,00
206.01.02.02	Abbruch und Abtransport von Stein- und Ziegelmauerwerk Demolizione e trasporto a discarica di muratura in pietrame e mattoni	m ³	100,00
206.01.02.03	Abbruch Betonmauerwerk Demolizione di muratura in calcestruzzo	m ³	170,00
206.01.02.04	Abschlagen von Wand- und Deckenputz und Fliesen Raschiatura di intonaco da pareti, soffitti e piastrelle	m ²	8,00
206.01.02.05	Abbruch von Trennwänden Demolizione di tramezzi	m ²	14,00
206.01.02.06	Abbruch des Daches samt Eindeckung und Holzkonstruktion Demolizione del tetto compresa copertura ed ordinatura	m ²	16,00
206.01.02.06.a	Abbruch und Entsorgung von asbesthaltiger Dacheindeckung (da documentare con fattura) Demolizione ed asporto della copertura del tetto contenente amianto (da documentare con fattura)	m ²	12,00
206.01.02.07	Abbruch von Betonstrichen Demolizione di sottofondi in calcestruzzo	m ²	10,50
206.01.02.08	Abtragen von Holzfußböden Demolizione di pavimenti in legno	m ²	8,50
206.01.02.09	Tür- und Fensterstöcke abtragen Rimozione cornici e finestre	n.	25,00
206.01.03	Erdarbeiten Lavori di sterro		
206.01.03.01	Baugrubenaushub maschinell mit Transport Scavo di sbancamento a macchina, compreso trasporto a discarica	m ³	8,00
206.01.03.02	Aushub händisch Scavo a mano	m ³	60,00
206.01.03.03	Grabenaushub maschinell Scavo di fondazione eseguito a macchina	m ³	10,00
206.01.03.04	Felsaushub Scavo in roccia	m ³	32,50

206.01.04	Maurerarbeiten Lavori di muratore		
206.01.04.01.a	Trockenmauern bis 2 m Höhe, komplett mit Aushub und Hinterfüllung (inkl. Fundamentbeton)(gemessen Sichtfläche für Abnahme) Muratura in pietrame a secco a faccia vista in pietrame fino a 2 m di altezza (incluso calcestruzzo per fondazioni)(rilevata la superficie in vista al collaudo)	m ²	80,00
206.01.04.01.b	Trockenmauern über 2 m Höhe, komplett mit Aushub und Hinterfüllung (inkl. Fundamentbeton) [gemessen Sichtfläche für die Abnahme] Muratura in pietrame a secco a faccia vista in pietrame oltre a 2 m di altezza (incluso calcestruzzo per fondazioni) [rilevata la superficie in vista al collaudo]	m ²	100,00
206.01.04.02.a	Natursteinmauern mit Betonkern bis 2 m Höhe inklusive Rundeisen, komplett mit Aushub und Hinterfüllung (inkl. Fundamentbeton)(gemessen Sichtfläche für die Abnahme) Muratura mista in calcestruzzo a faccia vista in pietrame fino a 2 m di altezza, compreso ferro d'armatura (incluso calcestruzzo per fondazioni)(rilevata la superficie in vista al collaudo)	m ²	110,00
206.01.04.02.b	Natursteinmauern mit Betonkern über 2 m Höhe inklusive Rundeisen, komplett mit Aushub und Hinterfüllung (inkl. Fundamentbeton)(gemessen Sichtfläche für die Abnahme) Muratura mista in calcestruzzo a faccia vista in pietrame oltre a 2 m di altezza, compreso ferro d'armatura (incluso calcestruzzo per fondazioni)(rilevata la superficie in vista al collaudo)	m ²	130,00
206.01.04.02.c	vollständige Errichtung von Stützmauerwerk in bewehrter Erde einschließlich Nasssaat sowie alle anderen erforderlichen Materialien und Arbeiten sowie Einschotterung als Böschungsstabilisierung (gemessen Sichtfläche für Abnahme) costruzione completa di opere di sostegno eseguita con il sistema in terra armata compreso idrosemina ed ogni altro onere e l'inghiaatura come stabilizzazione di scarpata (rilevata la superficie in vista al collaudo)	m ²	100,00
206.01.04.02.d	vollständige Errichtung von Stützmauerwerk in bewehrter Erde einschließlich Nasssaat sowie alle anderen erforderlichen Materialien und Arbeiten sowie Einschotterung als Stützmauerwerk bei Wegen (inkl. Fundamentbeton)(gemessen Sichtfläche für Abnahme) costruzione completa di opere di sostegno eseguita con il sistema in terra armata compreso idrosemina ed ogni altro onere e l'inghiaatura come muro di sostegno per strade (incluso calcestruzzo per fondazioni)(rilevata la superficie in vista al coll)	m ²	120,00
206.01.04.03	Magerbeton Magrone	m ³	100,00
206.01.04.04	Fundamentbeton mit Schalung Calcestruzzo per fondazioni compresi i casseri	m ³	130,00
206.01.04.05	Aufgehendes Betonmauerwerk mit Schalung, Rundeisen nicht inbegriffen Calcestruzzo in opera per murature in elevazione compresi i casseri, escluso il ferro d'armatura	m ³	186,00
206.01.04.06	Stahlbeton für Balkone, Stützen, Pfeiler, Betondecken, Mauern bis 25 cm Stärke, Jauchegruben, Güllegruben (min. B 250); Rundeisen nicht inbegriffen Calcestruzzo in opera, per opere in c.a. come balconi, travi, pilastri, solette, murature con spessori inferiore a 25 cm, vasche liquami (almeno B 250); escluso il ferro d'armatura	m ³	250,00
206.01.04.07	Betonstahl, Baustahlgitter Ferro tondo per c.a., rete elettrosaldata	kg	1,10
206.01.04.08	Profileisen Profilatti in acciaio	kg	3,50
206.01.04.09	Stabilisieren von Böschungen mit Spritzbeton Stabilizzazione di scarpate con calcestruzzo proiettato		
206.01.04.09.a	Schichtstärke 5 cm Spessore 5 cm	m ²	15,00

206.01.04.09.b	Schichtstärke 10 cm Spessore 10 cm	m ²	30,00
206.01.04.10	Vollziegelmauerwerk Muratura di mattoni pieni	m ³	320,00
206.01.04.11	Hohlziegelmauerwerk Muratura di mattoni forati	m ³	176,00
206.01.04.12	Mauerwerk mit Leca-Blocksteinen Muratura con blocchi Leca	m ³	176,00
206.01.04.13	Mauerwerk mit Beton-Blocksteinen Muratura con blocchi in calcestruzzo	m ³	155,00
206.01.04.14	Trennwände 12 cm Tramezza da cm 12	m ²	26,00
206.01.04.15	Trennwände 8 cm Tramezze da cm 8	m ²	24,00
206.01.04.16	Trennwände und Verkleidungen in Gipskarton Tramezze e rivestimenti in cartongesso	m ²	44,00
206.01.04.17	Gipskartonplatten Parete in cartongesso	m ²	30,00
206.01.04.18	Hohlsteindecke 20 cm Solai in calcestruzzo e laterizio altezza tot. 20 cm	m ²	42,00
206.01.04.19	Hohlsteindecke 24 cm Solai in calcestruzzo e laterizio alt. tot. 24 cm	m ²	45,00
206.01.04.20	Hohlsteindecke 30 cm Solai in calcestruzzo e laterizio alt. tot. 30 cm	m ²	50,00
206.01.04.21	Plattendecke Solaio con elementi prefabbricati	m ²	50,00
206.01.04.22	Grobputz (Keller, Garagen, Stall usw.) Intonaco grezzo (cantine, garages, stalle ecc.)	m ²	16,00
206.01.04.23	Innenputz Wohnhaus Intonaco interno fino per abitazione	m ²	19,00
206.01.04.24	Außenputz Intonaco esterno	m ²	21,00
206.01.04.25	Kaminkopf komplett Camino	n.	260,00
206.01.04.26	Rauchrohr Durchmesser 30 cm, Typ Schiedel (für Zentralheizung) Canna fumaria a parete doppia diametro 30 cm tipo Schiedel (per impianto termico)		
206.01.04.26.a	isoliert isolato	ml	135,00
206.01.04.26.b	hinterlüftet aerato	ml	110,00

206.01.04.27	Lüftungsrohr Plastik Durchmesser 8 cm Tubo di areazione in materia plastica diametro 8 cm	ml	10,50
206.01.04.28	Schmutzwasserableitung, PVC, Durchmesser 125 mm Tubazione di scarico per acque nere, tipo PVC, diametro 125 mm	ml	15,50
206.01.04.29	Regenwasserableitung Betonrohr Durchmesser 200 mm Tubazione di scarico acque bianche in cemento diametro 200 mm	ml	18,00
206.01.04.30	Drainagerohr, Durchmesser 125 mm mit Skart fertig verlegt Tubo di drenaggio, diametro 125 mm con ghiaia e posa i opera	ml	24,00
206.01.04.31	Betontreppe (je Stufe) Scala in calcestruzzo (a scalino)	n.	45,00
206.01.04.32	Heizraumtür Feuerschutz Re 60 Porta locale centrale termica Re 60	n.	500,00
206.01.04.33	Kellertür Porta della cantina	n.	210,00
206.01.04.34	Einmauern von Tür- und Fensterstöcken Posa in opera telai per porte e finestre	n.	26,00
206.01.04.35	Fensterbänke Davanzale	m	70,00
206.01.04.36	Steinplatten Pavimentazione pietrame	m ²	52,00
206.01.04.37	Aufschüttung für Kellerboden und Hinterfüllungen mit Schotter von 15,00 - 25,00 Euro 15,00 Euro für Recyclingmaterial Ricarica per pavimento cantina e riempimento con ghiaia von 15,00 - 25,00 Euro 15,00 Euro per materiale da riciclaggio	m ³	25,00
206.01.04.38	Unterbeton Sottofondo	m ²	20,00
206.01.04.39	Schwimmender Estrich Sottofondo per pavimenti	m ²	20,00
206.01.04.40.a	Bodenfliesen Piastrille per pavimenti	m ²	50,00
206.01.04.40.b	Wandfliesen Piastrille per pareti	m ²	70,00
206.01.04.41	Klägrube Fossa biologica	n.	5.200,00
206.01.05	Isolierung und Wärmedichtung Impermeabilizzazione ed isolamento termico		
206.01.05.01.a	Horizontale Feuchtigkeitsisolierung Impermeabilizzazione orizzontale	m ²	20,00
206.01.05.01.b	Vertikale Feuchtigkeitsisolierung Impermeabilizzazione verticale	m ²	15,00

206.01.05.02.a	Wärmedämmung Stahlbetondecke + Massivbeleg Isolazione termica solaio + strato portante	m ²	26,00
206.01.05.02.b	Wärmedämmung Stallholzdecke (6 cm) + Bohlen Isolazione termica solaio stalla (6 cm) + trave	m ²	21,00
206.01.05.03	Außenisolierung + Putz Isolazione termica esterna + intonaco	m ²	55,00
206.01.05.04	Fußbodenwärmedämmung Isolazione termica pavimento	m ²	10,00
206.01.05.05	Schallisolierung Isolamento acustico	m ²	7,50
206.01.05.06	Wärmedämmung Dach Isolamento termica tetto	m ²	30,00
206.01.06	Tischler- und Bodenlegerarbeiten Lavori di falegname e posatore di pavimenti		
206.01.06.01	Fenster und Türen mit Isolierglas Finestre e porte con vetro isolante	m ²	550,00
206.01.06.02	Innentüren Porte interne	n.	600,00
206.01.06.03	Außentüren Porte esterne	n.	2.000,00
206.01.06.04	Garagentore Portone garage	m ²	250,00
206.01.06.05	Türen und Rolläden Scuri e persiane	m ²	250,00
206.01.06.06	Riemenböden incl. Fußleiste Pavimenti in listoni incl. Battiscopa	m ²	80,00
206.01.06.07	Klebparkettböden incl. Fußleiste Pavimento in parquet incl. Battiscopa	m ²	80,00
206.01.06.08	Kunststoff- und Laminatböden Pavimenti in materiale plastico	m ²	40,00
206.01.06.09	Holzstiege komplett für Wohnhaus (je Stufe) Scala in legno completa per abitazione (a scalino)	n.	210,00
206.01.06.10	Stieengeländer in Holz für Wohnhaus Ringhiera scala in legno per abitazione	ml	105,00
206.01.06.11	Stieengeländer in Schmiedeeisen Ringhiera scala in ferro lavorato	ml	78,00
206.01.06.12	Innenverkleidung Rivestimenti	m ²	42,00
206.01.06.13	Deckenverkleidung mit Unterkonstruktion Sottofittatura compreso sottostruttura	m ²	56,00

206.01.07	Malerarbeiten Lavori da pittore		
206.01.07.01	Außenanstrich Pittura esterna	m ²	7,00
206.01.07.02	Innenanstrich Pittura interna	m ²	4,00
206.01.07.03	Holzschutzanstrich Impregnatura legno	m ²	6,00
206.01.08	Heizungs- und Hydraulikerarbeiten Impianti di riscaldamento ed idrosanitari		
206.01.08.01	Heizung (leer für voll) ausgenommen baulicher Teil und gesamte Einrichtung Heizraum Impianto di riscaldamento (vuoto per pieno) esclusa la costruzione edile e l'allestimento del locale caldaia	m ³	30,00
206.01.08.02	Badewanne, Dusche, Waschbecken, WC, Bidet u. ä., einschließlich Zu- und Ableitung und Maurerbeihilfe Vasca da bagno, doccia, lavandino, WC, bidet e sim. e comprese tubazioni di carico e scarico, assistenza muraria	n.	700,00
206.01.08.03	Gemauerter Ofen (Kachelofen, Bauernofen) Stufa (in maiolica, tradizionale)	n.	3.000,00
206.01.09	Elektrikerarbeiten Lavori da elettricista		
206.01.09.a	Elektrorinstallationen für Wohnhaus (leer für voll) Impianto elettrico per la casa (vuota per pieno)	m ³	25,00
206.01.09.b	Je Lichtpunkt, Kraft-, TV-, Telefonanschluss u. ä. einschließlich Leitungen, Zählerkasten, usw. Punto luce, presa forza, TV, telefono e similari compresi collegamenti, armadietto contatori, ecc.	n.	70,00
206.01.10	Zimmermanns- und Dachdeckerarbeiten Lavori da carpentiere e conciatetto		
206.01.10.01	Überdachung (Mistlege, Silo) Euro/m ² (min. Euro 40,00 - max. Euro 70,00) Tettoia semplice Euro/m ² (min. Euro 40,00 - max. Euro 70,00)	m ²	70,00
206.01.10.02	Lieferung und Fertigung des Daches und Schalung und Eindeckung Fornitura e posa di tetto compresa la copertura		
206.01.10.02.a	Wirtschaftsgebäude Stalla fienile	m ²	100,0
206.01.10.02.b	Wohnhaus Casa d'abitazione	m ²	135,00
206.01.10.03	Primäre Dachstruktur Ordinatura grossa del tetto		
206.01.10.03.a	Wirtschaftsgebäude Stalla fienile	m ²	40,00
206.01.10.03.b	Wohnhaus Casa d'abitazione	m ²	60,00

206.01.10.04	Sekundäre Dachstruktur (Sparren, Schalung, Dachpappe, Lattung) Orditura secondaria (puntoni, armature, listelli carta catramata, rivestimenti)		
206.01.10.04.a	Wirtschaftsgebäude Stalla fienile	m ²	35,00
206.01.10.04.b	Wohnhaus Casa d'abitazione	m ²	50,00
206.01.10.05	Dacheindeckung Copertura		
206.01.10.05.a	Platten Tegole	m ²	25,00
206.01.10.05.b	Dacheindeckung mit Mönch und Nonne Copertura con copi	m ²	34,00
206.01.10.05.c	Dacheindeckung mit Lärchenschindeln, 3-fach verlegt Copertura triplice con scandole in larice	m ²	90,00
206.01.10.05.d	Blechdach für Wirtschaftsgebäude isoliert Copertura in lamiera per stalla fienile isolato	m ²	35,00
206.01.10.05.e	Blechdach für Wirtschaftsgebäude nicht isoliert Copertura in lamiera per stalla fienile non isolato	m ²	30,00
206.01.10.06	Holtreppe im Stadel mit Geländer (je Stufe) Scala in legno per fienile con ringhiera (a scalino)	n.	31,00
206.01.10.07	Stadelwände mit Stützkonstruktion Pareti del fienile con orditura	m ²	45,00
206.01.10.08	Stadelwände ohne Stützkonstruktion Pareti del fienile senza orditura	m ²	18,00
206.01.10.09	Stadelholzboden Pavimento in legno del fienile	m ²	21,00
206.01.10.10	Balkon komplett Wohnhaus mit Geländer Balconi completo casa d'abitazione con ringhiera	m ²	250,00
206.01.10.11	Holzgeländer - Balkon Wohnhaus Ringhiera in legno - balconi casa d'abitazione	m	100,00
206.01.10.12	Gibelschalung Rivestimento del timpano	m ²	21,00
206.01.10.13	Dachrinnen und Abfallrohre Grondaie e tubi pluviali	ml	35,00
206.01.10.14	Dacheinfassung Rivestimenti di sottogronda	ml	35,00
206.01.10.15	Kaminabdeckung und Kamineinfassung Copertura e rivestimento camino	n.	150,00
206.01.10.16	Stalldecke in Holz, isoliert Solaio in legno con isolazione	m ²	57,00

206.01.10.17	Blockbauweise (13 cm) Struttura in block-bau (13 cm)	m ²	78,00
206.01.10.18	Holzdecke Wohnhaus Solaio in legno	m ²	78,00
206.01.10.19	Trennwände in Blockbau (9 cm) Struttura in block-bau per pareti divisorie (9 cm)	m ²	57,00
206.01.10.20	Dach ausgebildet als Kollektor für Warmluft (zusätzlich zur normalen Dacheindeckung) Tetto eseguito come collettore di aria calda (in aggiunta alla normale copertura)	m ²	14,00
206.01.10.21	Abdichtung Außenwand Stadel Solamento parete esterna fienile	m ²	15,00
206.01.10.22	Stützkonstruktion und Abdichtung der Heuboxen, Errichtung Absaugkanal Costruzione di sostegno ad isolamento per i box per il fieno e canale di collegamento	m ²	30,00
206.01.10.23	Belüftungsstelle für Rundballentrocknung Postazione per essiccazione rotoballe		300,00
206.01.10.24	Lattenrost Gratticciato di essiccazione	m ²	20,00
206.01.11	Stallausstattung Attrezzatura di stalla		
206.01.11.01	Güllekanal (Anbindestall) Canale per liquame (stalla a stabulazione fissa)	ml	155,00
206.01.11.02	Stallboden mit Ausbildung des Barrens, der Stände und Jaucherinne Pavimento della stalla con formazione della mangiatoia, delle poste e del canale di scolo	m ²	45,00
206.01.11.03	Futterbarren Mangiatoia	ml	46,00
206.01.11.04	Barrenschale mit Futterbremse Mangiatoia con blocco mangime	ml	95,00
206.01.11.05	Barrenschale Coppe prefabbricate per mangiatoia	ml	78,00
206.01.11.06	Gummimatten, in alternative Kalkstrohmattatze m ² - 40,00 Pavimentazione in gomma, in alternativa materasso a palio e calce m ² - 40,00	n.	100,00
206.01.11.07	Trennrahmen + Anhängung Battifianchi ed attacchi	n.	130,00
206.01.11.08.a	Selbsttränker installiert (Anbindestall) Tazze per abbeveraggio (stalla a stabulazione fissa)	n.	100,00
206.01.11.08.b	Tränkewanne (Laufstall) Vasca abbeveratoio (stalla a stabulazione libera)	n.	500,00
206.01.11.09	Schweinetrog Truogolo	ml	47,00

206.01.11.10	Stallfenster mit Normalglas 120 x 100 Finestra stalla con vetro normale 120 x 100	n.	120,00
206.01.11.11	Stallfenster mit Normalglas 100 x 100 Finestra stalla con vetro normale 100 x 100	n.	110,00
206.01.11.12	Holzfenster mit Isolierung 150 x 100 Finestre in legno con vetro isolante 150 x 100	n.	200,00
206.01.11.13	Holzfenster mit Isolierglas 120 x 100 Finestre in legno con vetro isolante 120 x 100	n.	170,00
206.01.11.14	Holzfenster mit Isolierglas 100 x 100 Finestre in legno con vetro isolante 100 x 100	n.	160,00
206.01.11.15	Stallfenster mit Isolierglas 150 x 100 Finestre stalla on vetro isolante 150 x 100	n.	160,00
206.01.11.16	Stallfenster mit Isolierglas 120 x 100 Finestre stalla con vetro isolante 120 x 100	n.	140,00
206.01.11.17	Stallfenster mit Isolierglas 100 x 100 Finestre stalla von vetro isolante 100 x 100	n.	125,00
206.01.11.18	Windschutznetz (Stallbereich) Rete paravento	m ²	130,00
206.01.11.19	Stalltür einfach Porte delle stalle a 1 battuta	n.	400,00
206.01.11.20	Stalltür mit 2 Flügel Porte delle stalle a 2 battute	n.	500,00
206.01.11.21	Stalltor Portone	m ²	160,00
206.01.11.22	Boxengitter mit verzinktem Eisenrahmen Telaio in tubo zincato per box	ml	72,00
206.01.11.23	Kälberbox 80 x 120 cm Box per vitelli 80 x 120 cm	n.	150,00
206.01.11.24	Spaltenboden Pavimento grigliato	m ²	50,00
206.01.11.25	Spaltenboden mit Gummiauflage Pavimento grigliato ricoperto di gomma	m ²	90,00
206.01.11.26	Gitterrost 80 x 100 cm in Guss Griglie metalliche cm 80 x 100 in ghisa	n.	155,00
206.01.11.27	Gitterrost 80 x 100 cm verzinkt Griglie metalliche cm 80 x 100 zincato	n.	120,00
206.01.11.28	Liegeboxenrahmen Telai per cucette	n.	110,00
206.01.11.29	Gussabdeckplatten für Jauchekanal Piastre copertura per canaletta di scolo	ml	28,00

206.01.11.30	Ausstattung eines Rinderstandes (Barren - Mistkanal) Arredamento della posta (mangiatoia - canaletta)	n.	570,00
206.01.11.31	Selbstfanggitter Rastelliera autocatturante	ml	90,00
206.01.11.32	Dunstkamin (isoliert) (min. Euro 130,00 - max. Euro 160,00) Sfiato (con isolamento) (min. Euro 130,00 - max. Euro 160,00)	ml	130,00
206.01.11.33	Buchtenwände in Holz Divisore in legno	ml	47,00
206.01.11.34	Isolierbelag (Stallit, Perlit, Holz) Fondo isolante (Stallit, Perlit, legno)	n.	30,00
206.01.11.35	Gussasfalt Asfalto liquido	m ²	28,00
206.01.11.36	Spülwanne für Milchammer in Kunststoff Vasca per la camera del latte in materiale plastico	n.	100,00
206.01.11.37	Holzsilos bis 30 m ³ Silo in legno fino 30 m ³	m ³	110,00
206.01.11.38	Holzsilos über 30 m ³ : Euro 3.300,00 Silo in legno oltre 30 m ³ : Euro 3.300,00	m ³	95,00
206.01.11.39	Betonsilo Silo in cemento armato	m ³	75,00
206.01.11.40	Flachsilo je nach Größe, Bauart und Baumaterial (Überdachung nicht inbegriffen) (min. Euro 45,00 - max. Euro 70,00) Silo a trincea a seconda della dimensione, tipo e materiale da costruzione (esclusa tettoia) (min. Euro 45,00 - max. Euro 70,00)	m ³	45,00
206.01.11.41	Güllekanal (Laufstall) Canali per il liquame (stalla a stabulazione libera)	m ³	120,00
206.01.11.42	Ankauf einer Bienenbeute samt Zubehör pro Beute Acquisto di un'arnia con accessorio per arnia	n.	150,00
206.01.11.43	Ankauf von Maschinen, Geräten und Material für die Bienenwanderung, insbesondere für den Transport von Bienenvölkern (wie z. B. Kleinhänger, Hebevorrichtungen oder Ähnliches) Acquisto di macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo e cioè per il trasporto di alveari (come p. es. piccoli rimorchi, elevatori e simili)	n.	3.500,00
206.02	Innenmechanisierung 'Die zuschussfähigen Kosten für die Innenmechanisierung sowie für die Lagerung und die Vorbereitung von landwirtschaftlichen Produkten für den Erstverkauf werden auf Grundlage von Rechnungen mit Zahlungsnachweis im Höchstausmaß laut folgenden Unterpunkten erhoben: Max. zuschussfähige Kosten Meccanizzazione interna 'Le spese ammissibili per la meccanizzazione interna nonché per la conservazione e la preparazione di prodotti agricoli per la prima vendita vengono calcolate sulla base delle fatture saldate nella misura massima secondo i punti sottoelencati: Spese massime ammissibili		
206.02.01	Eimermelkanlagen mit Zusatzgeräten Mungitrice a secchio con accessori	n.	5.000,00

206.02.02	Rohrmelkanlagen mit Zusatzgeräten Impianti di mungitura a tubazione con accessori	n.	17.000,00
206.02.03	Milchkühlanlagen und Milchlagerbehälter Impianti per la refrigerazione del latte e conservazione del latte	n.	13.000,00
206.02.04	- Heulüfter - Geräte für die Lufterwärmung unter Einsatz erneuerbarer Energie - Geräte für die Luftentfeuchtung - impianto di areazione del fieno - impianti per il riscaldamento dell'aria con impiego di energia rinnovabile - impianti per la deumidificazione dell'aria	n.	20.000,00
206.02.05	Heugebläse und Heuverteiler Trasportatrici pneumatiche per il fieno e sistemi di distribuzione del fieno	n.	10.000,00
206.02.06	Scheunen- und mobile Krananlagen (mind. 4 ha Wiesen- oder Ackerfutterbaufläche) Gru per il fieno fisse e mobili (almeno 4 ettari di prato o superficie foraggera avvicendata)	n.	20.000,00
206.02.07	- Anlagen und Geräte für die Entmistung: Stationäre und mobile Entmistungsanlagen - Güllepumpen, Güllemixer, Gülleseparatoren und Gülleverschluchungsanlagen - Anlagen und Geräte für die Entmistung: Stationäre und mobile Entmistungsanlagen - Güllepumpen, Güllemixer, Gülleseparatoren und Gülleverschluchungsanlagen - Anlagen und Geräte für die Entmistung: Stationäre und mobile Entmistungsanlagen - Güllepumpen, Güllemixer, Gülleseparatoren und Gülleverschluchungsanlagen - Impianti e attrezzi per ripulire dal letame: Impianti fissi e mobili per ripulire dal letame - Pompe, miscelatori, separatori e impianti per l'asporto di liquiletame	n.	27.000,00
206.02.08	Bienenbeuten und Geräte für die Bienenhaltung Arnie e attrezzature per l'apicoltura	n.	8.000,00
206.02.09	Maschinen Melkstände nach Typ unterschiedlich fördern. Macchine Le sale mungitura sono da incentivare in maniera differente a seconda del tipo.		
206.02.09.01.a	Melkstandplatz ohne Kraftfutterzuteilung - Autotandem Sala mungitura senza distributore di mangimi - Autotandem		2.700,00
206.02.09.01.b	Side by side Porta parallele		1.900,00
206.02.09.01.c	Übrige Systeme Altri sistemi		1.400,00
206.02.09.02	Melkzeug Attrezzature per mungere		1.400,00
206.02.09.03	Melkanlagen Mungitrici		14.000,00
206.02.10	Andere Melksysteme (z. B. Melkroboter, Melkkarussell) Altri sistemi di mungitura (p. e. robot di mungitura, giostra per mungitura)	n.	80.000,00
206.03	Düngerstätte, Jauche- und Güllegrube - für ein Lagervolumen > 500 m3 ist ein detaillierter Kostenvoranschlag vorzulegen max. zur Finanzierung zugelassene Kosten pro m², inkl. technische Spesen Concimaia, fossa per liquami e colaticcio - per un volume di stoccaggio superiore a 500 m3 deve essere presentato un preventivo dettagliato Costi massimi ammessi a finanziamento per m², incluso spese tecniche		
206.03.01	Mistlege mit Umwandung in Höhe von mind. 1,5 m Concimaia con mura di altezza minima di 1,5 m		
206.03.01.a	bis 50 m³ fino 50 m³	m³	190,00

206.03.01.b	über 50 m ³ (Euro 9.500,00 + Preis pro m ³) oltre 50 m ³ (Euro 9.500,00 + prezzo per m ³)	m ³	65,00
206.03.02	Jauchegrube/Güllegrube Fossa per colaticcio/liquami		
206.03.02.a	bis 50m ³ fino 50 m ³	m ³	300,00
206.03.02.b	über 50 m ³ Euro 15.000,00 + Preis pro m ³ oltre 50 m ³ Euro 15.000,00 + prezzo per m ³	m ³	100,00
206.04	Kosten für Milchvieh-Laufställe mit Heubergeraum <ul style="list-style-type: none"> • die Preise sind Maximalbeträge für Milchviehställe inklusive technische Spesen • für Wirtschaftsgebäude in Einfachbauweise, Anbindestelle und für solche, die nicht für die Milchproduktion vorgesehen sind, können max. 75 % der angeführten Maximalkosten pro GVE anerkannt werden • wird nur der Stall errichtet (ohne Futterbergaum) werden max. 70 % der Gesamtkosten anerkannt, wird nur der Heubergeraum errichtet, dann max. 50 % der Gesamtkosten. <p>Im Rahmen dieser 50 % Maximalkosten können für die ersten 500 m³ 25 % der gesetzlichen Baukosten je m³, wie sie von der Landesregierung festgesetzt sind, anerkannt werden, für die Kubatur ab 500 m³ 15 % der gesetzlichen Baukosten."</p> <p>Costi per stalle a stabulazione libera per bestiame da latte con fienile</p> <ul style="list-style-type: none"> • i prezzi si intendono come importi massimi per stalle per bestiame da latte incluso spese tecniche • per edifici aziendali in costruzione semplice, a stabulazione non libera e per quelli non progettati per il bestiame da latte, possono essere ammessi a finanziamento al massimo 75 % degli importi massimi per UBA • nel caso in cui venga realizzata solo la stalla (senza fienile) vengono ammessi al massimo il 70 % dei costi totali, se viene realizzato solo il fienile al massimo il 50 % dei costi totali <p>Con rispetto di questo limite massimo del 50 % e ammissibile per i primi 500 m³ il 25 % del costo legale per m³ com stabilito dalla Giunta Provinciale, per la cubatura oltre i primi 500 m³ in aggiunta il 15 % del costo legale per m³."</p>		
206.04.a	bis 10 GVE fino a 10 UBA	GVE	16.500,00
206.04.b	von 10,1 bis 20 GVE Euro 165.000,00+ da 10,1 a 20 UBA Euro 165.000,00+	GVE	14.500,00
206.04.c	über 20 GVE Euro 310.000,00+ più di 20 UBA Euro 3100.000,00+	GVE	6.500,00
206.05	Außenmechanisierung (Die Kosten für Umbauarbeiten von Maschinen und Geräten für Menschen mit Behinderung können zu den Höchstpreisen addiert werden.) Meccanizzazione esterna (i costi per lavori di adattamento di macchinari ed attrezzi per persone disabili possono essere aggiunti a prezzi massimi)		
206.05.01	Höchstpreise der Maschinen Maschinenart" Spese massima per le macchine Tipo di macchina"		
206.05.01.01	Transporter (= Traktor mit Ladefläche) Transporter (= trattore con piano di carico)	n.	80.000,00
206.05.01.02	Zweiachsiges Mähgerät (= Traktor mit Eigengewicht unter 5.000 kg für die Heuernte) Falciatrice a due assi (= trattore con peso sotto 5.000 kg per la fienagione)	n.	80.000,00
206.05.01.03	Mähmaschine Motofalciatrice	n.	25.000,00

206.05.01.04	Aufbauheulader Autocaricante per transporter	n.	25.000,00
206.05.01.05	Heuernte-Zusatzgeräte für Mähmaschinen (Bandrechen, Heuschieber, Heuwender) Attrezzature accessorie per la fienagione per motofalciatrici (Ranghinatore, Spingifieno, Voltafieno)	n.	8.000,00
206.05.02	Maschinen und Geräte, die für den überbetrieblichen Einsatz geeignet sind und deren Höchstpreise Maschinenart Macchine ed attrezzature idonee all'utilizzo a favore di più aziende nell'ambito di un'unione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate - spesa massima Tipo di macchina		
206.05.02.01	Heupresse Pressa per fieno	n.	35.000,00
206.05.02.02	Güllefässer nur mit Schleppschlauch, Acker- und Wieseninjektor Spandilquame solamente con distributori a barre, sistemi di interrimento	n.	50.000,00
206.05.02.03	Sämaschinen und Feldspritzen Seminatrice e irroratrice	n.	15.000,00
206.05.02.04	Setzmaschinen Trapiantatrice	n.	15.000,00
206.05.02.05	Mähdrescher samt Zubehör Mietitrebbiatrici con accessori	n.	200.000,00
206.05.03	Höchstpreise der Maschinen gemäß Punkt 206.05.01 und 206.05.02 für Darlehen Spesa massima per le macchine di cui al punto 206.05.01 e 206.05.02 per prestiti agevolati		
206.05.03.01	Vorhaben für den Obst- und Weinbau Iniziative per la fruttifera e viticoltura	n.	80.000,00
206.05.03.02	Vorhaben für die Grünlandwirtschaft, den Ackerbau und den Ackerfutterbau Iniziative per colture foraggere, arativo e foraggere avvicendate	n.	80.000,00
206.05.03.03	Mähdrescher samt Zubehör Mietitrebbiatrici con accessori	n.	200.000,00

207 Elektrifizierungsarbeiten und Kraftwerksbau (ohne MwSt.) Lavori per elettrificazione e centrali (IVA non inclusa)			
207.01	Arbeiten Lavori		
207.01.01	Grabenaushub und Wiederauffüllung für Rohrleitungen, in jeglichem Boden. Im Preis inbegriffen sind die Herstellung der Auflagefläche und die Verlegung der Rohrleitungen (min. Euro 25,00 - max. Euro 40,00) Scavi a sezione ristretta e reinterri in terreno di qualsiasi natura per condotte. Nel prezzo sono comprese la preparazione del piano e la posa in opera delle tubazioni (min. Euro 25,00 - max. Euro 40,00)	m ³	25,00
207.01.02	Grabenaushub und Wiederauffüllung für Rohrleitungen, im Fels. Im Preis inbegriffen sind die Herstellung der Auflagefläche und die Verlegung der Rohrleitungen (min. Euro 90,00 - max. Euro 140,00) Scavi a sezione ristretta e reinterri in roccia per condotte. Nel prezzo sono comprese la preparazione del piano e la posa in opera delle tubazioni (min. Euro 90,00 - max. Euro 140,00)	m ³	90,00
207.01.03	Aushub und Wiederauffüllung der Baugrube für die Ableitungsbauwerke in jeglichem Boden. Im Preis inbegriffen sind die Arbeiten zur Erstellung eines Planums (min. Euro 20,00 - max. Euro 30,00) Scavi di fondazione e reinterri in terreno di qualsiasi natura per le opere di derivazione. Nel prezzo sono compresi i lavori per la preparazione del piano (min. Euro 20,00 - max. Euro 30,00)	m ³	20,00
207.01.04	Aushub und Wiederauffüllung der Baugrube für die Ableitungsbauwerke im Fels. Im Preis inbegriffen sind die Arbeiten zur Erstellung eines Planums (min. Euro 70,00 - max. Euro 100,00) Scavi di fondazione e reinterri in roccia per le opere di derivazione. Nel prezzo sono compresi i lavori per la preparazione del piano (min. Euro 70,00 - max. Euro 100,00)	m ³	70,00
207.01.05	Erdaushub in jeglichem Boden auch mit Wasser für Blockfundamente und für Direkteinsetzung von Masten (min. Euro 40,00 - max. Euro 60,00) Scavi in terreno di qualsiasi natura anche in presenza d'acqua per blocchi di fondazione e per l'infissione diretta di pali di sostegno (min. Euro 40,00 - max. Euro 60,00)	m ³	40,00
207.01.06	Erdaushub im Fels auch mit Wasser für Blockfundamente und für Direkteinsetzung von Masten (min. Euro 156,00 - max. Euro 227,00) Scavi in roccia anche in presenza d'acqua per blocchi di fondazione e per l'infissione diretta di pali di sostegno (min. Euro 156,00 - max. Euro 227,00)	m ³	156,00
207.01.07	Begrünung und Wiederaufbringung der ursprünglichen Humus- und Rasendecke (min. Euro 1,00 - max. Euro 2,00) Rinverdimento e ripristino dell'originale strato di humus e di manto erboso (min. Euro 1,00 - max. Euro 2,00)	m ²	1,00
207.01.08	Anlagen für Wasserableitungen und Sammelbecken, Kraftwerksgebäude und Elektrokabinen in Mauerwerk, alles inbegriffen (min. Euro 250,00 - max. Euro 383,00) Opere di derivazione d'acqua e di raccolta, edifici per centrali e cabine elettriche in muratura, tutto compreso (min. Euro 250,00 - max. Euro 383,00)	m ³	250,00
207.02	Ankauf und Lieferung von Rohrleitungen siehe Kapitel Wasserleitungen und Beregnungsanlagen. Acquisto e fornitura di tubazioni vedi capitolo acquedotti e impianti irrigui.		
207.02.01	Aufreißen von Asphalt, Pflasterstraßen oder mit Porphyrtplatten belegte Straßen und Wiederherstellung derselben mit Errichtung des Untergrundes Rottura di pavimentazione stradale di conglomerato bitumoso e ricostruzione della stessa, compresa la formazione del sottofondo	m ²	36,00

207.02.02	Mastfundament aus Beton samt Rohreinführung, Verschalung und Feinputz (min. Euro 235,00 - max. Euro 420,00) Fondazione in calcestruzzo, compreso inserimento tubo, casseforme e la lisciatura delle superfici in vista (min. Euro 235,00 - max. Euro 420,00)	m³	235,00
207.02.03	Einsetzen und Aufstellen von Stahlrohrmasten (min. Euro 70,00 - max. 380,00) Infissione e rizzamento di pali tubolari in acciaio (min. Euro 70,00 - max. 380,00)	n.	70,00
207.02.04	Montieren von Gittermasten Montaggio di sostegno a traliccio	kg	1,50
207.02.05	Transport von Masten Trasporto pali	kg	0,25
207.02.06	Montieren der Ausleger Posa mensole	n.	51,60
207.02.07	Montieren von Stützisolatoren samt Stützen Posa isolatore rigidi con perno	n.	8,80
207.02.08	Montieren von Hängeisolatoren mit Zubehör Posa isolatori sospesi completi di morsetteria	n.	12,90
207.02.09	Montieren der MS-Trenner Posa sezionatori MT	n.	300,00
207.02.10	Montage eines MS-NS Transformators Posa trasformatore MT-BT	n.	280,00
207.02.11	Spannen der Mittelspannungsleitung Tesatura di una terna conduttori MT	ml	9,10
207.02.12	Spannen der Mittelspannungsleitung wie oben mit Lieferung und Montage der Flugwarnballons Tesatura linea MT c.s. con fornitura e posa sfere	ml	10,00
207.02.13	Fachmännisches Spannen und Einregulieren eines MS Dreileitersystems für Luftkabelleitung Posa in opera di una terna di cavi MT aerei	ml	8,50
207.02.14	Fachmännisches Spannen und Einregulieren von 4 Leitern für NS Leitung (min. Euro 4,60 - max. Euro 6,80) Tesatura e regolazione, a regola d'arte, di quattro conduttori per linea aerea BT (min. Euro 4,60 - max. Euro 6,80)	ml	4,60
207.02.15	Montieren von vorgedriltem NS Luftkabel (min. Euro 3,60 - max. Euro 6,80) Posa in opera di cavi BT aerei precordati (min. Euro 3,60 - max. Euro 6,80)	ml	3,60
207.02.16	Verlegung von Mittelspannungskabel im vorgefertigtem Kabelgraben oder im Rohr (min. Euro 6,00 - max. Euro 9,20) Posa in opera di cavi MT in trincea già predisposta o in tubazione (min. Euro 6,00 - max. Euro 9,20)	ml	6,00
207.02.17	Verlegung von Niederspannungskabel wie oben (min. Euro 1,80 - max. Euro 6,80) Posa in opera di cavi BT c.s. (min. Euro 1,80 - max. Euro 6,80)	ml	1,80
207.02.18	Verlegung von PVC Rohren Posa di tubi PVC	ml	1,60

207.02.19	Verlegung von PVC Schutzplatten und Sandbett Posa di tegoli PVC e letto di sabbia	ml	1,80
207.02.20	Errichtung von dreipoligen Mittelspannungsendverschlüssen für innen und außen Confezionamento terminale trip. MT, int./est.	n.	300,00
207.02.21	Errichtung von dreipoligen Mittelspannungsverbindungsmuffen Esecuzione giunti tripolari per cavo MT	n.	420,00
207.02.22	Montage der Ventilableiter Posa di scaricatori	n.	110,00
207.02.23	Anstreichen der Masten und Ausleger Pittura di pali e mensole	m ²	9,80
207.02.24	Schlägerungen Taglio piante	m ³	31,00
207.02.25	Holztransport vom Wald zur befahrbaren Straße Trasporto legname da bosco a strada	m ³	33,60
207.02.26	Entstrauchung Decespugliamento	m ²	0,10
207.02.27	Erdaushub im Boden mit mittlerer Festigkeit für Transformatorstation (min. Euro 11,00 - max. Euro 18,00) Scavo di sbancamento in terreno di media consistenza per cabine di trasformazione (min. Euro 11,00 - max. Euro 18,00)	m ³	11,00
207.02.28	Vorgefertigte Transformatorstation, Betonform 3.2 x 3 m Cabina prefabbricata, Betonform 3,2 x 3 m	n.	7.300,00
207.02.29	Vorgefertigte Transformatorstation, Betonform 4 x 3 m Cabina prefabbricata, Betonform 4 x 3 m	n.	8.850,00
207.02.30	Vorgefertigte Transformatorstation, Betonform 6,1 x 3 m Cabina prefabbricata, Betonform 6,1 x 3 m	n.	12.200,00
207.02.31	Kraftwerksgebäude und Elektrokabinen in Mauerwerk (min. Euro 250,00 - max. Euro 383,00) Edifici per centrali e cabine elettriche in muratura (min. Euro 250,00 - max. Euro 383,00)	n.	250,00
207.02.32	Montage einer Transformatorkabine Montaggio di cabina trasformazione	n.	2.580,00
207.02.33	Interne und äußere Erdungsanlage Impianto di terra per cabina interno ed esterno	n.	440,00
207.02.34	Anschlüsse innerhalb der Gebäude Esecuzione di allacciamenti interni agli edifici	n.	320,00
207.02.35	Montage und Anschluss eines NS Kabelverteilers (min. Euro 200,00 - max. Euro 400,00) Posa in opera ed allacciamento di armadio stradale BT (min. Euro 200,00 - max. Euro 400,00)	n.	200,00
207.02.36	Montage von Schächten Posa in opera di pozzetti	n.	100,00
207.02.37	Flurschäden Danni	ml	1,20

207.02.38	Begrünung mit Normsaat (min. Euro 0,70 - max. Euro 1,00) Rinverdimento con semina a spaglio (min. Euro 0,70 - max. Euro 1,00)	m ²	0,70
207.03	Materialien Materiali		
207.03.01	Stahlrohrmasten Pali tubolari in acciaio	kg	3,10
207.03.02	Verzinkte Gittermasten aus Stahl Sostegni a traliccio in acciaio zincato	kg	1,80
207.03.03	Ausleger für Mittel- und Niederspannungsleitungen Mensole per linea MT e BT	kg	3,10
207.03.04	MS Außentrenner Sezionatori MT per esterno	n.	650,00
207.03.05	Masterder mit Verlegung Dispensori di corrente per palo con posa	n.	105,00
207.03.06	20 kV einpolige Außenendverschlüsse terminali unipolari per esterno 20 kV	n.	207,00
207.03.07	20 kV einpolige Innenendverschlüsse terminali unipolari per interno 20 kV	n.	104,00
207.03.08	20 kV Verbindungsmuffen giunti unipolari 20 kV	n.	260,00
207.03.09	Kupferleiter Conduttori di rame	kg	5,66
207.03.10	Aldreyleiter Conduttori di Aldrey	kg	3,10
207.03.11	Stahlaluminiumleiter Conduttori in alluminio-acciaio	kg	2,80
207.03.12	Hängeisolatoren Isolatori sospesi	n.	10,80
207.03.13	20 kV Einfachabspannketten equipaggiamento di ammarro semplice 20 kV	n.	36,20
207.03.14	20 kV Doppelabspannketten equipaggioamento di ammarro doppio 20 kV	n.	62,00
207.03.15	Stützisolatoren samt Stützen Isolatori rigidi completi di perno	n.	23,20
207.03.16	Einpoliger 20 kV Kabel 35 mm ² Cu (einschließlich Transport) Cavo unipolare 20 kV 35 mm ² Cu (compreso trasporto)	ml	13,00
207.03.17	Einpoliger 20 kV Kabel 70 mm ² Cu Cavo unipolare 20 kV 70 mm ² Cu	ml	19,00

207.03.18	Einpoliger 20 kV Kabel 50 mm ² Al Cavo unipolare 20 kV 50 mm ² Al	ml	6,70
207.03.19	Einpoliger 20 kV Kabel 95 mm ² Al Cavo unipolare 20 kV 95 mm ² Al	ml	12,10
207.03.20	Einpoliger 20 kV Kabel 150 mm ² Al Cavo unipolare 20 kV 150 mm ² Al	ml	20,70
207.03.21	Ns-Kabel 4x10 mm ² Cu Cavo BT 4x10 mm ² Cu	ml	5,72
207.03.22	NS-Kabel 4x16 mm ² Cu Cavo BT 4x16 mm ² Cu	ml	8,50
207.03.23	NS-Kabel 4x25 mm ² Cu Cavo BT 4x25 mm ² Cu	ml	12,83
207.03.24	NS-Kabel 4x35 mm ² Cu Cavo BT 4x35 mm ² Cu	ml	16,35
207.03.25	NS-Kabel 3 1/2x50 mm ² Cu Cavo BT 3 1/2x50 mm ² Cu	ml	21,96
207.03.26	NS-Kabel 3 1/2x95 mm ² Cu Cavo BT 3 1/2x95 mm ² Cu	ml	41,68
207.03.27	NS-Kabel 3 1/2x50 mm ² Al Cavo BT 3 1/2x50 mm ² Al	ml	12,70
207.03.28	NS-Kabel 4x95 mm ² Al cavo BT 4x95 mm ² Al	ml	16,99
207.03.29	NS-Kabel 1x150 mm ² Al Cavo BT 1x150 mm ² Al	ml	8,08
207.03.30	Kleine Kabelverteiler (min. Euro 850,00 - max. Euro 2.500,00) Armadi stradali piccoli (min. Euro 850,00 - max. Euro 2.500,00)	n.	850,00
207.03.31	Kabinenzubehör (Isolierschemel, Feuerlöscher) Accessori cabina (sgabello, estintore)	n.	180,00
207.03.32	Eingangstür und Lüftungsgitter Porte d'ingresso in lamiera e grata di ventilazione	n.	205,00
207.03.33	Dreifasiger Kondensator Condensatori trifasi	KkVAr	8,80
207.03.34	PVC oder Polyäthylen-Rohre Tubi in PVC o in polietilene		
207.03.34.a	50 mm 50 mm	ml	2,00
207.03.34.b	63 mm 63 mm	ml	2,80

207.03.34.c	110 mm 110 mm	ml	5,70
207.03.34.d	125 mm 125 mm	ml	7,20
207.03.34.e	160 mm 160 mm	ml	9,70
207.03.35	PVC Schutzplatten 15 cm oder Schutzplatten Lastre in PVC 15 cm o tegoli	ml	2,60
207.03.36	Betonschächte 80x80x80 Pozzetti in cemento 80x80x80	n	200,00
207.03.37	Kabelschutz in Fiberglas mit Verlegung Canaletta in vetroresina con posa	ml	10,30
207.03.38	Kabelschutz in verzinktem Blech mit Verlegung Canaletta in metallo zincato con posa	n.	25,80
207.03.39	Vierpolige Niederspannungsendverschlüsse Terminali quadripolari bt.	n.	36,20
207.03.40	20 kV/400 A Schrank zum Schutz von Transformatoren und Kabelabgängen armadio 20 kV/400 A per protezione trasformatori e partenze cavi	n.	2.580,00
207.03.41	20 kV/400 A Schränke zum Schutz von Transformatoren und Kabelabgängen mit Sicherung armadio 20 kV/400 A per protezione trasformatori e partenze cavi con fusibili	n.	4.130,00
207.03.42	SF 6 20 kV Schrank komplett armadio con scomparto SF 6 20 kV completo	n.	25.830,00
207.03.43	20 kV/630 A Schrank mit motorisiertem Lastschalter komplett armadio 20 kV/630 A con interruttore motorizzato completo	n.	20.660,00
207.03.44	20 kV/400 A Schrank mit 3 TA, 1 Toroidstromwandler, 4 TV armadio 20 kV/400 A con interruttore e 3 TA, ITA toroidale, 4 TV	n.	10.330,00
207.03.45	Anlage für Schutzrelais für Mindest- und Höchstspannung, Mindest- und Höchsthäufigkeit, gerichtlichem Erdschluss und Höchststrom Quadro con rete di protezione con min. e mass. tensione, min. e mass.frequenza, mass. corr. direzionale di terra	n.	7.750,00
207.03.46	Hochspannungssicherung 24 kV/25A Valvole HH 24 kV/25A	n.	41,30
207.03.47	Lasttrenner 200 A mit Erdmesser Sezionatore sotto carico 200 A con coltelli di terra	n.	1.190,00
207.03.48	Niederspannungsschrank 400 A mit 2 dreipoligen Schaltern 250 A, 2 Schalter 160 A, einem Schalter 100 A, 2 Sicherungen 25 A und eine einpolige Steckdose Armadio di distribuzione bt 400 A con 2 interruttori trip. 250 A, 2 interruttori 160 A, un interruttore 100 A, 2 valvole 25 A e presa monofase	n.	4.400,00
207.03.49	Kabinenbeleuchtung mit Notlicht und Verlegung Illuminazione cabina con luce emergenza con posa	n.	207,00
207.03.50	Steigleitung mit Sicherung und Verlegung Colonna montante con fusibili e posa	n.	310,00

207.03.51	Transformatoren in Mineralöl (verlustarme Ausführung) mit Leistungen von Trasformatori in olio minerale a perdite ridotte con potenza di		
207.03.51.a	50 kVA 50 kVA	n.	4.860,00
207.03.51.b	100 kVA 100 kVA	n.	6.200,00
207.03.51.c	200 kVA 200 kVA	n.	7.750,00
207.03.51.d	315 kVA 315 kVA	n.	9.370,00
207.03.51.e	630 kVA 630 kVA	n.	18.100,00
207.03.52	Verzinktes Stahlrohr d = 10 cm für Brückenüberquerung Tubo in acciaio zincato per attraversamento ponti d = 10 cm	m	46,50
207.03.53	Mittelspannungsableiter für ein Dreileitersystem Scaricatori MT per terna	n.	260,00
207.03.54	Niederspannungsventilableiter für ein Dreileitersystem Scaricatori bt per terna	n.	180,00
207.03.55	Sand mit Transport Sabbia con trasporto	m ³	41,30
207.03.56	Warnband mit Verlegung Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento	ml	0,52

208 Einheitspreise für unentgeltliche Eigenleistungen			
Prezzi unitari per prestazioni gratuite			
208.01	Löhne Mano d'opera		
208.01.01	Arbeiter Operaio	h	15,00
208.01.02	Spezialisierter Arbeiter Operaio specializzato	h	18,00
208.02	Einsatz von Maschinen Macchine		
208.02.01	Traktor mit Fahrer Trattore con guidatore	h	47,00
208.02.02	Bagger mit Fahrer Escavatore con guidatore	h	71,00
208.02.03	Schreitbagger mit Fahrer Ragno con guidatore	h	71,00
208.02.04	Betonmischmaschine Betoniera	h	2,00
208.03	Baustoffe Materiali		
208.03.01	Sägegestreiftes Bauholz Lärche Legname squadrato larice	m ³	360,00
208.03.02	Sägegestreiftes Bauholz Fichte Legname squadrato abete	m ³	230,00
208.03.03	Kantholz Lärche Legname spigolato larice	m ³	415,00
208.03.04	Kantholz Fichte Legname spigolato abete	m ³	285,00
208.03.05	Schnittholz Fichte Tavolo abete	m ³	260,00
208.03.06	Rundholz Fichte Legname tondo abete	m ³	105,00
208.03.07	Rundholz Lärche Legname tondo larice	m ³	155,00
208.04	Rodung von Gehölzen Sradicamento di piante legnose	m ²	0,50

209	Maximal zugelassener Prozentsatz der technischen Spesen vom Amt für Bergwirtschaft (Projektierung, Bauleitung und Endabrechnung) Percentuale massima delle spese tecniche ammesse dall'Ufficio Economia Montana (progettazione, direzione lavori e rendiconto finale)		
209.01	Reine Asphaltierungsarbeiten Puri lavori di asfaltatura	%	5,00
209.02	Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten Sistemazione, risanamenti e riasfaltature	%	10,00
209.03	Neubau von Straßen jeglicher Art (Güter-, Wald- und Almweg) Nuove costruzioni di strade di qualsiasi tipo (interpoderali, boschive e alpicole)	%	10,00
209.04	Straßenverbesserungsmaßnahmen, siehe Punkt 209.03 Sistemazione e risanamenti di attuali strade di cui sotto punto 209.03	%	10,00
209.05	Sanierung von Wasserleitungen Risanamento attuali acquedotti	%	10,00
209.06	Neubau von Wasserleitungen Costruzione nuovi acquedotti	%	10,00
209.07	Neubau und Sanierung von Almgebäuden Costruzione e risanamento edifici alpestri	%	7,00
209.08	Bodenmeliorierungen Miglioramenti colturali	%	7,00
209.09	Spesen für Arbeitssicherheit (Koordinierung) - bis max. 2 % der Arbeitskosten Spese per sicurezza sul lavoro (coordinazione) - fino a 2 % dei costi del lavoro	%	2,00
209.10	Statische Berechnung und Kollaudierung von Bauwerken (Bauabnahme) Calcolo statico e collaudo di opere	%	2,00
209.11	Geologisches Gutachten falls vorgeschrieben Perizia geologica dove prescritto	%	2,00
209.12	Ausarbeitung Variantenprojekt Variante in corso d'opera	%	1,00

210 Technischen Spesen für bauliche Investitionen in der Landwirtschaft			
Spese tecniche per investimenti edili in agricoltura			
210.01	Strukturen für die Lagerung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte bis 3 Mio. Euro Strutture per lo stoccaggio, la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli fino a 3 mio. Euro	%	6,00
210.02	Strukturen für die Lagerung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte > 3 Mio. Euro Strutture per lo stoccaggio, la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli > 3 mio. Euro	%	5,00
210.03	Bauliche Investitionen in Einzelbetrieben Investimenti edili in aziende singole	%	6,00
210.04	Als öffentliche Bauaufträge durchgeführte Vorhaben mit Wert der Arbeiten von weniger als 1.000.000,00 Euro Opere eseguite in regime di opera pubblica con importo lavori meno di 1.000.000,00 Euro	%	11,00
210.05	Als öffentliche Bauaufträge durchgeführte Vorhaben mit Wert der Arbeiten von 1.000.000,00 Euro und darüber Opere eseguite in regime di opera pubblica con importo lavori da 1.000.000,00 Euro e oltre	%	9,00
210.06	Als öffentliche Bauaufträge durchgeführte Vorhaben Mehrkosten für geologische Studie Opere eseguite in regime di opera pubblica con studio geologico maggiorazione spese tecniche	%	2,00
210.07	Bauliche Investitionen in Bodenverbesserungskonsortien Investimenti edili in Consorzi di miglioramento fondiario	%	8,00
210.08	Zuschlag auf die oben angeführten Prozentsätze im Falle der erstmaligen, außerordentlichen Überprüfung der Anlage im Sinne des Beschlusses der Landesregierung Nr. 204/2015. Percentuale addizionale in caso di prima e straordinaria verifica dell'impianto ai sensi della Delibera della Giunta provinciale n. 204/2015.	%	3,00

211	Technische und allgemeine Ausgaben für Ko-finanzierte Vorhaben genehmigt vom Begleitausschuß für den ELR 2014-2020 (% der Gesamtkosten) Spese tecniche e generali per investimenti co-finanziati approvate dal comitato di sorveglianza per il PSR 2014-2020 (% sui costi totali)		
211.01	MASSNAHME 4.1 MISURA 4.1	%	5,00
211.02	MASSNAHME 4.2 MISURA 4.2	%	5,00

212	Rodung und Errichtung einer Rebanlage pro Hektar unabhängig vom Erziehungssystem (mit Rechnungen zu belegen) Estirpazione e messa a dimora di un vigneto ad ettaro (da documentare con fattura)		
212.01	Bodenvorbereitung Preparazione terreno		
212.01.01	Rigolen, lockern und angleichen des Geländes, umpflügen und fräsen Scasso, rimpuntatura e livellamento, aratura e fresatura		
212.01.01.a	Hangneigung bis 30% Pendenza fino al 30%	ha	3.000,00
212.01.01.b	Hangneigung über 30% Pendenza oltre 30%	ha	8.000,00
212.01.02	Erstellen von Terrassen Formazione di Terrazze		
212.01.02.a	Hangneigung bis 30% Pendenza fino al 30%	ha	2.500,00
212.01.02.b	Hangneigung über 30% Pendenza oltre 30%	ha	5.000,00
212.02	Ankauf von Materialien Acquisto materiali		
212.02.01	Pfropfreben Barbatelle		
212.02.01.a	Hangneigung bis 30% 1,70 Euro pro Pfropfrebe Pendenza fino al 30% 1,70 Euro per barbatella	ha	10.200,00
212.02.01.b	Hangneigung über 30% 1,70 Euro pro Pfropfrebe Pendenza oltre 30% 1,70 Euro per barbatella	ha	10.200,00
212.02.02	Stützgerüst (Ortsäulen, Mittelsäulen, Verankerung, Stützstäbe, Drähte, diverses Kleinmaterial) materiale di sostegno (pali di testata, pali intermedi, ancoraggi, tondini, fili, materiali vari)		
212.02.02.a	Hangneigung bis 30% Pendenza fino al 30%	ha	10.000,00
212.02.02.b	Hangneigung über 30% Pendenza oltre 30%	ha	10.000,00
212.02.03	Augen für Umveredelung 0,20 Euro pro Auge Gemme per sovrainnesto 0,20 Euro per gemma	ha	1.200,00

213	ENTWICKLUNGSPROGRAMM FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM - ELR 2014-2020 - VER. (EU) 1305/2013 - Amt für Bergwirtschaft 32.2			
	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - FEASR 2014-2020 - REG (UE) 1305/2013 - Ufficio economia montana 32.2			
213.01	Untermassnahme 8.6 - PREISLISTE - maximal anerkannte Kosten Investitionen in Techniken der Forstwirtschaft sowie in der Verarbeitung, Mobilisierung und Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse Sottomisura 8.6 - LISTINO PREZZI - costi massimi ammissibili Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste			
213.01.01	SEILWINDE VERRICELLO			
213.01.01.a	bis 5 Tonnen Zugkraft fino a 5 tonnellate di trazione	n.	3.200,00	
213.01.01.b	bis 6 Tonnen Zugkraft fino a 6 tonnellate di trazione	n.	4.600,00	
213.01.01.c	bis 7 Tonnen Zugkraft fino a 7 tonnellate di trazione	n.	5.200,00	
213.01.01.d	bis 10 Tonnen Zugkraft fino a 10 tonnellate di trazione	n.	11.000,00	
213.01.02	FUNKSTEUERUNG RADIOCOMANDO	n.	1.800,00	
213.01.03	HOLZZANGE auf Traktor zu montieren PINZA da montare sul trattore	n.	3.500,00	
213.01.04	HOLZKRAN komplett GRU IDRAULICO completo	n.	25.000,00	
213.01.05	SPEZIALSEILWINDE, KIPPMASTEN VERRICELLO SPECIALE, IMPIANTO CON GRU PER L'ESBOSCO	n.	200.000,00	
213.01.06	PROZESSOR PROCESSORE	n.	75.000,00	
213.01.07	SPEZIALLAUFWAGEN CARRELLO CON PARTICOLARI AUTOMATISMI	n.	40.000,00	

214	Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum - ELER 2014-2020 - EU-VO Nr. 1303/2013 und EU-VO Nr. 1305/2013 - Maßnahme 19 Unterstützung für die lokale Entwicklung LEADER		
	Programma di sviluppo rurale - FEASR 2014-2020 - Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1305/2013 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER		
214.01	Untermaßnahme 19.1 - Vorbereitende Unterstützung – maximal zulässige Kosten für Arbeitnehmer Sottomisura 19.1 - Sostegno preparatorio - costi massimi ammissibili relativi al personale dipendente		
214.01.01	Personal mit abgeschlossenem Hochschulstudium oder welches eine mindestens fünfjährige Erfahrung als Koordinator im Bereich der regionalen Entwicklung vorweisen kann Personale laureato o con un'esperienza pregressa almeno quinquennale nello sviluppo regionale in qualità di coordinatore	€/h	38,00
214.01.02	Personal mit Maturadiplom oder welches eine mindestens dreijährige Erfahrung im Bereich der regionalen Entwicklung vorweisen kann Personale con diploma di maturità o con un'esperienza pregressa almeno triennale nello sviluppo regionale	€/h	27,00
214.02	Untermaßnahme 19.4 - Förderung für die laufenden Kosten und die Sensibilisierung – maximal zulässige Kosten für Arbeitnehmer Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione - costi massimi ammissibili relativi al personale dipendente		
214.02.01	Personal, in der Rolle des Koordinators der Lokalen Aktionsgruppe Personale che ricopre il ruolo del coordinatore del Gruppo d'Azione Locale	€/h	38,00
214.02.02	Personal zur Assistenz des Koordinators der Lokalen Aktionsgruppe Personale che ricopre il ruolo di supporto al coordinatore del Gruppo d'Azione Locale	€/h	27,00

215	Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum - ELER 2014-2020 - EU-VO Nr. 1305/2013 Art. 35 - Maßnahme 16 Zusammenarbeit		
	Programma di sviluppo rurale - FEASR 2014-2020 – Reg. (UE) 1305/2013, art.35 - Misura 16 Cooperazione		
215.01	Untermaßnahme 16.1 - Einrichtung und Verwaltung Operationeller Gruppen der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP) für landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit - Maximal zulässige Kosten für Arbeitnehmer (Personalkategorien: internationale ISCO-Standards für die Beschäftigten) Sottomisura 16.1 - Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - Costi massimi ammissibili relativi al personale dipendente (categorie del personale: classificazione internazionale standard delle occupazioni ISCO)		
215.01.01	Personal mit Hochschulabschluss bzw. Forschungsdoktorat Personale con laurea o dottorato	€/h	37,50
215.01.02	Verwaltungsmitarbeiter und technische Mitarbeiter mit Maturaabschluss Collaboratori tecnici ed amministrativi con diploma di maturità	€/h	31,25
215.01.03	Restliches Verwaltungspersonal und nicht qualifizierte Arbeitskräfte Altro personale amministrativo e lavoratori non qualificati	€/h	15,62

216

Vertretungsdienste im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 702/2014, Art. 23 und BLR Nr. 390 vom 31.03.2015, Art. 6
Servizi di sostituzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, art. 23 e della DGP n. 390 del 31.03.2015, art. 6

216.01	spezialisierte Betriebsshelfer aiutante aziendale specializzato	€/h	27,00
--------	--	-----	-------
