

Analisi prezzo per OPERE CIVILI EDILI 2021

Avviso

Le analisi prezzo possono contenere componenti di prezzo individuati con una codifica che inizia con lettere, p.e. AA.xx.xx....., ZA.xx.xx..... ecc..

Dette posizioni non costituiscono voci e prezzi ufficiali dell'elenco prezzi informativi della Provincia Autonoma di Bolzano e quindi come tali non possono essere singolarmente utilizzati. Trattasi infatti di componenti ausiliarie della singola analisi prezzo ivi riportate utilizzate al solo fine di una completa e appropriata rappresentazione del calcolo del prezzo per la voce di riferimento dell'elenco prezzi informativi.

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
01.02.05.10.a	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t				nr	1,0000	1.135,23

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,0000	32,21	64,42 64,42	 5,67
2	AA.04.40	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nolo mensile Totale Noli	nr	1,0000	833,00	833,00 833,00	 73,38
						Totale Euro	897,42
						Spese Generali 15,00% su Euro 897,42	134,61
						Totale Euro	1.032,03
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.032,03	103,20
						Totale Euro	1.135,23
						Somma totale Euro	1.135,23

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
01.02.05.10.b	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t				nr	1,0000	1.209,87

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,0000	32,21	64,42 64,42	 5,32
2	AA.04.42	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nolo mensile Totale Noli	nr	1,0000	892,00	892,00 892,00	 73,73

					Totale Euro	956,42	
					Spese Generali 15,00% su Euro 956,42	143,46	
					Totale Euro	1.099,88	
					Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.099,88	109,99	
					Totale Euro	1.209,87	
					Somma totale Euro	1.209,87	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
01.02.05.10.c	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t				nr	1,0000	1.324,98

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,0000	32,21	64,42 64,42	 4,86
2	AA.04.41	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nolo mensile Totale Noli	nr	1,0000	983,00	983,00 983,00	 74,19
Totale Euro						1.047,42	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.047,42						157,11	
Totale Euro						1.204,53	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.204,53						120,45	
Totale Euro						1.324,98	
Somma totale Euro						1.324,98	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
01.02.05.10.d	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t				nr	1,0000	1.503,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,0000	32,21	64,42 64,42	 4,29
2	AA.04.43	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nolo mensile Totale Noli	nr	1,0000	1.124,00	1.124,00 1.124,00	 74,77
						Totale Euro	1.188,42
						Spese Generali 15,00% su Euro 1.188,42	178,26
						Totale Euro	1.366,68
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.366,68	136,67
						Totale Euro	1.503,35
						Somma totale Euro	1.503,35

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
01.02.05.10.e	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t				nr	1,0000	1.844,90

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,0000	32,21	64,42 64,42	 3,49
2	AA.04.44	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nolo mensile Totale Noli	nr	1,0000	1.394,00	1.394,00 1.394,00	 75,56

Totale Euro						1.458,42	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.458,42						218,76	
Totale Euro						1.677,18	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.677,18						167,72	
Totale Euro						1.844,90	
Somma totale Euro						1.844,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
01.02.05.10.f	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t				nr	1,0000	2.339,51

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,0000	32,21	64,42 64,42	 2,75
2	AA.02.45	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nolo mensile Totale Noli	nr	1,0000	1.785,00	1.785,00 1.785,00	 76,30
						Totale Euro	1.849,42
						Spese Generali 15,00% su Euro 1.849,42	277,41
						Totale Euro	2.126,83
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.126,83	212,68
						Totale Euro	2.339,51
						Somma totale Euro	2.339,51

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
01.02.05.10.g	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t				nr	1,0000	2.769,61

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,0000	32,21	64,42 64,42	 2,33
2	AA.01.24	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nolo mensile Totale Noli	nr	1,0000	2.125,00	2.125,00 2.125,00	 76,73

Totale Euro						2.189,42	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.189,42						328,41	
Totale Euro						2.517,83	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.517,83						251,78	
Totale Euro						2.769,61	
Somma totale Euro						2.769,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
01.02.05.13.a	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t		nr	1,0000	3.017,88		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	2,0000	28,02	56,04	3,50
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	2,0000	24,82	49,64	
		Totale Manodopera				105,68	
3	AA.02.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio carrello ad alta velocità	nr	2,0000	250,00	500,00	
4	AA.04.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lavori di montaggio e smontaggio gru	nr	2,0000	290,00	580,00	
5	AA.04.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di autocarro con gru	h	10,0000	120,00	1.200,00	75,55
		Totale Materiali				2.280,00	
Totale Euro						2.385,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.385,68						357,85	
Totale Euro						2.743,53	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.743,53						274,35	
Totale Euro						3.017,88	
Somma totale Euro						3.017,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
01.02.05.13.b	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t		nr	1,0000	3.017,88		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	2,0000	28,02	56,04	3,50
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	2,0000	24,82	49,64	
		Totale Manodopera				105,68	
3	AA.02.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio carrello ad alta velocità	nr	2,0000	250,00	500,00	
4	AA.04.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lavori di montaggio e smontaggio gru	nr	2,0000	290,00	580,00	
5	AA.04.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di autocarro con gru	h	10,0000	120,00	1.200,00	75,55
		Totale Materiali				2.280,00	
Totale Euro						2.385,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.385,68						357,85	
Totale Euro						2.743,53	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.743,53						274,35	
Totale Euro						3.017,88	
Somma totale Euro						3.017,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
01.02.05.13.c	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t				cad	1,0000	3.169,68

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	2,0000	28,02	56,04	3,33
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	2,0000	24,82	49,64	
		Totale Manodopera				105,68	
3	AA.02.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio carrello ad alta velocità	nr	2,0000	250,00	500,00	
4	AA.04.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lavori di montaggio e smontaggio gru	nr	2,0000	290,00	580,00	
5	AA.04.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di autocarro con gru	h	6,0000	120,00	720,00	
6	AA.03.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di carro a pianale ribassato	h	6,0000	100,00	600,00	75,72
		Totale Materiali				2.400,00	
Totale Euro						2.505,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.505,68						375,85	
Totale Euro						2.881,53	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.881,53						288,15	
Totale Euro						3.169,68	
Somma totale Euro						3.169,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
01.02.05.13.d	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t		nr	1,0000	3.625,08	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	2,0000	28,02	56,04	2,92
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	2,0000	24,82	49,64	
		Totale Manodopera				105,68	
3	AA.02.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio carrello ad alta velocità	nr	2,0000	250,00	500,00	
4	AA.04.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lavori di montaggio e smontaggio gru	nr	2,0000	290,00	580,00	
5	AA.01.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di autocarro con gru	h	8,0000	110,00	880,00	
6	AA.03.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di carro a pianale ribassato	h	8,0000	100,00	800,00	76,14
		Totale Materiali				2.760,00	
Totale Euro						2.865,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.865,68						429,85	
Totale Euro						3.295,53	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.295,53						329,55	
Totale Euro						3.625,08	
Somma totale Euro						3.625,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
01.02.05.13.e	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t		nr	1,0000	3.890,73	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	2,0000	28,02	56,04	2,72
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	2,0000	24,82	49,64	
		Totale Manodopera				105,68	
3	AA.02.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio carrello ad alta velocità	nr	2,0000	250,00	500,00	
4	AA.04.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lavori di montaggio e smontaggio gru	nr	2,0000	290,00	580,00	
5	AA.03.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di carro a pianale ribassato	h	9,0000	100,00	900,00	
6	AA.01.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di autocarro con gru	h	9,0000	110,00	990,00	76,34
		Totale Materiali				2.970,00	
Totale Euro						3.075,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.075,68						461,35	
Totale Euro						3.537,03	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.537,03						353,70	
Totale Euro						3.890,73	
Somma totale Euro						3.890,73	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
01.02.05.13.f	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t		nr	1,0000	4.156,38	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	2,0000	28,02	56,04	2,54
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	2,0000	24,82	49,64	
		Totale Manodopera				105,68	
3	AA.02.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio carrello ad alta velocità	nr	2,0000	250,00	500,00	
4	AA.04.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lavori di montaggio e smontaggio gru	nr	2,0000	290,00	580,00	
5	AA.01.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di autocarro con gru	h	10,0000	110,00	1.100,00	
6	AA.03.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di carro a pianale ribassato	h	10,0000	100,00	1.000,00	76,51
		Totale Materiali				3.180,00	
Totale Euro						3.285,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.285,68						492,85	
Totale Euro						3.778,53	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.778,53						377,85	
Totale Euro						4.156,38	
Somma totale Euro						4.156,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
01.02.05.13.g	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t		nr	1,0000	4.422,03	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	2,0000	28,02	56,04	2,39
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	2,0000	24,82	49,64	
		Totale Manodopera				105,68	
		Materiali					
3	AA.02.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio carrello ad alta velocità	nr	2,0000	250,00	500,00	
4	AA.04.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lavori di montaggio e smontaggio gru	nr	2,0000	290,00	580,00	
5	AA.01.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di autocarro con gru	h	11,0000	110,00	1.210,00	
6	AA.03.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di carro a pianale ribassato	h	11,0000	100,00	1.100,00	
						Totale Euro	3.495,68
						Spese Generali 15,00% su Euro 3.495,68	524,35
						Totale Euro	4.020,03
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.020,03	402,00
						Totale Euro	4.422,03
						Somma totale Euro	4.422,03

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
01.02.08.06.b	Ponte di facciata: Ponte di facciata - 2 kN/m2				m2	1,0000	10,76
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.01.27	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ponteggio	m2	1,0000	8,50	8,50	
						Totale Euro	8,50
						Spese Generali 15,00% su Euro 8,50	1,28
						Totale Euro	9,78
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 9,78	0,98
						Totale Euro	10,76
						Somma totale Euro	10,76

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
01.02.08.06.c	Ponte di facciata: Ponte di facciata - 3 kN/m2				m2	1,0000	11,39
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.78	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ponteggio	m2	1,0000	9,00	9,00	
						Totale Euro	9,00
						Spese Generali 15,00% su Euro 9,00	1,35
						Totale Euro	10,35
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 10,35	1,04
						Totale Euro	11,39
						Somma totale Euro	11,39

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE		DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
01.02.08.06.d		Ponte di facciata: Ponte di facciata - 4,5 kN/m2	m2	1,0000	15,18		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.79	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ponteggio	m2	1,0000	12,00	12,00	
Totale Euro						12,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 12,00						1,80	
Totale Euro						13,80	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 13,80						1,38	
Totale Euro						15,18	
Somma totale Euro						15,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
01.02.08.06.e	Ponte di facciata: Nolo settimanale dopo l'intervento base: pos. 06 b), c)				m2	1,0000	0,57

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.80	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ponteggio	m2	1,0000	0,45	0,45	
						Totale Euro	0,45
						Spese Generali 15,00% su Euro 0,45	0,07
						Totale Euro	0,52
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 0,52	0,05
						Totale Euro	0,57
						Somma totale Euro	0,57

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
01.02.08.06.f	Ponte di facciata: Nolo settimanale dopo l'intervento base: pos. 06 d)		m2	1,0000	0,76		
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ponteggio	m2	1,0000	0,60	0,60	
Totale Euro						0,60	
Spese Generali 15,00% su Euro 0,60						0,09	
Totale Euro						0,69	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 0,69						0,07	
Totale Euro						0,76	
Somma totale Euro						0,76	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.01.04.02.I	Diritti di discarica per macerie edili cat.2/B: materiale da scavo con asfalto, parte prevalente ghiaia				t	1,0000	16,76

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.01.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.2/B: materiale da scavo con asfalto, parte prevalente ghiaia	t	1,0000	13,25	13,25	
Totale Euro						13,25	
Spese Generali 15,00% su Euro 13,25						1,99	
Totale Euro						15,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,24						1,52	
Totale Euro						16,76	
Somma totale Euro						16,76	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.01.04.02.p	Diritti di discarica per macerie edili cat.3/C: macerie edili frammiste al 30%				t	1,0000	117,65

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.01.12	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.3/C: macerie edili frammiste al 30%	t	1,0000	93,00	93,00	
Totale Euro						93,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 93,00						13,95	
Totale Euro						106,95	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 106,95						10,70	
Totale Euro						117,65	
Somma totale Euro						117,65	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.01.04.02.q	Diritti di scarica per macerie edili cat.3/D: macerie edili frammiste oltre il 30%				t	1,0000	240,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.57	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.3/D: macerie edili frammiste oltre il 30%	t	1,0000	190,00	190,00	
Totale Euro						190,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 190,00						28,50	
Totale Euro						218,50	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 218,50						21,85	
Totale Euro						240,35	
Somma totale Euro						240,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.01.04.02.s	Diritti di discarica per macerie edili cat.4/B: pali condutture aeree in cls				t	1,0000	72,74

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.58	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.4/B: pali condutture aeree in cls	t	1,0000	57,50	57,50	
Totale Euro						57,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 57,50						8,63	
Totale Euro						66,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 66,13						6,61	
Totale Euro						72,74	
Somma totale Euro						72,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.01.04.02.t	Diritti di discarica per macerie edili cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili				t	1,0000	79,07

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.72	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili	t	1,0000	62,50	62,50	
Totale Euro						62,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 62,50						9,38	
Totale Euro						71,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 71,88						7,19	
Totale Euro						79,07	
Somma totale Euro						79,07	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.01.04.02.u	Diritti di discarica per macerie edili cat.4/D: calcestruzzo non armato senza impurità e senza mattoni e ferro		t	1,0000	18,03		
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.73	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.4/D: cemento non armato senza impurità e senza mattoni e ferro	t	1,0000	14,25	14,25	
Totale Euro						14,25	
Spese Generali 15,00% su Euro 14,25						2,14	
Totale Euro						16,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 16,39						1,64	
Totale Euro						18,03	
Somma totale Euro						18,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.01.04.03.a	Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei cat.5/A: macerie edili sintetiche, imballaggi				t	1,0000	271,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.74	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.5/A: macerie edili sintetiche, imballaggi	t	1,0000	214,50	214,50	
Totale Euro						214,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 214,50						32,18	
Totale Euro						246,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 246,68						24,67	
Totale Euro						271,35	
Somma totale Euro						271,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.01.04.03.b	Diritti di scarica per materiali sintetici e lignei cat.5/B: legname trattato				t	1,0000	186,59

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.75	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.5/B: legno trattato	t	1,0000	147,50	147,50	
						Totale Euro	147,50
						Spese Generali 15,00% su Euro 147,50	22,13
						Totale Euro	169,63
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 169,63	16,96
						Totale Euro	186,59
						Somma totale Euro	186,59

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.01.04.03.c	Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei cat.5/SP: rifiuti ingombranti				t	1,0000	271,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.76	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.5/SP: rifiuti ingombranti	t	1,0000	214,50	214,50	
Totale Euro						214,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 214,50						32,18	
Totale Euro						246,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 246,68						24,67	
Totale Euro						271,35	
Somma totale Euro						271,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.01.04.03.d	Diritti di scarica per materiali sintetici e lignei cat.6: legname non trattato				t	1,0000	162,56

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.6: legname non trattato	t	1,0000	128,50	128,50	
Totale Euro						128,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 128,50						19,28	
Totale Euro						147,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 147,78						14,78	
Totale Euro						162,56	
Somma totale Euro						162,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.01.04.03.e	Diritti di scarica per materiali sintetici e lignei cat.6/B: legname non trattato, travi				t	1,0000	162,56

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.6/B: legname non trattato, travi	t	1,0000	128,50	128,50	
Totale Euro						128,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 128,50						19,28	
Totale Euro						147,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 147,78						14,78	
Totale Euro						162,56	
Somma totale Euro						162,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.01.04.03.f	Diritti di scarica per materiali sintetici e lignei cat.6/B: casse grandi in legno		t	1,0000	162,56		
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.37	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.6/F: casse grandi in legno	t	1,0000	128,50	128,50	
						Totale Euro	128,50
						Spese Generali 15,00% su Euro 128,50	19,28
						Totale Euro	147,78
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 147,78	14,78
						Totale Euro	162,56
						Somma totale Euro	162,56

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.01.04.04.c	Diritti di discarica materiale veget. vivo cat.7/A: mat. veget. Vivo				t	1,0000	94,88

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.38	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.7/A: materiale vegetale vivo	t	1,0000	75,00	75,00	
						Totale Euro	75,00
						Spese Generali 15,00% su Euro 75,00	11,25
						Totale Euro	86,25
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 86,25	8,63
						Totale Euro	94,88
						Somma totale Euro	94,88

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.01.04.04.d	Diritti di discarica materiale veget. vivo cat.7/B: mat. veget. vivo con 10% macerie		t	1,0000	126,50		
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.39	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.7/B: materiale vegetale vivo con 10% macerie	t	1,0000	100,00	100,00	
Totale Euro						100,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 100,00						15,00	
Totale Euro						115,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 115,00						11,50	
Totale Euro						126,50	
Somma totale Euro						126,50	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.01.04.04.e	Diritti di scarica materiale veget. vivo cat.7/C: ceppaie senza impurità con un diametro fino a 150 cm				t	1,0000	63,25

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.40	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.7/C: ceppaie senza impurità con un diametro fino a 150 cm	t	1,0000	50,00	50,00	
Totale Euro						50,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 50,00						7,50	
Totale Euro						57,50	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 57,50						5,75	
Totale Euro						63,25	
Somma totale Euro						63,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.01.04.04.f	Diritti di discarica materiale veget. vivo cat.7/D: ceppaie senza impurità con un diametro oltre 150 cm				t	1,0000	88,55

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.41	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.7/D: ceppaie senza impurità con un diametro oltre 150 cm	t	1,0000	70,00	70,00	
Totale Euro						70,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 70,00						10,50	
Totale Euro						80,50	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 80,50						8,05	
Totale Euro						88,55	
Somma totale Euro						88,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.01.04.06.d	Diritti di discarica per rifiuti pericolosi Materiali isolanti costituiti da fibre minerali artificiali (FAV o FCR), lana di vetro e lana di roccia, imballati in big bags omologati		kg	1,0000	1,27		
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.95	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lana di vetro e lana di roccia	t	1,0000	1,00	1,00	
						Totale Euro	1,00
						Spese Generali 15,00% su Euro 1,00	0,15
						Totale Euro	1,15
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,15	0,12
						Totale Euro	1,27
						Somma totale Euro	1,27

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.02.03.01.a	Scavo generale: con mezzo mecc. con trasp. a rifiuto		m3	1,0000	9,34	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.02.03.04.d	Materiali Escavatore idraulico gommato, potenza motore: Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 77 a 101 kW (103 - 136 HP)	h	0,0400	76,61	3,06	
2	01.03.01.01	Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti	km	12,0000	0,36	4,32	
		Totale Materiali				7,38	79,01
Totale Euro						7,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,38						1,11	
Totale Euro						8,49	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,49						0,85	
Totale Euro						9,34	
Somma totale Euro						9,34	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.04.73.01.a	Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S2, spessore soletta fino a 30 cm		m2	1,0000	27,96	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1500	30,39	4,56	63,59
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2500	28,02	7,01	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,2500	24,82	6,21	
		Totale Manodopera				17,78	
4	AA.03.87	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Presupposizione 1,5 interventi a mese	m2	1,0000	2,77	2,77	15,45
5	AA.03.88	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Prezzo manto della casseratura € 13,50 /m2	m2	1,0000	1,55	1,55	
		Totale Noli				4,32	
Totale Euro						22,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 22,10						3,32	
Totale Euro						25,42	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 25,42						2,54	
Totale Euro						27,96	
Somma totale Euro						27,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.04.73.01.b	Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S3, spessore soletta fino a 30 cm		m2	1,0000	29,33	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1500	30,39	4,56	60,62
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2500	28,02	7,01	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,2500	24,82	6,21	
		Totale Manodopera				17,78	
		Noli					
4	AA.03.93	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Presupposizione 1,5 interventi a mese	m2	1,0000	2,77	2,77	18,41
5	AA.03.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Prezzo manto della casseratura € 16,00 /m2	m2	1,0000	2,63	2,63	
		Totale Noli				5,40	
Totale Euro						23,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,18						3,48	
Totale Euro						26,66	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,66						2,67	
Totale Euro						29,33	
Somma totale Euro						29,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.04.73.01.c	Casseratura di solette, solette a sbalzo: Sovrapprezzo per spessori soletta da 31 a 50 cm		m2	1,0000	5,06	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0200	30,39	0,61	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0500	28,02	1,40	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0500	24,82	1,24	
		Totale Manodopera				3,25	
4	AA.01.71	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sovrapprezzo per nolo mensile per 200 m2 € 226,24	m2	1,0000	0,75	0,75	
		Totale Noli				0,75	
Totale Euro						4,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 4,00						0,60	
Totale Euro						4,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4,60						0,46	
Totale Euro						5,06	
Somma totale Euro						5,06	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.04.73.01.d	Casseratura di solette, solette a sbalzo: Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezze solette da 3,01 a 6,00 m		m2	1,0000	16,73	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0500	30,39	1,52	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1500	28,02	4,20	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1500	24,82	3,72	
		Totale Manodopera				9,44	
4	AA.01.72	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sovrapprezzo per nolo mensile per 200 m2 € 757,57	m2	1,0000	3,79	3,79	
		Totale Noli				3,79	
Totale Euro						13,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 13,23						1,98	
Totale Euro						15,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,21						1,52	
Totale Euro						16,73	
Somma totale Euro						16,73	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.04.73.01.e	Casseratura di solette, solette a sbalzo: Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezze solette da 6,01 a 9,00 m		m2	1,0000	31,99	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1000	30,39	3,04	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,3000	28,02	8,41	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3000	24,82	7,45	
		Totale Manodopera				18,90	59,08
4	AA.01.73	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sovrapprezzo per nolo mensile per 200 m2 € 1278,14	m2	1,0000	6,39	6,39	
		Totale Materiali				6,39	19,97
Totale Euro						25,29	
Spese Generali 15,00% su Euro 25,29						3,79	
Totale Euro						29,08	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 29,08						2,91	
Totale Euro						31,99	
Somma totale Euro						31,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.04.73.55.a	Sovrapprezzo per la realizzazione di casseri per solette e mensole con lato inferiore inclinato - senza l'ausilio di controcassature Inclinazione fino a 10°		m2	1,0000	4,79		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0200	30,39	0,61	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0600	28,02	1,68	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0600	24,82	1,49	
Totale Euro						3,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 3,78						0,57	
Totale Euro						4,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4,35						0,44	
Totale Euro						4,79	
Somma totale Euro						4,79	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.04.73.55.b	Sovrapprezzo per la realizzazione di casseri per solette e mensole con lato inferiore inclinato - senza l'ausilio di controcassature Inclinazione da 10,01° a 25°				m2	1,0000	6,90

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0400	30,39	1,22	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0800	28,02	2,24	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0800	24,82	1,99	
Totale Euro						5,45	
Spese Generali 15,00% su Euro 5,45						0,82	
Totale Euro						6,27	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6,27						0,63	
Totale Euro						6,90	
Somma totale Euro						6,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.04.74.01.c	Casseratura di travi rettilinee: Sovrapprezzo per opere di sostegno per spigolo inferiore di trave da 3,01 a 6,00 m		m2	1,0000	16,73		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0500	30,39	1,52	56,43
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1500	28,02	4,20	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1500	24,82	3,72	
		Totale Manodopera				9,44	
4	AA.01.72	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sovrapprezzo per nolo mensile per 200 m2 € 757,57	m2	1,0000	3,79	3,79	22,65
		Totale Noli				3,79	
Totale Euro						13,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 13,23						1,98	
Totale Euro						15,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,21						1,52	
Totale Euro						16,73	
Somma totale Euro						16,73	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.04.76.01.c	Casseratura per piccoli manufatti muro di parapetto da 0 a 110 cm		m2	1,0000	42,00	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2000	32,21	6,44	
2	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,2500	30,39	7,60	
3	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2500	28,02	7,01	
4	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3000	24,82	7,45	
		Totale Manodopera				28,50	67,86
		Materiali					
5	AA.01.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Casseratura in ferro per 70 impieghi/m²	m2	0,0143	13,59	0,19	
6	AA.01.75	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rosette	nr	1,3300	0,03	0,04	
7	AA.03.96	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi distanziatori	lfrn	0,33	0,20	0,07	
8	AA.03.97	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tappi di chiusura	nr	1,3300	0,03	0,04	
9	AA.03.98	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfridi di legno 3 cm 2 inserti/m³	m3	0,0200	210,00	4,20	
10	AA.03.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Chiodi da 60 e 90 (chiodi da 4g)	kg	0,1800	0,90	0,16	
		Totale Materiali				4,70	11,19
Totale Euro						33,20	
Spese Generali 15,00% su Euro 33,20						4,98	
Totale Euro						38,18	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 38,18						3,82	
Totale Euro						42,00	
Somma totale Euro						42,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.04.77.01.a	Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti e pilastri, H > 3,0 m H oltre 3,0 fino a 6,0 m		m2	1,0000	7,03	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0500	30,39	1,52	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1000	28,02	2,80	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0500	24,82	1,24	
Totale Euro						5,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 5,56						0,83	
Totale Euro						6,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6,39						0,64	
Totale Euro						7,03	
Somma totale Euro						7,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.04.77.01.b	Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti e pilastri, H > 3,0 m H oltre 6,0 fino a 8,0 m				m2	1,0000	9,86

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0700	30,39	2,13	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1400	28,02	3,92	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0700	24,82	1,74	
Totale Euro						7,79	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,79						1,17	
Totale Euro						8,96	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,96						0,90	
Totale Euro						9,86	
Somma totale Euro						9,86	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.04.77.01.c	Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti e pilastri, H > 3,0 m H oltre 8,0 fino a 10,0 m				m2	1,0000	12,66

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0900	30,39	2,74	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1800	28,02	5,04	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0900	24,82	2,23	
Totale Euro						10,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 10,01						1,50	
Totale Euro						11,51	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11,51						1,15	
Totale Euro						12,66	
Somma totale Euro						12,66	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.04.77.01.d	Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti e pilastri, H > 3,0 m H oltre 10,0 fino a 14,0 m				m2	1,0000	21,11

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1500	30,39	4,56	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,3000	28,02	8,41	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1500	24,82	3,72	
Totale Euro						16,69	
Spese Generali 15,00% su Euro 16,69						2,50	
Totale Euro						19,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 19,19						1,92	
Totale Euro						21,11	
Somma totale Euro						21,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.05.05.01.a	Elementi di disaccoppiamento acustico anticalpestio Elemento di disaccoppiamento acustico anticalpestio per scale a chiocciola o pianerottoli, altezza 140-200 mm		nr	1,0000	164,09		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2500	32,21	8,05	
2	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,2000	30,39	6,08	
3	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2000	28,02	5,60	
4	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,2000	24,82	4,96	
		Totale Manodopera				24,69	
		Materiali					15,05
5	AA.03.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - elementi separatori 94,50€; 106,55€	nr	1,0000	100,52	100,52	
6	AA.03.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (chiodi, filo di ferro,silicone)	nr	1,0000	4,50	4,50	
		Totale Materiali				105,02	
Totale Euro						129,71	
Spese Generali 15,00% su Euro 129,71						19,46	
Totale Euro						149,17	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 149,17						14,92	
Totale Euro						164,09	
Somma totale Euro						164,09	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.05.05.01.b	Elementi di disaccoppiamento acustico anticalpestio Elemento di disaccoppiamento acustico anticalpestio per scale a rampe, altezza 200-300 mm		nr	1,0000	218,65	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2500	32,21	8,05	
2	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,2000	30,39	6,08	
3	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2000	28,02	5,60	
4	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,2000	24,82	4,96	
		Totale Manodopera				24,69	11,29
		Materiali					
5	AA.02.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - elementi separatori 148,90€; 138,40€	nr	1,0000	143,65	143,65	
6	AA.02.86	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (chiodi, filo di ferro, silicone)	nr	1,0000	4,50	4,50	
		Totale Materiali				148,15	67,76
Totale Euro						172,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 172,84						25,93	
Totale Euro						198,77	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 198,77						19,88	
Totale Euro						218,65	
Somma totale Euro						218,65	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.05.05.02	Piastra verticale anticalpestio tra rampa e muro della scala		lfm	1,00	47,25	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2000	32,21	6,44	
2	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,1500	30,39	4,56	
3	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1500	28,02	4,20	
4	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1000	24,82	2,48	
		Totale Manodopera				17,68	37,42
		Materiali					
5	AA.02.87	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - elementi separatori 17,80€; 16,55€	lfm	1,00	17,17	17,17	
6	AA.02.88	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (chiodi, filo di ferro, silicone)	nr	1,0000	2,50	2,50	
		Totale Materiali				19,67	41,63
Totale Euro						37,35	
Spese Generali 15,00% su Euro 37,35						5,60	
Totale Euro						42,95	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 42,95						4,30	
Totale Euro						47,25	
Somma totale Euro						47,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.05.05.03	Elemento orizzontale per isolamento acustico anticalpestio tra piastrella e rampa della scala		nr	1,0000	102,56		
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,1500	32,21	4,83	
2	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,1000	30,39	3,04	
3	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1000	28,02	2,80	
4	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0500	24,82	1,24	
		Totale Manodopera				11,91	
5	AA.02.89	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - elementi separatori 67,50€; 67,85€	nr	1,0000	67,67	67,67	
6	AA.02.90	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (chiodi, filo di ferro, silicone)	nr	1,0000	1,50	1,50	
		Totale Materiali				69,17	
Totale Euro						81,08	
Spese Generali 15,00% su Euro 81,08						12,16	
Totale Euro						93,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 93,24						9,32	
Totale Euro						102,56	
Somma totale Euro						102,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.05.05.04	Elemento di isolamento acustico anticalpestio tra solaio e rampa di scala				nr	1,0000	210,47
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2000	32,21	6,44	
2	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,1500	30,39	4,56	
3	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1000	28,02	2,80	
4	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1000	24,82	2,48	
		Totale Manodopera				16,28	7,74
5	AA.02.91	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - elementi separatori 167,00€; 124,20€	nr	1,0000	145,60	145,60	
6	AA.03.11	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (chiodi, filo di ferro,silicone)	nr	1,0000	4,50	4,50	
		Totale Materiali				150,10	71,32
Totale Euro						166,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 166,38						24,96	
Totale Euro						191,34	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 191,34						19,13	
Totale Euro						210,47	
Somma totale Euro						210,47	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.05.05.05	Elemento di isolamento acustico anticalpestio tra scala a elementi prefabbricati e solaio		nr	1,0000	75,23	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,1500	32,21	4,83	
2	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,1500	30,39	4,56	
3	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1500	28,02	4,20	
4	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1000	24,82	2,48	
		Totale Manodopera				16,07	21,36
5	AA.02.92	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - elementi separatori 43,30€; 38,50€	nr	1,0000	40,90	40,90	
6	AA.02.93	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (chiodi, filo di ferro,silicone)	nr	1,0000	2,50	2,50	
		Totale Materiali				43,40	57,69
Totale Euro						59,47	
Spese Generali 15,00% su Euro 59,47						8,92	
Totale Euro						68,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 68,39						6,84	
Totale Euro						75,23	
Somma totale Euro						75,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.07.07.01.a	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, per telaio porte non nascosto a unico battente, 70*210 cm		cad	1,0000	290,13		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	30,39	45,59	28,55
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	24,82	37,23	
		Totale Manodopera				82,82	
3	AA.04.28	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio imbotte 70*210	nr	1,0000	137,53	137,53	47,40
		Totale Materiali				137,53	
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	3,10
		Totale Noli				9,00	
Totale Euro						229,35	
Spese Generali 15,00% su Euro 229,35						34,40	
Totale Euro						263,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 263,75						26,38	
Totale Euro						290,13	
Somma totale Euro						290,13	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.07.07.01.b	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, per telaio porte non nascosto a unico battente, 80*210 cm		cad	1,0000	297,54		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	30,39	45,59	27,83
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	24,82	37,23	
		Totale Manodopera				82,82	
3	AA.04.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio imbotte 80*210	nr	1,0000	143,39	143,39	48,19
		Totale Materiali				143,39	
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	3,02
		Totale Noli				9,00	
Totale Euro						235,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 235,21						35,28	
Totale Euro						270,49	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 270,49						27,05	
Totale Euro						297,54	
Somma totale Euro						297,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.07.07.01.c	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, per telaio porte non nascosto a unico battente, 90*210 cm		cad	1,0000	310,79		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	30,39	45,59	26,65
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	24,82	37,23	
		Totale Manodopera				82,82	
3	AA.01.44	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio imbotte 90*210	nr	1,0000	153,87	153,87	49,51
		Totale Materiali				153,87	
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	2,90
		Totale Noli				9,00	
Totale Euro						245,69	
Spese Generali 15,00% su Euro 245,69						36,85	
Totale Euro						282,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 282,54						28,25	
Totale Euro						310,79	
Somma totale Euro						310,79	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.01.d	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, per telaio porte non nascosto a unico battente, 100*210 cm				cad	1,0000	317,75

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	30,39	45,59	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	24,82	37,23	
		Totale Manodopera				82,82	
3	AA.03.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio imbotte 100*210	nr	1,0000	159,36	159,36	
		Totale Materiali				159,36	
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	
		Totale Noli				9,00	2,83
						Totale Euro	251,18
						Spese Generali 15,00% su Euro 251,18	37,68
						Totale Euro	288,86
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 288,86	28,89
						Totale Euro	317,75
						Somma totale Euro	317,75

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.01.e	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, per telaio porte non nascosto a unico battente, 110 *210 cm				cad	1,0000	456,31

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,6000	30,39	48,62	19,36
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,6000	24,82	39,71	
		Totale Manodopera				88,33	
3	AA.01.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio imbotte 110*210	nr	1,0000	261,14	261,14	57,23
		Totale Materiali				261,14	
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,5000	4,50	11,25	
		Totale Noli				11,25	2,47
						Totale Euro	360,72
						Spese Generali 15,00% su Euro 360,72	54,11
						Totale Euro	414,83
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 414,83	41,48
						Totale Euro	456,31
						Somma totale Euro	456,31

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.01.f	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, per telaio porte non nascosto a unico battente, 120*210 cm				cad	1,0000	475,11

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,6000	30,39	48,62	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,6000	24,82	39,71	
		Totale Manodopera				88,33	
3	AA.01.01	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio imbotte 120*210	nr	1,0000	276,00	276,00	
		Totale Materiali				276,00	
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,5000	4,50	11,25	
		Totale Noli				11,25	2,37
						Totale Euro	375,58
						Spese Generali 15,00% su Euro 375,58	56,34
						Totale Euro	431,92
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 431,92	43,19
						Totale Euro	475,11
						Somma totale Euro	475,11

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.02.a	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio a unico battente, 70*210 cm				cad	1,0000	585,71

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	30,39	45,59	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	24,82	37,23	
		Totale Manodopera				82,82	14,14
3	AA.01.30	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio nascosto guida 70*210	nr	1,0000	371,19	371,19	
		Totale Materiali				371,19	63,37
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	
		Totale Noli				9,00	1,54
Totale Euro						463,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 463,01						69,45	
Totale Euro						532,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 532,46						53,25	
Totale Euro						585,71	
Somma totale Euro						585,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.02.b	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio a unico battente, 80*210 cm				cad	1,0000	585,71

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	30,39	45,59	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	24,82	37,23	
		Totale Manodopera				82,82	14,14
3	AA.01.31	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio nascosto 80*210	nr	1,0000	371,19	371,19	
		Totale Materiali				371,19	63,37
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	
		Totale Noli				9,00	1,54
Totale Euro						463,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 463,01						69,45	
Totale Euro						532,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 532,46						53,25	
Totale Euro						585,71	
Somma totale Euro						585,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE		DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.02.c		Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio a unico battente, 90*210 cm	cad	1,0000	624,60

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	30,39	45,59	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	24,82	37,23	
		Totale Manodopera				82,82	13,26
3	AA.01.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio nascosto 90*210	nr	1,0000	401,94	401,94	
		Totale Materiali				401,94	
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	
		Totale Noli				9,00	

Totale Euro						493,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 493,76						74,06	
Totale Euro						567,82	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 567,82						56,78	
Totale Euro						624,60	
Somma totale Euro						624,60	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.07.07.02.d	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio a unico battente, 100*210 cm		cad	1,0000	663,85		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	30,39	45,59	12,48
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	24,82	37,23	
		Totale Manodopera				82,82	
3	AA.03.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio nascosto 100*210	nr	1,0000	432,96	432,96	65,22
		Totale Materiali				432,96	
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	
		Totale Noli				9,00	1,36
Totale Euro						524,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 524,78						78,72	
Totale Euro						603,50	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 603,50						60,35	
Totale Euro						663,85	
Somma totale Euro						663,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.07.07.02.e	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio a unico battente, 110*210 cm		cad	1,0000	776,88		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,6000	30,39	48,62	11,37
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,6000	24,82	39,71	
		Totale Manodopera				88,33	
3	AA.02.67	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio nascosto 110*210	nr	1,0000	514,55	514,55	66,23
		Totale Materiali				514,55	
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,5000	4,50	11,25	
		Totale Noli				11,25	1,45
Totale Euro						614,13	
Spese Generali 15,00% su Euro 614,13						92,12	
Totale Euro						706,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 706,25						70,63	
Totale Euro						776,88	
Somma totale Euro						776,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.07.07.02.f	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio a unico battente, 120*210 cm		cad	1,0000	776,88		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,6000	30,39	48,62	11,37
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,6000	24,82	39,71	
		Totale Manodopera				88,33	
3	AA.02.95	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio nascosto 120*210	nr	1,0000	514,55	514,55	66,23
		Totale Materiali				514,55	
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,5000	4,50	11,25	
		Totale Noli				11,25	1,45
Totale Euro						614,13	
Spese Generali 15,00% su Euro 614,13						92,12	
Totale Euro						706,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 706,25						70,63	
Totale Euro						776,88	
Somma totale Euro						776,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.09.04.03.d	Intonaco minerale: Intonaco minerale: spessore 1-2 mm		m2	1,0000	8,78	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0530	30,39	1,61	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0530	28,02	1,49	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0530	24,82	1,32	
		Totale Manodopera				4,42	
4	AA.04.48	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale	kg	2,9000	0,87	2,52	
		Totale Materiali				2,52	
Totale Euro						6,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,94						1,04	
Totale Euro						7,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7,98						0,80	
Totale Euro						8,78	
Somma totale Euro						8,78	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.09.04.03.e	Intonaco minerale: Intonaco minerale: spessore 2-4 mm				m2	1,0000	10,78

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0533	30,39	1,62	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0533	28,02	1,49	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0533	24,82	1,32	
		Totale Manodopera				4,43	41,09
4	AA.04.48	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale	kg	4,7000	0,87	4,09	
		Totale Materiali				4,09	37,94
Totale Euro						8,52	
Spese Generali 15,00% su Euro 8,52						1,28	
Totale Euro						9,80	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9,80						0,98	
Totale Euro						10,78	
Somma totale Euro						10,78	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.09.04.03.f	Intonaco minerale: Intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 1-2 mm		m2	1,0000	12,29	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0533	30,39	1,62	36,05
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0533	28,02	1,49	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0533	24,82	1,32	
		Totale Manodopera				4,43	
4	AA.01.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 1-2 mm	kg	2,9000	1,82	5,28	42,96
		Totale Materiali				5,28	
Totale Euro						9,71	
Spese Generali 15,00% su Euro 9,71						1,46	
Totale Euro						11,17	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11,17						1,12	
Totale Euro						12,29	
Somma totale Euro						12,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.09.04.03.g	Intonaco minerale: Intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 2-4 mm		m2	1,0000	16,42	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0533	30,39	1,62	26,98
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0533	28,02	1,49	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0533	24,82	1,32	
		Totale Manodopera				4,43	
4	AA.01.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 2-4 mm	kg	4,7000	1,82	8,55	
Totale Euro						12,98	
Spese Generali 15,00% su Euro 12,98						1,95	
Totale Euro						14,93	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 14,93						1,49	
Totale Euro						16,42	
Somma totale Euro						16,42	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.10.03.03	Massetto radiante spess. 6,5cm				m2	1,0000	22,77
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.01.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Massetto radiante, 6,5 cm	m2	1,0000	18,00	18,00	
						Totale Euro	18,00
						Spese Generali 15,00% su Euro 18,00	2,70
						Totale Euro	20,70
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 20,70	2,07
						Totale Euro	22,77
						Somma totale Euro	22,77

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.10.03.04.a	Sovrapp. voce .03 per ogni cm di magg. spess.				m2cm	1,0000	2,66

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.01.03	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sovraprezzi	m2	1,0000	2,10	2,10	
		Totale Materiali				2,10	78,95
Totale Euro						2,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,10						0,32	
Totale Euro						2,42	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,42						0,24	
Totale Euro						2,66	
Somma totale Euro						2,66	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE		DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.11.01.01.a		Imperm. orizz.: feltro bitum. 1500g/m2, monostrato	m2	1,0000	6,40	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0200	30,39	0,61	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0400	28,02	1,12	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0400	24,82	0,99	
		Totale Manodopera				2,72	42,50
4	AA.01.47	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Guaina sottotegola Mega 1,5 mm	m2	1,1000	2,13	2,34	
		Totale Materiali				2,34	36,56
Totale Euro						5,06	
Spese Generali 15,00% su Euro 5,06						0,76	
Totale Euro						5,82	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5,82						0,58	
Totale Euro						6,40	
Somma totale Euro						6,40	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.11.01.02.a	Imperm. orizz.: malta imperme. 2000g/m2		m2	1,0000	7,30	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0300	30,39	0,91	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0600	28,02	1,68	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0600	24,82	1,49	
		Totale Manodopera				4,08	55,89
4	AA.02.51	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta fine impermeabilizzante	kg	2,2000	0,77	1,69	
		Totale Materiali				1,69	23,15
Totale Euro						5,77	
Spese Generali 15,00% su Euro 5,77						0,87	
Totale Euro						6,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6,64						0,66	
Totale Euro						7,30	
Somma totale Euro						7,30	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.11.03.01.a	Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.: Membrana prefabbricata bituminosa 3 mm - TNT		m2	1,0000	9,01	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0200	30,39	0,61	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0400	28,02	1,12	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0400	24,82	0,99	
		Totale Manodopera				2,72	30,19
4	AA.04.50	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Membrana HP 3 mm	m2	1,2000	3,67	4,40	
		Totale Materiali				4,40	48,83
Totale Euro						7,12	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,12						1,07	
Totale Euro						8,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,19						0,82	
Totale Euro						9,01	
Somma totale Euro						9,01	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.11.03.01.b	Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.: Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - TNT		m2	1,0000	9,85	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0200	30,39	0,61	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0400	28,02	1,12	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0400	24,82	0,99	
		Totale Manodopera				2,72	27,61
4	AA.04.51	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Membrana HP 4 mm	m2	1,2000	4,22	5,06	
		Totale Materiali				5,06	51,37
Totale Euro						7,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,78						1,17	
Totale Euro						8,95	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,95						0,90	
Totale Euro						9,85	
Somma totale Euro						9,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.11.03.01.c	Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.: Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm - velo vetro		m2	1,0000	7,28	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0200	30,39	0,61	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0400	28,02	1,12	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0400	24,82	0,99	
		Totale Manodopera				2,72	37,36
4	AA.04.52	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Membrana V 3 mm	m2	1,2000	2,53	3,04	
		Totale Materiali				3,04	41,76
Totale Euro						5,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 5,76						0,86	
Totale Euro						6,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6,62						0,66	
Totale Euro						7,28	
Somma totale Euro						7,28	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.11.03.01.d	Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.: Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - velo vetro		m2	1,0000	7,99	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0200	30,39	0,61	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0400	28,02	1,12	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0400	24,82	0,99	
		Totale Manodopera				2,72	34,04
4	AA.04.53	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Membrana V 4 mm	m2	1,2000	2,99	3,59	
		Totale Materiali				3,59	44,93
Totale Euro						6,31	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,31						0,95	
Totale Euro						7,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7,26						0,73	
Totale Euro						7,99	
Somma totale Euro						7,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.11.03.02.a	Vasche impermeabilizzanti prefabbricate: Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm - TNT		m2	1,0000	9,22	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0200	30,39	0,61	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0400	28,02	1,12	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0400	24,82	0,99	
		Totale Manodopera				2,72	29,50
4	AA.04.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Guaina sottotegola E-KV -3K	m2	1,2000	3,81	4,57	
		Totale Materiali				4,57	49,57
Totale Euro						7,29	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,29						1,09	
Totale Euro						8,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,38						0,84	
Totale Euro						9,22	
Somma totale Euro						9,22	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.11.03.02.b	Vasche impermeabilizzanti prefabbricate: Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - TNT		m2	1,0000	9,71	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0200	30,39	0,61	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0400	28,02	1,12	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0400	24,82	0,99	
		Totale Manodopera				2,72	28,01
4	AA.02.77	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Guaina sottotegola E-KV -4K	m2	1,2000	4,13	4,96	
		Totale Materiali				4,96	51,08
Totale Euro						7,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,68						1,15	
Totale Euro						8,83	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,83						0,88	
Totale Euro						9,71	
Somma totale Euro						9,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.11.03.03.a	Imperm. sottof. membr. bituminose Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm		m2	1,0000	13,16		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0400	30,39	1,22	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0800	28,02	2,24	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0800	24,82	1,99	
		Totale Manodopera				5,45	
4	AA.04.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Guaina sottotegola E-KV -3K	m2	1,3000	3,81	4,95	
		Totale Materiali				4,95	
Totale Euro						10,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 10,40						1,56	
Totale Euro						11,96	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11,96						1,20	
Totale Euro						13,16	
Somma totale Euro						13,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.11.03.03.b	Imperm. sottof. membr. bituminose Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm		m2	1,0000	13,68		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0400	30,39	1,22	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0800	28,02	2,24	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0800	24,82	1,99	
		Totale Manodopera				5,45	39,84
4	AA.01.96	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Guaina sottotegola E-KV -4K	m2	1,3000	4,13	5,37	
		Totale Materiali				5,37	39,25
Totale Euro						10,82	
Spese Generali 15,00% su Euro 10,82						1,62	
Totale Euro						12,44	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12,44						1,24	
Totale Euro						13,68	
Somma totale Euro						13,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.11.03.05.a	Imperm. di gradini in polimetilmetacrilato: spessore 2,0 mm		m2	1,0000	151,79	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3000	30,39	9,12	25,69
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,8000	28,02	22,42	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3000	24,82	7,45	
		Totale Manodopera				38,99	
4	AA.01.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - impermeabilizzazione fluida	kg	5,0000	11,00	55,00	
5	AA.01.98	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Primer per impermeabilizzazione fluida	kg	0,9000	15,00	13,50	
6	AA.01.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di consumo e minuteria (rete/sabbia di quarzo/secchio/guanti in nitrile/disco diamante/rullo per termosifoni/tute monouso etc.)	a c	1,0000	12,50	12,50	53,36
		Totale Materiali				81,00	
Totale Euro						119,99	
Spese Generali 15,00% su Euro 119,99						18,00	
Totale Euro						137,99	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 137,99						13,80	
Totale Euro						151,79	
Somma totale Euro						151,79	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.01.22.a	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 20mm				m2	1,0000	12,46

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0700	30,39	2,13	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0700	24,82	1,74	
		Totale Manodopera				3,87	31,06
3	AA.02.96	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 2 cm	m3	1,1000	5,44	5,98	
		Totale Materiali				5,98	47,99
Totale Euro						9,85	
Spese Generali 15,00% su Euro 9,85						1,48	
Totale Euro						11,33	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11,33						1,13	
Totale Euro						12,46	
Somma totale Euro						12,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.01.22.b	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 30mm				m2	1,0000	14,43

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0700	30,39	2,13	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0700	24,82	1,74	
		Totale Manodopera				3,87	26,82
3	AA.02.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 3 cm	m3	1,1000	6,85	7,54	
		Totale Materiali				7,54	52,25
Totale Euro						11,41	
Spese Generali 15,00% su Euro 11,41						1,71	
Totale Euro						13,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 13,12						1,31	
Totale Euro						14,43	
Somma totale Euro						14,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.12.01.22.c	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 40mm		m2	1,0000	16,02		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0700	30,39	2,13	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0700	24,82	1,74	
		Totale Manodopera				3,87	
3	AA.02.98	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 4 cm	m3	1,1000	7,99	8,79	
		Totale Materiali				8,79	
Totale Euro						12,66	
Spese Generali 15,00% su Euro 12,66						1,90	
Totale Euro						14,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 14,56						1,46	
Totale Euro						16,02	
Somma totale Euro						16,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.12.01.22.d	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 50mm		m2	1,0000	18,11		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0700	30,39	2,13	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0700	24,82	1,74	
		Totale Manodopera				3,87	
3	AA.04.59	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 5 cm	m3	1,1000	9,49	10,44	
		Totale Materiali				10,44	
Totale Euro						14,31	
Spese Generali 15,00% su Euro 14,31						2,15	
Totale Euro						16,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 16,46						1,65	
Totale Euro						18,11	
Somma totale Euro						18,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.12.01.22.e	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 60mm		m2	1,0000	20,01	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0700	30,39	2,13	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0700	24,82	1,74	
		Totale Manodopera				3,87	
3	AA.04.60	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 6 cm	m3	1,1000	10,86	11,95	
		Totale Materiali				11,95	
Totale Euro						15,82	
Spese Generali 15,00% su Euro 15,82						2,37	
Totale Euro						18,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 18,19						1,82	
Totale Euro						20,01	
Somma totale Euro						20,01	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.12.01.22.f	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 80mm		m2	1,0000	24,42	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0700	30,39	2,13	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0700	24,82	1,74	
		Totale Manodopera				3,87	
3	AA.04.61	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 8 cm	m3	1,1000	14,03	15,43	
		Totale Materiali				15,43	
Totale Euro						19,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 19,30						2,90	
Totale Euro						22,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 22,20						2,22	
Totale Euro						24,42	
Somma totale Euro						24,42	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.12.01.22.g	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 100mm		m2	1,0000	28,48		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0750	30,39	2,28	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0750	24,82	1,86	
		Totale Manodopera				4,14	
3	AA.04.62	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 10 cm	m3	1,1000	16,70	18,37	
		Totale Materiali				18,37	
Totale Euro						22,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 22,51						3,38	
Totale Euro						25,89	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 25,89						2,59	
Totale Euro						28,48	
Somma totale Euro						28,48	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.12.01.22.h	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 120mm		m2	1,0000	35,17		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0750	30,39	2,28	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0750	24,82	1,86	
		Totale Manodopera				4,14	
3	AA.04.63	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 12 cm	m3	1,1000	21,51	23,66	
		Totale Materiali				23,66	
Totale Euro						27,80	
Spese Generali 15,00% su Euro 27,80						4,17	
Totale Euro						31,97	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 31,97						3,20	
Totale Euro						35,17	
Somma totale Euro						35,17	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.12.01.25.c	Granulato in vetro cellulare, <=0,085 W/mk, sotto fondazioni: a m³		m3	1,0000	165,04	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1000	30,39	3,04	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1000	28,02	2,80	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1000	24,82	2,48	
		Totale Manodopera				8,32	5,04
4	AA.04.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Granulato in vetro cellulare in BIG BAG	m3	1,3500	77,52	104,65	
		Totale Materiali				104,65	
5	AA.04.17	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gru	h	0,2500	70,00	17,50	
		Totale Noli				17,50	10,60
Totale Euro						130,47	
Spese Generali 15,00% su Euro 130,47						19,57	
Totale Euro						150,04	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 150,04						15,00	
Totale Euro						165,04	
Somma totale Euro						165,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.12.03.01.b	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di lana minerale 035 sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.01a		m2	1,0000	2,68	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	0,0100	28,02	0,28	10,45
		Totale Manodopera				0,28	
		Materiali					
2	AA.04.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione in pannello di fibre minerali 036 12 cm	m2	0,5000	14,27	7,14	
3	AA.03.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere	kg/m2	3,50	0,52	1,82	
4	AA.01.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=175mm	nr/m2	3,00	0,59	1,77	
5	AA.01.78	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Aiuola circolare MW	nr/m2	3,00	0,12	0,36	
6	AA.03.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura	kg/m2	3,25	0,53	1,72	
7	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro	m2	0,5500	0,91	0,50	
8	AA.03.06	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Superficie da imbiancare bianca	kg/m2	0,10	2,80	0,28	
9	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco	kg/m2	1,25	0,89	1,11	
10	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)	a c	0,5000	2,50	1,25	
11	AA.01.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione MF 035, spessore 10 cm	nr	0,5000	-28,21	-14,11	
		Totale Materiali				1,84	68,66
Totale Euro						2,12	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,12						0,32	
Totale Euro						2,44	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,44						0,24	
Totale Euro						2,68	
Somma totale Euro						2,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.12.03.03.b	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di canapa 039 sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.03a		m2	1,0000	3,31		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	0,0150	28,02	0,42	12,69
		Totale Manodopera				0,42	
		Materiali					
2	AA.01.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello isolante in canapa 039 spessore 12 cm	m2	0,5000	21,86	10,93	
3	AA.03.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere	kg/m2	3,50	0,52	1,82	
4	AA.01.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=175mm	nr/m2	3,00	0,59	1,77	
5	AA.03.13	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rondella in canapa	nr/m2	3,00	0,23	0,69	
6	AA.03.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura	kg/m2	5,00	0,53	2,65	
7	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro	m2	0,5500	0,91	0,50	
8	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco	kg/m2	1,25	0,89	1,11	
9	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)	a c	0,5000	2,50	1,25	
10	AA.02.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - meno coibentazione in pannello di canapa, spessore 10 cm	nr	0,5000	-37,04	-18,52	
		Totale Materiali				2,20	66,47
Totale Euro						2,62	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,62						0,39	
Totale Euro						3,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3,01						0,30	
Totale Euro						3,31	
Somma totale Euro						3,31	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.12.03.04.b	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di fibra in legno 039 sovraprezzo per ogni 1cm di spessore per 02.12.03.04a		m2	1,0000	3,77		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	0,0130	28,02	0,36	9,55
		Totale Manodopera				0,36	
		Materiali					
2	AA.02.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione in pannello di fibra di legno 039 12 cm	m2	0,5000	25,28	12,64	
3	AA.02.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere	kg/m2	3,25	0,57	1,85	
4	AA.02.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=155mm	nr/m2	3,00	0,59	1,77	
5	AA.02.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rondella HF	nr/m2	3,00	0,12	0,36	
6	AA.01.62	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura	kg/m2	5,00	0,61	3,05	
7	AA.01.63	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro	m2	0,5500	0,97	0,53	
8	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco	kg/m2	1,25	0,89	1,11	
9	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)	a c	0,5000	2,50	1,25	
10	AA.01.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione coibentazione in pannello di fibra di legno 10 cm	nr	0,5000	-39,88	-19,94	
		Totale Materiali				2,62	69,50
Totale Euro						2,98	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,98						0,45	
Totale Euro						3,43	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3,43						0,34	
Totale Euro						3,77	
Somma totale Euro						3,77	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.12.03.05.b	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040 sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.05a		m2	1,0000	5,51		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	0,0130	28,02	0,36	6,53
		Totale Manodopera				0,36	
		Materiali					
2	AA.01.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello isolante in sughero 040, spessore 12 cm	m2	0,5000	43,20	21,60	
3	AA.01.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere	kg/m2	3,25	0,61	1,98	
4	AA.01.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=175mm	nr/m2	3,00	0,59	1,77	
5	AA.03.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura	kg/m2	3,25	0,53	1,72	
6	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro	m2	0,5500	0,91	0,50	
7	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco	kg/m2	1,25	0,89	1,11	
8	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)	a c	0,5000	2,50	1,25	
9	AA.01.95	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione coibentazione in pannello di sughero da 10 cm	nr	0,5000	-51,85	-25,93	
		Totale Materiali				4,00	72,60
Totale Euro						4,36	
Spese Generali 15,00% su Euro 4,36						0,65	
Totale Euro						5,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5,01						0,50	
Totale Euro						5,51	
Somma totale Euro						5,51	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.12.03.07.a	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 036 spessore coibentazione 10cm su muratura		m2	1,0000	70,14	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual. Totale Manodopera	h	1,2000	28,02	33,62	47,93
2	AA.01.67	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello isolante EPS 036, spessore 10 cm	m2	1,0000	6,26	6,26	
3	AA.01.68	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere	kg/m2	6,50	0,43	2,80	
4	AA.01.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=155mm	nr/m2	6,00	0,46	2,76	
5	AA.01.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rondella EPS 036	nr/m2	6,00	0,08	0,48	
6	AA.04.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura	kg/m2	6,50	0,46	2,99	
7	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro	m2	1,1000	0,91	1,00	
8	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco	kg/m2	2,50	0,89	2,23	
9	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)	a c	1,0000	2,50	2,50	
		Totale Materiali				21,02	29,97
10	AA.03.09	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	
		Totale Noli				0,80	1,14
Totale Euro						55,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 55,44						8,32	
Totale Euro						63,76	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 63,76						6,38	
Totale Euro						70,14	
Somma totale Euro						70,14	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.12.03.07.b	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 036 sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.07a		m2	1,0000	1,66		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	0,0100	28,02	0,28	16,87
		Totale Manodopera				0,28	
		Materiali					
2	AA.01.83	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello isolante EPS 036 spessore 12 cm	m2	0,5000	7,51	3,76	
3	AA.01.68	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere	kg/m2	3,25	0,43	1,40	
4	AA.01.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=175mm	nr/m2	3,00	0,59	1,77	
5	AA.01.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rondella EPS 036	nr/m2	3,00	0,08	0,24	
6	AA.04.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura	kg/m2	3,25	0,46	1,50	
7	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro	m2	0,5500	0,91	0,50	
8	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco	kg/m2	1,25	0,89	1,11	
9	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)	a c	0,5000	2,50	1,25	
10	AA.02.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione EPS 036, spessore 10 cm	nr	0,5000	-20,99	-10,50	
		Totale Materiali				1,03	62,05
Totale Euro						1,31	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,31						0,20	
Totale Euro						1,51	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,51						0,15	
Totale Euro						1,66	
Somma totale Euro						1,66	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.12.03.08.b	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 031 sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.08a		m2	1,0000	1,93		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	0,0100	28,02	0,28	14,51
		Totale Manodopera				0,28	
		Materiali					
2	AA.04.56	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione in pannello EPS 031 12 cm	m2	0,5000	10,30	5,15	
3	AA.01.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=175mm	nr/m2	3,00	0,59	1,77	
4	AA.03.75	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rondella EPS 031	nr/m2	3,00	0,12	0,36	
5	AA.03.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura	kg/m2	3,25	0,53	1,72	
6	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro	m2	0,5500	0,91	0,50	
7	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco	kg/m2	1,25	0,89	1,11	
8	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)	a c	0,5000	2,50	1,25	
9	AA.03.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione EPS031 10cm	nr	0,5000	-24,68	-12,34	
10	AA.03.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere	nr/m2	3,25	0,53	1,72	
		Totale Materiali				1,24	64,25
Totale Euro						1,52	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,52						0,23	
Totale Euro						1,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,75						0,18	
Totale Euro						1,93	
Somma totale Euro						1,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.12.03.09.b	sistema di cappotto su muratura con lastre polyuretano 026 sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.09a		m2	1,0000	3,20		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	0,0130	28,02	0,36	11,25
		Totale Manodopera				0,36	
		Materiali					
2	AA.01.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello isolante PUR/PIR 026 spessore 12 cm	m2	0,5000	21,48	10,74	
3	AA.03.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere	kg/m2	3,25	0,52	1,69	
4	AA.03.78	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=1755mm	nr/m2	3,00	0,59	1,77	
5	AA.03.75	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rondella EPS 031	nr/m2	3,00	0,12	0,36	
6	AA.03.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura	kg/m2	3,50	0,53	1,86	
7	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro	m2	0,5500	0,91	0,50	
8	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco	kg/m2	1,25	0,89	1,11	
9	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)	a c	0,5000	2,50	1,25	
10	AA.03.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione pannello in poliuretano 10 cm	nr	0,5000	-34,22	-17,11	
		Totale Materiali				2,17	67,81
Totale Euro						2,53	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,53						0,38	
Totale Euro						2,91	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,91						0,29	
Totale Euro						3,20	
Somma totale Euro						3,20	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.12.03.20	intonacare con intonaco finale minerale K1,5mm bianco su superfici calcestruzzo			m2	1,0000	29,45	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	0,5500	28,02	15,41	52,33
		Totale Manodopera				15,41	
		Materiali					
2	AA.03.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura	kg/m2	6,50	0,53	3,45	24,01
3	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco	kg/m2	2,50	0,89	2,23	
4	AA.03.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	a c	1,0000	0,40	0,40	
6	AA.03.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro	m2	1,1000	0,90	0,99	
		Totale Materiali				7,07	
		Noli					2,72
5	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	
		Totale Noli				0,80	
						Totale Euro	23,28
						Spese Generali 15,00% su Euro 23,28	3,49
						Totale Euro	26,77
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,77	2,68
						Totale Euro	29,45
						Somma totale Euro	29,45

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.12.03.21	sovrapprezzo su sistema di cappotto su muratura incollato, tassellato e rasato per intonaco finale organico K 1,5mm, colore bianco		m2	1,0000	9,00	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0200	30,39	0,61	24,78
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0400	28,02	1,12	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0200	24,82	0,50	
		Totale Manodopera				2,23	
4	AA.02.99	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello in fibra minerale per coibentazione 036, spessore 10 cm	m2	1,0000	11,89	11,89	45,33
5	AA.03.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere	kg/m2	7,00	0,52	3,64	
6	AA.03.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=155mm	nr/m2	6,00	0,69	4,14	
7	AA.03.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rondelle MW	nr/m2	6,00	0,12	0,72	
8	AA.03.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura	kg/m2	6,50	0,53	3,45	
9	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro	m2	1,1000	0,91	1,00	
10	AA.03.06	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Superficie da imbiancare bianca	kg/m2	0,25	2,80	0,70	
11	AA.03.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale organico KH , SH K 1,5mm bianco	kg/m2	2,50	1,70	4,25	
12	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)	a c	1,0000	2,50	2,50	
13	AA.03.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione materiale voce 02.12.03.01.A	nr	1,0000	-28,21	-28,21	
		Totale Materiali				4,08	
14	AA.03.09	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	8,89
		Totale Noli				0,80	
Totale Euro						7,11	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,11						1,07	
Totale Euro						8,18	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,18						0,82	
Totale Euro						9,00	
Somma totale Euro						9,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.04.01.a	Sistema di coibentazione interno attivo capillarmente a base di silicato di calcio spessore 25mm				m2	1,0000	121,58

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3750	30,39	11,40	34,32
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7500	28,02	21,02	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3750	24,82	9,31	
		Totale Manodopera				41,73	
4	AA.03.83	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - collante minerale in polvere	kg/m2	6,50	0,95	6,18	44,07
5	AA.02.68	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello per coibentazione interna a base di silicato di calcio, spessore 25 mm	m2	1,0000	37,70	37,70	
6	AA.02.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,30	2,98	0,89	
7	AA.03.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,00	0,82	4,92	
8	AA.01.13	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,15	1,27	
9	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,80	0,62	1,12	
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,00	1,50	1,50	
		Totale Materiali				53,58	
11	AA.03.09	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	0,66
		Totale Noli				0,80	
Totale Euro						96,11	
Spese Generali 15,00% su Euro 96,11						14,42	
Totale Euro						110,53	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 110,53						11,05	
Totale Euro						121,58	
Somma totale Euro						121,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.04.01.b	Sistema di coibentazione interno attivo capillarmente a base di silicato di calcio spessore 30mm				m2	1,0000	126,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3750	30,39	11,40	33,03
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7500	28,02	21,02	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3750	24,82	9,31	
		Totale Manodopera				41,73	
4	AA.03.83	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - collante minerale in polvere	kg/m2	6,50	0,95	6,18	45,39
5	AA.02.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello per coibentazione interna a base di silicato di calcio, spessore 30 mm	m2	1,0000	41,47	41,47	
6	AA.02.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,30	2,98	0,89	
7	AA.03.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,00	0,82	4,92	
8	AA.01.13	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,15	1,27	
9	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,80	0,62	1,12	
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,00	1,50	1,50	
		Totale Materiali				57,35	
11	AA.03.09	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	0,63
		Totale Noli				0,80	
Totale Euro						99,88	
Spese Generali 15,00% su Euro 99,88						14,98	
Totale Euro						114,86	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 114,86						11,49	
Totale Euro						126,35	
Somma totale Euro						126,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.04.01.c	Sistema di coibentazione interno attivo capillarmente a base di silicato di calcio spessore 50mm				m2	1,0000	131,16

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3800	30,39	11,55	32,24
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7600	28,02	21,30	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3800	24,82	9,43	
		Totale Manodopera				42,28	
4	AA.03.83	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - collante minerale in polvere	kg/m2	6,50	0,95	6,18	46,21
5	AA.03.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello per coibentazione interna a base di silicato di calcio, spessore 50 mm	m2	1,0000	44,73	44,73	
6	AA.02.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,30	2,98	0,89	
7	AA.03.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,00	0,82	4,92	
8	AA.01.13	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,15	1,27	
9	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,80	0,62	1,12	
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,00	1,50	1,50	
		Totale Materiali				60,61	
11	AA.03.09	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	0,61
		Totale Noli				0,80	
Totale Euro						103,69	
Spese Generali 15,00% su Euro 103,69						15,55	
Totale Euro						119,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 119,24						11,92	
Totale Euro						131,16	
Somma totale Euro						131,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.12.04.02.a	Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio spessore 50mm		m2	1,0000	92,70	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3625	30,39	11,02	43,51
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7250	28,02	20,31	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3625	24,82	9,00	
		Totale Manodopera				40,33	
4	AA.01.14	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,80	0,62	1,12	34,68
5	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,00	1,50	1,50	
7	AA.01.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,50	0,95	6,18	
8	AA.01.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 50mm	m2	1,0000	16,43	16,43	
9	AA.01.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,00	0,95	5,70	
10	AA.01.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,11	1,22	34,68
		Totale Materiali				32,15	
6	AA.03.09	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	0,86
		Totale Noli				0,80	
Totale Euro						73,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 73,28						10,99	
Totale Euro						84,27	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 84,27						8,43	
Totale Euro						92,70	
Somma totale Euro						92,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.04.02.b	Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio spessore 60mm				m2	1,0000	96,78

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3625	30,39	11,02	41,67
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7250	28,02	20,31	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3625	24,82	9,00	
		Totale Manodopera				40,33	
4	AA.01.07	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,50	0,95	6,18	36,55
5	AA.01.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,00	0,95	5,70	
6	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,80	0,62	1,12	
7	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,00	1,50	1,50	
9	AA.03.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 60mm	m2	1,0000	19,65	19,65	
10	AA.01.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,11	1,22	36,55
		Totale Materiali				35,37	
8	AA.03.09	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	0,83
		Totale Noli				0,80	
Totale Euro						76,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 76,50						11,48	
Totale Euro						87,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 87,98						8,80	
Totale Euro						96,78	
Somma totale Euro						96,78	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.12.04.02.c	Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio spessore 80mm		m2	1,0000	102,88	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3675	30,39	11,17	39,74
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7350	28,02	20,59	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3675	24,82	9,12	
		Totale Manodopera				40,88	
4	AA.01.07	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,50	0,95	6,18	38,54
5	AA.03.56	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 80mm	m2	1,0000	23,93	23,93	
6	AA.01.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,00	0,95	5,70	
7	AA.01.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,11	1,22	
8	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,80	0,62	1,12	
9	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,00	1,50	1,50	
		Totale Materiali				39,65	
10	AA.03.09	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	0,78
		Totale Noli				0,80	
Totale Euro						81,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 81,33						12,20	
Totale Euro						93,53	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 93,53						9,35	
Totale Euro						102,88	
Somma totale Euro						102,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.12.04.02.d	Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio spessore 100mm		m2	1,0000	110,13	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3675	30,39	11,17	37,08
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7335	28,02	20,55	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3675	24,82	9,12	
		Totale Manodopera				40,84	
4	AA.01.07	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,50	0,95	6,18	41,24
5	AA.01.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 100mm	m2	1,0000	29,70	29,70	
6	AA.01.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,00	0,95	5,70	
7	AA.01.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,11	1,22	
8	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,80	0,62	1,12	
9	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,00	1,50	1,50	
		Totale Materiali				45,42	
10	AA.03.09	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	0,73
		Totale Noli				0,80	
Totale Euro						87,06	
Spese Generali 15,00% su Euro 87,06						13,06	
Totale Euro						100,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 100,12						10,01	
Totale Euro						110,13	
Somma totale Euro						110,13	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.12.04.02.e	Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio Sovraprezzo per ogni cm maggiore		m2	1,0000	3,88	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0013	30,39	0,04	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0025	28,02	0,07	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0013	24,82	0,03	
		Totale Manodopera				0,14	3,61
		Materiali					
4	AA.01.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	3,25	0,95	3,09	
5	AA.01.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 100mm	m2	0,5000	29,70	14,85	
6	AA.01.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	3,00	0,95	2,85	
7	AA.01.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	0,5500	1,11	0,61	
8	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	0,90	0,62	0,56	
9	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	0,50	1,50	0,75	
10	AA.04.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione voce 02.12.04.02.c	nr	0,5000	-39,56	-19,78	
		Totale Materiali				2,93	75,52
Totale Euro						3,07	
Spese Generali 15,00% su Euro 3,07						0,46	
Totale Euro						3,53	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3,53						0,35	
Totale Euro						3,88	
Somma totale Euro						3,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.12.04.02.f	Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio Sovraprezzo per tassellatura		m2	1,0000	7,57		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0325	30,39	0,99	47,56
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0650	28,02	1,82	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0320	24,82	0,79	
		Totale Manodopera				3,60	
		Materiali					
4	AA.01.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,50	0,95	6,18	31,44
5	AA.01.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 100mm	m2	1,0000	29,70	29,70	
6	AA.04.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tassellatura del pannello per coibentazione interna, spessore 100 mm	nr/m2	4,50	0,51	2,30	
7	AA.01.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,00	0,95	5,70	
8	AA.01.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,11	1,22	
9	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,80	0,62	1,12	
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,00	1,50	1,50	
11	AA.04.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione voce 02.12.04.02.d	nr	1,0000	-45,34	-45,34	
		Totale Materiali				2,38	
						Totale Euro	5,98
						Spese Generali 15,00% su Euro 5,98	0,90
						Totale Euro	6,88
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 6,88	0,69
						Totale Euro	7,57
						Somma totale Euro	7,57

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.12.04.03.a	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa spessore 50mm		m2	1,0000	87,29	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3625	30,39	11,02	46,20
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7250	28,02	20,31	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3625	24,82	9,00	
		Totale Manodopera				40,33	
4	AA.01.76	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,00	0,88	5,28	31,93
5	AA.03.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello per coibentazione interna, spessore 3 mm	m2	1,0000	15,38	15,38	
6	AA.03.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,50	0,49	3,19	
7	AA.03.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,13	1,24	
8	AA.03.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	1,80	0,71	1,28	
9	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,00	1,50	1,50	
		Totale Materiali				27,87	
10	AA.03.09	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	0,92
		Totale Noli				0,80	
Totale Euro						69,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 69,00						10,35	
Totale Euro						79,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 79,35						7,94	
Totale Euro						87,29	
Somma totale Euro						87,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.04.03.b	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa spessore 60mm				m2	1,0000	93,37

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3625	30,39	11,02	43,19
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7250	28,02	20,31	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3625	24,82	9,00	
		Totale Manodopera				40,33	
4	AA.01.76	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	7,00	0,88	6,16	35,00
5	AA.02.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in perlite, spessore 60 mm	m2	1,0000	18,45	18,45	
6	AA.02.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,30	2,88	0,86	
7	AA.03.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,50	0,49	3,19	
8	AA.03.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,13	1,24	
9	AA.03.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	1,80	0,71	1,28	
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,00	1,50	1,50	
		Totale Materiali				32,68	
11	AA.03.09	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	0,86
		Totale Noli				0,80	
Totale Euro						73,81	
Spese Generali 15,00% su Euro 73,81						11,07	
Totale Euro						84,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 84,88						8,49	
Totale Euro						93,37	
Somma totale Euro						93,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.12.04.03.c	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa spessore 80mm		m2	1,0000	101,77	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3675	30,39	11,17	40,11
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7350	28,02	20,59	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3650	24,82	9,06	
		Totale Manodopera				40,82	
4	AA.01.76	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	7,00	0,88	6,16	38,15
5	AA.02.50	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello in perlite per coibentazione interna, spessore 80 mm	m2	1,0000	24,60	24,60	
6	AA.02.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,30	2,88	0,86	
7	AA.03.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,50	0,49	3,19	
8	AA.03.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,13	1,24	
9	AA.03.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	1,80	0,71	1,28	
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,00	1,50	1,50	
		Totale Materiali				38,83	
11	AA.03.09	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	0,79
		Totale Noli				0,80	
Totale Euro						80,45	
Spese Generali 15,00% su Euro 80,45						12,07	
Totale Euro						92,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 92,52						9,25	
Totale Euro						101,77	
Somma totale Euro						101,77	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.04.03.d	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa spessore 100mm				m2	1,0000	109,63

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3675	30,39	11,17	37,29
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7350	28,02	20,59	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3675	24,82	9,12	
		Totale Manodopera				40,88	
4	AA.01.76	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	7,00	0,88	6,16	41,03
5	AA.03.42	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello in perlite per coibentazione interna, spessore 100 mm	m2	1,0000	30,75	30,75	
6	AA.02.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,30	2,88	0,86	
7	AA.03.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,50	0,49	3,19	
8	AA.03.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,13	1,24	
9	AA.03.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	1,80	0,71	1,28	
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,00	1,50	1,50	
		Totale Materiali				44,98	
11	AA.03.09	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	0,73
		Totale Noli				0,80	
Totale Euro						86,66	
Spese Generali 15,00% su Euro 86,66						13,00	
Totale Euro						99,66	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 99,66						9,97	
Totale Euro						109,63	
Somma totale Euro						109,63	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.12.04.03.e	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa Sovraprezzo per ogni cm maggiore		m2	1,0000	3,89		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0013	30,39	0,04	3,60
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0025	28,02	0,07	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0013	24,82	0,03	
		Totale Manodopera				0,14	
		Materiali					
4	AA.01.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	3,50	0,88	3,08	
5	AA.02.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 100mm	m2	0,5000	30,75	15,38	
6	AA.02.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,15	2,88	0,43	
7	AA.03.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	3,00	0,49	1,47	
8	AA.03.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	0,5500	1,13	0,62	
9	AA.03.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	0,90	0,71	0,64	
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	0,50	1,50	0,75	75,58
11	AA.02.62	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione voce 02.12.04.03.c	nr	0,5000	-38,85	-19,43	
		Totale Materiali				2,94	
Totale Euro						3,08	
Spese Generali 15,00% su Euro 3,08						0,46	
Totale Euro						3,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3,54						0,35	
Totale Euro						3,89	
Somma totale Euro						3,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.12.04.03.f	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa Sovraprezzo per tassellatura		m2	1,0000	7,44		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0325	30,39	0,99	48,39
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0650	28,02	1,82	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0320	24,82	0,79	
		Totale Manodopera				3,60	
4	AA.01.76	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	7,00	0,88	6,16	
5	AA.02.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 100mm	m2	1,0000	30,75	30,75	
6	AA.04.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tassellatura del pannello per coibentazione interna, spessore 100 mm	nr/m2	4,50	0,51	2,30	
7	AA.02.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,30	2,88	0,86	
8	AA.03.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,50	0,49	3,19	
9	AA.03.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,13	1,24	
10	AA.03.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	1,80	0,71	1,28	30,65
11	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,00	1,50	1,50	
12	AA.02.63	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione voce 02.12.04.02.d	nr	1,0000	-45,00	-45,00	
		Totale Materiali				2,28	
Totale Euro						5,88	
Spese Generali 15,00% su Euro 5,88						0,88	
Totale Euro						6,76	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6,76						0,68	
Totale Euro						7,44	
Somma totale Euro						7,44	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.12.04.04.a	Sistemi di coibentazione interno mediante pannelli isolanti termici realizzato con una selezionata fibra minerale naturale spessore 3mm		m2	1,0000	92,02	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3375	30,39	10,26	40,81
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,6750	28,02	18,91	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3375	24,82	8,38	
		Totale Manodopera				37,55	
4	AA.02.41	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,00	0,67	4,02	37,37
5	AA.02.42	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello per coibentazione interna, spessore 3 mm	m2	1,0000	21,25	21,25	
6	AA.02.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,00	0,67	4,02	
7	AA.02.44	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	2,11	2,32	
8	AA.03.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	1,80	0,71	1,28	
9	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,00	1,50	1,50	
		Totale Materiali				34,39	
10	AA.03.09	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	0,87
		Totale Noli				0,80	
Totale Euro						72,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 72,74						10,91	
Totale Euro						83,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 83,65						8,37	
Totale Euro						92,02	
Somma totale Euro						92,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.04.04.b	Sistemi di coibentazione interno mediante pannelli isolanti termici realizzato con una selezionata fibra minerale naturale spessore 9mm				m2	1,0000	108,06

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3375	30,39	10,26	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,6750	28,02	18,91	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3375	24,82	8,38	
		Totale Manodopera				37,55	34,75
		Materiali					
4	AA.03.24	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,00	0,67	4,02	
5	AA.03.25	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello per coibentazione interna, spessore 9 mm	m2	1,0000	33,60	33,60	
6	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,00	1,50	1,50	
8	AA.03.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,50	0,67	4,36	
9	AA.03.27	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	2,11	2,32	
10	AA.03.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	1,80	0,71	1,28	
		Totale Materiali				47,08	43,57
		Noli					
7	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	
		Totale Noli				0,80	0,74
						Totale Euro	85,43
						Spese Generali 15,00% su Euro 85,43	12,81
						Totale Euro	98,24
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 98,24	9,82
						Totale Euro	108,06
						Somma totale Euro	108,06

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.13.01.04.a	Canna fumaria con controcanna: ø 14cm + esalaz. 10x22cm				m	1,0000	132,64

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,2500	30,39	7,60	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2500	28,02	7,01	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,2500	24,82	6,21	
		Totale Manodopera				20,82	15,70
		Materiali					
4	AA.03.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Camicia esterna	lfm	1,00	18,84	18,84	
5	AA.03.62	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione	lfm	1,00	13,20	13,20	
6	AA.03.63	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo d'argilla refrattaria	lfm	1,00	19,80	19,80	
7	AA.03.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sigillante antiacido	nr	0,2000	36,60	7,32	
8	AA.03.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Manicotto di compensazione	nr	0,1000	39,00	3,90	
9	AA.03.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Basamento raccolta condensa	nr	0,1000	28,20	2,82	
10	AA.03.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di ispezione con sportello	nr	0,1000	98,40	9,84	
11	AA.03.68	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo caldaia	nr	0,0500	46,20	2,31	
		Totale Materiali				78,03	58,83
		Noli					
12	AA.03.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piattaforma di lavoro elevabile	a c	1,0000	2,50	2,50	
13	AA.03.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta	a c	1,0000	2,50	2,50	
		Totale Noli				5,00	3,77
		Trasporti					
14	AA.03.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Trasporti				1,00	0,75
Totale Euro						104,85	
Spese Generali 15,00% su Euro 104,85						15,73	
Totale Euro						120,58	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 120,58						12,06	
Totale Euro						132,64	
Somma totale Euro						132,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.13.01.04.b	Canna fumaria con controcanna: ø 16cm + esalaz. 10x24cm				m	1,0000	146,29

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3000	30,39	9,12	17,08
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,3000	28,02	8,41	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3000	24,82	7,45	
		Totale Manodopera				24,98	
		Materiali					56,85
4	AA.03.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Camicia esterna	lfm	1,00	18,84	18,84	
5	AA.03.72	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione	lfm	1,00	13,80	13,80	
6	AA.04.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo d'argilla refrattaria	lfm	1,00	23,40	23,40	
7	AA.03.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sigillante antiacido	nr	0,2000	36,60	7,32	
8	AA.04.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Manicotto di compensazione	nr	0,1000	42,60	4,26	
9	AA.03.73	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Basamento raccolta condensa	nr	0,1000	31,80	3,18	
10	AA.04.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di ispezione con sportello	nr	0,1000	99,60	9,96	
11	AA.04.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo caldaia	nr	0,0500	48,00	2,40	
		Totale Materiali				83,16	
		Noli					4,44
12	AA.03.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piattaforma di lavoro elevabile	a c	1,0000	2,50	2,50	
13	AA.04.35	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta	a c	1,0000	4,00	4,00	
		Totale Noli				6,50	
		Trasporti					0,68
14	AA.03.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Trasporti				1,00	
Totale Euro						115,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 115,64						17,35	
Totale Euro						132,99	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 132,99						13,30	
Totale Euro						146,29	
Somma totale Euro						146,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.13.01.04.c	Canna fumaria con controcanna: ø 18cm + esalaz. 10x26cm				m	1,0000	161,58

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3000	30,39	9,12	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,3000	28,02	8,41	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3000	24,82	7,45	
		Totale Manodopera				24,98	15,46
		Materiali					
4	AA.01.15	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Camicia esterna	lfm	1,00	24,78	24,78	
5	AA.01.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione	lfm	1,00	14,40	14,40	
6	AA.04.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo d'argilla refrattaria	lfm	1,00	26,99	26,99	
7	AA.03.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sigillante antiacido	nr	0,2000	36,60	7,32	
8	AA.04.37	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Manicotto di compensazione	nr	0,1000	44,40	4,44	
9	AA.04.38	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Basamento raccolta condensa	nr	0,1000	37,20	3,72	
10	AA.04.39	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di ispezione con sportello	nr	0,1000	102,60	10,26	
11	AA.01.48	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo caldaia	nr	0,0520	54,60	2,84	
		Totale Materiali				94,75	58,64
		Noli					
12	AA.03.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piattaforma di lavoro elevabile	a c	1,0000	2,50	2,50	
13	AA.01.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta	a c	1,0000	4,50	4,50	
		Totale Noli				7,00	4,33
		Trasporti					
14	AA.03.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Trasporti				1,00	0,62
Totale Euro						127,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 127,73						19,16	
Totale Euro						146,89	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 146,89						14,69	
Totale Euro						161,58	
Somma totale Euro						161,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.13.01.04.d	Canna fumaria con controcanna: ø 20cm + esalaz. 12x28cm				m	1,0000	170,63

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3500	30,39	10,64	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,3000	28,02	8,41	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3000	24,82	7,45	
		Totale Manodopera				26,50	15,53
		Materiali					
4	AA.01.15	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Camicia esterna	lfm	1,00	24,78	24,78	
5	AA.01.50	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione	lfm	1,00	15,00	15,00	
6	AA.01.51	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo d'argilla refrattaria	lfm	1,00	30,59	30,59	
7	AA.03.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sigillante antiacido	nr	0,2000	36,60	7,32	
8	AA.01.52	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Manicotto di compensazione	nr	0,1000	46,20	4,62	
9	AA.01.53	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Basamento raccolta condensa	nr	0,1000	41,40	4,14	
10	AA.01.54	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di ispezione con sportello	nr	0,1000	105,00	10,50	
11	AA.01.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo caldaia	nr	0,0500	58,81	2,94	
		Totale Materiali				99,89	58,54
		Noli					
12	AA.03.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piattaforma di lavoro elevabile	a c	1,0000	2,50	2,50	
13	AA.01.56	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta	a c	1,0000	5,00	5,00	
		Totale Noli				7,50	4,40
		Trasporti					
14	AA.03.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Trasporti				1,00	0,59
Totale Euro						134,89	
Spese Generali 15,00% su Euro 134,89						20,23	
Totale Euro						155,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 155,12						15,51	
Totale Euro						170,63	
Somma totale Euro						170,63	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.15.01.06.a	Manto imperme. in poliolefine: spessore 1,5 mm				m2	1,0000	24,96

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0700	30,39	2,13	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0700	28,02	1,96	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0700	24,82	1,74	
		Totale Manodopera				5,83	23,36
4	AA.01.84	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - coibentazione	m2	1,0000	13,90	13,90	
		Totale Materiali				13,90	55,69
Totale Euro						19,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 19,73						2,96	
Totale Euro						22,69	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 22,69						2,27	
Totale Euro						24,96	
Somma totale Euro						24,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.15.01.10	sovrapprezzo per piccole superfici				m2	1,0000	6,31
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0600	30,39	1,82	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0600	28,02	1,68	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0600	24,82	1,49	
Totale Euro						4,99	
Spese Generali 15,00% su Euro 4,99						0,75	
Totale Euro						5,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5,74						0,57	
Totale Euro						6,31	
Somma totale Euro						6,31	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.16.07.01.a	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 30x30				cm	1,0000	1,94

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0225	30,39	0,68	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0225	24,82	0,56	
		Totale Manodopera				1,24	
3	AA.04.18	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pozzo con o senza fondo 30*30*30	cm	0,0300	4,11	0,12	
4	AA.04.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento	m3	0,0017	97,50	0,17	
		Totale Materiali				0,29	
						Totale Euro	1,53
						Spese Generali 15,00% su Euro 1,53	0,23
						Totale Euro	1,76
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,76	0,18
						Totale Euro	1,94
						Somma totale Euro	1,94

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.16.07.01.b	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 40x40		cm	1,0000	1,61	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0169	30,39	0,51	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0169	24,82	0,42	
		Totale Manodopera				0,93	
3	AA.01.33	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pozzo con o senza fondo 40*40*40	cm	0,0250	6,57	0,16	
4	AA.01.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento	m3	0,0018	97,50	0,18	
		Totale Materiali				0,34	
Totale Euro						1,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,27						0,19	
Totale Euro						1,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,46						0,15	
Totale Euro						1,61	
Somma totale Euro						1,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.16.07.01.c	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 50x50		cm	1,0000	1,53	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0140	30,39	0,43	50,98
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0140	24,82	0,35	
		Totale Manodopera				0,78	
3	AA.01.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pozzo con o senza fondo 50*50*50	cm	0,0200	11,31	0,23	28,10
4	AA.01.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento	m3	0,0020	97,50	0,20	
		Totale Materiali				0,43	
Totale Euro						1,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,21						0,18	
Totale Euro						1,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,39						0,14	
Totale Euro						1,53	
Somma totale Euro						1,53	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.16.07.01.d	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 60x60		cm	1,0000	1,55	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0129	30,39	0,39	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0129	24,82	0,32	
		Totale Manodopera				0,71	
3	AA.01.37	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pozzo con o senza fondo 60*60*60	cm	0,0167	19,30	0,32	
4	AA.03.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento	m3	0,0021	97,50	0,20	
		Totale Materiali				0,52	
Totale Euro						1,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,23						0,18	
Totale Euro						1,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,41						0,14	
Totale Euro						1,55	
Somma totale Euro						1,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.16.07.01.f	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 100x100				cm	1,0000	3,91

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0100	30,39	0,30	14,07
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0100	24,82	0,25	
		Totale Manodopera				0,55	
3	AA.03.47	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pozzo con o senza fondo 100*100*100	cm	0,0100	109,58	1,10	59,85
4	AA.03.48	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piastra di chiusura per pozzo di cemento	nr	0,0100	95,55	0,96	
5	AA.03.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento	m3	0,0029	97,50	0,28	
		Totale Materiali				2,34	
6	AA.03.50	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Escavatore 36KW (48 PS)	h	0,0035	56,66	0,20	5,12
		Totale Noli				0,20	
Totale Euro						3,09	
Spese Generali 15,00% su Euro 3,09						0,46	
Totale Euro						3,55	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3,55						0,36	
Totale Euro						3,91	
Somma totale Euro						3,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.16.07.01.j	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 120x150				cm	1,0000	8,91

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0100	30,39	0,30	6,17
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0100	24,82	0,25	
		Totale Manodopera				0,55	
3	AA.03.51	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pozzo con o senza fondo 120*150*100	cm	0,0100	395,73	3,96	70,03
4	AA.03.52	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piastra di chiusura per pozzo di cemento	nr	0,0100	180,88	1,81	
5	AA.03.53	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento	m3	0,0048	97,50	0,47	
		Totale Materiali				6,24	
6	AA.03.54	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Escavatore 36KW (48 PS)	h	0,0045	56,66	0,25	2,81
		Totale Noli				0,25	
Totale Euro						7,04	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,04						1,06	
Totale Euro						8,10	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,10						0,81	
Totale Euro						8,91	
Somma totale Euro						8,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.16.07.01.k	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 150x150				cm	1,0000	10,52

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0120	30,39	0,36	6,27
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0120	24,82	0,30	
		Totale Manodopera				0,66	
3	AA.03.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pozzo con o senza fondo 150*150*100	cm	0,0100	492,97	4,93	70,34
4	AA.01.38	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piastra di chiusura per pozzo di cemento	nr	0,0100	190,37	1,90	
5	AA.01.39	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento	m3	0,0058	97,50	0,57	
		Totale Materiali				7,40	
6	AA.01.40	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Escavatore 36KW (48 PS)	h	0,0045	56,66	0,25	2,38
		Totale Noli				0,25	
Totale Euro						8,31	
Spese Generali 15,00% su Euro 8,31						1,25	
Totale Euro						9,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9,56						0,96	
Totale Euro						10,52	
Somma totale Euro						10,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.16.07.06.c	Pozzo perdente acque piovane: ø 1000mm				m	1,0000	255,95

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,9000	30,39	27,35	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,9000	24,82	22,34	
		Totale Manodopera				49,69	
3	AA.01.41	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Anello perdente 1000mm	nr	2,0000	30,18	60,36	
4	AA.01.42	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piastra di chiusura 1000mm spessore 14 cm	nr	1,0000	55,45	55,45	
		Totale Materiali				115,81	
5	AA.01.43	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Escavatore 36KW (48 PS)	h	0,6500	56,66	36,83	
		Totale Noli				36,83	
Totale Euro						202,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 202,33						30,35	
Totale Euro						232,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 232,68						23,27	
Totale Euro						255,95	
Somma totale Euro						255,95	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.01.01.a	Terra da coltivo: stendimento manuale		m3	1,0000	62,01		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual. Totale Manodopera	h	0,7500	28,02	21,02 21,02	 33,90
2	AA.02.94	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Humus setacciato, fornito con mezzo a quattro assi Totale Materiali	m3	1,0000	28,00	28,00 28,00	 45,15
						Totale Euro	49,02
						Spese Generali 15,00% su Euro 49,02	7,35
						Totale Euro	56,37
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 56,37	5,64
						Totale Euro	62,01
						Somma totale Euro	62,01

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.01.01.b	Terra da coltivo: stendimento meccanico		m3	1,0000	42,50		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual. Totale Manodopera	h	0,2000	28,02	5,60	13,18
2	AA.03.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Humus setacciato, fornito con mezzo a quattro assi Totale Materiali	m3	1,0000	28,00	28,00	65,88
						Totale Euro	33,60
						Spese Generali 15,00% su Euro 33,60	5,04
						Totale Euro	38,64
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 38,64	3,86
						Totale Euro	42,50
						Somma totale Euro	42,50

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.06.02.a	Cestino portarifiuti: a pavimento				cad	1,0000	689,32

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,8000	30,91	148,37	28,69
2	01.01.04.05	Tecnico	h	1,2000	41,17	49,40	
		Totale Manodopera				197,77	
		Materiali					32,95
3	AA.04.68	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento base	nr	2,0000	5,62	11,24	
4	AA.04.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in metallo (tubi)	nr	3,0000	7,09	21,27	
5	AA.04.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, lamiere, serratura etc.)	nr	8,0000	1,80	14,40	
6	AA.04.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera stirata	m2	0,7000	0,32	0,22	
7	AA.04.72	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto di materiali	nr	1,0000	100,00	100,00	
8	AA.04.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supporto a pavimento	nr	2,0000	5,50	11,00	
9	03.12.01.01.a	Zincatura carpenteria leggera Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	kg	26,0000	1,37	35,62	
10	03.12.02.01	Verniciatura a polvere	m2	1,4000	23,85	33,39	
		Totale Materiali				227,14	
		Noli					17,41
11	AA.04.73	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondazioni in cemento	nr	1,0000	50,00	50,00	
12	AA.04.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto prodotto finale	nr	1,0000	70,00	70,00	
		Totale Noli				120,00	
Totale Euro						544,91	
Spese Generali 15,00% su Euro 544,91						81,74	
Totale Euro						626,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 626,65						62,67	
Totale Euro						689,32	
Somma totale Euro						689,32	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.17.06.06.b	Paletto dissuasore fissaggio in calcestruzzo			cad	1,0000	240,19	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	1,0000	30,91	30,91	12,87
2	AA.03.19	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in metallo (tubi)	m	1,2000	5,95	7,14	
3	AA.03.20	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto di materiali	nr	1,0000	60,00	60,00	
4	03.12.01.01.a	Zincatura carpenteria leggera Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	kg	10,0000	1,37	13,70	
5	03.12.02.01	Verniciatura a polvere Totale Materiali	m2	0,5500	23,85	13,12	39,12
6	AA.03.21	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondazioni in cemento	nr	1,0000	35,00	35,00	
7	AA.04.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto prodotto finale Totale Noli	nr	1,0000	30,00	30,00	27,06
						Totale Euro	189,87
						Spese Generali 15,00% su Euro 189,87	28,48
						Totale Euro	218,35
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 218,35	21,84
						Totale Euro	240,19
						Somma totale Euro	240,19

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.06.07.a	Panca da giardino in ferro piatto lunghezza ca. 210 cm				cad	1,0000	826,96

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.02.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	30,91	92,73	
2	01.01.03.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	29,49	88,47	
3	01.01.04.05	Tecnico	h	1,0000	41,17	41,17	
		Totale Manodopera				222,37	26,89
		Materiali					
4	AA.02.52	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno per listelli panchina	m3	0,1350	790,00	106,65	
5	AA.02.53	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in metallo (ferro piatto)	kg	13,0000	0,66	8,58	
6	AA.02.54	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in metallo (ferro piatto)	kg	2,0000	0,76	1,52	
7	AA.02.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, tasselli, bussole, etc.)	nr	40,0000	0,04	1,60	
8	AA.02.56	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, tasselli, bussole, etc.)	nr	4,0000	0,80	3,20	
9	AA.02.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto di materiali	nr	1,0000	100,00	100,00	
10	03.12.01.01.a	Zincatura carpenteria leggera Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	kg	19,0000	1,37	26,03	
11	03.12.02.01	Verniciatura a polvere	m2	1,0000	23,85	23,85	
14	AA.02.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, tasselli, bussole, etc.)	nr	16,0000	1,65	26,40	
15	AA.02.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, tasselli, bussole, etc.)	nr	4,0000	0,88	3,52	
		Totale Materiali				301,35	36,44
		Noli					
12	AA.03.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondazioni in cemento	nr	2,0000	35,00	70,00	
13	AA.02.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto prodotto finale	nr	1,0000	60,00	60,00	
		Totale Noli				130,00	15,72
Totale Euro						653,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 653,72						98,06	
Totale Euro						751,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 751,78						75,18	
Totale Euro						826,96	
Somma totale Euro						826,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.06.07.b	Panca da giardino in ferro piatto con braccioli, lunghezza ca. 190 cm	cad	1,0000	965,68

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.02.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,5000	30,91	139,10	
2	01.01.03.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,5000	29,49	103,22	
3	01.01.04.05	Tecnico	h	1,0000	41,17	41,17	
		Totale Manodopera				283,49	29,36
		Materiali					
4	AA.02.52	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno per listelli panchina	m3	0,1750	790,00	138,25	
5	AA.01.93	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in metallo (ferro piatto)	kg	20,0000	0,70	14,00	
6	AA.04.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supporto a pavimento	nr	2,0000	5,50	11,00	
7	AA.01.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, lamiere, etc.)	nr	20,0000	1,65	33,00	
8	AA.04.72	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto di materiali	nr	1,0000	100,00	100,00	
9	03.12.01.01.a	Zincatura carpenteria leggera Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	kg	20,0000	1,37	27,40	
10	03.12.02.01	Verniciatura a polvere	m2	1,1000	23,85	26,24	
		Totale Materiali				349,89	36,23
		Noli					
11	AA.03.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondazioni in cemento	nr	2,0000	35,00	70,00	
12	AA.02.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto prodotto finale	nr	1,0000	60,00	60,00	
		Totale Noli				130,00	13,46
Totale Euro						763,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 763,38						114,51	
Totale Euro						877,89	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 877,89						87,79	
Totale Euro						965,68	
Somma totale Euro						965,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.06.08.b	Panca da giardino in tubi d'acciaio con braccioli, lunghezza ca. 185 cm				cad	1,0000	1.050,47

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.02.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	30,91	154,55	
2	01.01.03.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,7000	29,49	109,11	
3	01.01.04.05	Tecnico	h	1,3000	41,17	53,52	
		Totale Manodopera				317,18	30,19
		Materiali					
4	AA.02.52	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno per listelli panchina	m3	0,1850	790,00	146,15	
5	AA.04.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in metallo (tubi)	nr	4,0000	7,09	28,36	
6	AA.04.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supporto a pavimento	nr	2,0000	5,50	11,00	
7	AA.01.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, lamiere, etc.)	nr	16,0000	1,65	26,40	
8	AA.04.72	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto di materiali	nr	1,0000	100,00	100,00	
9	03.12.01.01.a	Zincatura carpenteria leggera Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	kg	23,0000	1,37	31,51	
10	03.12.02.01	Verniciatura a polvere	m2	1,2500	23,85	29,81	
		Totale Materiali				373,23	35,53
		Noli					
11	AA.03.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondazioni in cemento	nr	2,0000	35,00	70,00	
12	AA.04.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto prodotto finale	nr	1,0000	70,00	70,00	
		Totale Noli				140,00	13,33
						Totale Euro	830,41
						Spese Generali 15,00% su Euro 830,41	124,56
						Totale Euro	954,97
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 954,97	95,50
						Totale Euro	1.050,47
						Somma totale Euro	1.050,47

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.06.10	Rastrelliera per 4 biciclette - lunghezza ca. 180cm - ampliabile				cad	1,0000	732,82

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	4,5000	30,91	139,10	18,98
2	AA.04.67	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in metallo (tubi)	nr	10,0000	7,09	70,90	
3	AA.04.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supporto a pavimento	nr	4,0000	5,50	22,00	
4	AA.01.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, lamiere, etc.)	nr	4,0000	1,65	6,60	
5	AA.04.20	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto di materiali	nr	1,0000	90,00	90,00	
6	03.12.01.01.a	Zincatura carpenteria leggera Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	kg	34,0000	1,37	46,58	
7	03.12.02.01	Verniciatura a polvere Totale Materiali	m2	1,8500	23,85	44,12	38,24
8	AA.04.21	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondazioni in cemento	nr	1,0000	100,00	100,00	
9	AA.02.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto prodotto finale Totale Noli	nr	1,0000	60,00	60,00	21,83
Totale Euro						579,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 579,30						86,90	
Totale Euro						666,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 666,20						66,62	
Totale Euro						732,82	
Somma totale Euro						732,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.07.01.a	verde pensile intensivo Sistema base per sistema di inverdimento pensile intensivo fino a 5° di pendenza fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue sec. UNI 11235 con pendenza già formata. Realizzazione come segue:		m2	1,0000	29,33		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2800	32,21	9,02	30,75
		Totale Manodopera				9,02	
2	AA.01.04	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato protettivo 500 gr/m²	m2	1,3000	1,00	1,30	
3	AA.02.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di drenaggio e accumulo idrico FKD 40	nr	1,0500	7,70	8,09	
4	AA.02.83	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato filtrante 120 g	m2	1,3000	0,90	1,17	
5	AA.02.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi di sollevamento, attrezzatura da taglio, etc.	nr	1,0000	3,60	3,60	48,28
		Totale Materiali				14,16	
Totale Euro						23,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,18						3,48	
Totale Euro						26,66	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,66						2,67	
Totale Euro						29,33	
Somma totale Euro						29,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.17.07.01.b	verde pensile intensivo Sistema per l'inverdimento pensile intensivo fino a 5° di pendenza fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue sec. UNI 11235 con pendenza già formata. Realizzazione come segue:		m2	1,0000	25,14	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2900	32,21	9,34	37,15
		Totale Manodopera				9,34	
		Materiali					
2	AA.01.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato protettivo 500 gr/m²	m2	1,3000	1,00	1,30	27,57
3	AA.01.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato di drenaggio ed accumulo idrico, spessore 5 cm	m2	1,0500	4,25	4,46	
4	AA.01.06	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato filtrante	m2	1,3000	0,90	1,17	
		Totale Materiali				6,93	
		Noli					14,32
5	AA.04.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi di sollevamento, attrezzatura da taglio, etc.	m2	1,0000	3,60	3,60	
		Totale Noli				3,60	
Totale Euro						19,87	
Spese Generali 15,00% su Euro 19,87						2,98	
Totale Euro						22,85	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 22,85						2,29	
Totale Euro						25,14	
Somma totale Euro						25,14	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.07.02.a	verde pensile estensivo Sistema per base l'inverdimento pensile estensivo fino a 5° di pendenza su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata		m2	1,0000	26,13		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2800	32,21	9,02	34,52
2	AA.04.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato protettivo 300 gr/m ²	m2	1,2000	0,90	1,08	
3	AA.04.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di drenaggio e accumulo idrico altezza 25 mm	m2	1,0500	5,50	5,78	
4	AA.01.06	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato filtrante Totale Materiali	m2	1,3000	0,90	1,17	
5	AA.04.01	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi di sollevamento, attrezzatura da taglio, etc. Totale Noli	m2	1,0000	3,60	3,60	
Totale Euro						20,65	
Spese Generali 15,00% su Euro 20,65						3,10	
Totale Euro						23,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 23,75						2,38	
Totale Euro						26,13	
Somma totale Euro						26,13	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.17.07.02.b	verde pensile estensivo Sistema di base per l'inverdimento pensile estensivo fino a 5° di pendenza strato di drenaggio ed accumulo idrico compreso su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata.		m2	1,0000	23,33	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2800	32,21	9,02	38,66
2	AA.04.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato protettivo 300 gr/m²	m2	1,2000	0,90	1,08	
3	AA.04.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato di drenaggio ed accumulo idrico, spessore 4 cm	m2	1,0500	3,40	3,57	24,95
4	AA.01.06	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato filtrante Totale Materiali	m2	1,3000	0,90	1,17	
5	AA.04.01	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi di sollevamento, attrezzatura da taglio, etc. Totale Noli	m2	1,0000	3,60	3,60	
Totale Euro						18,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 18,44						2,77	
Totale Euro						21,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 21,21						2,12	
Totale Euro						23,33	
Somma totale Euro						23,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.07.02.c	verde pensile estensivo Sistema base per l'inverdimento pensile estensivo a partire da 5° - 15° di pendenza su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata.		m2	1,0000	30,79		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,3000	32,21	9,66	31,37
2	AA.04.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato protettivo 300 gr/m ²	m2	1,2000	0,90	1,08	
3	AA.04.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di drenaggio e accumulo idrico Totale Materiali	m2	1,0000	10,00	10,00	35,99
4	AA.04.06	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	3,60	3,60	11,69
Totale Euro						24,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 24,34						3,65	
Totale Euro						27,99	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 27,99						2,80	
Totale Euro						30,79	
Somma totale Euro						30,79	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.07.02.d	verde pensile estensivo Sistema base per l'inverdimento pensile estensivo > 15° di pendenza su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata.		m2	1,0000	44,20		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,3000	32,21	9,66	21,86
2	AA.04.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato protettivo 300 gr/m ²	m2	1,2000	0,90	1,08	
3	AA.04.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di drenaggio e accumulo idrico altezza 55 mm	m2	1,0000	8,00	8,00	
4	AA.04.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Geocelle Totale Materiali	m2	1,0500	12,00	12,60	
5	AA.04.06	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	3,60	3,60	
Totale Euro						34,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 34,94						5,24	
Totale Euro						40,18	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 40,18						4,02	
Totale Euro						44,20	
Somma totale Euro						44,20	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.07.03.a	Substrato per inverdimento intensivo Substrato per inverdimento intensivo 20 cm		m2	1,0000	53,31		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,3000	32,21	9,66	18,12
2	AA.04.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Terriccio concentrato Totale Materiali	m2	1,2000	20,40	24,48	45,92
3	AA.04.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	8,00	8,00	15,01
Totale Euro						42,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 42,14						6,32	
Totale Euro						48,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 48,46						4,85	
Totale Euro						53,31	
Somma totale Euro						53,31	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.07.03.b	Substrato per inverdimento intensivo Substrato per inverdimento intensivo 30 cm		m2	1,0000	74,90		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,4500	32,21	14,49	19,35
2	AA.01.90	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Terriccio concentrato Totale Materiali	m2	1,2000	30,60	36,72	49,03
3	AA.01.91	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	8,00	8,00	10,68
Totale Euro						59,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 59,21						8,88	
Totale Euro						68,09	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 68,09						6,81	
Totale Euro						74,90	
Somma totale Euro						74,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.07.04.a	Substrato per inverdimenti estensivi Substrato per inverdimenti estensivi, spessore medio finito di ca. 8 cm		m2	1,0000	25,05		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1200	32,21	3,87	15,45
2	AA.03.89	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Substrato Totale Materiali	m2	1,1000	11,30	12,43	49,62
3	AA.03.90	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	3,50	3,50	13,97
						Totale Euro	19,80
						Spese Generali 15,00% su Euro 19,80	2,97
						Totale Euro	22,77
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 22,77	2,28
						Totale Euro	25,05
						Somma totale Euro	25,05

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.07.04.b	Substrato per inverdimenti estensivi Substrato per inverdimenti estensivi, spessore medio finito di ca. 12 cm		m2	1,0000	28,16		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1500	32,21	4,83	17,15
2	AA.03.89	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Substrato Totale Materiali	m2	1,1000	11,30	12,43	44,14
3	AA.02.37	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	5,00	5,00	17,76
Totale Euro						22,26	
Spese Generali 15,00% su Euro 22,26						3,34	
Totale Euro						25,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 25,60						2,56	
Totale Euro						28,16	
Somma totale Euro						28,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.05.a	Accessori / prestazioni aggiuntive Pozzetto di controllo 10 cm				nr	1,0000	69,00

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	32,21	8,05	11,67
2	AA.01.92	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rialzamento per pozzetto di ispezione 10 cm Totale Materiali	nr	1,0000	45,00	45,00	65,22
3	AA.03.15	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	nr	1,0000	1,50	1,50	2,17
Totale Euro						54,55	
Spese Generali 15,00% su Euro 54,55						8,18	
Totale Euro						62,73	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 62,73						6,27	
Totale Euro						69,00	
Somma totale Euro						69,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.07.05.b	Accessori / prestazioni aggiuntive Rialzo per pozzetto di controllo 10 cm		nr	1,0000	47,99		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2000	32,21	6,44	13,42
2	AA.03.18	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rialzamento per pozzetto di ispezione 10 cm Totale Materiali	nr	1,0000	30,00	30,00	62,51
3	AA.03.17	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	lfn	1,00	1,50	1,50	3,13
Totale Euro						37,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 37,94						5,69	
Totale Euro						43,63	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 43,63						4,36	
Totale Euro						47,99	
Somma totale Euro						47,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.05.c	Accessori / prestazioni aggiuntive Profilati triangolari microforati per migliorare il deflusso d'acqua				m	1,0000	16,86

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1500	32,21	4,83	28,65
2	AA.03.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Profilati triangolari per deflusso acqua Totale Materiali	nr	1,4000	5,00	7,00	41,52
3	AA.03.15	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	nr	1,0000	1,50	1,50	8,90
Totale Euro						13,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 13,33						2,00	
Totale Euro						15,33	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,33						1,53	
Totale Euro						16,86	
Somma totale Euro						16,86	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.07.05.d	Accessori / prestazioni aggiuntive Inverdimento mediante messa a dimora di sedum in microzolle		m2	1,0000	10,54		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1500	32,21	4,83	45,83
2	AA.02.07	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piantine di sedum Totale Materiali	m2	1,0000	3,20	3,20	30,36
3	AA.02.08	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	0,30	0,30	2,85
Totale Euro						8,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 8,33						1,25	
Totale Euro						9,58	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9,58						0,96	
Totale Euro						10,54	
Somma totale Euro						10,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.07.05.e	Accessori / prestazioni aggiuntive Talee di sedum		m2	1,0000	8,37		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1000	32,21	3,22	38,47
2	AA.03.91	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sedum, erbe, graminacee Totale Materiali	m2	1,0000	3,20	3,20	38,23
3	AA.03.92	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	0,20	0,20	2,39
Totale Euro						6,62	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,62						0,99	
Totale Euro						7,61	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7,61						0,76	
Totale Euro						8,37	
Somma totale Euro						8,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.07.05.f	Accessori / prestazioni aggiuntive Sedum, erbe e spezie		m2	1,0000	8,37		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1000	32,21	3,22	38,47
2	AA.03.91	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sedum, erbe, graminacee Totale Materiali	m2	1,0000	3,20	3,20	38,23
3	AA.03.92	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	0,20	0,20	2,39
Totale Euro						6,62	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,62						0,99	
Totale Euro						7,61	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7,61						0,76	
Totale Euro						8,37	
Somma totale Euro						8,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.05.g	Accessori / prestazioni aggiuntive Tappeti di sedum precoltivati				m2	1,0000	40,83

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1700	32,21	5,48	13,42
2	AA.02.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tappeto di sedum precoltivato Totale Materiali	m2	1,0000	25,00	25,00	61,23
3	AA.02.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	1,80	1,80	4,41
Totale Euro						32,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 32,28						4,84	
Totale Euro						37,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 37,12						3,71	
Totale Euro						40,83	
Somma totale Euro						40,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.07.05.h	Accessori / prestazioni aggiuntive Profili di separazione e/o contenimento 1,5 mm		lfm	1,00	31,15		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1800	32,21	5,80	18,62
2	AA.02.38	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Profilo di contenimento e/o separazione, altezza 100 mm, spessore minimo 1,5 mm compresi gli elementi di congiunzione Totale Materiali	lfm	1,05	16,50	17,33	55,63
3	AA.03.17	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	lfm	1,00	1,50	1,50	4,82
Totale Euro						24,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 24,63						3,69	
Totale Euro						28,32	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 28,32						2,83	
Totale Euro						31,15	
Somma totale Euro						31,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.05.i	Accessori / prestazioni aggiuntive Formazione di bordature in ghiaia tonda				m2	1,0000	16,80

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1700	32,21	5,48	32,62
2	AA.02.39	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ghiaia tonda lavata, altezza 8 cm Totale Materiali	m2	1,0000	6,80	6,80	40,48
3	AA.02.64	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	1,00	1,00	5,95
Totale Euro						13,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 13,28						1,99	
Totale Euro						15,27	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,27						1,53	
Totale Euro						16,80	
Somma totale Euro						16,80	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.07.05.j	Accessori / prestazioni aggiuntive Formazione di bordature in ghiaia tonda ogni ulteriore cm		m2	1,0000	2,55		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,0180	32,21	0,58	22,75
2	AA.02.40	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ghiaia tonda lavata, altezza 1 cm Totale Materiali	m2	0,2000	6,80	1,36	53,33
3	AA.02.64	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	0,0800	1,00	0,08	3,14
Totale Euro						2,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,02						0,30	
Totale Euro						2,32	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,32						0,23	
Totale Euro						2,55	
Somma totale Euro						2,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.06.a	Cura di completamento Cura di completamento per inverdimento estensivo				m2	1,0000	10,11

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2000	32,21	6,44	63,70
2	AA.04.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Concime	m2	1,0000	0,25	0,25	
3	AA.02.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piante	m2	1,0000	0,75	0,75	
4	AA.02.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rifiuti vegetali	m2	1,0000	0,05	0,05	
		Totale Materiali				1,05	10,39
5	AA.04.12	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti	m2	1,0000	0,50	0,50	
		Totale Noli				0,50	4,95
						Totale Euro	7,99
						Spese Generali 15,00% su Euro 7,99	1,20
						Totale Euro	9,19
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 9,19	0,92
						Totale Euro	10,11
						Somma totale Euro	10,11

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.17.07.07.a	Sistema anticaduta Sistema anticaduta dall'alto per coperture < 5°		nr	1,0000	582,35	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,2000	32,21	70,86 70,86	 12,17
2	AA.04.13	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Punto di ancoraggio con linea vita Totale Materiali	nr	1,1000	350,00	385,00 385,00	 66,11
3	AA.04.14	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	nr	1,5000	3,00	4,50 4,50	 0,77
Totale Euro						460,36	
Spese Generali 15,00% su Euro 460,36						69,05	
Totale Euro						529,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 529,41						52,94	
Totale Euro						582,35	
Somma totale Euro						582,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
02.17.07.07.b	Sistema anticaduta Sistema anticaduta dall'alto per coperture < 5°		nr	1,0000	429,29		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,2000	32,21	70,86 70,86	 16,51
2	AA.04.15	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Punto di ancoraggio singolo Totale Materiali	nr	1,1000	240,00	264,00 264,00	 61,50
3	AA.04.14	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	nr	1,5000	3,00	4,50 4,50	 1,05
Totale Euro						339,36	
Spese Generali 15,00% su Euro 339,36						50,90	
Totale Euro						390,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 390,26						39,03	
Totale Euro						429,29	
Somma totale Euro						429,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
02.19.07.06.b	Intonaco civile: rinzafo+malta idr.+calce idrata		m2	1,0000	23,67	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual. Totale Manodopera	h	0,5000	28,02	14,01	59,19
2	AA.04.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta di cemento (rinzafo)	kg	1,3000	0,15	0,20	
3	AA.04.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta di calce idraulica	kg	27,0000	0,10	2,70	
4	AA.02.20	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato di finitura malta fine di calce Totale Materiali	kg	3,0000	0,10	0,30	13,52
5	AA.02.21	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonacatrice	m2	1,0000	1,30	1,30	
6	AA.04.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria Totale Noli	m2	1,0000	0,20	0,20	6,34
Totale Euro						18,71	
Spese Generali 15,00% su Euro 18,71						2,81	
Totale Euro						21,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 21,52						2,15	
Totale Euro						23,67	
Somma totale Euro						23,67	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
13.01.02.14.a	Stazione di produzione di acqua calda sanitaria per condomini 45 l/min - senza ricircolo		cad	1,0000	1.732,57	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	7,52
3	AA.02.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazione di produzione istantanea di acqua calda sanitaria per edifici con più unità abitative	lfm	1,00	1.215,00	1.215,00	
		Totale Materiali				1.215,00	70,13
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	24,3000	1,00	24,30	
		Totale Trasporti				24,30	1,40
Totale Euro						1.369,62	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.369,62						205,44	
Totale Euro						1.575,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.575,06						157,51	
Totale Euro						1.732,57	
Somma totale Euro						1.732,57	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.02.14.b	Stazione di produzione di acqua calda sanitaria per condomini 45 l/min - con ricircolo				cad	1,0000	1.993,86

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	6,54
3	AA.02.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazione di produzione istantanea di acqua calda sanitaria per edifici unifamiliari	lfm	1,00	1.417,50	1.417,50	
		Totale Materiali				1.417,50	71,09
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	28,3500	1,00	28,35	
		Totale Trasporti				28,35	1,42
Totale Euro						1.576,17	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.576,17						236,43	
Totale Euro						1.812,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.812,60						181,26	
Totale Euro						1.993,86	
Somma totale Euro						1.993,86	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
13.05.03.01.a	Isolamento termico in polietilene spessore 6 mm: tubo DN 10 - 3/8" - 6 mm		m	1,0000	1,60		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,0200	33,71	0,67	41,88
2	AA.04.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Isolamento termico in polietilene, tubo DN 10 - 3/8" - 6 mm Totale Materiali	lfm	1,00	0,59	0,59	
						0,59	36,88
						Totale Euro	1,26
						Spese Generali 15,00% su Euro 1,26	0,19
						Totale Euro	1,45
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,45	0,15
						Totale Euro	1,60
						Somma totale Euro	1,60

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.05.03.01.b	Isolamento termico in polietilene spessore 6 mm: tubo DN 15 - 1/2" - 6 mm				m	1,0000	1,68

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,0200	33,71	0,67 0,67	 39,88
2	AA.04.27	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Isolamento termico in polietilene, tubo DN 15 - 1/2" - 6 mm Totale Materiali	lfm	1,00	0,66	0,66 0,66	 39,29
Totale Euro						1,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,33						0,20	
Totale Euro						1,53	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,53						0,15	
Totale Euro						1,68	
Somma totale Euro						1,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
13.05.03.01.c	Isolamento termico in polietilene spessore 6 mm: tubo DN 20 - 3/4" - 6 mm			m	1,0000	1,90	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,0200	33,71	0,67	35,26
2	AA.02.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Isolamento termico in polietilene, tubo DN 20 - 3/4" - 6 mm Totale Materiali	lfm	1,00	0,83	0,83	
						0,83	43,68
						Totale Euro	1,50
						Spese Generali 15,00% su Euro 1,50	0,23
						Totale Euro	1,73
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,73	0,17
						Totale Euro	1,90
						Somma totale Euro	1,90

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
13.05.03.01.d	Isolamento termico in polietilene spessore 6 mm: tubo DN 25 - 1" - 6 mm		m	1,0000	2,21		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,0200	33,71	0,67 0,67	 30,32
2	AA.02.23	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Isolamento termico in polietilene, tubo DN 25 - 1" - 6 mm Totale Materiali	lfm	1,00	1,08	1,08 1,08	 48,87
Totale Euro						1,75	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,75						0,26	
Totale Euro						2,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,01						0,20	
Totale Euro						2,21	
Somma totale Euro						2,21	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
13.05.03.01.e	Isolamento termico in polietilene spessore 6 mm: tubo DN 32 - 5/4" - 6 mm			m	1,0000	2,24	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,0200	33,71	0,67	29,91
2	AA.02.24	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Isolamento termico in polietilene, tubo DN 32 - 5/4" - 6 mm	lfm	1,00	1,10	1,10	
Totale Euro						1,77	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,77						0,27	
Totale Euro						2,04	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,04						0,20	
Totale Euro						2,24	
Somma totale Euro						2,24	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
13.11.02.01.a	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione compatta		cad	1,0000	8.434,94		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.25	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW, versione compatta Totale Materiali	nr	1,0000	6.580,00	6.580,00	78,01
2	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t Totale Trasporti	h	1,0000	87,94	87,94	1,04
Totale Euro Spese Generali 15,00% su Euro 6.667,94 Totale Euro Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.668,13 Totale Euro Somma totale Euro						6.667,94 1.000,19 7.668,13 766,81 8.434,94 8.434,94	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
13.11.02.01.b	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione spit		cad	1,0000	10.630,22	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	33,71	168,55	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,45	157,25	
		Totale Manodopera				325,80	3,06
3	AA.02.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW, versione spit	lfm	1,00	7.989,60	7.989,60	
		Totale Materiali				7.989,60	75,16
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				87,94	0,83
Totale Euro						8.403,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 8.403,34						1.260,50	
Totale Euro						9.663,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9.663,84						966,38	
Totale Euro						10.630,22	
Somma totale Euro						10.630,22	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
13.11.02.01.c	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione compatta		cad	1,0000	10.263,88	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	33,71	168,55	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,45	157,25	
		Totale Manodopera				325,80	3,17
3	AA.02.27	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW, versione compatta	nr	1,0000	7.700,00	7.700,00	
		Totale Materiali				7.700,00	75,02
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				87,94	0,86
Totale Euro						8.113,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 8.113,74						1.217,06	
Totale Euro						9.330,80	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9.330,80						933,08	
Totale Euro						10.263,88	
Somma totale Euro						10.263,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
13.11.02.01.d	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione spit		cad	1,0000	13.268,83	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	33,71	168,55	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,45	157,25	
		Totale Manodopera				325,80	2,46
3	AA.02.28	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW, versione spit	nr	1,0000	10.075,45	10.075,45	
		Totale Materiali				10.075,45	75,93
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				87,94	0,66
Totale Euro						10.489,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 10.489,19						1.573,38	
Totale Euro						12.062,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12.062,57						1.206,26	
Totale Euro						13.268,83	
Somma totale Euro						13.268,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
13.11.02.01.e	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione compatta		cad	1,0000	10.928,01	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	33,71	168,55	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,45	157,25	
		Totale Manodopera				325,80	2,98
3	AA.02.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW, versione compatta	nr	1,0000	8.225,00	8.225,00	
		Totale Materiali				8.225,00	75,27
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				87,94	0,80
Totale Euro						8.638,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 8.638,74						1.295,81	
Totale Euro						9.934,55	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9.934,55						993,46	
Totale Euro						10.928,01	
Somma totale Euro						10.928,01	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
13.11.02.01.f	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione spit		cad	1,0000	14.138,58	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	33,71	168,55	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,45	157,25	
		Totale Manodopera				325,80	2,30
3	AA.02.30	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW, versione spit	nr	1,0000	10.763,00	10.763,00	
		Totale Materiali				10.763,00	76,13
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				87,94	0,62
Totale Euro						11.176,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 11.176,74						1.676,51	
Totale Euro						12.853,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12.853,25						1.285,33	
Totale Euro						14.138,58	
Somma totale Euro						14.138,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
13.11.02.01.g	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione compatta		cad	1,0000	12.920,38	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	33,71	168,55	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,45	157,25	
		Totale Manodopera				325,80	2,52
3	AA.02.31	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW, versione compatta	nr	1,0000	9.800,00	9.800,00	
		Totale Materiali				9.800,00	75,85
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				87,94	0,68
Totale Euro						10.213,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 10.213,74						1.532,06	
Totale Euro						11.745,80	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11.745,80						1.174,58	
Totale Euro						12.920,38	
Somma totale Euro						12.920,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
13.11.02.01.h	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione spit		cad	1,0000	16.291,61	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW, versione spit Totale Materiali	nr	1,0000	12.790,80	12.790,80	78,51
2	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t Totale Trasporti	h	1,0000	87,94	87,94	0,54
Totale Euro Spese Generali 15,00% su Euro 12.878,74 Totale Euro Utile d'impresa 10,00% su Euro 14.810,55 Totale Euro Somma totale Euro						12.878,74 1.931,81 14.810,55 1.481,06 16.291,61 16.291,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
13.11.02.01.i	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione compatta		cad	1,0000	14.027,26	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	33,71	168,55	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,45	157,25	
		Totale Manodopera				325,80	2,32
3	AA.02.33	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW, versione compatta	nr	1,0000	10.675,00	10.675,00	
		Totale Materiali				10.675,00	76,10
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				87,94	0,63
Totale Euro						11.088,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 11.088,74						1.663,31	
Totale Euro						12.752,05	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12.752,05						1.275,21	
Totale Euro						14.027,26	
Somma totale Euro						14.027,26	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
13.11.02.01.j	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione spit		cad	1,0000	19.032,42	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	33,71	168,55	1,71
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,45	157,25	
		Totale Manodopera				325,80	
3	AA.02.34	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW, versione spit	nr	1,0000	14.631,65	14.631,65	76,88
		Totale Materiali				14.631,65	
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				87,94	0,46
Totale Euro						15.045,39	
Spese Generali 15,00% su Euro 15.045,39						2.256,81	
Totale Euro						17.302,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 17.302,20						1.730,22	
Totale Euro						19.032,42	
Somma totale Euro						19.032,42	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.03.04.05.a	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 2/4 - 0,9 m³, cl. B		cad	1,0000	4.799,25	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	2,72
3	AA.02.12	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	3.505,50	3.505,50	
		Totale Materiali				3.505,50	73,04
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	70,1100	1,00	70,11	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				158,05	3,29
Totale Euro						3.793,87	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.793,87						569,08	
Totale Euro						4.362,95	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.362,95						436,30	
Totale Euro						4.799,25	
Somma totale Euro						4.799,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.03.04.05.b	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 2/4 - 0,9 m³, cl. D		cad	1,0000	5.053,76	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	2,58
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	
3	AA.02.13	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	lfm	1,00	3.702,75	3.702,75	73,27
		Totale Materiali				3.702,75	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	74,0550	1,00	74,06	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	3,21
		Totale Trasporti				162,00	
						Totale Euro	3.995,07
						Spese Generali 15,00% su Euro 3.995,07	599,26
						Totale Euro	4.594,33
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.594,33	459,43
						Totale Euro	5.053,76
						Somma totale Euro	5.053,76

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.03.04.05.c	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 2/4 - 1,4 m³, cl. B		cad	1,0000	5.231,82	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	2,49
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	
3	AA.02.14	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	3.840,75	3.840,75	73,41
		Totale Materiali				3.840,75	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	76,8150	1,00	76,82	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	3,15
		Totale Trasporti				164,76	
Totale Euro						4.135,83	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.135,83						620,37	
Totale Euro						4.756,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.756,20						475,62	
Totale Euro						5.231,82	
Somma totale Euro						5.231,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.03.04.05.d	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 2/4 -1,4 m ³ , cl. D		cad	1,0000	5.493,11	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	2,37
3	AA.02.15	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	4.043,25	4.043,25	
		Totale Materiali				4.043,25	73,61
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	80,8650	1,00	80,87	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				168,81	3,07
Totale Euro						4.342,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.342,38						651,36	
Totale Euro						4.993,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.993,74						499,37	
Totale Euro						5.493,11	
Somma totale Euro						5.493,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.03.04.05.e	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 6/8 - 1,8 m³, cl. B		cad	1,0000	6.544,07	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	1,99
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	
3	AA.02.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	4.857,75	4.857,75	74,23
		Totale Materiali				4.857,75	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	97,1550	1,00	97,16	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	2,83
		Totale Trasporti				185,10	
Totale Euro						5.173,17	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.173,17						775,98	
Totale Euro						5.949,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.949,15						594,92	
Totale Euro						6.544,07	
Somma totale Euro						6.544,07	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.03.04.05.f	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 6/8 - 1,8 m³, cl. D		cad	1,0000	6.767,60	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	1,93
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	
3	AA.02.17	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	5.031,00	5.031,00	74,34
		Totale Materiali				5.031,00	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	100,6200	1,00	100,62	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	2,79
		Totale Trasporti				188,56	
Totale Euro						5.349,88	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.349,88						802,48	
Totale Euro						6.152,36	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.152,36						615,24	
Totale Euro						6.767,60	
Somma totale Euro						6.767,60	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.03.04.05.h	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 6/8 - 3,2 m³, cl. D		cad	1,0000	7.912,42	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	1,65
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	
3	AA.02.18	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	5.918,25	5.918,25	74,80
		Totale Materiali				5.918,25	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	118,3650	1,00	118,37	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	2,61
		Totale Trasporti				206,31	
Totale Euro						6.254,88	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.254,88						938,23	
Totale Euro						7.193,11	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.193,11						719,31	
Totale Euro						7.912,42	
Somma totale Euro						7.912,42	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.03.04.05.i	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 6/8 - 5,0 m³, cl. B				cad	1,0000	8.675,00

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	1,50
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	
3	AA.01.59	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	6.509,25	6.509,25	75,03
		Totale Materiali				6.509,25	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	130,1850	1,00	130,19	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	2,51
		Totale Trasporti				218,13	
Totale Euro						6.857,70	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.857,70						1.028,66	
Totale Euro						7.886,36	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.886,36						788,64	
Totale Euro						8.675,00	
Somma totale Euro						8.675,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.03.04.05.j	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 6/8 - 5,0 m³, cl. D		cad	1,0000	9.025,30	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	1,44
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	
3	AA.01.60	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	6.780,75	6.780,75	75,13
		Totale Materiali				6.780,75	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	135,6150	1,00	135,62	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	2,48
		Totale Trasporti				223,56	
Totale Euro						7.134,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 7.134,63						1.070,19	
Totale Euro						8.204,82	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.204,82						820,48	
Totale Euro						9.025,30	
Somma totale Euro						9.025,30	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.03.04.05.k	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 10/12 - 3,2 m³, cl. B		cad	1,0000	7.940,48	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	1,64
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	
3	AA.03.80	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	5.940,00	5.940,00	74,81
		Totale Materiali				5.940,00	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	118,8000	1,00	118,80	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	2,60
		Totale Trasporti				206,74	
Totale Euro						6.277,06	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.277,06						941,56	
Totale Euro						7.218,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.218,62						721,86	
Totale Euro						7.940,48	
Somma totale Euro						7.940,48	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.03.04.05.I	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 10/12 - 3,2 m³, cl. D		cad	1,0000	8.226,93	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	1,58
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	
3	AA.03.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	6.162,00	6.162,00	74,90
		Totale Materiali				6.162,00	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	123,2400	1,00	123,24	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	2,57
		Totale Trasporti				211,18	
Totale Euro						6.503,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.503,50						975,53	
Totale Euro						7.479,03	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.479,03						747,90	
Totale Euro						8.226,93	
Somma totale Euro						8.226,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.03.04.05.m	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 10/12 - 5,0 m³, cl. B		cad	1,0000	9.193,69	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	1,42
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	
3	AA.03.82	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	6.911,25	6.911,25	75,17
		Totale Materiali				6.911,25	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	138,2250	1,00	138,23	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	2,46
		Totale Trasporti				226,17	
Totale Euro						7.267,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 7.267,74						1.090,16	
Totale Euro						8.357,90	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.357,90						835,79	
Totale Euro						9.193,69	
Somma totale Euro						9.193,69	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.03.04.05.n	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 10/12 - 5,0 m³, cl. D		cad	1,0000	9.490,78	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	1,37
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	
3	AA.02.06	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	7.141,50	7.141,50	75,25
		Totale Materiali				7.141,50	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	142,8300	1,00	142,83	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	2,43
		Totale Trasporti				230,77	
Totale Euro						7.502,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 7.502,59						1.125,39	
Totale Euro						8.627,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.627,98						862,80	
Totale Euro						9.490,78	
Somma totale Euro						9.490,78	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.03.04.05.o	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 14/16 - 5,0 m³, cl. B		cad	1,0000	9.444,33	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	33,71	67,42	1,38
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,45	62,90	
		Totale Manodopera				130,32	
3	AA.04.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	7.105,50	7.105,50	75,24
		Totale Materiali				7.105,50	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	142,1100	1,00	142,11	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	2,44
		Totale Trasporti				230,05	
Totale Euro						7.465,87	
Spese Generali 15,00% su Euro 7.465,87						1.119,88	
Totale Euro						8.585,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.585,75						858,58	
Totale Euro						9.444,33	
Somma totale Euro						9.444,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
14.04.10.01.a	Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere ø 50 mm		m	1,0000	53,88		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3333	33,71	11,24	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3333	31,45	10,48	
		Totale Manodopera				21,72	
3	AA.04.24	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere	ml	1,0000	20,46	20,46	
		Totale Materiali				20,46	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	0,4092	1,00	0,41	
		Totale Trasporti				0,41	0,76
Totale Euro						42,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 42,59						6,39	
Totale Euro						48,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 48,98						4,90	
Totale Euro						53,88	
Somma totale Euro						53,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
14.04.10.01.b	Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere ø 80 mm		m	1,0000	64,57		

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3667	33,71	12,36	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3667	31,45	11,53	
		Totale Manodopera				23,89	
3	AA.04.25	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere	ml	1,0000	26,62	26,62	
		Totale Materiali				26,62	
		Totale Materiali				26,62	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	0,5324	1,00	0,53	
		Totale Trasporti				0,53	
		Totale Trasporti				0,53	
Totale Euro						51,04	
Spese Generali 15,00% su Euro 51,04						7,66	
Totale Euro						58,70	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 58,70						5,87	
Totale Euro						64,57	
Somma totale Euro						64,57	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.04.10.01.c	Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere ø 100 mm				m	1,0000	101,21

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,4000	33,71	13,48	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,4000	31,45	12,58	
		Totale Manodopera				26,06	25,75
3	AA.01.17	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere	ml	1,0000	31,33	31,33	
		Totale Materiali				31,33	30,96
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	0,6266	1,00	0,63	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	0,2500	87,94	21,99	
		Totale Trasporti				22,62	22,35
Totale Euro						80,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 80,01						12,00	
Totale Euro						92,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 92,01						9,20	
Totale Euro						101,21	
Somma totale Euro						101,21	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.04.10.01.d	Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere ø 125 mm		m	1,0000	122,25	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	33,71	16,86	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,45	15,73	
		Totale Manodopera				32,59	26,66
3	AA.01.18	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere	ml	1,0000	41,24	41,24	
		Totale Materiali				41,24	33,73
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	0,8248	1,00	0,82	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	0,2500	87,94	21,99	
		Totale Trasporti				22,81	18,66
Totale Euro						96,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 96,64						14,50	
Totale Euro						111,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 111,14						11,11	
Totale Euro						122,25	
Somma totale Euro						122,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.04.10.01.e	Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere ø 150 mm				m	1,0000	143,64

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,6000	33,71	20,23	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,6000	31,45	18,87	
		Totale Manodopera				39,10	27,22
3	AA.01.19	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere	ml	1,0000	51,43	51,43	
		Totale Materiali				51,43	35,80
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	1,0286	1,00	1,03	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	0,2500	87,94	21,99	
		Totale Trasporti				23,02	16,03
Totale Euro						113,55	
Spese Generali 15,00% su Euro 113,55						17,03	
Totale Euro						130,58	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 130,58						13,06	
Totale Euro						143,64	
Somma totale Euro						143,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE		DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.04.10.01.f		Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere ø 200 mm	m	1,0000	209,22	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,9000	33,71	30,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,9000	31,45	28,31	
		Totale Manodopera				58,65	28,03
3	AA.01.20	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere	ml	1,0000	83,09	83,09	
		Totale Materiali				83,09	39,71
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	1,6618	1,00	1,66	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	0,2500	87,94	21,99	
		Totale Trasporti				23,65	11,30
Totale Euro						165,39	
Spese Generali 15,00% su Euro 165,39						24,81	
Totale Euro						190,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 190,20						19,02	
Totale Euro						209,22	
Somma totale Euro						209,22	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.04.10.01.g	Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere ø 250 mm		m	1,0000	289,59	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,2000	33,71	40,45	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,2000	31,45	37,74	
		Totale Manodopera				78,19	27,00
3	AA.01.21	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere	ml	1,0000	126,22	126,22	
		Totale Materiali				126,22	43,59
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	2,5244	1,00	2,52	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	0,2500	87,94	21,99	
		Totale Trasporti				24,51	8,46
Totale Euro						228,92	
Spese Generali 15,00% su Euro 228,92						34,34	
Totale Euro						263,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 263,26						26,33	
Totale Euro						289,59	
Somma totale Euro						289,59	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.10.01.01.a	Aspiratore compatto per installazione sopra intonaco Aspiratore compatto in esecuzione standard		cad	1,0000	84,16	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2500	33,71	8,43	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,2500	31,45	7,86	
		Totale Manodopera				16,29	19,36
3	AA.01.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Aspiratore compatto in esecuzione standard	ml	1,0000	49,25	49,25	
		Totale Materiali				49,25	58,52
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	0,9850	1,00	0,99	
		Totale Trasporti				0,99	1,18
Totale Euro						66,53	
Spese Generali 15,00% su Euro 66,53						9,98	
Totale Euro						76,51	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 76,51						7,65	
Totale Euro						84,16	
Somma totale Euro						84,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.10.01.01.b	Aspiratore compatto per installazione sopra intonaco Aspiratore compatto con ritardo in spegnimento		cad	1,0000	95,89	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2800	33,71	9,44	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,2800	31,45	8,81	
		Totale Manodopera				18,25	19,03
		Materiali					
3	AA.01.23	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Aspiratore compatto con ritardo in spegnimento	ml	1,0000	56,42	56,42	
		Totale Materiali				56,42	58,84
		Trasporti					
4	AA.02.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	1,1284	1,00	1,13	
		Totale Trasporti				1,13	1,18
Totale Euro						75,80	
Spese Generali 15,00% su Euro 75,80						11,37	
Totale Euro						87,17	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 87,17						8,72	
Totale Euro						95,89	
Somma totale Euro						95,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)	
14.10.01.01.c	Aspiratore compatto per installazione sopra intonaco Aspiratore compatto con ritardo di spegnimento e regolazione umidità		cad	1,0000	148,31	

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,4000	33,71	13,48	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,4000	31,45	12,58	
		Totale Manodopera				26,06	17,57
3	AA.03.14	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Aspiratore compatto con ritardo di spegnimento e regolazione umidità	lfm	1,00	89,39	89,39	
		Totale Materiali				89,39	60,27
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	1,7878	1,00	1,79	
		Totale Trasporti				1,79	1,21
Totale Euro						117,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 117,24						17,59	
Totale Euro						134,83	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 134,83						13,48	
Totale Euro						148,31	
Somma totale Euro						148,31	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.12.06.04	Programmazione gateway Dali				a c	1,0000	312,48
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.05	Manodopera Tecnico	h	6,0000	41,17	247,02	
		Totale Manodopera				247,02	79,05
Totale Euro						247,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 247,02						37,05	
Totale Euro						284,07	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 284,07						28,41	
Totale Euro						312,48	
Somma totale Euro						312,48	