

Analisi prezzo per OPERE CIVILI EDILI 2022

Avviso

Le analisi prezzo possono contenere componenti di prezzo individuati con una codifica che inizia con lettere, p.e. AA.xx.xx....., ZA.xx.xx..... ecc..

Dette posizioni non costituiscono voci e prezzi ufficiali dell'elenco prezzi informativi della Provincia Autonoma di Bolzano e quindi come tali non possono essere singolarmente utilizzati. Trattasi infatti di componenti ausiliarie della singola analisi prezzo ivi riportate utilizzate al solo fine di una completa e appropriata rappresentazione del calcolo del prezzo per la voce di riferimento dell'elenco prezzi informativi.

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.05.10.a	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	nr	1,0000	1.142,53			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,0000	35,09	70,18	6,14
2	AA.04.40	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nolo mensile Totale Noli	nr	1,0000	833,00	833,00	72,91
Totale Euro						903,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 903,18						135,48	
Totale Euro						1.038,66	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.038,66						103,87	
Totale Euro						1.142,53	
Somma totale Euro						1.142,53	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.05.10.b	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	nr	1,0000	1.217,16			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,0000	35,09	70,18	5,77
2	AA.04.42	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nolo mensile Totale Noli	nr	1,0000	892,00	892,00	73,29
Totale Euro						962,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 962,18						144,33	
Totale Euro						1.106,51	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.106,51						110,65	
Totale Euro						1.217,16	
Somma totale Euro						1.217,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.05.10.c	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	nr	1,0000	1.332,28			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,0000	35,09	70,18	5,27
2	AA.04.41	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nolo mensile Totale Noli	nr	1,0000	983,00	983,00	73,78
Totale Euro						1.053,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.053,18						157,98	
Totale Euro						1.211,16	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.211,16						121,12	
Totale Euro						1.332,28	
Somma totale Euro						1.332,28	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.05.10.d	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	nr	1,0000	1.510,64			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,0000	35,09	70,18	4,65
2	AA.04.43	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nolo mensile Totale Noli	nr	1,0000	1.124,00	1.124,00	74,41
Totale Euro						1.194,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.194,18						179,13	
Totale Euro						1.373,31	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.373,31						137,33	
Totale Euro						1.510,64	
Somma totale Euro						1.510,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.05.10.e	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	nr	1,0000	1.852,19			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,0000	35,09	70,18	3,79
2	AA.04.44	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nolo mensile Totale Noli	nr	1,0000	1.394,00	1.394,00	75,26
Totale Euro						1.464,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.464,18						219,63	
Totale Euro						1.683,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.683,81						168,38	
Totale Euro						1.852,19	
Somma totale Euro						1.852,19	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.05.10.f	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	nr	1,0000	2.346,81			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,0000	35,09	70,18	2,99
2	AA.02.45	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nolo mensile Totale Noli	nr	1,0000	1.785,00	1.785,00	76,06
Totale Euro						1.855,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.855,18						278,28	
Totale Euro						2.133,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.133,46						213,35	
Totale Euro						2.346,81	
Somma totale Euro						2.346,81	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
01.02.05.10.g	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	nr	1,0000	2.776,91					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	35,09	70,18		
		Totale Manodopera					70,18	2,53	
2	AA.01.24	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nolo mensile		nr	1,0000	2.125,00	2.125,00		
		Totale Noli					2.125,00	76,52	
Totale Euro							2.195,18		
Spese Generali 15,00% su Euro 2.195,18							329,28		
Totale Euro							2.524,46		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.524,46							252,45		
Totale Euro							2.776,91		
Somma totale Euro							2.776,91		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.05.13.a	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	nr	1,0000	3.032,38			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	2,0000	30,52	61,04	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	2,0000	28,05	56,10	
		Totale Manodopera				117,14	3,86
		Materiali					
3	AA.02.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio carrello ad alta velocità	nr	2,0000	250,00	500,00	
4	AA.04.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lavori di montaggio e smontaggio gru	nr	2,0000	290,00	580,00	
5	AA.04.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di autocarro con gru	h	10,0000	120,00	1.200,00	
		Totale Materiali				2.280,00	75,19
Totale Euro						2.397,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.397,14						359,57	
Totale Euro						2.756,71	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.756,71						275,67	
Totale Euro						3.032,38	
Somma totale Euro						3.032,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
01.02.05.13.b	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	nr	1,0000	3.032,38					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.		h	2,0000	30,52	61,04		
2	01.01.01.04	Operaio com.		h	2,0000	28,05	56,10		
		Totale Manodopera					117,14	3,86	
		Materiali							
3	AA.02.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio carrello ad alta velocità		nr	2,0000	250,00	500,00		
4	AA.04.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lavori di montaggio e smontaggio gru		nr	2,0000	290,00	580,00		
5	AA.04.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di autocarro con gru		h	10,0000	120,00	1.200,00		
		Totale Materiali					2.280,00	75,19	
							Totale Euro	2.397,14	
							Spese Generali 15,00% su Euro 2.397,14	359,57	
							Totale Euro	2.756,71	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.756,71	275,67	
							Totale Euro	3.032,38	
							Somma totale Euro	3.032,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
01.02.05.13.c	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	cad	1,0000	3.184,18

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.03	Operaio qual.	h	2,0000	30,52	61,04	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	2,0000	28,05	56,10	
		Totale Manodopera				117,14	3,68
		Materiali					
3	AA.02.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio carrello ad alta velocità	nr	2,0000	250,00	500,00	
4	AA.04.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lavori di montaggio e smontaggio gru	nr	2,0000	290,00	580,00	
5	AA.04.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di autocarro con gru	h	6,0000	120,00	720,00	
6	AA.03.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di carro a pianale ribassato	h	6,0000	100,00	600,00	
		Totale Materiali				2.400,00	75,37
Totale Euro						2.517,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.517,14						377,57	
Totale Euro						2.894,71	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.894,71						289,47	
Totale Euro						3.184,18	
Somma totale Euro						3.184,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.05.13.d	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	nr	1,0000	3.639,58			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	2,0000	30,52	61,04	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	2,0000	28,05	56,10	
		Totale Manodopera				117,14	3,22
		Materiali					
3	AA.02.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio carrello ad alta velocità	nr	2,0000	250,00	500,00	
4	AA.04.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lavori di montaggio e smontaggio gru	nr	2,0000	290,00	580,00	
5	AA.01.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di autocarro con gru	h	8,0000	110,00	880,00	
6	AA.03.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di carro a pianale ribassato	h	8,0000	100,00	800,00	
		Totale Materiali				2.760,00	75,83
Totale Euro						2.877,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.877,14						431,57	
Totale Euro						3.308,71	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.308,71						330,87	
Totale Euro						3.639,58	
Somma totale Euro						3.639,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.05.13.e	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	nr	1,0000	3.905,23			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	2,0000	30,52	61,04	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	2,0000	28,05	56,10	
		Totale Manodopera				117,14	3,00
		Materiali					
3	AA.02.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio carrello ad alta velocità	nr	2,0000	250,00	500,00	
4	AA.04.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lavori di montaggio e smontaggio gru	nr	2,0000	290,00	580,00	
5	AA.03.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di carro a pianale ribassato	h	9,0000	100,00	900,00	
6	AA.01.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di autocarro con gru	h	9,0000	110,00	990,00	
		Totale Materiali				2.970,00	76,05
Totale Euro						3.087,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.087,14						463,07	
Totale Euro						3.550,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.550,21						355,02	
Totale Euro						3.905,23	
Somma totale Euro						3.905,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.05.13.f	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	nr	1,0000	4.170,88			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	2,0000	30,52	61,04	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	2,0000	28,05	56,10	
		Totale Manodopera				117,14	2,81
		Materiali					
3	AA.02.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio carrello ad alta velocità	nr	2,0000	250,00	500,00	
4	AA.04.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lavori di montaggio e smontaggio gru	nr	2,0000	290,00	580,00	
5	AA.01.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di autocarro con gru	h	10,0000	110,00	1.100,00	
6	AA.03.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di carro a pianale ribassato	h	10,0000	100,00	1.000,00	
		Totale Materiali				3.180,00	76,24
Totale Euro						3.297,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.297,14						494,57	
Totale Euro						3.791,71	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.791,71						379,17	
Totale Euro						4.170,88	
Somma totale Euro						4.170,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.05.13.g	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	nr	1,0000	4.436,53			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	2,0000	30,52	61,04	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	2,0000	28,05	56,10	
		Totale Manodopera				117,14	2,64
		Materiali					
3	AA.02.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio carrello ad alta velocità	nr	2,0000	250,00	500,00	
4	AA.04.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lavori di montaggio e smontaggio gru	nr	2,0000	290,00	580,00	
5	AA.01.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di autocarro con gru	h	11,0000	110,00	1.210,00	
6	AA.03.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Noleggio di carro a pianale ribassato	h	11,0000	100,00	1.100,00	
Totale Euro						3.507,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.507,14						526,07	
Totale Euro						4.033,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.033,21						403,32	
Totale Euro						4.436,53	
Somma totale Euro						4.436,53	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.08.06.b	Ponte di facciata: Ponte di facciata - 2 kN/m2	m2	1,0000	10,76			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.01.27	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ponteggio	m2	1,0000	8,50	8,50	
Totale Euro						8,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 8,50						1,28	
Totale Euro						9,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9,78						0,98	
Totale Euro						10,76	
Somma totale Euro						10,76	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.08.06.c	Ponte di facciata: Ponte di facciata - 3 kN/m2	m2	1,0000	11,39			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.78	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ponteggio	m2	1,0000	9,00	9,00	
Totale Euro						9,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 9,00						1,35	
Totale Euro						10,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10,35						1,04	
Totale Euro						11,39	
Somma totale Euro						11,39	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.08.06.d	Ponte di facciata: Ponte di facciata - 4,5 kN/m2	m2	1,0000	15,18			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.79	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ponteggio	m2	1,0000	12,00	12,00	
Totale Euro						12,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 12,00						1,80	
Totale Euro						13,80	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 13,80						1,38	
Totale Euro						15,18	
Somma totale Euro						15,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.08.06.e	Ponte di facciata: Nolo settimanale dopo l'intervento base: pos. 06 b), c)	m2	1,0000	0,57			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.80	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ponteggio	m2	1,0000	0,45	0,45	
Totale Euro						0,45	
Spese Generali 15,00% su Euro 0,45						0,07	
Totale Euro						0,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 0,52						0,05	
Totale Euro						0,57	
Somma totale Euro						0,57	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.08.06.f	Ponte di facciata: Nolo settimanale dopo l'intervento base: pos. 06 d)	m2	1,0000	0,76			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ponteggio	m2	1,0000	0,60	0,60	
Totale Euro						0,60	
Spese Generali 15,00% su Euro 0,60						0,09	
Totale Euro						0,69	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 0,69						0,07	
Totale Euro						0,76	
Somma totale Euro						0,76	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.08.06.g	Ponte di facciata: Protezione interna (intervento base):	m2	1,0000	2,53			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.06.78	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Protezione interna	m2	1,0000	2,00	2,00	
Totale Euro						2,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,00						0,30	
Totale Euro						2,30	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,30						0,23	
Totale Euro						2,53	
Somma totale Euro						2,53	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.08.06.h	Ponte di facciata: Protezione interna per ogni settimana di calendario successiva	m2	1,0000	0,73			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.07.40	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Protezione interna per ogni settimana di calendario successiva	m2	1,0000	0,57	0,57	
Totale Euro						0,57	
Spese Generali 15,00% su Euro 0,57						0,09	
Totale Euro						0,66	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 0,66						0,07	
Totale Euro						0,73	
Somma totale Euro						0,73	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.08.12.a	Rivestimento ponte-protez. passanti: prime 4 settimane	m2	1,0000	3,00			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.07.39	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rivestimento ponte-protezione passanti	m2	1,0000	2,37	2,37	
Totale Euro						2,37	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,37						0,36	
Totale Euro						2,73	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,73						0,27	
Totale Euro						3,00	
Somma totale Euro						3,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.08.12.b	Rivestimento ponte-protez. passanti: ogni sett. Successiva	m2	1,0000	0,24			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.08.31	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rivestimento ponte- protezione passanti: per ogni settimana di calendario successiva	m2	1,0000	0,19	0,19	
Totale Euro						0,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 0,19						0,03	
Totale Euro						0,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 0,22						0,02	
Totale Euro						0,24	
Somma totale Euro						0,24	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
01.02.08.16	Statica per costruzioni speciali e altezze superiori a 20 m	a c	1,0000	1.518,00

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.05.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Calcolo statico ponteggio	a c	1,0000	1.200,00	1.200,00	
Totale Euro						1.200,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.200,00						180,00	
Totale Euro						1.380,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.380,00						138,00	
Totale Euro						1.518,00	
Somma totale Euro						1.518,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.08.30.a	Telo protettivo contro intemperie per le prime quattro settimane	m2	1,0000	3,00			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.06.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Telo protettivo contro intemperie per quattro settimane	m2	1,0000	2,37	2,37	
Totale Euro						2,37	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,37						0,36	
Totale Euro						2,73	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,73						0,27	
Totale Euro						3,00	
Somma totale Euro						3,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
01.02.08.30.b	Telo protettivo contro intemperie per ogni ulteriore settimana piena	m2	1,0000	0,24			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.06.82	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Telo protettivo contro intemperie per ogni settimana di calendario successiva	m2	1,0000	0,19	0,19	
Totale Euro						0,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 0,19						0,03	
Totale Euro						0,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 0,22						0,02	
Totale Euro						0,24	
Somma totale Euro						0,24	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.01.04.02.I	Diritti di discarica per macerie edili cat.2/B: materiale da scavo con asfalto, parte prevalente ghiaia	t	1,0000	16,76			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.01.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.2/B: materiale da scavo con asfalto, parte prevalente ghiaia	t	1,0000	13,25	13,25	
Totale Euro						13,25	
Spese Generali 15,00% su Euro 13,25						1,99	
Totale Euro						15,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,24						1,52	
Totale Euro						16,76	
Somma totale Euro						16,76	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.01.04.02.p	Diritti di discarica per macerie edili cat.3/C: macerie edili frammiste al 30%	t	1,0000	117,65				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.01.12	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.3/C: macerie edili frammiste al 30%		t	1,0000	93,00	93,00	
Totale Euro							93,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 93,00							13,95	
Totale Euro							106,95	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 106,95							10,70	
Totale Euro							117,65	
Somma totale Euro							117,65	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.01.04.02.q	Diritti di discarica per macerie edili cat.3/D: macerie edili frammiste oltre il 30%	t	1,0000	240,35			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.57	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.3/D: macerie edili frammiste oltre il 30%	t	1,0000	190,00	190,00	
Totale Euro						190,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 190,00						28,50	
Totale Euro						218,50	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 218,50						21,85	
Totale Euro						240,35	
Somma totale Euro						240,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.01.04.02.s	Diritti di discarica per macerie edili cat.4/B: pali condutture aeree in cls	t	1,0000	72,74				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.58	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.4/B: pali condutture aeree in cls		t	1,0000	57,50	57,50	
Totale Euro							57,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 57,50							8,63	
Totale Euro							66,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 66,13							6,61	
Totale Euro							72,74	
Somma totale Euro							72,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.01.04.02.t	Diritti di discarica per macerie edili cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili	t	1,0000	79,07			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.72	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili	t	1,0000	62,50	62,50	
Totale Euro						62,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 62,50						9,38	
Totale Euro						71,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 71,88						7,19	
Totale Euro						79,07	
Somma totale Euro						79,07	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.01.04.02.u	Diritti di discarica per macerie edili cat.4/D: calcestruzzo non armato senza impurità e senza mattoni e ferro	t	1,0000	18,03			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.73	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.4/D: cemento non armato senza impurità e senza mattoni e ferro	t	1,0000	14,25	14,25	
Totale Euro						14,25	
Spese Generali 15,00% su Euro 14,25						2,14	
Totale Euro						16,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 16,39						1,64	
Totale Euro						18,03	
Somma totale Euro						18,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.01.04.03.a	Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei cat.5/A: macerie edili sintetiche, imballaggi	t	1,0000	271,35			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.74	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.5/A: macerie edili sintetiche, imballaggi	t	1,0000	214,50	214,50	
Totale Euro						214,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 214,50						32,18	
Totale Euro						246,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 246,68						24,67	
Totale Euro						271,35	
Somma totale Euro						271,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.01.04.03.b	Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei cat.5/B: legname trattato	t	1,0000	186,59				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.75	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.5/B: legno trattato		t	1,0000	147,50	147,50	
Totale Euro							147,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 147,50							22,13	
Totale Euro							169,63	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 169,63							16,96	
Totale Euro							186,59	
Somma totale Euro							186,59	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.01.04.03.c	Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei cat.5/SP: rifiuti ingombranti	t	1,0000	271,35				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.76	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.5/SP: rifiuti ingombranti		t	1,0000	214,50	214,50	
Totale Euro							214,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 214,50							32,18	
Totale Euro							246,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 246,68							24,67	
Totale Euro							271,35	
Somma totale Euro							271,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.01.04.03.d	Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei cat.6: legname non trattato	t	1,0000	162,56				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.6: legname non trattato		t	1,0000	128,50	128,50	
Totale Euro							128,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 128,50							19,28	
Totale Euro							147,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 147,78							14,78	
Totale Euro							162,56	
Somma totale Euro							162,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.01.04.03.e	Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei cat.6/B: legname non trattato, travi	t	1,0000	162,56			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.6/B: legname non trattato, travi	t	1,0000	128,50	128,50	
Totale Euro						128,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 128,50						19,28	
Totale Euro						147,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 147,78						14,78	
Totale Euro						162,56	
Somma totale Euro						162,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.01.04.03.f	Diritti di scarica per materiali sintetici e lignei cat.6/B: casse grandi in legno	t	1,0000	162,56				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.37	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.6/F: casse grandi in legno		t	1,0000	128,50	128,50	
Totale Euro							128,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 128,50							19,28	
Totale Euro							147,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 147,78							14,78	
Totale Euro							162,56	
Somma totale Euro							162,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.01.04.04.c	Diritti di discarica materiale veget. vivo cat.7/A: mat. veget. Vivo	t	1,0000	94,88			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.38	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.7/A: materiale vegetale vivo	t	1,0000	75,00	75,00	
Totale Euro						75,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 75,00						11,25	
Totale Euro						86,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 86,25						8,63	
Totale Euro						94,88	
Somma totale Euro						94,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.01.04.04.d	Diritti di discarica materiale veget. vivo cat.7/B: mat. veget. vivo con 10% macerie	t	1,0000	126,50

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.39	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.7/B: materiale vegetale vivo con 10% macerie	t	1,0000	100,00	100,00	
Totale Euro						100,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 100,00						15,00	
Totale Euro						115,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 115,00						11,50	
Totale Euro						126,50	
Somma totale Euro						126,50	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.01.04.04.e	Diritti di discarica materiale veget. vivo cat.7/C: ceppaie senza impurità con un diametro fino a 150 cm	t	1,0000	63,25			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.40	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.7/C: ceppaie senza impurità con un diametro fino a 150 cm	t	1,0000	50,00	50,00	
Totale Euro						50,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 50,00						7,50	
Totale Euro						57,50	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 57,50						5,75	
Totale Euro						63,25	
Somma totale Euro						63,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.01.04.04.f	Diritti di discarica materiale veget. vivo cat.7/D: ceppaie senza impurità con un diametro oltre 150 cm	t	1,0000	88,55			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.41	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cat.7/D: ceppaie senza impurità con un diametro oltre 150 cm	t	1,0000	70,00	70,00	
Totale Euro						70,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 70,00						10,50	
Totale Euro						80,50	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 80,50						8,05	
Totale Euro						88,55	
Somma totale Euro						88,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.01.04.06.d	Diritti di discarica per rifiuti pericolosi Materiali isolanti costituiti da fibre minerali artificiali (FAV o FCR), lana di vetro e lana di roccia, imballati in big bags omologati	kg	1,0000	1,27

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.03.95	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lana di vetro e lana di roccia	t	1,0000	1,00	1,00	
Totale Euro						1,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,00						0,15	
Totale Euro						1,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,15						0,12	
Totale Euro						1,27	
Somma totale Euro						1,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.02.03.01.a	Scavo generale: con mezzo mecc. con trasp. a rifiuto	m3	1,0000	9,19

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.02.03.04.d	Materiali Escavatore idraulico gommato, potenza motore: Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 77 a 101 kW (103 - 136 HP)	h	0,0400	73,62	2,94	
2	01.03.01.01	Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti	km	12,0000	0,36	4,32	
		Totale Materiali				7,26	79,00
Totale Euro						7,26	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,26						1,09	
Totale Euro						8,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,35						0,84	
Totale Euro						9,19	
Somma totale Euro						9,19	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.04.73.01.a	Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S2, spessore soletta fino a 30 cm	m2	1,0000	30,31

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,1500	33,34	5,00	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2500	30,52	7,63	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,2500	28,05	7,01	
		Totale Manodopera				19,64	64,80
		Noli					
4	AA.03.87	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Presupposizione 1,5 interventi a mese	m2	1,0000	2,77	2,77	
5	AA.03.88	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Prezzo manto della cassetta € 13,50 /m2	m2	1,0000	1,55	1,55	
		Totale Noli				4,32	14,25
Totale Euro						23,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,96						3,59	
Totale Euro						27,55	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 27,55						2,76	
Totale Euro						30,31	
Somma totale Euro						30,31	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.04.73.01.b	Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S3, spessore soletta fino a 30 cm	m2	1,0000	31,68

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,1500	33,34	5,00	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2500	30,52	7,63	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,2500	28,05	7,01	
		Totale Manodopera				19,64	61,99
		Noli					
4	AA.03.93	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Presupposizione 1,5 interventi a mese	m2	1,0000	2,77	2,77	
5	AA.03.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Prezzo manto della cassetta € 16,00 /m2	m2	1,0000	2,63	2,63	
		Totale Noli				5,40	17,05
Totale Euro						25,04	
Spese Generali 15,00% su Euro 25,04						3,76	
Totale Euro						28,80	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 28,80						2,88	
Totale Euro						31,68	
Somma totale Euro						31,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.04.73.01.c	Casseratura di solette, solette a sbalzo: Sovrapprezzo per spessori soletta da 31 a 50 cm	m2	1,0000	5,50

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0200	33,34	0,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0500	30,52	1,53	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0500	28,05	1,40	
		Totale Manodopera				3,60	65,45
		Noli					
4	AA.01.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sovrapprezzo per nolo mensile per 200 m2 € 226,24	m2	1,0000	0,75	0,75	
		Totale Noli				0,75	13,64
Totale Euro						4,35	
Spese Generali 15,00% su Euro 4,35						0,65	
Totale Euro						5,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5,00						0,50	
Totale Euro						5,50	
Somma totale Euro						5,50	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.04.73.01.d	Casseratura di solette, solette a sbalzo: Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezze solette da 3,01 a 6,00 m	m2	1,0000	18,03				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.01.02	Operaio spec.		h	0,0500	33,34	1,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.		h	0,1500	30,52	4,58	
3	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,1500	28,05	4,21	
		Totale Manodopera					10,46	58,01
		Noli						
4	AA.01.72	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sovrapprezzo per nolo mensile per 200 m2 € 757,57		m2	1,0000	3,79	3,79	
		Totale Noli					3,79	21,02
Totale Euro							14,25	
Spese Generali 15,00% su Euro 14,25							2,14	
Totale Euro							16,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 16,39							1,64	
Totale Euro							18,03	
Somma totale Euro							18,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.04.73.01.e	Casseratura di solette, solette a sbalzo: Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezze solette da 6,01 a 9,00 m	m2	1,0000	34,54				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,1000	33,34	3,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.		h	0,3000	30,52	9,16	
3	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,3000	28,05	8,42	
		Totale Manodopera					20,91	60,54
4	AA.01.73	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sovrapprezzo per nolo mensile per 200 m2 € 1278,14		m2	1,0000	6,39	6,39	
		Totale Materiali					6,39	18,50
Totale Euro							27,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 27,30							4,10	
Totale Euro							31,40	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 31,40							3,14	
Totale Euro							34,54	
Somma totale Euro							34,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.04.73.55.a	Sovrapprezzo per la realizzazione di casseri per solette e mensole con lato inferiore inclinato - senza l'ausilio di controcassature Inclinazione fino a 10°	m2	1,0000	5,29

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0200	33,34	0,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0600	30,52	1,83	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0600	28,05	1,68	
Totale Euro						4,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 4,18						0,63	
Totale Euro						4,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4,81						0,48	
Totale Euro						5,29	
Somma totale Euro						5,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.04.73.55.b	Sovrapprezzo per la realizzazione di casseri per solette e mensole con lato inferiore inclinato - senza l'ausilio di controcassature Inclinazione da 10,01° a 25°	m2	1,0000	7,60

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0400	33,34	1,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0800	30,52	2,44	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0800	28,05	2,24	
Totale Euro						6,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,01						0,90	
Totale Euro						6,91	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6,91						0,69	
Totale Euro						7,60	
Somma totale Euro						7,60	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.04.74.01.c	Casseratura di travi rettilinee: Sovrapprezzo per opere di sostegno per spigolo inferiore di trave da 3,01 a 6,00 m	m2	1,0000	18,03

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0500	33,34	1,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1500	30,52	4,58	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1500	28,05	4,21	
		Totale Manodopera				10,46	58,01
4	AA.01.72	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sovrapprezzo per nolo mensile per 200 m2 € 757,57	m2	1,0000	3,79	3,79	
		Totale Noli				3,79	21,02
Totale Euro						14,25	
Spese Generali 15,00% su Euro 14,25						2,14	
Totale Euro						16,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 16,39						1,64	
Totale Euro						18,03	
Somma totale Euro						18,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.04.76.01.c	Casseratura per piccoli manufatti muro di parapetto da 0 a 110 cm	m2	1,0000	45,68

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2000	35,09	7,02	
2	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,2500	33,34	8,34	
3	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2500	30,52	7,63	
4	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3000	28,05	8,42	
		Totale Manodopera				31,41	68,76
		Materiali					
5	AA.01.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Casseratura in ferro per 70 impieghi/m ²	m2	0,0143	13,59	0,19	
6	AA.01.75	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rosette	nr	1,3300	0,03	0,04	
7	AA.03.96	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi distanziatori	lfm	0,3300	0,20	0,07	
8	AA.03.97	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tappi di chiusura	nr	1,3300	0,03	0,04	
9	AA.03.98	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfridi di legno 3 cm 2 inserti/m ³	m3	0,0200	210,00	4,20	
10	AA.03.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Chiodi da 60 e 90 (chiodi da 4g)	kg	0,1800	0,90	0,16	
		Totale Materiali				4,70	10,29
Totale Euro						36,11	
Spese Generali 15,00% su Euro 36,11						5,42	
Totale Euro						41,53	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 41,53						4,15	
Totale Euro						45,68	
Somma totale Euro						45,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.04.77.01.a	Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti e pilastri, H > 3,0 m H oltre 3,0 fino a 6,0 m	m2	1,0000	7,74

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0500	33,34	1,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1000	30,52	3,05	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0500	28,05	1,40	
Totale Euro						6,12	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,12						0,92	
Totale Euro						7,04	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7,04						0,70	
Totale Euro						7,74	
Somma totale Euro						7,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.04.77.01.b	Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti e pilastri, H > 3,0 m H oltre 6,0 fino a 8,0 m	m2	1,0000	10,82

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0700	33,34	2,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1400	30,52	4,27	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0700	28,05	1,96	
Totale Euro						8,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 8,56						1,28	
Totale Euro						9,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9,84						0,98	
Totale Euro						10,82	
Somma totale Euro						10,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.04.77.01.c	Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti e pilastri, H > 3,0 m H oltre 8,0 fino a 10,0 m	m2	1,0000	13,93

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0900	33,34	3,00	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1800	30,52	5,49	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0900	28,05	2,52	
Totale Euro						11,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 11,01						1,65	
Totale Euro						12,66	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12,66						1,27	
Totale Euro						13,93	
Somma totale Euro						13,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.04.77.01.d	Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti e pilastri, H > 3,0 m H oltre 10,0 fino a 14,0 m	m2	1,0000	23,24				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1500	33,34	5,00		
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,3000	30,52	9,16		
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1500	28,05	4,21		
						Totale Euro	18,37	
						Spese Generali 15,00% su Euro 18,37	2,76	
						Totale Euro	21,13	
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 21,13	2,11	
						Totale Euro	23,24	
						Somma totale Euro	23,24	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.05.01.01.a	Acciaio in barre acciaio ad aderenza migl. B450C	kg	1,0000	1,91

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0012	35,09	0,04	
2	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0025	33,34	0,08	
3	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0025	30,52	0,08	
4	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0012	28,05	0,03	
		Totale Manodopera				0,23	12,04
		Materiali					
5	01.04.31.01.a	Acciaio tondo nervato per calcestruzzo: B450C - incl. sfrido 0,03 kg, sovrapprezzo per lavorazione 0,07 kg	kg	1,1000	1,10	1,21	
6	AA.13.90	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Distanziatore in fibrocemento 20 mm - stimato 10 kg/m ² /strato	cad	0,1000	0,47	0,05	
		Totale Materiali				1,26	65,97
		Noli					
7	01.02.01.12.h	Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati peso (Autorizzazione speciale) 40 t	h	0,0002	67,25	0,01	
8	01.02.01.12.o	Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati sovrapprezzo per gru	h	0,0010	13,34	0,01	
		Totale Noli				0,02	1,05
Totale Euro						1,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,51						0,23	
Totale Euro						1,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,74						0,17	
Totale Euro						1,91	
Somma totale Euro						1,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.05.02.01.a	Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C	kg	1,0000	1,91

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0009	35,09	0,03	
2	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0018	33,34	0,06	
3	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0018	30,52	0,05	
4	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0009	28,05	0,03	
		Totale Manodopera				0,17	8,90
		Materiali					
5	01.04.31.02.a	Rete elettrosaldata Rete elettrosaldata, B450C - incl. sfrido 0,05 kg	kg	1,0500	1,21	1,27	
6	AA.13.90	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Distanziatore in fibrocemento 20 mm - stimato 10 kg/m ² /strato	cad	0,1000	0,47	0,05	
		Totale Materiali				1,32	69,11
		Noli					
7	01.02.01.12.h	Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati peso (Autorizzazione speciale) 40 t	h	0,0002	67,25	0,01	
8	01.02.01.12.o	Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati sovrapprezzo per gru	h	0,0010	13,34	0,01	
		Totale Noli				0,02	1,05
Totale Euro						1,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,51						0,23	
Totale Euro						1,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,74						0,17	
Totale Euro						1,91	
Somma totale Euro						1,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.05.03.03.a	Armatura di ripresa per ancoraggio in cemento armato D da 8 a 14 mm	cm	1,0000	0,33			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	0,0070	33,34	0,23	69,70
2	AA.08.30	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impasto chimico per tasselli <div style="text-align: right;">Totale Materiali</div>	cad	0,0030	8,50	0,03	
Totale Euro						0,26	
Spese Generali 15,00% su Euro 0,26						0,04	
Totale Euro						0,30	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 0,30						0,03	
Totale Euro						0,33	
Somma totale Euro						0,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
02.05.03.03.b	Armatura di ripresa per ancoraggio in cemento armato D da 16 a 24 mm	cm	1,0000	0,34					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0070	33,34	0,23	67,65	
		Totale Manodopera					0,23		
2	AA.08.30	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impasto chimico per tasselli		cad	0,0050	8,50	0,04	11,76	
		Totale Materiali					0,04		
							Totale Euro	0,27	
							Spese Generali 15,00% su Euro 0,27	0,04	
							Totale Euro	0,31	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 0,31	0,03	
							Totale Euro	0,34	
							Somma totale Euro	0,34	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.05.05.01.a	Elementi di disaccoppiamento acustico anticalpestio Elemento di disaccoppiamento acustico anticalpestio per scale a chiocciola o pianerottoli, altezza 140-200 mm	nr	1,0000	167,20

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2500	35,09	8,77	
2	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,2000	33,34	6,67	
3	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2000	30,52	6,10	
4	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,2000	28,05	5,61	
		Totale Manodopera				27,15	16,24
		Materiali					
5	AA.03.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - elementi separatori 94,50€; 106,55€	nr	1,0000	100,52	100,52	
6	AA.03.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (chiodi, filo di ferro,silicone)	nr	1,0000	4,50	4,50	
		Totale Materiali				105,02	62,81
Totale Euro						132,17	
Spese Generali 15,00% su Euro 132,17						19,83	
Totale Euro						152,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 152,00						15,20	
Totale Euro						167,20	
Somma totale Euro						167,20	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.05.05.01.b	Elementi di disaccoppiamento acustico anticalpestio Elemento di disaccoppiamento acustico anticalpestio per scale a rampe, altezza 200-300 mm	nr	1,0000	221,76

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2500	35,09	8,77	
2	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,2000	33,34	6,67	
3	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2000	30,52	6,10	
4	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,2000	28,05	5,61	
		Totale Manodopera				27,15	12,24
		Materiali					
5	AA.02.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - elementi separatori 148,90€; 138,40€	nr	1,0000	143,65	143,65	
6	AA.02.86	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (chiodi, filo di ferro, silicone)	nr	1,0000	4,50	4,50	
		Totale Materiali				148,15	66,81
						Totale Euro	175,30
						Spese Generali 15,00% su Euro 175,30	26,30
						Totale Euro	201,60
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 201,60	20,16
						Totale Euro	221,76
						Somma totale Euro	221,76

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.05.05.02	Piastra verticale anticalpestio tra rampa e muro della scala	lfm	1,0000	49,43				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.01.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2000	35,09	7,02	
2	01.01.01.02	Operaio spec.		h	0,1500	33,34	5,00	
3	01.01.01.03	Operaio qual.		h	0,1500	30,52	4,58	
4	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,1000	28,05	2,81	
		Totale Manodopera					19,41	39,27
		Materiali						
5	AA.02.87	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - elementi separatori 17,80€; 16,55€		lfm	1,0000	17,17	17,17	
6	AA.02.88	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (chiodi, filo di ferro, silicone)		nr	1,0000	2,50	2,50	
		Totale Materiali					19,67	39,79
Totale Euro							39,08	
Spese Generali 15,00% su Euro 39,08							5,86	
Totale Euro							44,94	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 44,94							4,49	
Totale Euro							49,43	
Somma totale Euro							49,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.05.05.03	Elemento orizzontale per isolamento acustico anticalpestio tra piastrella e rampa della scala	nr	1,0000	103,99			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,1500	35,09	5,26	
2	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,1000	33,34	3,33	
3	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1000	30,52	3,05	
4	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0500	28,05	1,40	
		Totale Manodopera				13,04	12,54
		Materiali					
5	AA.02.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - elementi separatori 67,50€; 67,85€	nr	1,0000	67,67	67,67	
6	AA.02.90	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (chiodi, filo di ferro, silicone)	nr	1,0000	1,50	1,50	
		Totale Materiali				69,17	66,52
Totale Euro						82,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 82,21						12,33	
Totale Euro						94,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 94,54						9,45	
Totale Euro						103,99	
Somma totale Euro						103,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.05.05.04	Elemento di isolamento acustico anticalpestio tra solaio e rampa di scala	nr	1,0000	212,50			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2000	35,09	7,02	
2	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,1500	33,34	5,00	
3	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1000	30,52	3,05	
4	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1000	28,05	2,81	
		Totale Manodopera				17,88	8,41
		Materiali					
5	AA.02.91	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - elementi separatori 167,00€; 124,20€	nr	1,0000	145,60	145,60	
6	AA.03.11	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (chiodi, filo di ferro,silicone)	nr	1,0000	4,50	4,50	
		Totale Materiali				150,10	70,64
Totale Euro						167,98	
Spese Generali 15,00% su Euro 167,98						25,20	
Totale Euro						193,18	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 193,18						19,32	
Totale Euro						212,50	
Somma totale Euro						212,50	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.05.05.05	Elemento di isolamento acustico anticalpestio tra scala a elementi prefabbricati e solaio	nr	1,0000	77,23			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,1500	35,09	5,26	
2	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,1500	33,34	5,00	
3	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1500	30,52	4,58	
4	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1000	28,05	2,81	
		Totale Manodopera				17,65	22,85
		Materiali					
5	AA.02.92	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - elementi separatori 43,30€; 38,50€	nr	1,0000	40,90	40,90	
6	AA.02.93	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (chiodi, filo di ferro,silicone)	nr	1,0000	2,50	2,50	
		Totale Materiali				43,40	56,20
Totale Euro						61,05	
Spese Generali 15,00% su Euro 61,05						9,16	
Totale Euro						70,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 70,21						7,02	
Totale Euro						77,23	
Somma totale Euro						77,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.01.a	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, per telaio porte non nascosto a unico battente, 70*210 cm	cad	1,0000	301,85

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	33,34	50,01	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	28,05	42,08	
Totale Manodopera						92,09	30,51
3	AA.04.28	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio imbotte 70*210	nr	1,0000	137,53	137,53	
Totale Materiali						137,53	45,56
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	
Totale Noli						9,00	2,98
Totale Euro						238,62	
Spese Generali 15,00% su Euro 238,62						35,79	
Totale Euro						274,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 274,41						27,44	
Totale Euro						301,85	
Somma totale Euro						301,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.01.b	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, per telaio porte non nascosto a unico battente, 80*210 cm	cad	1,0000	309,27

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	33,34	50,01	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	28,05	42,08	
Totale Manodopera						92,09	29,78
3	AA.04.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio imbotte 80*210	nr	1,0000	143,39	143,39	
Totale Materiali						143,39	46,36
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	
Totale Noli						9,00	2,91
Totale Euro						244,48	
Spese Generali 15,00% su Euro 244,48						36,67	
Totale Euro						281,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 281,15						28,12	
Totale Euro						309,27	
Somma totale Euro						309,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.01.c	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, per telaio porte non nascosto a unico battente, 90*210 cm	cad	1,0000	322,52

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	33,34	50,01	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	28,05	42,08	
Totale Manodopera						92,09	28,55
3	AA.01.44	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio imbotte 90*210	nr	1,0000	153,87	153,87	
Totale Materiali						153,87	47,71
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	
Totale Noli						9,00	2,79
Totale Euro						254,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 254,96						38,24	
Totale Euro						293,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 293,20						29,32	
Totale Euro						322,52	
Somma totale Euro						322,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.01.d	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, per telaio porte non nascosto a unico battente, 100*210 cm	cad	1,0000	329,47

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	33,34	50,01	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	28,05	42,08	
		Totale Manodopera				92,09	27,95
3	AA.03.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio imbotte 100*210	nr	1,0000	159,36	159,36	
		Totale Materiali				159,36	48,37
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	
		Totale Noli				9,00	2,73
Totale Euro						260,45	
Spese Generali 15,00% su Euro 260,45						39,07	
Totale Euro						299,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 299,52						29,95	
Totale Euro						329,47	
Somma totale Euro						329,47	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.01.e	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, per telaio porte non nascosto a unico battente, 110 *210 cm	cad	1,0000	468,82

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,6000	33,34	53,34	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,6000	28,05	44,88	
		Totale Manodopera				98,22	20,95
3	AA.01.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio imbotte 110*210	nr	1,0000	261,14	261,14	
		Totale Materiali				261,14	55,70
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,5000	4,50	11,25	
		Totale Noli				11,25	2,40
Totale Euro						370,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 370,61						55,59	
Totale Euro						426,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 426,20						42,62	
Totale Euro						468,82	
Somma totale Euro						468,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.01.f	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, per telaio porte non nascosto a unico battente, 120*210 cm	cad	1,0000	487,62

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,6000	33,34	53,34	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,6000	28,05	44,88	
		Totale Manodopera				98,22	20,14
3	AA.01.01	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio imbotte 120*210	nr	1,0000	276,00	276,00	
		Totale Materiali				276,00	56,60
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,5000	4,50	11,25	
		Totale Noli				11,25	2,31
Totale Euro						385,47	
Spese Generali 15,00% su Euro 385,47						57,82	
Totale Euro						443,29	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 443,29						44,33	
Totale Euro						487,62	
Somma totale Euro						487,62	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.02.a	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio a unico battente, 70*210 cm	cad	1,0000	597,43

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	33,34	50,01	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	28,05	42,08	
Totale Manodopera						92,09	15,41
3	AA.01.30	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio nascosto guida 70*210	nr	1,0000	371,19	371,19	
Totale Materiali						371,19	62,13
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	
Totale Noli						9,00	1,51
Totale Euro						472,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 472,28						70,84	
Totale Euro						543,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 543,12						54,31	
Totale Euro						597,43	
Somma totale Euro						597,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.02.b	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio a unico battente, 80*210 cm	cad	1,0000	597,43

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	33,34	50,01	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	28,05	42,08	
Totale Manodopera						92,09	15,41
3	AA.01.31	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio nascosto 80*210	nr	1,0000	371,19	371,19	
Totale Materiali						371,19	62,13
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	
Totale Noli						9,00	1,51
Totale Euro						472,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 472,28						70,84	
Totale Euro						543,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 543,12						54,31	
Totale Euro						597,43	
Somma totale Euro						597,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.02.c	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio a unico battente, 90*210 cm	cad	1,0000	636,33

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	33,34	50,01	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	28,05	42,08	
		Totale Manodopera				92,09	14,47
3	AA.01.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio nascosto 90*210	nr	1,0000	401,94	401,94	
		Totale Materiali				401,94	63,17
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	
		Totale Noli				9,00	1,41
Totale Euro						503,03	
Spese Generali 15,00% su Euro 503,03						75,45	
Totale Euro						578,48	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 578,48						57,85	
Totale Euro						636,33	
Somma totale Euro						636,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.02.d	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio a unico battente, 100*210 cm	cad	1,0000	675,58

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,5000	33,34	50,01	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,5000	28,05	42,08	
		Totale Manodopera				92,09	13,63
3	AA.03.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio nascosto 100*210	nr	1,0000	432,96	432,96	
		Totale Materiali				432,96	64,09
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,0000	4,50	9,00	
		Totale Noli				9,00	1,33
Totale Euro						534,05	
Spese Generali 15,00% su Euro 534,05						80,11	
Totale Euro						614,16	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 614,16						61,42	
Totale Euro						675,58	
Somma totale Euro						675,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.02.e	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio a unico battente, 110*210 cm	cad	1,0000	789,38

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,6000	33,34	53,34	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,6000	28,05	44,88	
Totale Manodopera						98,22	12,44
3	AA.02.67	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio nascosto 110*210	nr	1,0000	514,55	514,55	
Totale Materiali						514,55	65,18
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,5000	4,50	11,25	
Totale Noli						11,25	1,43
Totale Euro						624,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 624,02						93,60	
Totale Euro						717,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 717,62						71,76	
Totale Euro						789,38	
Somma totale Euro						789,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.07.07.02.f	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio a unico battente, 120*210 cm	cad	1,0000	789,38

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,6000	33,34	53,34	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	1,6000	28,05	44,88	
Totale Manodopera						98,22	12,44
3	AA.02.95	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Porta scorrevole per telaio nascosto 120*210	nr	1,0000	514,55	514,55	
Totale Materiali						514,55	65,18
4	AA.03.23	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Schiuma per montaggi	t	2,5000	4,50	11,25	
Totale Noli						11,25	1,43
Totale Euro						624,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 624,02						93,60	
Totale Euro						717,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 717,62						71,76	
Totale Euro						789,38	
Somma totale Euro						789,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.09.04.03.d	Intonaco minerale: Intonaco minerale: spessore 1-2 mm	m2	1,0000	9,36

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0530	33,34	1,77	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0530	30,52	1,62	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0530	28,05	1,49	
		Totale Manodopera				4,88	52,14
		Materiali					
4	AA.04.48	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale	kg	2,9000	0,87	2,52	
		Totale Materiali				2,52	26,92
Totale Euro						7,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,40						1,11	
Totale Euro						8,51	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,51						0,85	
Totale Euro						9,36	
Somma totale Euro						9,36	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.09.04.03.e	Intonaco minerale: Intonaco minerale: spessore 2-4 mm	m2	1,0000	11,39

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0533	33,34	1,78	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0533	30,52	1,63	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0533	28,05	1,50	
		Totale Manodopera				4,91	43,11
		Materiali					
4	AA.04.48	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale	kg	4,7000	0,87	4,09	
		Totale Materiali				4,09	35,91
Totale Euro						9,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 9,00						1,35	
Totale Euro						10,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10,35						1,04	
Totale Euro						11,39	
Somma totale Euro						11,39	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.09.04.03.f	Intonaco minerale: Intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 1-2 mm	m2	1,0000	12,89				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0533	33,34	1,78		
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0533	30,52	1,63		
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0533	28,05	1,50		
		Totale Manodopera				4,91	38,09	
		Materiali						
4	AA.01.45	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 1-2 mm	kg	2,9000	1,82	5,28		
		Totale Materiali				5,28	40,96	
Totale Euro							10,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 10,19							1,53	
Totale Euro							11,72	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11,72							1,17	
Totale Euro							12,89	
Somma totale Euro							12,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.09.04.03.g	Intonaco minerale: Intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 2-4 mm	m2	1,0000	17,03				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0533	33,34	1,78	
2	01.01.01.03	Operaio qual.		h	0,0533	30,52	1,63	
3	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,0533	28,05	1,50	
		Totale Manodopera					4,91	28,83
4	AA.01.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 2-4 mm		kg	4,7000	1,82	8,55	
Totale Euro							13,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 13,46							2,02	
Totale Euro							15,48	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,48							1,55	
Totale Euro							17,03	
Somma totale Euro							17,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.10.02.03.b	Strato livellante, spessore 5-6 cm cemento cellulare, quantità minima 10m3	m2	1,0000	7,67				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.09.24	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Massetto livellante, quantità minima 10 m3: =200 m2		m2	0,0050	1.211,00	6,06	
		Totale Materiali					6,06	79,01
Totale Euro							6,06	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,06							0,91	
Totale Euro							6,97	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6,97							0,70	
Totale Euro							7,67	
Somma totale Euro							7,67	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.10.02.05	Sovrapp. voce .03 b) magg. spess. 1cm	m2cm	1,0000	1,72			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,0200	33,34	0,67	38,95
2	AA.05.76	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Additivo	l	0,0150	2,00	0,03	
3	AA.04.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento	kg	33,0000	0,02	0,66	
Totale Euro						1,36	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,36						0,20	
Totale Euro						1,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,56						0,16	
Totale Euro						1,72	
Somma totale Euro						1,72	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.10.02.13	cemento cellulare con quantità minima inferiore a 10m3	a c	1,0000	1.531,92			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.04.87	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento cellulare, inferiore a quantità minima 10m3	a c	1,0000	1.211,00	1.211,00	
Totale Euro						1.211,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.211,00						181,65	
Totale Euro						1.392,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.392,65						139,27	
Totale Euro						1.531,92	
Somma totale Euro						1.531,92	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.10.02.14	Sostrato di riporto in polistirolo legato con cemento, con quantità minima inferiore a 10m3	a c	1,0000	1.666,01

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.04.95	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Massetto livellante	a c	1,0000	1.317,00	1.317,00	
Totale Euro						1.317,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.317,00						197,55	
Totale Euro						1.514,55	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.514,55						151,46	
Totale Euro						1.666,01	
Somma totale Euro						1.666,01	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.10.03.03	Massetto radiante spess. 6,5cm	m2	1,0000	22,77			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.01.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Massetto radiante, 6,5 cm	m2	1,0000	18,00	18,00	
Totale Euro						18,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 18,00						2,70	
Totale Euro						20,70	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 20,70						2,07	
Totale Euro						22,77	
Somma totale Euro						22,77	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.10.03.04.a	Sovrapp. voce .03 per ogni cm di magg. spess.	m2cm	1,0000	2,66			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.01.03	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sovraprezzi Totale Materiali	m2	1,0000	2,10	2,10	
Totale Euro						2,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,10						0,32	
Totale Euro						2,42	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,42						0,24	
Totale Euro						2,66	
Somma totale Euro						2,66	78,95

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.11.01.01.a	Imperm. orizz.: feltro bitum. 1500g/m2, monostrato	m2	1,0000	6,77				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0200	33,34	0,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.		h	0,0400	30,52	1,22	
3	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,0400	28,05	1,12	
		Totale Manodopera					3,01	44,46
4	AA.01.47	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Guaina sottotegola Mega 1,5 mm		m2	1,1000	2,13	2,34	
		Totale Materiali					2,34	34,56
Totale Euro							5,35	
Spese Generali 15,00% su Euro 5,35							0,80	
Totale Euro							6,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6,15							0,62	
Totale Euro							6,77	
Somma totale Euro							6,77	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.11.01.02.a	Imperm. orizz.: malta imperme. 2000g/m2	m2	1,0000	7,84

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0300	33,34	1,00	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0600	30,52	1,83	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0600	28,05	1,68	
		Totale Manodopera				4,51	57,53
		Materiali					
4	AA.02.51	VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Malta fine impermeabilizzante	kg	2,2000	0,77	1,69	
		Totale Materiali				1,69	21,56
Totale Euro						6,20	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,20						0,93	
Totale Euro						7,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7,13						0,71	
Totale Euro						7,84	
Somma totale Euro						7,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.11.03.01.a	Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.: Membrana prefabbricata bituminosa 3 mm - TNT	m2	1,0000	9,37

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0200	33,34	0,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0400	30,52	1,22	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0400	28,05	1,12	
		Totale Manodopera				3,01	32,12
		Materiali					
4	AA.04.50	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Membrana HP 3 mm	m2	1,2000	3,67	4,40	
		Totale Materiali				4,40	46,96
Totale Euro						7,41	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,41						1,11	
Totale Euro						8,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,52						0,85	
Totale Euro						9,37	
Somma totale Euro						9,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.11.03.01.b	Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.: Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - TNT	m2	1,0000	10,21

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0200	33,34	0,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0400	30,52	1,22	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0400	28,05	1,12	
		Totale Manodopera				3,01	29,48
		Materiali					
4	AA.04.51	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Membrana HP 4 mm	m2	1,2000	4,22	5,06	
		Totale Materiali				5,06	49,56
Totale Euro						8,07	
Spese Generali 15,00% su Euro 8,07						1,21	
Totale Euro						9,28	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9,28						0,93	
Totale Euro						10,21	
Somma totale Euro						10,21	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.11.03.01.c	Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.: Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm - velo vetro	m2	1,0000	7,66				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0200	33,34	0,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.		h	0,0400	30,52	1,22	
3	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,0400	28,05	1,12	
		Totale Manodopera					3,01	39,30
4	AA.04.52	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Membrana V 3 mm		m2	1,2000	2,53	3,04	
		Totale Materiali					3,04	39,69
Totale Euro							6,05	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,05							0,91	
Totale Euro							6,96	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6,96							0,70	
Totale Euro							7,66	
Somma totale Euro							7,66	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.11.03.01.d	Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.: Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - velo vetro	m2	1,0000	8,35				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0200	33,34	0,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.		h	0,0400	30,52	1,22	
3	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,0400	28,05	1,12	
		Totale Manodopera					3,01	36,05
4	AA.04.53	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Membrana V 4 mm		m2	1,2000	2,99	3,59	
		Totale Materiali					3,59	42,99
Totale Euro							6,60	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,60							0,99	
Totale Euro							7,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7,59							0,76	
Totale Euro							8,35	
Somma totale Euro							8,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.11.03.02.a	Vasche imperm. 1xmembr.prefabbr.: Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm - TNT	m2	1,0000	9,59

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0200	33,34	0,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0400	30,52	1,22	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0400	28,05	1,12	
		Totale Manodopera				3,01	31,39
		Materiali					
4	AA.04.54	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Guaina sottotegola E-KV -3K	m2	1,2000	3,81	4,57	
		Totale Materiali				4,57	47,65
Totale Euro						7,58	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,58						1,14	
Totale Euro						8,72	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,72						0,87	
Totale Euro						9,59	
Somma totale Euro						9,59	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.11.03.02.b	Vasche imperm. 1xmembr.prefabbr.: Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - TNT	m2	1,0000	10,09

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0200	33,34	0,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0400	30,52	1,22	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0400	28,05	1,12	
		Totale Manodopera				3,01	29,83
		Materiali					
4	AA.02.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Guaina sottotegola E-KV-4K	m2	1,2000	4,13	4,96	
		Totale Materiali				4,96	49,16
Totale Euro						7,97	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,97						1,20	
Totale Euro						9,17	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9,17						0,92	
Totale Euro						10,09	
Somma totale Euro						10,09	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.11.03.03.a	Imperm. sottof. membr. bituminose Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm	m2	1,0000	13,86

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0400	33,34	1,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0800	30,52	2,44	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0800	28,05	2,24	
		Totale Manodopera				6,01	43,36
		Materiali					
4	AA.04.54	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Guaina sottotegola E-KV -3K	m2	1,3000	3,81	4,95	
		Totale Materiali				4,95	35,71
Totale Euro						10,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 10,96						1,64	
Totale Euro						12,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12,60						1,26	
Totale Euro						13,86	
Somma totale Euro						13,86	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.11.03.03.b	Imperm. sottof. membr. bituminose Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm	m2	1,0000	14,40

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0400	33,34	1,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0800	30,52	2,44	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0800	28,05	2,24	
		Totale Manodopera				6,01	41,74
		Materiali					
4	AA.01.96	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Guaina sottotegola E-KV-4K	m2	1,3000	4,13	5,37	
		Totale Materiali				5,37	37,29
Totale Euro						11,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 11,38						1,71	
Totale Euro						13,09	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 13,09						1,31	
Totale Euro						14,40	
Somma totale Euro						14,40	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.11.03.05.a	Imperm. di gradini in polimetilmetacrilato: spessore 2,0 mm	m2	1,0000	156,66

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3000	33,34	10,00	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,8000	30,52	24,42	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3000	28,05	8,42	
		Totale Manodopera				42,84	27,35
		Materiali					
4	AA.01.97	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - impermeabilizzazione fluida	kg	5,0000	11,00	55,00	
5	AA.01.98	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Primer per impermeabilizzazione fluida	kg	0,9000	15,00	13,50	
6	AA.01.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di consumo e minuteria (rete/sabbia di quarzo/secchio/guanti in nitrile/disco diamante/rullo per termosifoni/tute monouso etc.)	a c	1,0000	12,50	12,50	
		Totale Materiali				81,00	51,70
Totale Euro						123,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 123,84						18,58	
Totale Euro						142,42	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 142,42						14,24	
Totale Euro						156,66	
Somma totale Euro						156,66	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.01.22.a	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 20mm	m2	1,0000	12,99				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0700	33,34	2,33	
2	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,0700	28,05	1,96	
		Totale Manodopera					4,29	33,03
3	AA.02.96	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 2 cm		m3	1,1000	5,44	5,98	
		Totale Materiali					5,98	46,04
Totale Euro							10,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 10,27							1,54	
Totale Euro							11,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11,81							1,18	
Totale Euro							12,99	
Somma totale Euro							12,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
02.12.01.22.b	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 30mm	m2	1,0000	14,96					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0700	33,34	2,33		
2	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,0700	28,05	1,96		
		Totale Manodopera					4,29	28,68	
3	AA.02.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 3 cm		m3	1,1000	6,85	7,54		
		Totale Materiali					7,54	50,40	
Totale Euro							11,83		
Spese Generali 15,00% su Euro 11,83							1,77		
Totale Euro							13,60		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 13,60							1,36		
Totale Euro							14,96		
Somma totale Euro							14,96		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.01.22.c	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 40mm	m2	1,0000	16,54				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0700	33,34	2,33	
2	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,0700	28,05	1,96	
		Totale Manodopera					4,29	25,94
3	AA.02.98	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 4 cm		m3	1,1000	7,99	8,79	
		Totale Materiali					8,79	53,14
Totale Euro							13,08	
Spese Generali 15,00% su Euro 13,08							1,96	
Totale Euro							15,04	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,04							1,50	
Totale Euro							16,54	
Somma totale Euro							16,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.01.22.d	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 50mm	m2	1,0000	18,63				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0700	33,34	2,33	
2	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,0700	28,05	1,96	
		Totale Manodopera					4,29	23,03
3	AA.04.59	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 5 cm		m3	1,1000	9,49	10,44	
		Totale Materiali					10,44	56,04
Totale Euro							14,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 14,73							2,21	
Totale Euro							16,94	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 16,94							1,69	
Totale Euro							18,63	
Somma totale Euro							18,63	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.01.22.e	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 60mm	m2	1,0000	20,55				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0700	33,34	2,33	
2	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,0700	28,05	1,96	
		Totale Manodopera					4,29	20,88
3	AA.04.60	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 6 cm		m3	1,1000	10,86	11,95	
		Totale Materiali					11,95	58,15
Totale Euro							16,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 16,24							2,44	
Totale Euro							18,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 18,68							1,87	
Totale Euro							20,55	
Somma totale Euro							20,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.01.22.f	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 80mm	m2	1,0000	24,95

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0700	33,34	2,33	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0700	28,05	1,96	
		Totale Manodopera				4,29	17,19
3	AA.04.61	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 8 cm	m3	1,1000	14,03	15,43	
		Totale Materiali				15,43	61,84
Totale Euro						19,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 19,72						2,96	
Totale Euro						22,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 22,68						2,27	
Totale Euro						24,95	
Somma totale Euro						24,95	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.01.22.g	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 100mm	m2	1,0000	29,06				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0750	33,34	2,50	
2	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,0750	28,05	2,10	
		Totale Manodopera					4,60	15,83
3	AA.04.62	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 10 cm		m3	1,1000	16,70	18,37	
		Totale Materiali					18,37	63,21
Totale Euro							22,97	
Spese Generali 15,00% su Euro 22,97							3,45	
Totale Euro							26,42	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,42							2,64	
Totale Euro							29,06	
Somma totale Euro							29,06	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.01.22.h	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 120mm	m2	1,0000	35,75				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0750	33,34	2,50	
2	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,0750	28,05	2,10	
		Totale Manodopera					4,60	12,87
3	AA.04.63	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannelli in poliuretano espanso (PUR), 12 cm		m3	1,1000	21,51	23,66	
		Totale Materiali					23,66	66,18
Totale Euro							28,26	
Spese Generali 15,00% su Euro 28,26							4,24	
Totale Euro							32,50	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 32,50							3,25	
Totale Euro							35,75	
Somma totale Euro							35,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.01.25.c	Granulato in vetro cellulare, <=0,085 W/mk, sotto fondazioni: a m ³	m3	1,0000	166,14

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,1000	33,34	3,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1000	30,52	3,05	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1000	28,05	2,81	
		Totale Manodopera				9,19	5,53
		Materiali					
4	AA.04.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Granulato in vetro cellulare in BIG BAG	m3	1,3500	77,52	104,65	
		Totale Materiali				104,65	62,99
		Noli					
5	AA.04.17	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gru	h	0,2500	70,00	17,50	
		Totale Noli				17,50	10,53
Totale Euro						131,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 131,34						19,70	
Totale Euro						151,04	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 151,04						15,10	
Totale Euro						166,14	
Somma totale Euro						166,14	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.03.01.b	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di lana minerale 035 sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.01a	m2	1,0000	2,72				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.		h	0,0100	30,52	0,31	
		Totale Manodopera					0,31	11,40
		Materiali						
2	AA.04.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione in pannello di fibre minerali 036 12 cm		m2	0,5000	14,27	7,14	
3	AA.03.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere		kg/m2	3,5000	0,52	1,82	
4	AA.01.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=175mm		nr/m2	3,0000	0,59	1,77	
5	AA.01.78	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Aiuola circolare MW		nr/m2	3,0000	0,12	0,36	
6	AA.03.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura		kg/m2	3,2500	0,53	1,72	
7	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro		m2	0,5500	0,91	0,50	
8	AA.03.06	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Superficie da imbiancare bianca		kg/m2	0,1000	2,80	0,28	
9	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco		kg/m2	1,2500	0,89	1,11	
10	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)		a c	0,5000	2,50	1,25	
11	AA.01.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione MF 035, spessore 10 cm		nr	0,5000	-28,21	-14,11	
		Totale Materiali					1,84	67,65
Totale Euro							2,15	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,15							0,32	
Totale Euro							2,47	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,47							0,25	
Totale Euro							2,72	
Somma totale Euro							2,72	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.03.03.b	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di canapa 039 sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.03a	m2	1,0000	3,37

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	0,0150	30,52	0,46	
		Totale Manodopera				0,46	13,65
		Materiali					
2	AA.01.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello isolante in canapa 039 spessore 12 cm	m2	0,5000	21,86	10,93	
3	AA.03.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere	kg/m2	3,5000	0,52	1,82	
4	AA.01.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=175mm	nr/m2	3,0000	0,59	1,77	
5	AA.03.13	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rondella in canapa	nr/m2	3,0000	0,23	0,69	
6	AA.03.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura	kg/m2	5,0000	0,53	2,65	
7	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro	m2	0,5500	0,91	0,50	
8	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco	kg/m2	1,2500	0,89	1,11	
9	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)	a c	0,5000	2,50	1,25	
10	AA.02.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - meno coibentazione in pannello di canapa, spessore 10 cm	nr	0,5000	-37,04	-18,52	
		Totale Materiali				2,20	65,28
Totale Euro						2,66	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,66						0,40	
Totale Euro						3,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3,06						0,31	
Totale Euro						3,37	
Somma totale Euro						3,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.03.04.b	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di fibra in legno 039 sovraprezzo per ogni 1cm di spessore per 02.12.03.04a	m2	1,0000	3,82				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.		h	0,0130	30,52	0,40	
		Totale Manodopera					0,40	10,47
		Materiali						
2	AA.02.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione in pannello di fibra di legno 039 12 cm		m2	0,5000	25,28	12,64	
3	AA.02.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere		kg/m2	3,2500	0,57	1,85	
4	AA.02.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=155mm		nr/m2	3,0000	0,59	1,77	
5	AA.02.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rondella HF		nr/m2	3,0000	0,12	0,36	
6	AA.01.62	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura		kg/m2	5,0000	0,61	3,05	
7	AA.01.63	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro		m2	0,5500	0,97	0,53	
8	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco		kg/m2	1,2500	0,89	1,11	
9	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)		a c	0,5000	2,50	1,25	
10	AA.01.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione coibentazione in pannello di fibra di legno 10 cm		nr	0,5000	-39,88	-19,94	
		Totale Materiali					2,62	68,59
Totale Euro							3,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 3,02							0,45	
Totale Euro							3,47	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3,47							0,35	
Totale Euro							3,82	
Somma totale Euro							3,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.03.05.b	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040 sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.05a	m2	1,0000	5,57

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	0,0130	30,52	0,40	
		Totale Manodopera				0,40	7,18
		Materiali					
2	AA.01.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello isolante in sughero 040, spessore 12 cm	m2	0,5000	43,20	21,60	
3	AA.01.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere	kg/m2	3,2500	0,61	1,98	
4	AA.01.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=175mm	nr/m2	3,0000	0,59	1,77	
5	AA.03.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura	kg/m2	3,2500	0,53	1,72	
6	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro	m2	0,5500	0,91	0,50	
7	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco	kg/m2	1,2500	0,89	1,11	
8	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)	a c	0,5000	2,50	1,25	
9	AA.01.95	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione coibentazione in pannello di sughero da 10 cm	nr	0,5000	-51,85	-25,93	
		Totale Materiali				4,00	71,81
Totale Euro						4,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 4,40						0,66	
Totale Euro						5,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5,06						0,51	
Totale Euro						5,57	
Somma totale Euro						5,57	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.03.07.a	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 036 spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	1,0000	73,93

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.	h	1,2000	30,52	36,62	
		Totale Manodopera				36,62	49,53
		Materiali					
2	AA.01.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello isolante EPS 036, spessore 10 cm	m2	1,0000	6,26	6,26	
3	AA.01.68	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere	kg/m2	6,5000	0,43	2,80	
4	AA.01.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=155mm	nr/m2	6,0000	0,46	2,76	
5	AA.01.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rondella EPS 036	nr/m2	6,0000	0,08	0,48	
6	AA.04.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura	kg/m2	6,5000	0,46	2,99	
7	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro	m2	1,1000	0,91	1,00	
8	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco	kg/m2	2,5000	0,89	2,23	
9	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)	a c	1,0000	2,50	2,50	
		Totale Materiali				21,02	28,43
		Noli					
10	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	
		Totale Noli				0,80	1,08
Totale Euro						58,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 58,44						8,77	
Totale Euro						67,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 67,21						6,72	
Totale Euro						73,93	
Somma totale Euro						73,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.03.07.b	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 036 sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.07a	m2	1,0000	1,69				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.		h	0,0100	30,52	0,31	
		Totale Manodopera					0,31	18,34
		Materiali						
2	AA.01.83	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello isolante EPS 036 spessore 12 cm		m2	0,5000	7,51	3,76	
3	AA.01.68	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere		kg/m2	3,2500	0,43	1,40	
4	AA.01.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=175mm		nr/m2	3,0000	0,59	1,77	
5	AA.01.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rondella EPS 036		nr/m2	3,0000	0,08	0,24	
6	AA.04.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura		kg/m2	3,2500	0,46	1,50	
7	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro		m2	0,5500	0,91	0,50	
8	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco		kg/m2	1,2500	0,89	1,11	
9	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)		a c	0,5000	2,50	1,25	
10	AA.02.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione EPS 036, spessore 10 cm		nr	0,5000	-20,99	-10,50	
		Totale Materiali					1,03	60,95
Totale Euro							1,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,34							0,20	
Totale Euro							1,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,54							0,15	
Totale Euro							1,69	
Somma totale Euro							1,69	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.03.08.b	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 031 sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.08a	m2	1,0000	1,96				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.		h	0,0100	30,52	0,31	
		Totale Manodopera					0,31	15,82
		Materiali						
2	AA.04.56	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione in pannello EPS 031 12 cm		m2	0,5000	10,30	5,15	
3	AA.01.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=175mm		nr/m2	3,0000	0,59	1,77	
4	AA.03.75	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rondella EPS 031		nr/m2	3,0000	0,12	0,36	
5	AA.03.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura		kg/m2	3,2500	0,53	1,72	
6	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro		m2	0,5500	0,91	0,50	
7	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco		kg/m2	1,2500	0,89	1,11	
8	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)		a c	0,5000	2,50	1,25	
9	AA.03.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione EPS031 10cm		nr	0,5000	-24,68	-12,34	
10	AA.03.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere		nr/m2	3,2500	0,53	1,72	
		Totale Materiali					1,24	63,27
Totale Euro							1,55	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,55							0,23	
Totale Euro							1,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,78							0,18	
Totale Euro							1,96	
Somma totale Euro							1,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.03.09.b	sistema di cappotto su muratura con lastre polyuretano 026 sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.09a	m2	1,0000	3,26				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.		h	0,0130	30,52	0,40	
		Totale Manodopera					0,40	12,27
		Materiali						
2	AA.01.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello isolante PUR/PIR 026 spessore 12 cm		m2	0,5000	21,48	10,74	
3	AA.03.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere		kg/m2	3,2500	0,52	1,69	
4	AA.03.78	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=1755mm		nr/m2	3,0000	0,59	1,77	
5	AA.03.75	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rondella EPS 031		nr/m2	3,0000	0,12	0,36	
6	AA.03.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura		kg/m2	3,5000	0,53	1,86	
7	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro		m2	0,5500	0,91	0,50	
8	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco		kg/m2	1,2500	0,89	1,11	
9	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)		a c	0,5000	2,50	1,25	
10	AA.03.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione pannello in poliuretano 10 cm		nr	0,5000	-34,22	-17,11	
		Totale Materiali					2,17	66,56
Totale Euro							2,57	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,57							0,39	
Totale Euro							2,96	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,96							0,30	
Totale Euro							3,26	
Somma totale Euro							3,26	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
02.12.03.20	intonacare con intonaco finale minerale K1,5mm bianco su superfici calcestruzzo	m2	1,0000	31,20					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.		h	0,5500	30,52	16,79		
		Totale Manodopera					16,79	53,81	
		Materiali							
2	AA.03.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura		kg/m2	6,5000	0,53	3,45		
3	AA.03.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale minerale granulometria 1,5 mm bianco		kg/m2	2,5000	0,89	2,23		
4	AA.03.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori		a c	1,0000	0,40	0,40		
6	AA.03.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro		m2	1,1000	0,90	0,99		
		Totale Materiali					7,07	22,66	
		Noli							
5	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari		m2	1,0000	0,80	0,80		
		Totale Noli					0,80	2,56	
Totale Euro							24,66		
Spese Generali 15,00% su Euro 24,66							3,70		
Totale Euro							28,36		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 28,36							2,84		
Totale Euro							31,20		
Somma totale Euro							31,20		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.03.21	sovraprezzo su sistema di cappotto su muratura incollato, tassellato e rasato per intonaco finale organico K 1,5mm, colore bianco	m2	1,0000	9,27				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0200	33,34	0,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.		h	0,0400	30,52	1,22	
3	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,0200	28,05	0,56	
		Totale Manodopera					2,45	26,43
		Materiali						
4	AA.02.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello in fibra minerale per coibentazione 036, spessore 10 cm		m2	1,0000	11,89	11,89	
5	AA.03.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante in polvere		kg/m2	7,0000	0,52	3,64	
6	AA.03.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tasselli affondati l=155mm		nr/m2	6,0000	0,69	4,14	
7	AA.03.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rondelle MW		nr/m2	6,0000	0,12	0,72	
8	AA.03.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rasatura d'armatura		kg/m2	6,5000	0,53	3,45	
9	AA.03.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete in fibra di vetro		m2	1,1000	0,91	1,00	
10	AA.03.06	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Superficie da imbiancare bianca		kg/m2	0,2500	2,80	0,70	
11	AA.03.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale organico KH , SH K 1,5mm bianco		kg/m2	2,5000	1,70	4,25	
12	AA.01.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (listelli per battute, rinforzi ad angolo di tessuto, nastro per l'impermeabilizzazione di giunti)		a c	1,0000	2,50	2,50	
13	AA.03.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione materiale voce 02.12.03.01.A		nr	1,0000	-28,21	-28,21	
		Totale Materiali					4,08	44,01
		Noli						
14	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari		m2	1,0000	0,80	0,80	
		Totale Noli					0,80	8,63
Totale Euro							7,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,33							1,10	
Totale Euro							8,43	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,43							0,84	
Totale Euro							9,27	
Somma totale Euro							9,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.04.01.a	Sistema di coibentazione interno attivo capillarmente a base di silicato di calcio spessore 25mm	m2	1,0000	126,86				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3750	33,34	12,50		
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7500	30,52	22,89		
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3750	28,05	10,52		
		Totale Manodopera					45,91	36,19
		Materiali						
4	AA.03.83	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - collante minerale in polvere	kg/m2	6,5000	0,95	6,18		
5	AA.02.68	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello per coibentazione interna a base di silicato di calcio, spessore 25 mm	m2	1,0000	37,70	37,70		
6	AA.02.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,3000	2,98	0,89		
7	AA.03.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,0000	0,82	4,92		
8	AA.01.13	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,15	1,27		
9	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,8000	0,62	1,12		
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,0000	1,50	1,50		
		Totale Materiali					53,58	42,24
		Noli						
11	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80		
		Totale Noli					0,80	0,63
Totale Euro							100,29	
Spese Generali 15,00% su Euro 100,29							15,04	
Totale Euro							115,33	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 115,33							11,53	
Totale Euro							126,86	
Somma totale Euro							126,86	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.04.01.b	Sistema di coibentazione interno attivo capillarmente a base di silicato di calcio spessore 30mm	m2	1,0000	131,64				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3750	33,34	12,50		
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7500	30,52	22,89		
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3750	28,05	10,52		
		Totale Manodopera					45,91	34,88
		Materiali						
4	AA.03.83	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - collante minerale in polvere	kg/m2	6,5000	0,95	6,18		
5	AA.02.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello per coibentazione interna a base di silicato di calcio, spessore 30 mm	m2	1,0000	41,47	41,47		
6	AA.02.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,3000	2,98	0,89		
7	AA.03.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,0000	0,82	4,92		
8	AA.01.13	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,15	1,27		
9	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,8000	0,62	1,12		
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,0000	1,50	1,50		
		Totale Materiali					57,35	43,57
		Noli						
11	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80		
		Totale Noli					0,80	0,61
Totale Euro							104,06	
Spese Generali 15,00% su Euro 104,06							15,61	
Totale Euro							119,67	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 119,67							11,97	
Totale Euro							131,64	
Somma totale Euro							131,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.04.01.c	Sistema di coibentazione interno attivo capillarmente a base di silicato di calcio spessore 50mm	m2	1,0000	136,54				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3800	33,34	12,67		
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7600	30,52	23,20		
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3800	28,05	10,66		
		Totale Manodopera					46,53	34,08
		Materiali						
4	AA.03.83	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - collante minerale in polvere	kg/m2	6,5000	0,95	6,18		
5	AA.03.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello per coibentazione interna a base di silicato di calcio, spessore 50 mm	m2	1,0000	44,73	44,73		
6	AA.02.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,3000	2,98	0,89		
7	AA.03.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,0000	0,82	4,92		
8	AA.01.13	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,15	1,27		
9	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,8000	0,62	1,12		
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,0000	1,50	1,50		
		Totale Materiali					60,61	44,39
		Noli						
11	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80		
		Totale Noli					0,80	0,59
Totale Euro							107,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 107,94							16,19	
Totale Euro							124,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 124,13							12,41	
Totale Euro							136,54	
Somma totale Euro							136,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.12.04.02.a	Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio spessore 50mm	m2	1,0000	97,83			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3625	33,34	12,09	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7250	30,52	22,13	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3625	28,05	10,17	
		Totale Manodopera				44,39	45,37
		Materiali					
4	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,8000	0,62	1,12	
5	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,0000	1,50	1,50	
7	AA.01.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,5000	0,95	6,18	
8	AA.01.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 50mm	m2	1,0000	16,43	16,43	
9	AA.01.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,0000	0,95	5,70	
10	AA.01.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,11	1,22	
		Totale Materiali				32,15	32,86
		Noli					
6	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	
		Totale Noli				0,80	0,82
Totale Euro						77,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 77,34						11,60	
Totale Euro						88,94	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 88,94						8,89	
Totale Euro						97,83	
Somma totale Euro						97,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.04.02.b	Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio spessore 60mm	m2	1,0000	101,90				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3625	33,34	12,09		
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7250	30,52	22,13		
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3625	28,05	10,17		
		Totale Manodopera					44,39	43,56
		Materiali						
4	AA.01.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,5000	0,95	6,18		
5	AA.01.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,0000	0,95	5,70		
6	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,8000	0,62	1,12		
7	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,0000	1,50	1,50		
9	AA.03.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 60mm	m2	1,0000	19,65	19,65		
10	AA.01.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,11	1,22		
		Totale Materiali					35,37	34,71
		Noli						
8	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80		
		Totale Noli					0,80	0,79
Totale Euro							80,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 80,56							12,08	
Totale Euro							92,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 92,64							9,26	
Totale Euro							101,90	
Somma totale Euro							101,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.04.02.c	Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio spessore 80mm	m2	1,0000	108,09				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3675	33,34	12,25		
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7350	30,52	22,43		
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3675	28,05	10,31		
		Totale Manodopera					44,99	41,62
		Materiali						
4	AA.01.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,5000	0,95	6,18		
5	AA.03.56	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 80mm	m2	1,0000	23,93	23,93		
6	AA.01.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,0000	0,95	5,70		
7	AA.01.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,11	1,22		
8	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,8000	0,62	1,12		
9	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,0000	1,50	1,50		
		Totale Materiali					39,65	36,68
		Noli						
10	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80		
		Totale Noli					0,80	0,74
Totale Euro							85,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 85,44							12,82	
Totale Euro							98,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 98,26							9,83	
Totale Euro							108,09	
Somma totale Euro							108,09	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.04.02.d	Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio spessore 100mm	m2	1,0000	115,34				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3675	33,34	12,25		
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7335	30,52	22,39		
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3675	28,05	10,31		
		Totale Manodopera					44,95	38,97
		Materiali						
4	AA.01.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,5000	0,95	6,18		
5	AA.01.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 100mm	m2	1,0000	29,70	29,70		
6	AA.01.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,0000	0,95	5,70		
7	AA.01.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,11	1,22		
8	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,8000	0,62	1,12		
9	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,0000	1,50	1,50		
		Totale Materiali					45,42	39,38
		Noli						
10	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80		
		Totale Noli					0,80	0,69
Totale Euro							91,17	
Spese Generali 15,00% su Euro 91,17							13,68	
Totale Euro							104,85	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 104,85							10,49	
Totale Euro							115,34	
Somma totale Euro							115,34	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
02.12.04.02.e	Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio Sovraprezzo per ogni cm maggiore	m2	1,0000	3,91					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0013	33,34	0,04			
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0025	30,52	0,08			
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0013	28,05	0,04			
		Totale Manodopera					0,16	4,09	
		Materiali							
4	AA.01.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	3,2500	0,95	3,09			
5	AA.01.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 100mm	m2	0,5000	29,70	14,85			
6	AA.01.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	3,0000	0,95	2,85			
7	AA.01.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	0,5500	1,11	0,61			
8	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	0,9000	0,62	0,56			
9	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	0,5000	1,50	0,75			
10	AA.04.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione voce 02.12.04.02.c	nr	0,5000	-39,56	-19,78			
		Totale Materiali					2,93	74,94	
							Totale Euro	3,09	
							Spese Generali 15,00% su Euro 3,09	0,46	
							Totale Euro	3,55	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 3,55	0,36	
							Totale Euro	3,91	
							Somma totale Euro	3,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.04.02.f	Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio Sovraprezzo per tassellatura	m2	1,0000	8,02

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0325	33,34	1,08	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0650	30,52	1,98	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0320	28,05	0,90	
		Totale Manodopera				3,96	49,38
		Materiali					
4	AA.01.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,5000	0,95	6,18	
5	AA.01.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 100mm	m2	1,0000	29,70	29,70	
6	AA.04.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tassellatura del pannello per coibentazione interna, spessore 100 mm	nr/m2	4,5000	0,51	2,30	
7	AA.01.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,0000	0,95	5,70	
8	AA.01.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,11	1,22	
9	AA.01.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria a 1,0 mm	kg/m2	1,8000	0,62	1,12	
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,0000	1,50	1,50	
11	AA.04.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione voce 02.12.04.02.d	nr	1,0000	-45,34	-45,34	
		Totale Materiali				2,38	29,68
						Totale Euro	6,34
						Spese Generali 15,00% su Euro 6,34	0,95
						Totale Euro	7,29
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 7,29	0,73
						Totale Euro	8,02
						Somma totale Euro	8,02

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.04.03.a	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa spessore 50mm	m2	1,0000	92,42

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3625	33,34	12,09	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7250	30,52	22,13	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3625	28,05	10,17	
		Totale Manodopera				44,39	48,03
		Materiali					
4	AA.01.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,0000	0,88	5,28	
5	AA.03.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello per coibentazione interna, spessore 3 mm	m2	1,0000	15,38	15,38	
6	AA.03.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,5000	0,49	3,19	
7	AA.03.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,13	1,24	
8	AA.03.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	1,8000	0,71	1,28	
9	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,0000	1,50	1,50	
		Totale Materiali				27,87	30,16
		Noli					
10	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	
		Totale Noli				0,80	0,87
Totale Euro						73,06	
Spese Generali 15,00% su Euro 73,06						10,96	
Totale Euro						84,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 84,02						8,40	
Totale Euro						92,42	
Somma totale Euro						92,42	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.04.03.b	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa spessore 60mm	m2	1,0000	98,51

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3625	33,34	12,09	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7250	30,52	22,13	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3625	28,05	10,17	
		Totale Manodopera				44,39	45,06
		Materiali					
4	AA.01.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	7,0000	0,88	6,16	
5	AA.02.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in perlite, spessore 60 mm	m2	1,0000	18,45	18,45	
6	AA.02.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,3000	2,88	0,86	
7	AA.03.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,5000	0,49	3,19	
8	AA.03.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,13	1,24	
9	AA.03.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	1,8000	0,71	1,28	
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,0000	1,50	1,50	
		Totale Materiali				32,68	33,17
		Noli					
11	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	
		Totale Noli				0,80	0,81
Totale Euro						77,87	
Spese Generali 15,00% su Euro 77,87						11,68	
Totale Euro						89,55	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 89,55						8,96	
Totale Euro						98,51	
Somma totale Euro						98,51	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.04.03.c	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa spessore 80mm	m2	1,0000	106,95

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3675	33,34	12,25	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7350	30,52	22,43	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3650	28,05	10,24	
		Totale Manodopera				44,92	42,00
		Materiali					
4	AA.01.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	7,0000	0,88	6,16	
5	AA.02.50	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello in perlite per coibentazione interna, spessore 80 mm	m2	1,0000	24,60	24,60	
6	AA.02.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,3000	2,88	0,86	
7	AA.03.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,5000	0,49	3,19	
8	AA.03.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,13	1,24	
9	AA.03.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	1,8000	0,71	1,28	
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,0000	1,50	1,50	
		Totale Materiali				38,83	36,31
		Noli					
11	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	
		Totale Noli				0,80	0,75
Totale Euro						84,55	
Spese Generali 15,00% su Euro 84,55						12,68	
Totale Euro						97,23	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 97,23						9,72	
Totale Euro						106,95	
Somma totale Euro						106,95	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.04.03.d	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa spessore 100mm	m2	1,0000	114,83

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3675	33,34	12,25	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,7350	30,52	22,43	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3675	28,05	10,31	
		Totale Manodopera				44,99	39,18
		Materiali					
4	AA.01.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	7,0000	0,88	6,16	
5	AA.03.42	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello in perlite per coibentazione interna, spessore 100 mm	m2	1,0000	30,75	30,75	
6	AA.02.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,3000	2,88	0,86	
7	AA.03.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,5000	0,49	3,19	
8	AA.03.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,13	1,24	
9	AA.03.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	1,8000	0,71	1,28	
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,0000	1,50	1,50	
		Totale Materiali				44,98	39,17
		Noli					
11	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	
		Totale Noli				0,80	0,70
Totale Euro						90,77	
Spese Generali 15,00% su Euro 90,77						13,62	
Totale Euro						104,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 104,39						10,44	
Totale Euro						114,83	
Somma totale Euro						114,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.04.03.e	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa Sovraprezzo per ogni cm maggiore	m2	1,0000	3,93

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0013	33,34	0,04	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0025	30,52	0,08	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0013	28,05	0,04	
		Totale Manodopera				0,16	4,07
		Materiali					
4	AA.01.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	3,5000	0,88	3,08	
5	AA.02.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 100mm	m2	0,5000	30,75	15,38	
6	AA.02.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,1500	2,88	0,43	
7	AA.03.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	3,0000	0,49	1,47	
8	AA.03.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	0,5500	1,13	0,62	
9	AA.03.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	0,9000	0,71	0,64	
10	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	0,5000	1,50	0,75	
11	AA.02.62	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione voce 02.12.04.03.c	nr	0,5000	-38,85	-19,43	
		Totale Materiali				2,94	74,81
Totale Euro						3,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 3,10						0,47	
Totale Euro						3,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3,57						0,36	
Totale Euro						3,93	
Somma totale Euro						3,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.12.04.03.f	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa Sovraprezzo per tassellatura	m2	1,0000	7,90				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0325	33,34	1,08		
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0650	30,52	1,98		
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0320	28,05	0,90		
		Totale Manodopera					3,96	50,13
		Materiali						
4	AA.01.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	7,0000	0,88	6,16		
5	AA.02.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione interna in schiuma minerale, spessore 100mm	m2	1,0000	30,75	30,75		
6	AA.04.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tassellatura del pannello per coibentazione interna, spessore 100 mm	nr/m2	4,5000	0,51	2,30		
7	AA.02.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondo	kg/m2	0,3000	2,88	0,86		
8	AA.03.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,5000	0,49	3,19		
9	AA.03.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	1,13	1,24		
10	AA.03.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	1,8000	0,71	1,28		
11	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,0000	1,50	1,50		
12	AA.02.63	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detrazione voce 02.12.04.02.d	nr	1,0000	-45,00	-45,00		
		Totale Materiali					2,28	28,86
Totale Euro							6,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,24							0,94	
Totale Euro							7,18	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7,18							0,72	
Totale Euro							7,90	
Somma totale Euro							7,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.04.04.a	Sistemi di coibentazione interno mediante pannelli isolanti termici realizzato con una selezionata fibra minerale naturale spessore 3mm	m2	1,0000	96,79

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3375	33,34	11,25	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,6750	30,52	20,60	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3375	28,05	9,47	
		Totale Manodopera				41,32	42,69
		Materiali					
4	AA.02.41	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,0000	0,67	4,02	
5	AA.02.42	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello per coibentazione interna, spessore 3 mm	m2	1,0000	21,25	21,25	
6	AA.02.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,0000	0,67	4,02	
7	AA.02.44	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	2,11	2,32	
8	AA.03.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	1,8000	0,71	1,28	
9	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,0000	1,50	1,50	
		Totale Materiali				34,39	35,53
		Noli					
10	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	
		Totale Noli				0,80	0,83
Totale Euro						76,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 76,51						11,48	
Totale Euro						87,99	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 87,99						8,80	
Totale Euro						96,79	
Somma totale Euro						96,79	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.12.04.04.b	Sistemi di coibentazione interno mediante pannelli isolanti termici realizzato con una selezionata fibra minerale naturale spessore 9mm	m2	1,0000	112,84

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3375	33,34	11,25	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,6750	30,52	20,60	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3375	28,05	9,47	
		Totale Manodopera				41,32	36,62
		Materiali					
4	AA.03.24	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collante minerale in polvere	kg/m2	6,0000	0,67	4,02	
5	AA.03.25	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello per coibentazione interna, spessore 9 mm	m2	1,0000	33,60	33,60	
6	AA.02.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori (rinforzo ad angolo di tessuto, profili per battute, ...)	a c/m2	1,0000	1,50	1,50	
8	AA.03.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta per armatura	kg/m2	6,5000	0,67	4,36	
9	AA.03.27	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rete d'armatura	m2	1,1000	2,11	2,32	
10	AA.03.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonaco finale granulometria fino a 1,0 mm	kg/m2	1,8000	0,71	1,28	
		Totale Materiali				47,08	41,72
		Noli					
7	AA.03.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impiego di macchinari	m2	1,0000	0,80	0,80	
		Totale Noli				0,80	0,71
Totale Euro						89,20	
Spese Generali 15,00% su Euro 89,20						13,38	
Totale Euro						102,58	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 102,58						10,26	
Totale Euro						112,84	
Somma totale Euro						112,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.13.01.04.a	Canna fumaria con controcanna: ø 14cm + esalaz. 10x22cm	m	1,0000	135,37				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,2500	33,34	8,34		
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2500	30,52	7,63		
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,2500	28,05	7,01		
		Totale Manodopera					22,98	16,98
		Materiali						
4	AA.03.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Camicia esterna	lfm	1,0000	18,84	18,84		
5	AA.03.62	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione	lfm	1,0000	13,20	13,20		
6	AA.03.63	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo d'argilla refrattaria	lfm	1,0000	19,80	19,80		
7	AA.03.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sigillante antiacido	nr	0,2000	36,60	7,32		
8	AA.03.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Manicotto di compensazione	nr	0,1000	39,00	3,90		
9	AA.03.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Basamento raccolta condensa	nr	0,1000	28,20	2,82		
10	AA.03.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di ispezione con sportello	nr	0,1000	98,40	9,84		
11	AA.03.68	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo caldaia	nr	0,0500	46,20	2,31		
		Totale Materiali					78,03	57,64
		Noli						
12	AA.03.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piattaforma di lavoro elevabile	a c	1,0000	2,50	2,50		
13	AA.03.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta	a c	1,0000	2,50	2,50		
		Totale Noli					5,00	3,69
		Trasporti						
14	AA.03.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto	a c	1,0000	1,00	1,00		
		Totale Trasporti					1,00	0,74
Totale Euro							107,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 107,01							16,05	
Totale Euro							123,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 123,06							12,31	
Totale Euro							135,37	
Somma totale Euro							135,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.13.01.04.b	Canna fumaria con controcanna: ø 16cm + esalaz. 10x24cm	m	1,0000	149,58				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3000	33,34	10,00		
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,3000	30,52	9,16		
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3000	28,05	8,42		
		Totale Manodopera					27,58	18,44
		Materiali						
4	AA.03.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Camicia esterna	lfm	1,0000	18,84	18,84		
5	AA.03.72	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione	lfm	1,0000	13,80	13,80		
6	AA.04.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo d'argilla refrattaria	lfm	1,0000	23,40	23,40		
7	AA.03.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sigillante antiacido	nr	0,2000	36,60	7,32		
8	AA.04.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Manicotto di compensazione	nr	0,1000	42,60	4,26		
9	AA.03.73	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Basamento raccolta condensa	nr	0,1000	31,80	3,18		
10	AA.04.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di ispezione con sportello	nr	0,1000	99,60	9,96		
11	AA.04.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo caldaia	nr	0,0500	48,00	2,40		
		Totale Materiali					83,16	55,60
		Noli						
12	AA.03.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piattaforma di lavoro elevabile	a c	1,0000	2,50	2,50		
13	AA.04.35	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta	a c	1,0000	4,00	4,00		
		Totale Noli					6,50	4,35
		Trasporti						
14	AA.03.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto	a c	1,0000	1,00	1,00		
		Totale Trasporti					1,00	0,67
Totale Euro							118,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 118,24							17,74	
Totale Euro							135,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 135,98							13,60	
Totale Euro							149,58	
Somma totale Euro							149,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.13.01.04.c	Canna fumaria con controcanna: ø 18cm + esalaz. 10x26cm	m	1,0000	164,87

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,3000	33,34	10,00	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,3000	30,52	9,16	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3000	28,05	8,42	
		Totale Manodopera				27,58	16,73
		Materiali					
4	AA.01.15	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Camicia esterna	lfm	1,0000	24,78	24,78	
5	AA.01.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione	lfm	1,0000	14,40	14,40	
6	AA.04.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo d'argilla refrattaria	lfm	1,0000	26,99	26,99	
7	AA.03.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sigillante antiacido	nr	0,2000	36,60	7,32	
8	AA.04.37	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Manicotto di compensazione	nr	0,1000	44,40	4,44	
9	AA.04.38	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Basamento raccolta condensa	nr	0,1000	37,20	3,72	
10	AA.04.39	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di ispezione con sportello	nr	0,1000	102,60	10,26	
11	AA.01.48	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo caldaia	nr	0,0520	54,60	2,84	
		Totale Materiali				94,75	57,47
		Noli					
12	AA.03.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piattaforma di lavoro elevabile	a c	1,0000	2,50	2,50	
13	AA.01.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta	a c	1,0000	4,50	4,50	
		Totale Noli				7,00	4,25
		Trasporti					
14	AA.03.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Trasporti				1,00	0,61
Totale Euro						130,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 130,33						19,55	
Totale Euro						149,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 149,88						14,99	
Totale Euro						164,87	
Somma totale Euro						164,87	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.13.01.04.d	Canna fumaria con controcanna: ø 20cm + esalaz. 12x28cm	m	1,0000	174,12				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3500	33,34	11,67		
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,3000	30,52	9,16		
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3000	28,05	8,42		
		Totale Manodopera					29,25	16,80
		Materiali						
4	AA.01.15	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Camicia esterna	lfm	1,0000	24,78	24,78		
5	AA.01.50	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coibentazione	lfm	1,0000	15,00	15,00		
6	AA.01.51	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo d'argilla refrattaria	lfm	1,0000	30,59	30,59		
7	AA.03.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sigillante antiacido	nr	0,2000	36,60	7,32		
8	AA.01.52	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Manicotto di compensazione	nr	0,1000	46,20	4,62		
9	AA.01.53	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Basamento raccolta condensa	nr	0,1000	41,40	4,14		
10	AA.01.54	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di ispezione con sportello	nr	0,1000	105,00	10,50		
11	AA.01.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo caldaia	nr	0,0500	58,81	2,94		
		Totale Materiali					99,89	57,37
		Noli						
12	AA.03.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piattaforma di lavoro elevabile	a c	1,0000	2,50	2,50		
13	AA.01.56	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta	a c	1,0000	5,00	5,00		
		Totale Noli					7,50	4,31
		Trasporti						
14	AA.03.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto	a c	1,0000	1,00	1,00		
		Totale Trasporti					1,00	0,57
Totale Euro							137,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 137,64							20,65	
Totale Euro							158,29	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 158,29							15,83	
Totale Euro							174,12	
Somma totale Euro							174,12	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.15.01.06.a	Manto impermeabile in poliolefine: spessore 1,5 mm	m2	1,0000	25,72

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0700	33,34	2,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0700	30,52	2,14	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0700	28,05	1,96	
		Totale Manodopera				6,43	25,00
		Materiali					
4	AA.01.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - coibentazione	m2	1,0000	13,90	13,90	
		Totale Materiali				13,90	54,04
Totale Euro						20,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 20,33						3,05	
Totale Euro						23,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 23,38						2,34	
Totale Euro						25,72	
Somma totale Euro						25,72	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.15.01.10	sovrapprezzo per piccole superfici	m2	1,0000	6,97

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0600	33,34	2,00	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0600	30,52	1,83	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0600	28,05	1,68	
Totale Euro						5,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 5,51						0,83	
Totale Euro						6,34	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6,34						0,63	
Totale Euro						6,97	
Somma totale Euro						6,97	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.16.07.01.a	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 30x30	cm	1,0000	2,11

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0225	33,34	0,75	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0225	28,05	0,63	
		Totale Manodopera				1,38	65,40
		Materiali					
3	AA.04.18	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pozzo con o senza fondo 30*30*30	cm	0,0300	4,11	0,12	
4	AA.04.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento	m3	0,0017	97,50	0,17	
		Totale Materiali				0,29	13,74
Totale Euro						1,67	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,67						0,25	
Totale Euro						1,92	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,92						0,19	
Totale Euro						2,11	
Somma totale Euro						2,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.16.07.01.b	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 40x40	cm	1,0000	1,74

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0169	33,34	0,56	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0169	28,05	0,47	
		Totale Manodopera				1,03	59,20
		Materiali					
3	AA.01.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pozzo con o senza fondo 40*40*40	cm	0,0250	6,57	0,16	
4	AA.01.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento	m3	0,0018	97,50	0,18	
		Totale Materiali				0,34	19,54
					Totale Euro	1,37	
					Spese Generali 15,00% su Euro 1,37	0,21	
					Totale Euro	1,58	
					Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,58	0,16	
					Totale Euro	1,74	
					Somma totale Euro	1,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.16.07.01.c	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 50x50	cm	1,0000	1,63

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0140	33,34	0,47	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0140	28,05	0,39	
		Totale Manodopera				0,86	52,76
		Materiali					
3	AA.01.35	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pozzo con o senza fondo 50*50*50	cm	0,0200	11,31	0,23	
4	AA.01.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento	m3	0,0020	97,50	0,20	
		Totale Materiali				0,43	26,38
Totale Euro						1,29	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,29						0,19	
Totale Euro						1,48	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,48						0,15	
Totale Euro						1,63	
Somma totale Euro						1,63	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.16.07.01.d	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 60x60	cm	1,0000	1,66

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0129	33,34	0,43	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0129	28,05	0,36	
		Totale Manodopera				0,79	47,59
3	AA.01.37	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pozzo con o senza fondo 60*60*60	cm	0,0167	19,30	0,32	
4	AA.03.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento	m3	0,0021	97,50	0,20	
		Totale Materiali				0,52	31,33
Totale Euro						1,31	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,31						0,20	
Totale Euro						1,51	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,51						0,15	
Totale Euro						1,66	
Somma totale Euro						1,66	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.16.07.01.f	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 100x100	cm	1,0000	3,98			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0100	33,34	0,33	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0100	28,05	0,28	
		Totale Manodopera				0,61	15,33
		Materiali					
3	AA.03.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pozzo con o senza fondo 100*100*100	cm	0,0100	109,58	1,10	
4	AA.03.48	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piastra di chiusura per pozzo di cemento	nr	0,0100	95,55	0,96	
5	AA.03.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento	m3	0,0029	97,50	0,28	
		Totale Materiali				2,34	58,79
		Noli					
6	AA.03.50	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Escavatore 36KW (48 PS)	h	0,0035	56,66	0,20	
		Totale Noli				0,20	5,03
Totale Euro						3,15	
Spese Generali 15,00% su Euro 3,15						0,47	
Totale Euro						3,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3,62						0,36	
Totale Euro						3,98	
Somma totale Euro						3,98	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.16.07.01.j	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 120x150	cm	1,0000	8,99

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0100	33,34	0,33	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0100	28,05	0,28	
		Totale Manodopera				0,61	6,79
		Materiali					
3	AA.03.51	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pozzo con o senza fondo 120*150*100	cm	0,0100	395,73	3,96	
4	AA.03.52	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piastra di chiusura per pozzo di cemento	nr	0,0100	180,88	1,81	
5	AA.03.53	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento	m3	0,0048	97,50	0,47	
		Totale Materiali				6,24	69,41
		Noli					
6	AA.03.54	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Escavatore 36KW (48 PS)	h	0,0045	56,66	0,25	
		Totale Noli				0,25	2,78
						Totale Euro	7,10
						Spese Generali 15,00% su Euro 7,10	1,07
						Totale Euro	8,17
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,17	0,82
						Totale Euro	8,99
						Somma totale Euro	8,99

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.16.07.01.k	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 150x150	cm	1,0000	10,62

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0120	33,34	0,40	
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0120	28,05	0,34	
		Totale Manodopera				0,74	6,97
		Materiali					
3	AA.03.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pozzo con o senza fondo 150*150*100	cm	0,0100	492,97	4,93	
4	AA.01.38	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piastra di chiusura per pozzo di cemento	nr	0,0100	190,37	1,90	
5	AA.01.39	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cemento	m3	0,0058	97,50	0,57	
		Totale Materiali				7,40	69,68
		Noli					
6	AA.01.40	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Escavatore 36KW (48 PS)	h	0,0045	56,66	0,25	
		Totale Noli				0,25	2,35
						Totale Euro	8,39
						Spese Generali 15,00% su Euro 8,39	1,26
						Totale Euro	9,65
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 9,65	0,97
						Totale Euro	10,62
						Somma totale Euro	10,62

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.16.07.06.c	Pozzo perdente acque piovane: ø 1000mm	m	1,0000	263,00				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,9000	33,34	30,01		
2	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,9000	28,05	25,25		
		Totale Manodopera					55,26	21,01
		Materiali						
3	AA.01.41	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Anello perdente 1000mm	nr	2,0000	30,18	60,36		
4	AA.01.42	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piastra di chiusura 1000mm spessore 14 cm	nr	1,0000	55,45	55,45		
		Totale Materiali					115,81	44,03
		Noli						
5	AA.01.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Escavatore 36KW (48 PS)	h	0,6500	56,66	36,83		
		Totale Noli					36,83	14,00
Totale Euro							207,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 207,90							31,19	
Totale Euro							239,09	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 239,09							23,91	
Totale Euro							263,00	
Somma totale Euro							263,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
02.17.01.01.a	Terra da coltivo: stendimento manuale	m3	1,0000	64,37					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.		h	0,7500	30,52	22,89		
		Totale Manodopera					22,89	35,56	
2	AA.02.94	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Humus setacciato, fornito con mezzo a quattro assi		m3	1,0000	28,00	28,00		
		Totale Materiali					28,00	43,50	
Totale Euro							50,89		
Spese Generali 15,00% su Euro 50,89							7,63		
Totale Euro							58,52		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 58,52							5,85		
Totale Euro							64,37		
Somma totale Euro							64,37		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.17.01.01.b	Terra da coltivo: stendimento meccanico	m3	1,0000	43,14				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.		h	0,2000	30,52	6,10	
		Totale Manodopera					6,10	14,14
2	AA.03.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Humus setacciato, fornito con mezzo a quattro assi		m3	1,0000	28,00	28,00	
		Totale Materiali					28,00	64,90
Totale Euro							34,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 34,10							5,12	
Totale Euro							39,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 39,22							3,92	
Totale Euro							43,14	
Somma totale Euro							43,14	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.06.02.a	Cestino portarifiuti: a pavimento	cad	1,0000	707,75

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.02.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,8000	33,85	162,48	
2	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,2000	41,56	49,87	
		Totale Manodopera				212,35	30,00
		Materiali					
3	AA.04.68	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento base	nr	2,0000	5,62	11,24	
4	AA.04.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in metallo (tubi)	nr	3,0000	7,09	21,27	
5	AA.04.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, lamiere, serratura etc.)	nr	8,0000	1,80	14,40	
6	AA.04.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera stirata	m2	0,7000	0,32	0,22	
7	AA.04.72	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto di materiali	nr	1,0000	100,00	100,00	
8	AA.04.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supporto a pavimento	nr	2,0000	5,50	11,00	
9	03.12.01.01.a	Zincatura carpenteria leggera Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	kg	26,0000	1,37	35,62	
10	03.12.02.01	Verniciatura a polvere	m2	1,4000	23,85	33,39	
		Totale Materiali				227,14	32,09
		Noli					
11	AA.04.73	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondazioni in cemento	nr	1,0000	50,00	50,00	
12	AA.04.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto prodotto finale	nr	1,0000	70,00	70,00	
		Totale Noli				120,00	16,96
Totale Euro						559,49	
Spese Generali 15,00% su Euro 559,49						83,92	
Totale Euro						643,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 643,41						64,34	
Totale Euro						707,75	
Somma totale Euro						707,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.06.06.b	Paletto dissuasore fissaggio in calcestruzzo	cad	1,0000	243,90

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	1,0000	33,85	33,85	13,88
2	AA.03.19	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in metallo (tubi)	m	1,2000	5,95	7,14	
3	AA.03.20	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto di materiali	nr	1,0000	60,00	60,00	
4	03.12.01.01.a	Zincatura carpenteria leggera Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	kg	10,0000	1,37	13,70	
5	03.12.02.01	Verniciatura a polvere Totale Materiali	m2	0,5500	23,85	13,12	38,52
6	AA.03.21	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondazioni in cemento	nr	1,0000	35,00	35,00	
7	AA.04.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto prodotto finale Totale Noli	nr	1,0000	30,00	30,00	26,65
Totale Euro						192,81	
Spese Generali 15,00% su Euro 192,81						28,92	
Totale Euro						221,73	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 221,73						22,17	
Totale Euro						243,90	
Somma totale Euro						243,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.06.07.a	Panca da giardino in ferro piatto lunghezza ca. 210 cm	cad	1,0000	853,75

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.02.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	33,85	101,55	
2	01.01.03.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	33,48	100,44	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				243,55	28,53
		Materiali					
4	AA.02.52	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno per listelli panchina	m3	0,1350	790,00	106,65	
5	AA.02.53	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in metallo (ferro piatto)	kg	13,0000	0,66	8,58	
6	AA.02.54	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in metallo (ferro piatto)	kg	2,0000	0,76	1,52	
7	AA.02.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, tasselli, bussole, etc.)	nr	40,0000	0,04	1,60	
8	AA.02.56	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, tasselli, bussole, etc.)	nr	4,0000	0,80	3,20	
9	AA.02.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto di materiali	nr	1,0000	100,00	100,00	
10	03.12.01.01.a	Zincatura carpenteria leggera Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	kg	19,0000	1,37	26,03	
11	03.12.02.01	Verniciatura a polvere	m2	1,0000	23,85	23,85	
14	AA.02.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, tasselli, bussole, etc.)	nr	16,0000	1,65	26,40	
15	AA.02.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, tasselli, bussole, etc.)	nr	4,0000	0,88	3,52	
		Totale Materiali				301,35	35,30
		Noli					
12	AA.03.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondazioni in cemento	nr	2,0000	35,00	70,00	
13	AA.02.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto prodotto finale	nr	1,0000	60,00	60,00	
		Totale Noli				130,00	15,23
Totale Euro						674,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 674,90						101,24	
Totale Euro						776,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 776,14						77,61	
Totale Euro						853,75	
Somma totale Euro						853,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.06.07.b	Panca da giardino in ferro piatto con braccioli, lunghezza ca. 190 cm	cad	1,0000	1.000,56

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.02.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,5000	33,85	152,33	
2	01.01.03.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,5000	33,48	117,18	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				311,07	31,09
		Materiali					
4	AA.02.52	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno per listelli panchina	m3	0,1750	790,00	138,25	
5	AA.01.93	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in metallo (ferro piatto)	kg	20,0000	0,70	14,00	
6	AA.04.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supporto a pavimento	nr	2,0000	5,50	11,00	
7	AA.01.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, lamiere, etc.)	nr	20,0000	1,65	33,00	
8	AA.04.72	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto di materiali	nr	1,0000	100,00	100,00	
9	03.12.01.01.a	Zincatura carpenteria leggera Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	kg	20,0000	1,37	27,40	
10	03.12.02.01	Verniciatura a polvere	m2	1,1000	23,85	26,24	
		Totale Materiali				349,89	34,97
		Noli					
11	AA.03.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondazioni in cemento	nr	2,0000	35,00	70,00	
12	AA.02.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto prodotto finale	nr	1,0000	60,00	60,00	
		Totale Noli				130,00	12,99
Totale Euro						790,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 790,96						118,64	
Totale Euro						909,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 909,60						90,96	
Totale Euro						1.000,56	
Somma totale Euro						1.000,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.06.08.b	Panca da giardino in tubi d'acciaio con braccioli, lunghezza ca. 185 cm	cad	1,0000	1.088,40

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.02.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	33,85	169,25	
2	01.01.03.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,7000	33,48	123,88	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,3000	41,56	54,03	
		Totale Manodopera				347,16	31,90
		Materiali					
4	AA.02.52	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno per listelli panchina	m3	0,1850	790,00	146,15	
5	AA.04.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in metallo (tubi)	nr	4,0000	7,09	28,36	
6	AA.04.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supporto a pavimento	nr	2,0000	5,50	11,00	
7	AA.01.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, lamiere, etc.)	nr	16,0000	1,65	26,40	
8	AA.04.72	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto di materiali	nr	1,0000	100,00	100,00	
9	03.12.01.01.a	Zincatura carpenteria leggera Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	kg	23,0000	1,37	31,51	
10	03.12.02.01	Verniciatura a polvere	m2	1,2500	23,85	29,81	
		Totale Materiali				373,23	34,29
		Noli					
11	AA.03.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondazioni in cemento	nr	2,0000	35,00	70,00	
12	AA.04.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto prodotto finale	nr	1,0000	70,00	70,00	
		Totale Noli				140,00	12,86
Totale Euro						860,39	
Spese Generali 15,00% su Euro 860,39						129,06	
Totale Euro						989,45	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 989,45						98,95	
Totale Euro						1.088,40	
Somma totale Euro						1.088,40	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.17.06.10	Rastrelliera per 4 biciclette - lunghezza ca. 180cm - ampliabile	cad	1,0000	749,55				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,5000	33,85	152,33	
		Totale Manodopera					152,33	20,32
2	AA.04.67	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in metallo (tubi)		nr	10,0000	7,09	70,90	
3	AA.04.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supporto a pavimento		nr	4,0000	5,50	22,00	
4	AA.01.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria (viti, lamiere, etc.)		nr	4,0000	1,65	6,60	
5	AA.04.20	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto di materiali		nr	1,0000	90,00	90,00	
6	03.12.01.01.a	Zincatura carpenteria leggera Zincatura carpenteria leggera < 350 kg		kg	34,0000	1,37	46,58	
7	03.12.02.01	Verniciatura a polvere		m2	1,8500	23,85	44,12	
		Totale Materiali					280,20	37,38
8	AA.04.21	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fondazioni in cemento		nr	1,0000	100,00	100,00	
9	AA.02.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporto prodotto finale		nr	1,0000	60,00	60,00	
		Totale Noli					160,00	21,35
Totale Euro							592,53	
Spese Generali 15,00% su Euro 592,53							88,88	
Totale Euro							681,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 681,41							68,14	
Totale Euro							749,55	
Somma totale Euro							749,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.01.a	verde pensile intensivo Sistema base per sistema di inverdimento pensile intensivo fino a 5° di pendenza fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue sec. UNI 11235 con pendenza già formata. Realizzazione come segue:	m2	1,0000	30,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2800	35,09	9,83	
		Totale Manodopera				9,83	32,39
2	AA.01.04	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato protettivo 500 gr/m ²	m2	1,3000	1,00	1,30	
3	AA.02.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di drenaggio e accumulo idrico FKD 40	nr	1,0500	7,70	8,09	
4	AA.02.83	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato filtrante 120 g	m2	1,3000	0,90	1,17	
5	AA.02.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi di sollevamento, attrezzatura da taglio, etc.	nr	1,0000	3,60	3,60	
		Totale Materiali				14,16	46,66
Totale Euro						23,99	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,99						3,60	
Totale Euro						27,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 27,59						2,76	
Totale Euro						30,35	
Somma totale Euro						30,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.01.b	verde pensile intensivo Sistema per l'inverdimento pensile intensivo fino a 5° di pendenza fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue sec. UNI 11235 con pendenza già formata. Realizzazione come segue:	m2	1,0000	26,20

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2900	35,09	10,18	
		Totale Manodopera				10,18	38,85
2	AA.01.04	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato protettivo 500 gr/m ²	m2	1,3000	1,00	1,30	
3	AA.01.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato di drenaggio ed accumulo idrico, spessore 5 cm	m2	1,0500	4,25	4,46	
4	AA.01.06	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato filtrante	m2	1,3000	0,90	1,17	
		Totale Materiali				6,93	26,45
5	AA.04.01	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi di sollevamento, attrezzatura da taglio, etc.	m2	1,0000	3,60	3,60	
		Totale Noli				3,60	13,74
Totale Euro						20,71	
Spese Generali 15,00% su Euro 20,71						3,11	
Totale Euro						23,82	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 23,82						2,38	
Totale Euro						26,20	
Somma totale Euro						26,20	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.02.a	verde pensile estensivo Sistema per base l'inverdimento pensile estensivo fino a 5° di pendenza su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata	m2	1,0000	27,15

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2800	35,09	9,83	36,21
2	AA.04.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato protettivo 300 gr/m ²	m2	1,2000	0,90	1,08	
3	AA.04.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di drenaggio e accumulo idrico altezza 25 mm	m2	1,0500	5,50	5,78	
4	AA.01.06	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato filtrante Totale Materiali	m2	1,3000	0,90	1,17	29,58
5	AA.04.01	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi di sollevamento, attrezzatura da taglio, etc. Totale Noli	m2	1,0000	3,60	3,60	13,26
Totale Euro						21,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 21,46						3,22	
Totale Euro						24,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 24,68						2,47	
Totale Euro						27,15	
Somma totale Euro						27,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.02.b	verde pensile estensivo Sistema di base per l'inverdimento pensile estensivo fino a 5° di pendenza strato di drenaggio ed accumulo idrico compreso su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata.	m2	1,0000	24,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2800	35,09	9,83	
		Totale Manodopera				9,83	40,37
2	AA.04.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato protettivo 300 gr/m ²	m2	1,2000	0,90	1,08	
3	AA.04.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato di drenaggio ed accumulo idrico, spessore 4 cm	m2	1,0500	3,40	3,57	
4	AA.01.06	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato filtrante	m2	1,3000	0,90	1,17	
		Totale Materiali				5,82	23,90
5	AA.04.01	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi di sollevamento, attrezzatura da taglio, etc.	m2	1,0000	3,60	3,60	
		Totale Noli				3,60	14,78
Totale Euro						19,25	
Spese Generali 15,00% su Euro 19,25						2,89	
Totale Euro						22,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 22,14						2,21	
Totale Euro						24,35	
Somma totale Euro						24,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.02.c	verde pensile estensivo Sistema base per l'inverdimento pensile estensivo a partire da 5° - 15° di pendenza su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata.	m2	1,0000	31,89

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,3000	35,09	10,53	33,02
2	AA.04.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato protettivo 300 gr/m ²	m2	1,2000	0,90	1,08	
3	AA.04.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di drenaggio e accumulo idrico Totale Materiali	m2	1,0000	10,00	10,00	34,74
4	AA.04.06	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	3,60	3,60	11,29
Totale Euro						25,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 25,21						3,78	
Totale Euro						28,99	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 28,99						2,90	
Totale Euro						31,89	
Somma totale Euro						31,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.02.d	verde pensile estensivo Sistema base per l'inverdimento pensile estensivo > 15° di pendenza su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata.	m2	1,0000	45,30

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,3000	35,09	10,53	23,25
2	AA.04.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato protettivo 300 gr/m ²	m2	1,2000	0,90	1,08	
3	AA.04.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elemento di drenaggio e accumulo idrico altezza 55 mm	m2	1,0000	8,00	8,00	
4	AA.04.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Geocelle Totale Materiali	m2	1,0500	12,00	12,60	47,86
5	AA.04.06	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	3,60	3,60	7,95
Totale Euro						35,81	
Spese Generali 15,00% su Euro 35,81						5,37	
Totale Euro						41,18	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 41,18						4,12	
Totale Euro						45,30	
Somma totale Euro						45,30	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
02.17.07.03.a	Substrato per inverdimento intensivo Substrato per inverdimento intensivo 20 cm	m2	1,0000	54,41					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3000	35,09	10,53		
		Totale Manodopera					10,53	19,35	
2	AA.04.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Terriccio concentrato		m2	1,2000	20,40	24,48		
		Totale Materiali					24,48	44,99	
3	AA.04.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti		m2	1,0000	8,00	8,00		
		Totale Noli					8,00	14,70	
Totale Euro							43,01		
Spese Generali 15,00% su Euro 43,01							6,45		
Totale Euro							49,46		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 49,46							4,95		
Totale Euro							54,41		
Somma totale Euro							54,41		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.17.07.03.b	Substrato per inverdimento intensivo Substrato per inverdimento intensivo 30 cm	m2	1,0000	76,55			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,4500	35,09	15,79	20,63
2	AA.01.90	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Terriccio concentrato Totale Materiali	m2	1,2000	30,60	36,72	47,97
3	AA.01.91	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	8,00	8,00	10,45
Totale Euro						60,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 60,51						9,08	
Totale Euro						69,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 69,59						6,96	
Totale Euro						76,55	
Somma totale Euro						76,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
02.17.07.04.a	Substrato per inverdimenti estensivi Substrato per inverdimenti estensivi, spessore medio finito di ca. 8 cm	m2	1,0000	25,48					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,1200	35,09	4,21		
		Totale Manodopera					4,21	16,52	
2	AA.03.89	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Substrato		m2	1,1000	11,30	12,43		
		Totale Materiali					12,43	48,78	
3	AA.03.90	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti		m2	1,0000	3,50	3,50		
		Totale Noli					3,50	13,74	
Totale Euro							20,14		
Spese Generali 15,00% su Euro 20,14							3,02		
Totale Euro							23,16		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 23,16							2,32		
Totale Euro							25,48		
Somma totale Euro							25,48		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
02.17.07.04.b	Substrato per inverdimenti estensivi Substrato per inverdimenti estensivi, spessore medio finito di ca. 12 cm	m2	1,0000	28,70					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,1500	35,09	5,26		
		Totale Manodopera					5,26	18,33	
2	AA.03.89	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Substrato		m2	1,1000	11,30	12,43		
		Totale Materiali					12,43	43,31	
3	AA.02.37	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti		m2	1,0000	5,00	5,00		
		Totale Noli					5,00	17,42	
Totale Euro							22,69		
Spese Generali 15,00% su Euro 22,69							3,40		
Totale Euro							26,09		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,09							2,61		
Totale Euro							28,70		
Somma totale Euro							28,70		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.05.a	Accessori / prestazioni aggiuntive Pozzetto di controllo 10 cm	nr	1,0000	69,92

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	35,09	8,77	12,54
2	AA.01.92	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rialzamento per pozzetto di ispezione 10 cm Totale Materiali	nr	1,0000	45,00	45,00	64,36
3	AA.03.15	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	nr	1,0000	1,50	1,50	2,15
Totale Euro						55,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 55,27						8,29	
Totale Euro						63,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 63,56						6,36	
Totale Euro						69,92	
Somma totale Euro						69,92	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.05.b	Accessori / prestazioni aggiuntive Rialzo per pozzetto di controllo 10 cm	nr	1,0000	48,73

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2000	35,09	7,02	14,41
2	AA.03.18	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rialzamento per pozzetto di ispezione 10 cm Totale Materiali	nr	1,0000	30,00	30,00	61,56
3	AA.03.17	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	lfn	1,0000	1,50	1,50	3,08
Totale Euro						38,52	
Spese Generali 15,00% su Euro 38,52						5,78	
Totale Euro						44,30	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 44,30						4,43	
Totale Euro						48,73	
Somma totale Euro						48,73	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.05.c	Accessori / prestazioni aggiuntive Profilati triangolari microforati per migliorare il deflusso d'acqua	m	1,0000	17,40

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1500	35,09	5,26	30,23
2	AA.03.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Profilati triangolari per deflusso acqua Totale Materiali	nr	1,4000	5,00	7,00	40,23
3	AA.03.15	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	nr	1,0000	1,50	1,50	8,62
Totale Euro						13,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 13,76						2,06	
Totale Euro						15,82	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,82						1,58	
Totale Euro						17,40	
Somma totale Euro						17,40	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
02.17.07.05.d	Accessori / prestazioni aggiuntive Inverdimento mediante messa a dimora di sedum in microzolle	m2	1,0000	11,08			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1500	35,09	5,26	47,47
2	AA.02.07	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piantine di sedum Totale Materiali	m2	1,0000	3,20	3,20	28,88
3	AA.02.08	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	0,30	0,30	2,71
Totale Euro						8,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 8,76						1,31	
Totale Euro						10,07	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10,07						1,01	
Totale Euro						11,08	
Somma totale Euro						11,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.05.e	Accessori / prestazioni aggiuntive Talee di sedum	m2	1,0000	8,75

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1000	35,09	3,51	40,11
2	AA.03.91	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Sedum, erbe, graminacee Totale Materiali	m2	1,0000	3,20	3,20	36,57
3	AA.03.92	Noli VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	0,20	0,20	2,29
Totale Euro						6,91	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,91						1,04	
Totale Euro						7,95	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7,95						0,80	
Totale Euro						8,75	
Somma totale Euro						8,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.05.f	Accessori / prestazioni aggiuntive Sedum, erbe e spezie	m2	1,0000	8,75

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1000	35,09	3,51	40,11
2	AA.03.91	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Sedum, erbe, graminacee Totale Materiali	m2	1,0000	3,20	3,20	36,57
3	AA.03.92	Noli VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	0,20	0,20	2,29
Totale Euro						6,91	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,91						1,04	
Totale Euro						7,95	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7,95						0,80	
Totale Euro						8,75	
Somma totale Euro						8,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.05.g	Accessori / prestazioni aggiuntive Tappeti di sedum precoltivati	m2	1,0000	41,46

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1700	35,09	5,97	14,40
2	AA.02.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tappeto di sedum precoltivato Totale Materiali	m2	1,0000	25,00	25,00	60,30
3	AA.02.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	1,80	1,80	4,34
Totale Euro						32,77	
Spese Generali 15,00% su Euro 32,77						4,92	
Totale Euro						37,69	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 37,69						3,77	
Totale Euro						41,46	
Somma totale Euro						41,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.05.h	Accessori / prestazioni aggiuntive Profili di separazione e/o contenimento 1,5 mm	lfm	1,0000	31,81

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1800	35,09	6,32	19,87
2	AA.02.38	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Profilo di contenimento e/o separazione, altezza 100 mm, spessore minimo 1,5 mm compresi gli elementi di congiunzione Totale Materiali	lfm	1,0500	16,50	17,33	54,48
3	AA.03.17	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	lfm	1,0000	1,50	1,50	4,72
Totale Euro						25,15	
Spese Generali 15,00% su Euro 25,15						3,77	
Totale Euro						28,92	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 28,92						2,89	
Totale Euro						31,81	
Somma totale Euro						31,81	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.05.i	Accessori / prestazioni aggiuntive Formazione di bordature in ghiaia tonda	m2	1,0000	17,42

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,1700	35,09	5,97	34,27
2	AA.02.39	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ghiaia tonda lavata, altezza 8 cm Totale Materiali	m2	1,0000	6,80	6,80	39,04
3	AA.02.64	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	1,00	1,00	5,74
Totale Euro						13,77	
Spese Generali 15,00% su Euro 13,77						2,07	
Totale Euro						15,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,84						1,58	
Totale Euro						17,42	
Somma totale Euro						17,42	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.05.j	Accessori / prestazioni aggiuntive Formazione di bordature in ghiaia tonda ogni ulteriore cm	m2	1,0000	2,62

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,0180	35,09	0,63	24,05
2	AA.02.40	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ghiaia tonda lavata, altezza 1 cm Totale Materiali	m2	0,2000	6,80	1,36	51,91
3	AA.02.64	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	0,0800	1,00	0,08	3,05
Totale Euro						2,07	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,07						0,31	
Totale Euro						2,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,38						0,24	
Totale Euro						2,62	
Somma totale Euro						2,62	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.06.a	Cura di completamento Cura di completamento per inverdimento estensivo	m2	1,0000	10,85

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2000	35,09	7,02	64,70
2	AA.04.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Concime	m2	1,0000	0,25	0,25	
3	AA.02.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piante	m2	1,0000	0,75	0,75	
4	AA.02.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rifiuti vegetali Totale Materiali	m2	1,0000	0,05	0,05	9,68
5	AA.04.12	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	m2	1,0000	0,50	0,50	4,61
Totale Euro						8,57	
Spese Generali 15,00% su Euro 8,57						1,29	
Totale Euro						9,86	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9,86						0,99	
Totale Euro						10,85	
Somma totale Euro						10,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.07.a	Sistema anticaduta Sistema anticaduta dall'alto per coperture < 5°	nr	1,0000	590,38

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,2000	35,09	77,20	13,08
2	AA.04.13	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Punto di ancoraggio con linea vita Totale Materiali	nr	1,1000	350,00	385,00	65,21
3	AA.04.14	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	nr	1,5000	3,00	4,50	0,76
Totale Euro						466,70	
Spese Generali 15,00% su Euro 466,70						70,01	
Totale Euro						536,71	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 536,71						53,67	
Totale Euro						590,38	
Somma totale Euro						590,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
02.17.07.07.b	Sistema anticaduta Sistema anticaduta dall'alto per coperture < 5°	nr	1,0000	437,32

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,2000	35,09	77,20	17,65
2	AA.04.15	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Punto di ancoraggio singolo Totale Materiali	nr	1,1000	240,00	264,00	60,37
3	AA.04.14	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mezzi e impianti Totale Noli	nr	1,5000	3,00	4,50	1,03
Totale Euro						345,70	
Spese Generali 15,00% su Euro 345,70						51,86	
Totale Euro						397,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 397,56						39,76	
Totale Euro						437,32	
Somma totale Euro						437,32	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
02.19.07.06.b	Intonaco civile: rinzafo+malta idr.+calce idrata	m2	1,0000	25,25				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.03	Manodopera Operaio qual.		h	0,5000	30,52	15,26	
		Totale Manodopera					15,26	60,44
2	AA.04.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta di cemento (rinzafo)		kg	1,3000	0,15	0,20	
3	AA.04.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Malta di calce idraulica		kg	27,0000	0,10	2,70	
4	AA.02.20	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strato di finitura malta fine di calce		kg	3,0000	0,10	0,30	
		Totale Materiali					3,20	12,67
5	AA.02.21	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Intonacatrice		m2	1,0000	1,30	1,30	
6	AA.04.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Minuteria		m2	1,0000	0,20	0,20	
		Totale Noli					1,50	5,94
Totale Euro							19,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 19,96							2,99	
Totale Euro							22,95	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 22,95							2,30	
Totale Euro							25,25	
Somma totale Euro							25,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
03.01.01.03.a	Scala fissa per accesso a macchinario EN ISO 14122-4 Scala	m	1,0000	122,18

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	2,5000	33,85	84,63	69,27
2	AA.06.71	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Profilo 40x40x3 (10 kg/m) Totale Materiali	m	1,1500	9,00	10,35	8,47
4	AA.12.98	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchinari e attrezzature di lavoro Totale Noli	a c	1,0000	0,60	0,60	0,49
3	AA.09.14	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	1,00	1,00	0,82
Totale Euro						96,58	
Spese Generali 15,00% su Euro 96,58						14,49	
Totale Euro						111,07	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 111,07						11,11	
Totale Euro						122,18	
Somma totale Euro						122,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
03.01.01.03.b	Scala fissa per accesso a macchinario EN ISO 14122-4 Cestello	m	1,0000	169,64				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,5000	33,85	118,48	
		Totale Manodopera					118,48	69,84
2	AA.05.72	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto 50x5, 15,60 kg/ m		m	1,1500	11,70	13,46	
		Totale Materiali					13,46	7,93
4	AA.12.98	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchinari e attrezzature di lavoro		a c	1,0000	0,60	0,60	
		Totale Noli					0,60	0,35
3	AA.05.73	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti		a c	1,0000	1,56	1,56	
		Totale Trasporti					1,56	0,92
Totale Euro							134,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 134,10							20,12	
Totale Euro							154,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 154,22							15,42	
Totale Euro							169,64	
Somma totale Euro							169,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
03.01.01.03.c	Scala fissa per accesso a macchinario EN ISO 14122-4 Pianerottolo	cad	1,0000	525,14

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	4,0000	33,85	135,40	25,78
2	AA.05.74	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - I- putrella HEB 100	m	1,1500	217,50	250,13	
3	AA.05.75	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Materiali	a c	1,0000	29,00	29,00	53,15
4	AA.12.98	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchinari e attrezzature di lavoro Totale Noli	a c	1,0000	0,60	0,60	0,11
Totale Euro						415,13	
Spese Generali 15,00% su Euro 415,13						62,27	
Totale Euro						477,40	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 477,40						47,74	
Totale Euro						525,14	
Somma totale Euro						525,14	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
03.03.03.02	Griglia a lamelle	m2	1,0000	205,17				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,2000	33,85	108,32	
		Totale Manodopera					108,32	52,80
2	AA.06.76	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolare un acciaio 40x40x5 (10 kg)		m2	1,1500	7,45	8,57	
3	AA.06.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Griglia		m2	1,1500	38,00	43,70	
		Totale Materiali					52,27	25,48
5	AA.12.98	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchinari e attrezzature di lavoro		a c	1,0000	0,60	0,60	
		Totale Noli					0,60	0,29
4	AA.09.14	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Trasporti					1,00	0,49
Totale Euro							162,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 162,19							24,33	
Totale Euro							186,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 186,52							18,65	
Totale Euro							205,17	
Somma totale Euro							205,17	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
03.09.04.01	a un'anta	m2	1,0000	581,27			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	12,0000	33,85	406,20	69,88
2	AA.05.77	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera centesimale 38 kg/ m	m	1,1500	30,78	35,40	
3	AA.05.78	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Serratura e cerniere Totale Materiali	cad	1,0000	13,50	13,50	8,41
5	AA.12.98	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchinari e attrezzature di lavoro Totale Noli	a c	1,0000	0,60	0,60	0,10
4	AA.06.04	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	3,80	3,80	0,65
Totale Euro						459,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 459,50						68,93	
Totale Euro						528,43	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 528,43						52,84	
Totale Euro						581,27	
Somma totale Euro						581,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
03.09.04.02	a due ante	m2	1,0000	680,90			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	14,0000	33,85	473,90	69,60
2	AA.04.83	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamierina 40 kg/ m	m	1,1500	32,40	37,26	
3	AA.04.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Serratura e cerniere Totale Materiali	cad	1,0000	22,50	22,50	8,78
5	AA.12.98	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchinari e attrezzature di lavoro Totale Noli	a c	1,0000	0,60	0,60	0,09
4	AA.04.85	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	4,00	4,00	0,59
Totale Euro						538,26	
Spese Generali 15,00% su Euro 538,26						80,74	
Totale Euro						619,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 619,00						61,90	
Totale Euro						680,90	
Somma totale Euro						680,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
03.14.01.01	Pensilina con mensola a parete e tiranti	m2	1,0000	666,48				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	5,0000	33,85	169,25	
		Totale Manodopera					169,25	25,39
2	AA.11.31	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Vetro di sicurezza laminato 12.10.4, composto da vetro parzialmente temprato 10+ vetro doppio 12		m2	1,0000	220,23	220,23	
3	AA.11.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Set di profili per pensilina		m2	1,1500	89,03	102,38	
		Totale Materiali					322,61	48,41
5	AA.04.86	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchinari e attrezzature di lavoro		a c	1,0000	5,00	5,00	
		Totale Noli					5,00	0,75
4	AA.11.35	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti		a c	1,0000	30,00	30,00	
		Totale Trasporti					30,00	4,50
Totale Euro							526,86	
Spese Generali 15,00% su Euro 526,86							79,03	
Totale Euro							605,89	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 605,89							60,59	
Totale Euro							666,48	
Somma totale Euro							666,48	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
03.16.06.01	Zerbini (in alluminio/a spazzola/tappeto)	m2	1,0000	712,68			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	4,0000	33,85	135,40	19,00
2	AA.09.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolare in acciaio	m2	1,1500	6,32	7,27	
3	AA.04.88	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Zerbino di ingresso con spazzole Totale Materiali	m2	1,0000	414,91	414,91	59,24
5	AA.04.86	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchinari e attrezzature di lavoro Totale Noli	a c	1,0000	5,00	5,00	0,70
4	AA.04.89	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	0,80	0,80	0,11
Totale Euro						563,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 563,38						84,51	
Totale Euro						647,89	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 647,89						64,79	
Totale Euro						712,68	
Somma totale Euro						712,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.01.08.a	PVC con secondo strato: Strato di usura 0,3mm	m2	1,0000	32,62

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,3000	35,09	10,53	32,28
2	AA.12.12	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pavimento in PVC, strato di usura 0,3 mm	m2	1,0000	14,25	14,25	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	0,50	0,50	45,22
4	AA.12.95	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	0,50	0,50	1,53
Totale Euro						25,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 25,78						3,87	
Totale Euro						29,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 29,65						2,97	
Totale Euro						32,62	
Somma totale Euro						32,62	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.01.08.b	PVC con secondo strato: Strato di usura 0,5mm	m2	1,0000	37,68

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,3000	35,09	10,53	27,95
2	AA.12.96	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pavimento in PVC, strato di usura 0,5 mm	m2	1,0000	18,25	18,25	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	0,50	0,50	49,76
4	AA.12.95	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	0,50	0,50	1,33
Totale Euro						29,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 29,78						4,47	
Totale Euro						34,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 34,25						3,43	
Totale Euro						37,68	
Somma totale Euro						37,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.01.08.c	PVC con secondo strato: Strato di usura 0,7mm	m2	1,0000	45,32

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,3000	35,09	10,53	23,23
2	AA.09.67	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pavimento in PVC, strato di usura 0,7 mm	m2	1,0000	24,30	24,30	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	0,50	0,50	54,72
4	AA.12.95	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	0,50	0,50	1,10
Totale Euro						35,83	
Spese Generali 15,00% su Euro 35,83						5,37	
Totale Euro						41,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 41,20						4,12	
Totale Euro						45,32	
Somma totale Euro						45,32	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.01.09	Pavimento in design senza PVC	m2	1,0000	63,93

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,4000	35,09	14,04	
		Totale Manodopera				14,04	21,96
2	AA.09.68	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rivestimento PVC in design	m2	1,0000	35,50	35,50	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro	a c	1,0000	0,50	0,50	
		Totale Materiali				36,00	56,31
4	AA.12.95	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti	a c	1,0000	0,50	0,50	
		Totale Trasporti				0,50	0,78
Totale Euro						50,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 50,54						7,58	
Totale Euro						58,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 58,12						5,81	
Totale Euro						63,93	
Somma totale Euro						63,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.02.01.a	Gomma sintetica: lastre spess.2mm	m2	1,0000	56,85

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,4000	35,09	14,04	24,70
2	AA.09.69	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pavimentazione in gomma sintetica 2 mm - in lastre	m2	1,0000	29,90	29,90	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	0,50	0,50	53,47
4	AA.12.95	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	0,50	0,50	0,88
Totale Euro						44,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 44,94						6,74	
Totale Euro						51,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 51,68						5,17	
Totale Euro						56,85	
Somma totale Euro						56,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.02.01.b	Gomma sintetica: lastre spess.3,5mm	m2	1,0000	91,89

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,4000	35,09	14,04	15,28
2	AA.08.92	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pavimentazione in gomma sintetica 3,5 mm - in lastre	m2	1,0000	57,60	57,60	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	0,50	0,50	63,23
4	AA.12.95	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	0,50	0,50	0,54
Totale Euro						72,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 72,64						10,90	
Totale Euro						83,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 83,54						8,35	
Totale Euro						91,89	
Somma totale Euro						91,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.02.01.c	Gomma sintetica: superf. a bolli	m2	1,0000	82,15

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,4000	35,09	14,04	17,09
2	AA.08.93	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pavimentazione in gomma sintetica 4 mm a bolli	m2	1,0000	49,90	49,90	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	0,50	0,50	61,35
4	AA.12.95	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	0,50	0,50	0,61
Totale Euro						64,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 64,94						9,74	
Totale Euro						74,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 74,68						7,47	
Totale Euro						82,15	
Somma totale Euro						82,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.02.02.a	Gomma sintetica: spess. 2mm	m2	1,0000	61,29

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	35,09	17,55	28,63
2	AA.08.94	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pavimentazione in gomma sintetica 2 mm - in teli	m2	1,0000	29,90	29,90	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	0,50	0,50	49,60
4	AA.12.95	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	0,50	0,50	0,82
Totale Euro						48,45	
Spese Generali 15,00% su Euro 48,45						7,27	
Totale Euro						55,72	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 55,72						5,57	
Totale Euro						61,29	
Somma totale Euro						61,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.02.02.b	Gomma sintetica: spess. 3mm	m2	1,0000	74,61

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	35,09	17,55	23,52
2	AA.08.95	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pavimentazione in gomma sintetica 3 mm - in teli	m2	1,0000	40,43	40,43	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	0,50	0,50	54,86
4	AA.12.95	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	0,50	0,50	0,67
Totale Euro						58,98	
Spese Generali 15,00% su Euro 58,98						8,85	
Totale Euro						67,83	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 67,83						6,78	
Totale Euro						74,61	
Somma totale Euro						74,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.03.01.a	Linoleum: spess.2,5mm, tinta unita/marezzata	m2	1,0000	39,39

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,4000	35,09	14,04	35,64
2	AA.06.40	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linoleum in tinta unita o marezzata; spessore: 2,5 mm	m2	1,0000	16,10	16,10	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	0,50	0,50	42,14
4	AA.12.95	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	0,50	0,50	1,27
						Totale Euro	31,14
						Spese Generali 15,00% su Euro 31,14	4,67
						Totale Euro	35,81
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 35,81	3,58
						Totale Euro	39,39
						Somma totale Euro	39,39

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.03.01.b	Linoleum: spess.2,5mm, tinta marmorizzata	m2	1,0000	39,39

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,4000	35,09	14,04	35,64
2	AA.06.41	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linoleum, tinta marmorizzata; spessore: 2,5 mm	m2	1,0000	16,10	16,10	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	0,50	0,50	42,14
4	AA.12.95	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	0,50	0,50	1,27
Totale Euro						31,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 31,14						4,67	
Totale Euro						35,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 35,81						3,58	
Totale Euro						39,39	
Somma totale Euro						39,39	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.03.01.c	Linoleum: spess.3,2mm	m2	1,0000	44,20

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,4000	35,09	14,04	31,76
2	AA.06.42	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linoleum in tinta unita o marmorizzata; spessore: 3,2 mm	m2	1,0000	19,90	19,90	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	0,50	0,50	46,15
4	AA.12.95	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	0,50	0,50	1,13
Totale Euro						34,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 34,94						5,24	
Totale Euro						40,18	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 40,18						4,02	
Totale Euro						44,20	
Somma totale Euro						44,20	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
06.02.04.01	Saldatura PVC	m	1,0000	3,15			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,0400	35,09	1,40	44,44
2	AA.06.43	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nastro sigillante 4mm	m	1,0000	0,19	0,19	
3	AA.06.44	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	28,25
4	AA.06.45	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	0,20	0,20	6,35
Totale Euro						2,49	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,49						0,37	
Totale Euro						2,86	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,86						0,29	
Totale Euro						3,15	
Somma totale Euro						3,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.04.02	Sigillatura gomma	m	1,0000	4,94

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0400	35,09	1,40	
		Totale Manodopera				1,40	28,34
2	AA.06.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nastro sigillante termico 4mm	m	1,0000	1,60	1,60	
3	AA.06.44	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				2,30	46,56
4	AA.06.45	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti	a c	1,0000	0,20	0,20	
		Totale Trasporti				0,20	4,05
Totale Euro						3,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 3,90						0,59	
Totale Euro						4,49	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4,49						0,45	
Totale Euro						4,94	
Somma totale Euro						4,94	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
06.02.04.03	Sigillatura linoleum	m	1,0000	6,47				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,0400	35,09	1,40	
		Totale Manodopera					1,40	21,64
2	AA.06.47	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Mastice elastico		m	1,0000	2,81	2,81	
3	AA.06.44	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					3,51	54,25
4	AA.06.45	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti		a c	1,0000	0,20	0,20	
		Totale Trasporti					0,20	3,09
Totale Euro							5,11	
Spese Generali 15,00% su Euro 5,11							0,77	
Totale Euro							5,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5,88							0,59	
Totale Euro							6,47	
Somma totale Euro							6,47	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.04.04	Saldatura linoleum	m	1,0000	4,07

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0400	35,09	1,40	
		Totale Manodopera				1,40	34,40
2	AA.06.48	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nastro sigillante per linoleum	m	1,0000	0,92	0,92	
3	AA.06.44	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				1,62	39,80
4	AA.06.45	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti	a c	1,0000	0,20	0,20	
		Totale Trasporti				0,20	4,91
Totale Euro						3,22	
Spese Generali 15,00% su Euro 3,22						0,48	
Totale Euro						3,70	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3,70						0,37	
Totale Euro						4,07	
Somma totale Euro						4,07	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.05.02.a	Pavimento a tappeto tessuto a telaio meccanico spess.4-5mm	m2	1,0000	77,55

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	35,09	17,55	22,63
2	AA.12.89	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pavimento tessile	m	1,0000	42,25	42,25	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	0,50	0,50	55,13
4	AA.09.14	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	1,00	1,00	1,29
Totale Euro						61,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 61,30						9,20	
Totale Euro						70,50	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 70,50						7,05	
Totale Euro						77,55	
Somma totale Euro						77,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
06.02.05.02.b	Pavimento a tappeto tessuto a telaio meccanico spess.5-6mm	m2	1,0000	81,91				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	35,09	17,55	
		Totale Manodopera					17,55	21,43
2	AA.07.04	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pavimento tipo moquette 5-6mm		m	1,0000	45,70	45,70	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro		a c	1,0000	0,50	0,50	
		Totale Materiali					46,20	56,40
4	AA.09.14	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Trasporti					1,00	1,22
Totale Euro							64,75	
Spese Generali 15,00% su Euro 64,75							9,71	
Totale Euro							74,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 74,46							7,45	
Totale Euro							81,91	
Somma totale Euro							81,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.02.06.01.a	Zerbino cocco: Spessore fino a 23mm	m2	1,0000	75,33

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	35,09	17,55	23,30
2	AA.06.49	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Zerbino in cocco	m	1,0000	40,50	40,50	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	0,50	0,50	54,43
4	AA.09.14	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	1,00	1,00	1,33
Totale Euro						59,55	
Spese Generali 15,00% su Euro 59,55						8,93	
Totale Euro						68,48	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 68,48						6,85	
Totale Euro						75,33	
Somma totale Euro						75,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.03.03.02.a	Legno di testa RE spess. 22mm per ambienti representative dopo da norma DIN 68702 rovere	m2	1,0000	164,09

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	1,2000	35,09	42,11	25,66
2	AA.09.15	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cubetti di legno in rovere	m	1,0000	85,10	85,10	
3	AA.09.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	1,50	1,50	52,78
4	AA.09.14	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	1,00	1,00	0,61
Totale Euro						129,71	
Spese Generali 15,00% su Euro 129,71						19,46	
Totale Euro						149,17	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 149,17						14,92	
Totale Euro						164,09	
Somma totale Euro						164,09	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.03.03.02.b	Legno di testa RE spess. 22mm per ambienti representative dopo da norma DIN 68702 frassino	m2	1,0000	133,85

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	1,2000	35,09	42,11	31,46
2	AA.09.17	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cubetti di legno in frassino	m	1,0000	61,20	61,20	
3	AA.09.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	1,50	1,50	46,84
4	AA.09.14	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	1,00	1,00	0,75
Totale Euro						105,81	
Spese Generali 15,00% su Euro 105,81						15,87	
Totale Euro						121,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 121,68						12,17	
Totale Euro						133,85	
Somma totale Euro						133,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.03.03.02.c	Legno di testa RE spess. 22mm per ambienti representative dopo da norma DIN 68702 larice	m2	1,0000	122,09

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	1,2000	35,09	42,11	34,49
2	AA.09.18	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cubetti di legno in larice	m	1,0000	51,90	51,90	
3	AA.09.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	1,50	1,50	43,74
4	AA.09.14	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	1,00	1,00	0,82
Totale Euro						96,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 96,51						14,48	
Totale Euro						110,99	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 110,99						11,10	
Totale Euro						122,09	
Somma totale Euro						122,09	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.03.03.02.d	Legno di testa RE spess. 22mm per ambienti representative dopo da norma DIN 68702 pino	m2	1,0000	122,09

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	1,2000	35,09	42,11	34,49
2	AA.09.19	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cubetti di legno in pino	m	1,0000	51,90	51,90	
3	AA.09.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	1,50	1,50	43,74
4	AA.09.14	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	1,00	1,00	0,82
Totale Euro						96,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 96,51						14,48	
Totale Euro						110,99	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 110,99						11,10	
Totale Euro						122,09	
Somma totale Euro						122,09	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.03.04.01	Laminato con isolamento acustico anticalpestio e foglio in polietilene	m2	1,0000	62,89

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,6500	35,09	22,81	
		Totale Manodopera				22,81	36,27
2	AA.09.20	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pavimento in laminato AC4	m	1,0000	25,90	25,90	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro	a c	1,0000	0,50	0,50	
		Totale Materiali				26,40	41,98
4	AA.12.95	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti	a c	1,0000	0,50	0,50	
		Totale Trasporti				0,50	0,80
Totale Euro						49,71	
Spese Generali 15,00% su Euro 49,71						7,46	
Totale Euro						57,17	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 57,17						5,72	
Totale Euro						62,89	
Somma totale Euro						62,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.03.04.02	Laminato con isolamento acustico anticalpestio e foglio in polietilene	m2	1,0000	66,30

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,6500	35,09	22,81	
		Totale Manodopera				22,81	34,40
2	AA.09.21	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pavimento in laminato AC5	m	1,0000	28,60	28,60	
3	AA.12.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro	a c	1,0000	0,50	0,50	
		Totale Materiali				29,10	43,89
4	AA.12.95	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti	a c	1,0000	0,50	0,50	
		Totale Trasporti				0,50	0,75
Totale Euro						52,41	
Spese Generali 15,00% su Euro 52,41						7,86	
Totale Euro						60,27	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 60,27						6,03	
Totale Euro						66,30	
Somma totale Euro						66,30	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.05.01.01.a	Cubetti in legno: pino	m2	1,0000	138,91

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	1,2000	35,09	42,11	30,31
2	AA.09.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cubetti di legno in pino	m	1,0000	65,20	65,20	
3	AA.09.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	1,50	1,50	48,02
4	AA.09.14	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	1,00	1,00	0,72
Totale Euro						109,81	
Spese Generali 15,00% su Euro 109,81						16,47	
Totale Euro						126,28	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 126,28						12,63	
Totale Euro						138,91	
Somma totale Euro						138,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
06.05.01.01.b	Cubetti in legno: rovere	m2	1,0000	185,46

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	1,2000	35,09	42,11	22,71
2	AA.09.23	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cubetti di legno in rovere	m	1,0000	102,00	102,00	
3	AA.09.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Utensili di lavoro Totale Materiali	a c	1,0000	1,50	1,50	55,81
4	AA.09.14	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	1,00	1,00	0,54
Totale Euro						146,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 146,61						21,99	
Totale Euro						168,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 168,60						16,86	
Totale Euro						185,46	
Somma totale Euro						185,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.01.01.i	Tegole marsigliesi: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	m2	1,0000	2,33

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.01.02	Operaio spec.	h	0,0200	33,34	0,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0200	30,52	0,61	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0200	28,05	0,56	
Totale Euro						1,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,84						0,28	
Totale Euro						2,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,12						0,21	
Totale Euro						2,33	
Somma totale Euro						2,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.01.01.j	Tegole marsigliesi: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	m2	1,0000	5,23

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0450	33,34	1,50	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0450	30,52	1,37	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0450	28,05	1,26	
Totale Euro						4,13	
Spese Generali 15,00% su Euro 4,13						0,62	
Totale Euro						4,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4,75						0,48	
Totale Euro						5,23	
Somma totale Euro						5,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.01.01.k	Tegole marsigliesi: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 46° a 55°	m2	1,0000	8,13

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0700	33,34	2,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0700	30,52	2,14	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0700	28,05	1,96	
Totale Euro						6,43	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,43						0,96	
Totale Euro						7,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7,39						0,74	
Totale Euro						8,13	
Somma totale Euro						8,13	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
07.02.01.01.I	Tegole marsigliesi: Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	m2	1,0000	11,63				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,1000	33,34	3,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.		h	0,1000	30,52	3,05	
3	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,1000	28,05	2,81	
Totale Euro							9,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 9,19							1,38	
Totale Euro							10,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10,57							1,06	
Totale Euro							11,63	
Somma totale Euro							11,63	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.01.03.j	Coppi: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	m2	1,0000	6,13

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0400	33,34	1,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0600	30,52	1,83	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0600	28,05	1,68	
Totale Euro						4,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 4,84						0,73	
Totale Euro						5,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5,57						0,56	
Totale Euro						6,13	
Somma totale Euro						6,13	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.01.03.k	Coppi: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	m2	1,0000	12,28

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0800	33,34	2,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1200	30,52	3,66	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1200	28,05	3,37	
Totale Euro						9,70	
Spese Generali 15,00% su Euro 9,70						1,46	
Totale Euro						11,16	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11,16						1,12	
Totale Euro						12,28	
Somma totale Euro						12,28	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.01.03.I	Coppi: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 46° a 55°	m2	1,0000	18,39

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1200	33,34	4,00	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1800	30,52	5,49	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1800	28,05	5,05	
Totale Euro						14,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 14,54						2,18	
Totale Euro						16,72	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 16,72						1,67	
Totale Euro						18,39	
Somma totale Euro						18,39	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.01.03.m	Coppi: Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	m2	1,0000	24,52

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1600	33,34	5,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2400	30,52	7,32	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,2400	28,05	6,73	
Totale Euro						19,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 19,38						2,91	
Totale Euro						22,29	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 22,29						2,23	
Totale Euro						24,52	
Somma totale Euro						24,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.01.05.i	Tegole Romana: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	m2	1,0000	2,33

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0200	33,34	0,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0200	30,52	0,61	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0200	28,05	0,56	
Totale Euro						1,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,84						0,28	
Totale Euro						2,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,12						0,21	
Totale Euro						2,33	
Somma totale Euro						2,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
07.02.01.05.j	Tegole Romana: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	m2	1,0000	5,23				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0450	33,34	1,50	
2	01.01.01.03	Operaio qual.		h	0,0450	30,52	1,37	
3	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,0450	28,05	1,26	
Totale Euro							4,13	
Spese Generali 15,00% su Euro 4,13							0,62	
Totale Euro							4,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4,75							0,48	
Totale Euro							5,23	
Somma totale Euro							5,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.01.05.k	Tegole Romana: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 46° a 55°	m2	1,0000	8,13

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0700	33,34	2,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0700	30,52	2,14	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0700	28,05	1,96	
Totale Euro						6,43	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,43						0,96	
Totale Euro						7,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7,39						0,74	
Totale Euro						8,13	
Somma totale Euro						8,13	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.01.05.I	Tegole Romana: Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	m2	1,0000	11,63

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1000	33,34	3,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1000	30,52	3,05	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1000	28,05	2,81	
Totale Euro						9,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 9,19						1,38	
Totale Euro						10,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10,57						1,06	
Totale Euro						11,63	
Somma totale Euro						11,63	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.01.07.k	Tegole coda di castoro: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	m2	1,0000	9,20

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0600	33,34	2,00	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0900	30,52	2,75	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0900	28,05	2,52	
Totale Euro						7,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,27						1,09	
Totale Euro						8,36	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,36						0,84	
Totale Euro						9,20	
Somma totale Euro						9,20	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.01.07.I	Tegole coda di castoro: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	m2	1,0000	18,39

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1200	33,34	4,00	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1800	30,52	5,49	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1800	28,05	5,05	
Totale Euro						14,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 14,54						2,18	
Totale Euro						16,72	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 16,72						1,67	
Totale Euro						18,39	
Somma totale Euro						18,39	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.01.07.m	Tegole coda di castoro: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 46° a 55°	m2	1,0000	27,59

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1800	33,34	6,00	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2700	30,52	8,24	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,2700	28,05	7,57	
Totale Euro						21,81	
Spese Generali 15,00% su Euro 21,81						3,27	
Totale Euro						25,08	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 25,08						2,51	
Totale Euro						27,59	
Somma totale Euro						27,59	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.01.07.n	Tegole coda di castoro: Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	m2	1,0000	36,80

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,2400	33,34	8,00	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,3600	30,52	10,99	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,3600	28,05	10,10	
Totale Euro						29,09	
Spese Generali 15,00% su Euro 29,09						4,36	
Totale Euro						33,45	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 33,45						3,35	
Totale Euro						36,80	
Somma totale Euro						36,80	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
07.02.02.01.v	Tegole in cemento: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	m2	1,0000	2,33				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0200	33,34	0,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.		h	0,0200	30,52	0,61	
3	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,0200	28,05	0,56	
Totale Euro							1,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,84							0,28	
Totale Euro							2,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,12							0,21	
Totale Euro							2,33	
Somma totale Euro							2,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.02.01.x	Tegole in cemento: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	m2	1,0000	5,23

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0450	33,34	1,50	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0450	30,52	1,37	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0450	28,05	1,26	
Totale Euro						4,13	
Spese Generali 15,00% su Euro 4,13						0,62	
Totale Euro						4,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4,75						0,48	
Totale Euro						5,23	
Somma totale Euro						5,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.02.01.y	Tegole in cemento: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 46° a 55°	m2	1,0000	8,13

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,0700	33,34	2,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,0700	30,52	2,14	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,0700	28,05	1,96	
Totale Euro						6,43	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,43						0,96	
Totale Euro						7,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7,39						0,74	
Totale Euro						8,13	
Somma totale Euro						8,13	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.02.01.z	Tegole in cemento: Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	m2	1,0000	11,63

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1000	33,34	3,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1000	30,52	3,05	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1000	28,05	2,81	
Totale Euro						9,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 9,19						1,38	
Totale Euro						10,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10,57						1,06	
Totale Euro						11,63	
Somma totale Euro						11,63	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.03.01.n	Scandole in larice: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	m2	1,0000	15,02

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1100	33,34	3,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1400	30,52	4,27	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1400	28,05	3,93	
Totale Euro						11,87	
Spese Generali 15,00% su Euro 11,87						1,78	
Totale Euro						13,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 13,65						1,37	
Totale Euro						15,02	
Somma totale Euro						15,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.03.01.o	Scandole in larice: Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	m2	1,0000	20,41

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1500	33,34	5,00	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1900	30,52	5,80	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,1900	28,05	5,33	
Totale Euro						16,13	
Spese Generali 15,00% su Euro 16,13						2,42	
Totale Euro						18,55	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 18,55						1,86	
Totale Euro						20,41	
Somma totale Euro						20,41	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
07.02.04.01.g	Lastre fibro cemento: Sovraprezzo per il raccordo a elementi sporgenti	cad	1,0000	105,44			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	2,5000	33,34	83,35	
Totale Euro						83,35	
Spese Generali 15,00% su Euro 83,35						12,50	
Totale Euro						95,85	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 95,85						9,59	
Totale Euro						105,44	
Somma totale Euro						105,44	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
07.02.04.01.h	Lastre fibro cemento: Sovraprezzo raccordi laterali	m	1,0000	13,92			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3300	33,34	11,00	
Totale Euro						11,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 11,00						1,65	
Totale Euro						12,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12,65						1,27	
Totale Euro						13,92	
Somma totale Euro						13,92	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.04.01.i	Lastre fibro cemento: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	m2	1,0000	20,30

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1300	33,34	4,33	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2000	30,52	6,10	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,2000	28,05	5,61	
Totale Euro						16,04	
Spese Generali 15,00% su Euro 16,04						2,41	
Totale Euro						18,45	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 18,45						1,85	
Totale Euro						20,30	
Somma totale Euro						20,30	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
07.02.04.01.j	Lastre fibro cemento: Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	m2	1,0000	27,17				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,1700	33,34	5,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.		h	0,2700	30,52	8,24	
3	01.01.01.04	Operaio com.		h	0,2700	28,05	7,57	
Totale Euro							21,48	
Spese Generali 15,00% su Euro 21,48							3,22	
Totale Euro							24,70	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 24,70							2,47	
Totale Euro							27,17	
Somma totale Euro							27,17	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.06.01.g	Tegole bitum.: Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	m2	1,0000	13,74

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,1700	33,34	5,67	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,1700	30,52	5,19	
Totale Euro						10,86	
Spese Generali 15,00% su Euro 10,86						1,63	
Totale Euro						12,49	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12,49						1,25	
Totale Euro						13,74	
Somma totale Euro						13,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
07.02.06.01.h	Tegole bitum.: Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	m2	1,0000	17,77					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,2200	33,34	7,33		
2	01.01.01.03	Operaio qual.		h	0,2200	30,52	6,71		
Totale Euro							14,04		
Spese Generali 15,00% su Euro 14,04							2,11		
Totale Euro							16,15		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 16,15							1,62		
Totale Euro							17,77		
Somma totale Euro							17,77		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.07.01.g	Ardesia naturale Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	m2	1,0000	29,07

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,2500	33,34	8,34	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2500	30,52	7,63	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,2500	28,05	7,01	
Totale Euro						22,98	
Spese Generali 15,00% su Euro 22,98						3,45	
Totale Euro						26,43	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,43						2,64	
Totale Euro						29,07	
Somma totale Euro						29,07	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
07.02.07.01.h	Ardesia naturale Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	m2	1,0000	32,56

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.01.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,2800	33,34	9,34	
2	01.01.01.03	Operaio qual.	h	0,2800	30,52	8,55	
3	01.01.01.04	Operaio com.	h	0,2800	28,05	7,85	
Totale Euro						25,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 25,74						3,86	
Totale Euro						29,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 29,60						2,96	
Totale Euro						32,56	
Somma totale Euro						32,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.01.01.a	sviluppo 280 mm zincato	m	1,0000	35,68

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5333	31,44	16,77	
		Totale Manodopera				16,77	47,00
		Materiali					
2	AA.15.27	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 28	m	1,0000	3,49	3,49	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,1745	1,00	0,17	
4	AA.15.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	3,06	4,37	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				10,44	29,26
		Noli					
7	AA.11.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,80
Totale Euro						28,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 28,21						4,23	
Totale Euro						32,44	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 32,44						3,24	
Totale Euro						35,68	
Somma totale Euro						35,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.01.01.b	sviluppo 280 mm zincato e preverniciato	m	1,0000	36,97

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	45,36
2	AA.15.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 28	m	1,0000	4,40	4,40	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,2200	1,00	0,22	
4	AA.15.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	3,10	4,43	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	31,00
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,70
Totale Euro						29,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 29,23						4,38	
Totale Euro						33,61	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 33,61						3,36	
Totale Euro						36,97	
Somma totale Euro						36,97	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.01.01.c	sviluppo 280 mm rame	m	1,0000	60,70

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	27,63
2	AA.13.94	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 28	m	1,0000	21,55	21,55	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	1,0775	1,00	1,08	
4	AA.13.95	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	3,62	5,17	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	49,77
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,65
Totale Euro						47,98	
Spese Generali 15,00% su Euro 47,98						7,20	
Totale Euro						55,18	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 55,18						5,52	
Totale Euro						60,70	
Somma totale Euro						60,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.01.01.d	sviluppo 280 mm zinco	m	1,0000	51,56

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	32,53
2	AA.13.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 28	m	1,0000	12,04	12,04	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,6020	1,00	0,60	
4	AA.13.87	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	5,56	7,94	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	44,59
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,94
Totale Euro						40,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 40,76						6,11	
Totale Euro						46,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 46,87						4,69	
Totale Euro						51,56	
Somma totale Euro						51,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.01.01.e	sviluppo 280 mm alluminio preverniciato	m	1,0000	50,29

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	33,35
2	AA.07.20	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta da 28	m	1,0000	10,14	10,14	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,5070	1,00	0,51	
4	AA.11.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	6,25	8,93	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	43,73
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,99
Totale Euro						39,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 39,76						5,96	
Totale Euro						45,72	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 45,72						4,57	
Totale Euro						50,29	
Somma totale Euro						50,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.01.02.a	sviluppo 330 mm zincato	m	1,0000	38,72

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5833	31,44	18,34	47,37
2	AA.14.27	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 33	m	1,0000	4,05	4,05	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,2025	1,00	0,20	
4	AA.14.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	3,23	4,61	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	29,11
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,58
Totale Euro						30,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 30,61						4,59	
Totale Euro						35,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 35,20						3,52	
Totale Euro						38,72	
Somma totale Euro						38,72	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.01.02.b	sviluppo 330 mm zincato e preverniciato	m	1,0000	40,00

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5833	31,44	18,34	45,85
2	AA.14.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 33	m	1,0000	5,17	5,17	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,2585	1,00	0,26	
4	AA.14.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	3,11	4,44	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	30,70
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,50
Totale Euro						31,62	
Spese Generali 15,00% su Euro 31,62						4,74	
Totale Euro						36,36	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 36,36						3,64	
Totale Euro						40,00	
Somma totale Euro						40,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.01.02.c	sviluppo 330 mm rame	m	1,0000	66,94

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5833	31,44	18,34	
		Totale Manodopera				18,34	27,40
		Materiali					
2	AA.13.96	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 33	m	1,0000	24,50	24,50	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	1,2250	1,00	1,23	
4	AA.13.97	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	3,80	5,43	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				33,57	50,15
		Noli					
7	AA.11.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,49
Totale Euro						52,91	
Spese Generali 15,00% su Euro 52,91						7,94	
Totale Euro						60,85	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 60,85						6,09	
Totale Euro						66,94	
Somma totale Euro						66,94	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.01.02.d	sviluppo 330 mm zinco	m	1,0000	56,31

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5833	31,44	18,34	32,57
2	AA.14.31	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 33	m	1,0000	14,02	14,02	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,7010	1,00	0,70	
4	AA.14.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	5,63	8,04	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	44,70
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,78
Totale Euro						44,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 44,51						6,68	
Totale Euro						51,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 51,19						5,12	
Totale Euro						56,31	
Somma totale Euro						56,31	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.01.02.e	sviluppo 330 mm alluminio preverniciato	m	1,0000	52,48

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5833	31,44	18,34	
		Totale Manodopera				18,34	34,95
		Materiali					
2	AA.07.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta da 33	m	1,0000	10,20	10,20	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,5100	1,00	0,51	
4	AA.07.23	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	6,32	9,03	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				22,15	42,21
		Noli					
7	AA.11.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,91
Totale Euro						41,49	
Spese Generali 15,00% su Euro 41,49						6,22	
Totale Euro						47,71	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 47,71						4,77	
Totale Euro						52,48	
Somma totale Euro						52,48	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.01.03.a	sviluppo 400 mm zincato	m	1,0000	42,77

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6333	31,44	19,91	46,55
2	AA.15.24	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 40	m	1,0000	5,19	5,19	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,2595	1,00	0,26	
4	AA.14.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	3,53	5,04	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	30,16
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,34
Totale Euro						33,81	
Spese Generali 15,00% su Euro 33,81						5,07	
Totale Euro						38,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 38,88						3,89	
Totale Euro						42,77	
Somma totale Euro						42,77	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.01.03.b	sviluppo 400 mm zincato e preverniciato	m	1,0000	45,03

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6333	31,44	19,91	44,21
2	AA.14.48	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 40	m	1,0000	6,21	6,21	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,3105	1,00	0,31	
4	AA.14.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	4,03	5,76	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	32,62
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,22
Totale Euro						35,60	
Spese Generali 15,00% su Euro 35,60						5,34	
Totale Euro						40,94	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 40,94						4,09	
Totale Euro						45,03	
Somma totale Euro						45,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.01.03.c	sviluppo 400 mm rame	m	1,0000	75,90

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	41,42
2	AA.05.98	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta	kg	3,6180	6,75	24,42	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,4420	1,00	2,44	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	36,31
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,32
Totale Euro						60,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 60,00						9,00	
Totale Euro						69,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 69,00						6,90	
Totale Euro						75,90	
Somma totale Euro						75,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.01.03.d	sviluppo 400 mm zinco	m	1,0000	63,86

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6333	31,44	19,91	31,18
2	AA.14.50	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 40	m	1,0000	16,95	16,95	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,8475	1,00	0,85	
4	AA.14.51	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	6,55	9,36	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	46,30
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,57
Totale Euro						50,48	
Spese Generali 15,00% su Euro 50,48						7,57	
Totale Euro						58,05	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 58,05						5,81	
Totale Euro						63,86	
Somma totale Euro						63,86	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.01.03.e	sviluppo 400 mm alluminio preverniciato	m	1,0000	64,04

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,6333	31,44	19,91	
		Totale Manodopera				19,91	31,09
		Materiali					
2	AA.08.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta da 40	m	1,0000	15,05	15,05	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,7525	1,00	0,75	
4	AA.08.29	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	8,06	11,51	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				29,72	46,41
		Noli					
7	AA.11.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,56
Totale Euro						50,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 50,63						7,59	
Totale Euro						58,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 58,22						5,82	
Totale Euro						64,04	
Somma totale Euro						64,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.02.01.a	sviluppo 280 mm zincato	m	1,0000	38,68

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	43,36
		Materiali				16,77	
2	AA.14.75	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 28	m	1,0000	4,84	4,84	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,2420	1,00	0,24	
4	AA.14.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	3,72	5,31	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	33,09
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,59
Totale Euro						30,57	
Spese Generali 15,00% su Euro 30,57						4,59	
Totale Euro						35,16	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 35,16						3,52	
Totale Euro						38,68	
Somma totale Euro						38,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.02.01.b	sviluppo 280 mm zincato e preverniciato	m	1,0000	38,10

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	44,02
2	AA.15.37	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 28	m	1,0000	5,17	5,17	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,2585	1,00	0,26	
4	AA.15.38	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	3,16	4,51	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	32,41
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,62
Totale Euro						30,12	
Spese Generali 15,00% su Euro 30,12						4,52	
Totale Euro						34,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 34,64						3,46	
Totale Euro						38,10	
Somma totale Euro						38,10	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.02.01.c	sviluppo 280 mm rame	m	1,0000	63,91

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	26,24
2	AA.13.98	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 28	m	1,0000	22,50	22,50	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	1,1250	1,00	1,13	
4	AA.13.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	4,70	6,71	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	51,24
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,56
Totale Euro						50,52	
Spese Generali 15,00% su Euro 50,52						7,58	
Totale Euro						58,10	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 58,10						5,81	
Totale Euro						63,91	
Somma totale Euro						63,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.02.01.d	sviluppo 280 mm zinco	m	1,0000	51,87

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	32,33
2	AA.15.31	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 28	m	1,0000	12,69	12,69	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,6345	1,00	0,63	
4	AA.15.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	5,25	7,50	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	44,79
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,93
Totale Euro						41,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 41,00						6,15	
Totale Euro						47,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 47,15						4,72	
Totale Euro						51,87	
Somma totale Euro						51,87	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.02.01.e	sviluppo 280 mm alluminio preverniciato	m	1,0000	52,47

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	31,96
2	AA.07.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta da 28	m	1,0000	11,78	11,78	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,5890	1,00	0,59	
4	AA.11.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	6,25	8,93	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	45,19
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,91
Totale Euro						41,48	
Spese Generali 15,00% su Euro 41,48						6,22	
Totale Euro						47,70	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 47,70						4,77	
Totale Euro						52,47	
Somma totale Euro						52,47	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.02.02.a	sviluppo 330 mm zincato	m	1,0000	40,92

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5833	31,44	18,34	44,82
2	AA.15.33	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 33	m	1,0000	5,05	5,05	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,2525	1,00	0,25	
4	AA.15.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	3,71	5,30	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	31,79
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,44
Totale Euro						32,35	
Spese Generali 15,00% su Euro 32,35						4,85	
Totale Euro						37,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 37,20						3,72	
Totale Euro						40,92	
Somma totale Euro						40,92	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.02.02.b	sviluppo 330 mm zincato e preverniciato	m	1,0000	42,22

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5833	31,44	18,34	43,44
2	AA.15.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 33	m	1,0000	6,66	6,66	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,3330	1,00	0,33	
4	AA.15.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	3,24	4,63	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	33,23
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,37
Totale Euro						33,37	
Spese Generali 15,00% su Euro 33,37						5,01	
Totale Euro						38,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 38,38						3,84	
Totale Euro						42,22	
Somma totale Euro						42,22	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.02.02.c	sviluppo 330 mm rame	m	1,0000	70,49

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5833	31,44	18,34	26,02
2	AA.13.37	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 33	m	1,0000	25,50	25,50	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	1,2750	1,00	1,28	
4	AA.13.38	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	5,03	7,19	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	51,61
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,42
Totale Euro						55,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 55,72						8,36	
Totale Euro						64,08	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 64,08						6,41	
Totale Euro						70,49	
Somma totale Euro						70,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.02.02.d	sviluppo 330 mm zinco	m	1,0000	59,52

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5833	31,44	18,34	
		Totale Manodopera				18,34	30,81
		Materiali					
2	AA.14.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 33	m	1,0000	15,97	15,97	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,7985	1,00	0,80	
4	AA.14.13	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	5,97	8,53	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				27,71	46,56
		Noli					
7	AA.11.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,68
Totale Euro						47,05	
Spese Generali 15,00% su Euro 47,05						7,06	
Totale Euro						54,11	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 54,11						5,41	
Totale Euro						59,52	
Somma totale Euro						59,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.02.02.e	sviluppo 330 mm alluminio preverniciato	m	1,0000	55,92

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5833	31,44	18,34	32,80
2	AA.12.58	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta da 33	m	1,0000	12,12	12,12	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,6060	1,00	0,61	
4	AA.12.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	6,81	9,73	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	44,47
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,79
Totale Euro						44,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 44,21						6,63	
Totale Euro						50,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 50,84						5,08	
Totale Euro						55,92	
Somma totale Euro						55,92	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.02.03.a	sviluppo 400 mm zincato	m	1,0000	46,12

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6333	31,44	19,91	43,17
2	AA.14.77	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 40	m	1,0000	6,67	6,67	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,3335	1,00	0,33	
4	AA.14.78	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	4,30	6,14	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	33,72
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,17
Totale Euro						36,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 36,46						5,47	
Totale Euro						41,93	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 41,93						4,19	
Totale Euro						46,12	
Somma totale Euro						46,12	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.02.03.b	sviluppo 400 mm zincato	m	1,0000	48,36

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6333	31,44	19,91	41,17
2	AA.14.79	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 40	m	1,0000	9,34	9,34	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,4670	1,00	0,47	
4	AA.14.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	3,57	5,10	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	35,81
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,07
Totale Euro						38,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 38,23						5,73	
Totale Euro						43,96	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 43,96						4,40	
Totale Euro						48,36	
Somma totale Euro						48,36	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.02.03.c	sviluppo 400 mm rame	m	1,0000	81,61

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6333	31,44	19,91	24,40
2	AA.14.33	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 40	m	1,0000	31,84	31,84	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	1,5920	1,00	1,59	
4	AA.13.39	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	5,43	7,76	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	53,42
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,23
Totale Euro						64,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 64,51						9,68	
Totale Euro						74,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 74,19						7,42	
Totale Euro						81,61	
Somma totale Euro						81,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.02.03.d	sviluppo 400 mm zinco	m	1,0000	66,70

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6333	31,44	19,91	29,85
2	AA.15.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda da 40	m	1,0000	18,78	18,78	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,9390	1,00	0,94	
4	AA.15.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	6,78	9,69	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	47,71
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,50
Totale Euro						52,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 52,73						7,91	
Totale Euro						60,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 60,64						6,06	
Totale Euro						66,70	
Somma totale Euro						66,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.02.03.e	sviluppo 400 mm alluminio preverniciato	m	1,0000	67,19

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,6333	31,44	19,91	
		Totale Manodopera				19,91	29,63
		Materiali					
2	AA.12.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta da 40	m	1,0000	16,75	16,75	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,8375	1,00	0,84	
4	AA.11.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	8,54	12,20	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				32,20	47,92
		Noli					
7	AA.11.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,49
Totale Euro						53,11	
Spese Generali 15,00% su Euro 53,11						7,97	
Totale Euro						61,08	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 61,08						6,11	
Totale Euro						67,19	
Somma totale Euro						67,19	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.03.01.a	sviluppo 670 mm zincato	m	1,0000	44,47

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	37,71
2	AA.15.13	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda a cornice 670	m	1,0000	9,21	9,21	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,4605	1,00	0,46	
4	AA.14.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	3,72	5,31	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	39,11
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,25
Totale Euro						35,16	
Spese Generali 15,00% su Euro 35,16						5,27	
Totale Euro						40,43	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 40,43						4,04	
Totale Euro						44,47	
Somma totale Euro						44,47	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.03.01.b	sviluppo 670 mm zincato e preverniciato	m	1,0000	43,49

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	38,56
2	AA.14.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda a cornice 670	m	1,0000	9,23	9,23	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,4615	1,00	0,46	
4	AA.15.38	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	3,16	4,51	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	38,19
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,30
Totale Euro						34,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 34,38						5,16	
Totale Euro						39,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 39,54						3,95	
Totale Euro						43,49	
Somma totale Euro						43,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.03.01.c	sviluppo 670 mm rame	m	1,0000	110,22

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5333	31,44	16,77	
		Totale Manodopera				16,77	15,22
		Materiali					
2	AA.14.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda a cornice 670	m	1,0000	57,37	57,37	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	2,8685	1,00	2,87	
4	AA.13.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	4,70	6,71	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				69,36	62,93
		Noli					
7	AA.11.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	0,91
Totale Euro						87,13	
Spese Generali 15,00% su Euro 87,13						13,07	
Totale Euro						100,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 100,20						10,02	
Totale Euro						110,22	
Somma totale Euro						110,22	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.03.01.d	sviluppo 670 mm zinco	m	1,0000	83,88

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	19,99
2	AA.14.10	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda a cornice 670	m	1,0000	36,78	36,78	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	1,8390	1,00	1,84	
4	AA.15.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	5,25	7,50	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	57,86
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,19
Totale Euro						66,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 66,30						9,95	
Totale Euro						76,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 76,25						7,63	
Totale Euro						83,88	
Somma totale Euro						83,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.03.01.e	sviluppo 670 mm alluminio preverniciato	m	1,0000	73,87

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	22,70
2	AA.05.24	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda 670	m	1,0000	27,89	27,89	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	1,3945	1,00	1,39	
4	AA.11.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gancio di sostegno per grondaia	cad	1,4286	6,25	8,93	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,2857	0,40	1,71	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	54,99
7	AA.11.03	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fresatrice per ganci Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,35
Totale Euro						58,39	
Spese Generali 15,00% su Euro 58,39						8,76	
Totale Euro						67,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 67,15						6,72	
Totale Euro						73,87	
Somma totale Euro						73,87	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.04.01.a	sviluppo 670 mm zincato	m	1,0000	47,32

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	66,44
2	AA.13.62	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda	kg	3,1557	1,23	3,88	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,3880	1,00	0,39	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	10,50
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,11
Totale Euro						37,41	
Spese Generali 15,00% su Euro 37,41						5,61	
Totale Euro						43,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 43,02						4,30	
Totale Euro						47,32	
Somma totale Euro						47,32	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.04.01.b	sviluppo 670 mm zincato e preverniciato	m	1,0000	48,99				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0000	31,44	31,44	
		Totale Manodopera					31,44	64,18
2	AA.14.47	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda		kg	3,1557	1,61	5,08	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%		%	0,5080	1,00	0,51	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					6,29	12,84
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	2,04
Totale Euro							38,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 38,73							5,81	
Totale Euro							44,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 44,54							4,45	
Totale Euro							48,99	
Somma totale Euro							48,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.04.01.c	sviluppo 670 mm rame	m	1,0000	75,90

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	41,42
2	AA.05.98	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta	kg	3,6180	6,75	24,42	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,4420	1,00	2,44	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	36,31
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,32
Totale Euro						60,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 60,00						9,00	
Totale Euro						69,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 69,00						6,90	
Totale Euro						75,90	
Somma totale Euro						75,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.04.01.d	sviluppo 670 mm zinco	m	1,0000	68,65

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	45,80
2	AA.14.15	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda	kg	3,3701	5,70	19,21	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,9210	1,00	1,92	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	31,80
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,46
Totale Euro						54,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 54,27						8,14	
Totale Euro						62,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 62,41						6,24	
Totale Euro						68,65	
Somma totale Euro						68,65	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.04.01.e	sviluppo 670 mm alluminio preverniciato	m	1,0000	53,44

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	58,83
2	AA.05.79	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta	kg	1,2730	6,50	8,27	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,8270	1,00	0,83	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	18,34
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,87
Totale Euro						42,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 42,24						6,34	
Totale Euro						48,58	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 48,58						4,86	
Totale Euro						53,44	
Somma totale Euro						53,44	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.04.01.f	sviluppo 670 mm acciaio inossidabile	m	1,0000	66,23

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	47,47
2	AA.10.01	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta	kg	2,7135	6,44	17,47	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,7470	1,00	1,75	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	30,08
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,51
Totale Euro						52,36	
Spese Generali 15,00% su Euro 52,36						7,85	
Totale Euro						60,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 60,21						6,02	
Totale Euro						66,23	
Somma totale Euro						66,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.04.02.a	sviluppo 800 mm zincato	m	1,0000	56,51

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	64,91
2	AA.13.62	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda	kg	3,7680	1,23	4,63	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,4630	1,00	0,46	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	12,37
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,77
Totale Euro						44,67	
Spese Generali 15,00% su Euro 44,67						6,70	
Totale Euro						51,37	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 51,37						5,14	
Totale Euro						56,51	
Somma totale Euro						56,51	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.04.02.b	sviluppo 800 mm zincato e preverniciato	m	1,0000	58,52

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	62,68
		Materiali					
2	AA.14.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda	kg	3,7680	1,61	6,07	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,6070	1,00	0,61	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				8,58	14,66
		Noli					
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,71
Totale Euro						46,26	
Spese Generali 15,00% su Euro 46,26						6,94	
Totale Euro						53,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 53,20						5,32	
Totale Euro						58,52	
Somma totale Euro						58,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.04.02.c	sviluppo 800 mm rame	m	1,0000	90,65

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	40,46
		Materiali					
2	AA.05.98	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta	kg	4,3200	6,75	29,16	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,9160	1,00	2,92	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				33,98	37,48
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,10
Totale Euro						71,66	
Spese Generali 15,00% su Euro 71,66						10,75	
Totale Euro						82,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 82,41						8,24	
Totale Euro						90,65	
Somma totale Euro						90,65	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.04.02.d	sviluppo 800 mm zinco	m	1,0000	81,98

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	44,74
		Materiali					
2	AA.14.15	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda	kg	4,0240	5,70	22,94	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,2940	1,00	2,29	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				27,13	33,09
		Noli					
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,22
Totale Euro						64,81	
Spese Generali 15,00% su Euro 64,81						9,72	
Totale Euro						74,53	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 74,53						7,45	
Totale Euro						81,98	
Somma totale Euro						81,98	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.04.02.e	sviluppo 800 mm alluminio preverniciato	m	1,0000	63,82

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	57,47
		Materiali					
2	AA.05.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta	kg	1,5200	6,50	9,88	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,9880	1,00	0,99	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				12,77	20,01
		Noli					
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,57
Totale Euro						50,45	
Spese Generali 15,00% su Euro 50,45						7,57	
Totale Euro						58,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 58,02						5,80	
Totale Euro						63,82	
Somma totale Euro						63,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.04.02.f	sviluppo 800 mm acciaio inossidabile	m	1,0000	79,11

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	46,37
		Materiali					
2	AA.10.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta	kg	3,2400	6,44	20,87	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,0870	1,00	2,09	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				24,86	31,42
		Noli					
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,26
Totale Euro						62,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 62,54						9,38	
Totale Euro						71,92	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 71,92						7,19	
Totale Euro						79,11	
Somma totale Euro						79,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.04.03.a	sviluppo 1000 mm zincato	m	1,0000	64,76

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,3333	31,44	41,92	64,73
2	AA.13.62	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda	kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,5790	1,00	0,58	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	12,77
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,54
Totale Euro						51,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 51,19						7,68	
Totale Euro						58,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 58,87						5,89	
Totale Euro						64,76	
Somma totale Euro						64,76	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.04.03.b	sviluppo 1000 mm zincato e preverniciato	m	1,0000	67,24

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,3333	31,44	41,92	62,34
2	AA.14.47	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda	kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,7580	1,00	0,76	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	15,23
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,49
Totale Euro						53,16	
Spese Generali 15,00% su Euro 53,16						7,97	
Totale Euro						61,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 61,13						6,11	
Totale Euro						67,24	
Somma totale Euro						67,24	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.04.03.c	sviluppo 1000 mm rame	m	1,0000	107,43				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,3333	31,44	41,92	
		Totale Manodopera					41,92	39,02
		Materiali						
2	AA.05.98	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta		kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%		%	3,6450	1,00	3,65	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					42,00	39,10
		Noli						
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,93
Totale Euro							84,92	
Spese Generali 15,00% su Euro 84,92							12,74	
Totale Euro							97,66	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 97,66							9,77	
Totale Euro							107,43	
Somma totale Euro							107,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.04.03.d	sviluppo 1000 mm zinco	m	1,0000	96,59

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,3333	31,44	41,92	43,40
2	AA.14.15	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale di gronda	kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,8670	1,00	2,87	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	34,62
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,04
Totale Euro						76,36	
Spese Generali 15,00% su Euro 76,36						11,45	
Totale Euro						87,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 87,81						8,78	
Totale Euro						96,59	
Somma totale Euro						96,59	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.04.03.e	sviluppo 1000 mm alluminio preverniciato	m	1,0000	73,89

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,3333	31,44	41,92	56,73
2	AA.05.79	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta	kg	1,9000	6,50	12,35	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,2350	1,00	1,24	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	20,96
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,35
Totale Euro						58,41	
Spese Generali 15,00% su Euro 58,41						8,76	
Totale Euro						67,17	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 67,17						6,72	
Totale Euro						73,89	
Somma totale Euro						73,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.04.03.f	sviluppo 1000 mm acciaio inossidabile	m	1,0000	92,99				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,3333	31,44	41,92	
		Totale Manodopera					41,92	45,08
2	AA.10.01	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canaletta		kg	4,0500	6,44	26,08	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%		%	2,6080	1,00	2,61	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					30,59	32,90
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	1,08
Totale Euro							73,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 73,51							11,03	
Totale Euro							84,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 84,54							8,45	
Totale Euro							92,99	
Somma totale Euro							92,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.05.01.a	285/80 mm zincato	nr	1,0000	29,83				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4167	31,44	13,10	
		Totale Manodopera					13,10	43,92
2	AA.13.30	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Raccordo di sospensione 28/80		cad	1,0000	8,78	8,78	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					9,48	31,78
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	3,35
Totale Euro							23,58	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,58							3,54	
Totale Euro							27,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 27,12							2,71	
Totale Euro							29,83	
Somma totale Euro							29,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.20.05.01.b	285/80 mm zincato e preverniciato	nr	1,0000	31,77					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4167	31,44	13,10		
		Totale Manodopera					13,10	41,23	
2	AA.14.03	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo di sospensione 28/80		cad	1,0000	10,31	10,31		
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70		
		Totale Materiali					11,01	34,66	
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00		
		Totale Noli					1,00	3,15	
							Totale Euro	25,11	
							Spese Generali 15,00% su Euro 25,11	3,77	
							Totale Euro	28,88	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 28,88	2,89	
							Totale Euro	31,77	
							Somma totale Euro	31,77	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.20.05.01.c	285/80 mm rame	nr	1,0000	36,49			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4167	31,44	13,10	35,90
2	AA.14.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Raccordo di sospensione 28/80	cad	1,0000	14,04	14,04	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	40,39
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,74
Totale Euro						28,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 28,84						4,33	
Totale Euro						33,17	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 33,17						3,32	
Totale Euro						36,49	
Somma totale Euro						36,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.05.01.d	285/80 mm zinco	nr	1,0000	37,84				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4167	31,44	13,10	
		Totale Manodopera					13,10	34,62
2	AA.14.56	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo di sospensione 28/80		cad	1,0000	15,11	15,11	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					15,81	41,78
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	2,64
Totale Euro							29,91	
Spese Generali 15,00% su Euro 29,91							4,49	
Totale Euro							34,40	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 34,40							3,44	
Totale Euro							37,84	
Somma totale Euro							37,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.05.01.e	285/80 mm alluminio preverniciato	nr	1,0000	41,39				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4167	31,44	13,10	
		Totale Manodopera					13,10	31,65
2	AA.07.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Raccordo di sospensione 28/80		cad	1,0000	17,92	17,92	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					18,62	44,99
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	2,42
Totale Euro							32,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 32,72							4,91	
Totale Euro							37,63	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 37,63							3,76	
Totale Euro							41,39	
Somma totale Euro							41,39	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.20.05.01.f	285/80 mm acciaio inossidabile	nr	1,0000	44,91					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4167	31,44	13,10		
		Totale Manodopera					13,10	29,17	
2	AA.05.27	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Raccordo di sospensione 28/80		cad	1,0000	20,70	20,70		
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70		
		Totale Materiali					21,40	47,65	
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00		
		Totale Noli					1,00	2,23	
							Totale Euro	35,50	
							Spese Generali 15,00% su Euro 35,50	5,33	
							Totale Euro	40,83	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 40,83	4,08	
							Totale Euro	44,91	
							Somma totale Euro	44,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.05.02.a	330/100 mm zincato	nr	1,0000	31,46				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4500	31,44	14,15	
		Totale Manodopera					14,15	44,98
2	AA.13.42	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo di sospensione 33/100		cad	1,0000	9,02	9,02	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					9,72	30,90
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	3,18
Totale Euro							24,87	
Spese Generali 15,00% su Euro 24,87							3,73	
Totale Euro							28,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 28,60							2,86	
Totale Euro							31,46	
Somma totale Euro							31,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.05.02.b	330/100 mm zincato e preverniciato	nr	1,0000	35,15				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4500	31,44	14,15	40,26
		Totale Manodopera					14,15	
2	AA.15.17	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Raccordo di sospensione 33/100		cad	1,0000	11,93	11,93	35,93
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					12,63	
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	2,84
		Totale Noli					1,00	
Totale Euro							27,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 27,78							4,17	
Totale Euro							31,95	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 31,95							3,20	
Totale Euro							35,15	
Somma totale Euro							35,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.05.02.c	330/100 mm rame	nr	1,0000	37,81

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4500	31,44	14,15	37,42
2	AA.14.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo di sospensione 33/100	cad	1,0000	14,04	14,04	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	38,98
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,64
						Totale Euro	29,89
						Spese Generali 15,00% su Euro 29,89	4,48
						Totale Euro	34,37
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 34,37	3,44
						Totale Euro	37,81
						Somma totale Euro	37,81

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.20.05.02.d	330/100 mm zinco	nr	1,0000	39,16			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4500	31,44	14,15	36,13
2	AA.15.21	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo di sospensione 33/100	cad	1,0000	15,11	15,11	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	40,37
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,55
Totale Euro						30,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 30,96						4,64	
Totale Euro						35,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 35,60						3,56	
Totale Euro						39,16	
Somma totale Euro						39,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.20.05.02.e	330/100 mm alluminio preverniciato	nr	1,0000	43,16					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4500	31,44	14,15	32,78	
		Totale Manodopera					14,15		
2	AA.07.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo di sospensione 33/100		cad	1,0000	18,27	18,27	43,95	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70		
		Totale Materiali					18,97		
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	2,32	
		Totale Noli					1,00		
							Totale Euro	34,12	
							Spese Generali 15,00% su Euro 34,12	5,12	
							Totale Euro	39,24	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 39,24	3,92	
							Totale Euro	43,16	
							Somma totale Euro	43,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.05.02.f	330/100 mm acciaio inossidabile	nr	1,0000	54,67				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4500	31,44	14,15	25,88
		Totale Manodopera					14,15	
2	AA.05.28	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Raccordo di sospensione 33/100		cad	1,0000	27,37	27,37	51,34
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					28,07	
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	1,83
		Totale Noli					1,00	
Totale Euro							43,22	
Spese Generali 15,00% su Euro 43,22							6,48	
Totale Euro							49,70	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 49,70							4,97	
Totale Euro							54,67	
Somma totale Euro							54,67	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.20.05.03.a	400/120 mm zincato	nr	1,0000	39,60					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,5000	31,44	15,72	39,70	
		Totale Manodopera					15,72		
2	AA.15.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Raccordo di sospensione 40/120		cad	1,0000	13,88	13,88	36,82	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70		
		Totale Materiali					14,58		
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	2,53	
		Totale Noli					1,00		
							Totale Euro	31,30	
							Spese Generali 15,00% su Euro 31,30	4,70	
							Totale Euro	36,00	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 36,00	3,60	
							Totale Euro	39,60	
							Somma totale Euro	39,60	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.05.03.b	400/120 mm zincato e preverniciato	nr	1,0000	41,73

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5000	31,44	15,72	37,67
2	AA.15.23	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo di sospensione 40/120	cad	1,0000	15,57	15,57	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	38,99
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,40
Totale Euro						32,99	
Spese Generali 15,00% su Euro 32,99						4,95	
Totale Euro						37,94	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 37,94						3,79	
Totale Euro						41,73	
Somma totale Euro						41,73	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.05.03.c	400/120 mm rame	nr	1,0000	68,48

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5000	31,44	15,72	22,96
2	AA.14.37	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo di sospensione 40/120	cad	1,0000	36,71	36,71	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	54,63
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,46
Totale Euro						54,13	
Spese Generali 15,00% su Euro 54,13						8,12	
Totale Euro						62,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 62,25						6,23	
Totale Euro						68,48	
Somma totale Euro						68,48	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.20.05.03.d	400/120 mm zinco	nr	1,0000	63,83			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5000	31,44	15,72	24,63
2	AA.15.05	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo di sospensione 40/120	cad	1,0000	33,04	33,04	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	52,86
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,57
Totale Euro						50,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 50,46						7,57	
Totale Euro						58,03	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 58,03						5,80	
Totale Euro						63,83	
Somma totale Euro						63,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.20.05.03.e	400/120 mm alluminio preverniciato	nr	1,0000	55,99					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,5000	31,44	15,72	28,08	
		Totale Manodopera					15,72		
2	AA.07.12	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Raccordo di sospensione 40/120		cad	1,0000	26,84	26,84	49,19	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70		
		Totale Materiali					27,54		
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	1,79	
		Totale Noli					1,00		
							Totale Euro	44,26	
							Spese Generali 15,00% su Euro 44,26	6,64	
							Totale Euro	50,90	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 50,90	5,09	
							Totale Euro	55,99	
							Somma totale Euro	55,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.05.03.f	400/120 mm acciaio inossidabile	nr	1,0000	82,12

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5000	31,44	15,72	19,14
2	AA.05.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Raccordo di sospensione 40/120	cad	1,0000	47,49	47,49	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	58,68
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,22
						Totale Euro	64,91
						Spese Generali 15,00% su Euro 64,91	9,74
						Totale Euro	74,65
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 74,65	7,47
						Totale Euro	82,12
						Somma totale Euro	82,12

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.06.01.a	20x30x25(H)cm zincato	nr	1,0000	181,28

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,6667	31,44	52,40	28,91
2	AA.15.06	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cassetta di raccolta	cad	1,0000	89,20	89,20	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	49,59
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,55
Totale Euro						143,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 143,30						21,50	
Totale Euro						164,80	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 164,80						16,48	
Totale Euro						181,28	
Somma totale Euro						181,28	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.06.01.b	20x30x25(H)cm zincato e preverniciato	nr	1,0000	189,95

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	1,6667	31,44	52,40	27,59
2	AA.15.07	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cassetta di raccolta	cad	1,0000	96,06	96,06	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti <div style="text-align: right;">Totale Materiali</div>	a c	1,0000	0,70	0,70	50,94
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano <div style="text-align: right;">Totale Noli</div>	a c	1,0000	1,00	1,00	0,53
						Totale Euro	150,16
						Spese Generali 15,00% su Euro 150,16	22,52
						Totale Euro	172,68
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 172,68	17,27
						Totale Euro	189,95
						Somma totale Euro	189,95

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.06.01.c	20x30x25(H)cm rame	nr	1,0000	230,07

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,6667	31,44	52,40	22,78
2	AA.14.38	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cassetta di raccolta	cad	1,0000	127,77	127,77	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	55,84
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,43
Totale Euro						181,87	
Spese Generali 15,00% su Euro 181,87						27,28	
Totale Euro						209,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 209,15						20,92	
Totale Euro						230,07	
Somma totale Euro						230,07	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.06.01.d	20x30x25(H)cm zinco	nr	1,0000	258,54

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,6667	31,44	52,40	20,27
2	AA.15.08	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cassetta di raccolta	cad	1,0000	150,28	150,28	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	58,40
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,39
Totale Euro						204,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 204,38						30,66	
Totale Euro						235,04	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 235,04						23,50	
Totale Euro						258,54	
Somma totale Euro						258,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.06.01.e	20x30x25(H)cm alluminio preverniciato	nr	1,0000	286,80				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,6667	31,44	52,40	18,27
		Totale Manodopera					52,40	
2	AA.07.13	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cassetta di raccolta		cad	1,0000	172,62	172,62	60,43
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					173,32	
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	0,35
		Totale Noli					1,00	
Totale Euro							226,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 226,72							34,01	
Totale Euro							260,73	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 260,73							26,07	
Totale Euro							286,80	
Somma totale Euro							286,80	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.06.02.a	30x35x40(H)cm zincato	nr	1,0000	185,30

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,5833	31,44	49,78	26,86
2	AA.15.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cassetta di raccolta	cad	1,0000	95,00	95,00	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	51,65
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,54
Totale Euro						146,48	
Spese Generali 15,00% su Euro 146,48						21,97	
Totale Euro						168,45	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 168,45						16,85	
Totale Euro						185,30	
Somma totale Euro						185,30	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.06.02.b	30x35x40(H)cm zincato e preverniciato	nr	1,0000	186,64				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,5833	31,44	49,78	
		Totale Manodopera					49,78	26,67
2	AA.15.07	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cassetta di raccolta		cad	1,0000	96,06	96,06	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					96,76	51,84
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,54
Totale Euro							147,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 147,54							22,13	
Totale Euro							169,67	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 169,67							16,97	
Totale Euro							186,64	
Somma totale Euro							186,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.06.02.c	30x35x40(H)cm rame	nr	1,0000	226,75

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,5833	31,44	49,78	21,95
2	AA.14.38	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cassetta di raccolta	cad	1,0000	127,77	127,77	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	56,66
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,44
Totale Euro						179,25	
Spese Generali 15,00% su Euro 179,25						26,89	
Totale Euro						206,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 206,14						20,61	
Totale Euro						226,75	
Somma totale Euro						226,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.06.02.d	30x35x40(H)cm zinco	nr	1,0000	200,16

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,5833	31,44	49,78	24,87
2	AA.15.10	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cassetta di raccolta	cad	1,0000	106,75	106,75	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	53,68
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,50
Totale Euro						158,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 158,23						23,73	
Totale Euro						181,96	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 181,96						18,20	
Totale Euro						200,16	
Somma totale Euro						200,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.06.02.e	30x35x40(H)cm alluminio preverniciato	nr	1,0000	277,71

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,5833	31,44	49,78	17,93
2	AA.07.14	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cassetta di raccolta	cad	1,0000	168,05	168,05	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	60,76
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,36
Totale Euro						219,53	
Spese Generali 15,00% su Euro 219,53						32,93	
Totale Euro						252,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 252,46						25,25	
Totale Euro						277,71	
Somma totale Euro						277,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.07.01.a	280-400 mm zincato	nr	1,0000	16,51

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3333	31,44	10,48	63,48
2	AA.13.51	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Testata da 28	cad	1,0000	0,87	0,87	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	9,51
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	6,06
						Totale Euro	13,05
						Spese Generali 15,00% su Euro 13,05	1,96
						Totale Euro	15,01
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,01	1,50
						Totale Euro	16,51
						Somma totale Euro	16,51

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.07.01.b	280-400 mm zincato e preverniciato	nr	1,0000	17,05

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3333	31,44	10,48	61,47
2	AA.13.52	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Testata da 28	cad	1,0000	1,30	1,30	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	11,73
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	5,87
						Totale Euro	13,48
						Spese Generali 15,00% su Euro 13,48	2,02
						Totale Euro	15,50
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,50	1,55
						Totale Euro	17,05
						Somma totale Euro	17,05

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.07.01.c	280-400 mm rame	nr	1,0000	18,41

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3333	31,44	10,48	56,93
2	AA.09.25	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Testata da 28	cad	1,0000	2,38	2,38	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	16,73
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	5,43
						Totale Euro	14,56
						Spese Generali 15,00% su Euro 14,56	2,18
						Totale Euro	16,74
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 16,74	1,67
						Totale Euro	18,41
						Somma totale Euro	18,41

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.07.01.d	280-400 mm zinco	nr	1,0000	18,00				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,3333	31,44	10,48	58,22
		Totale Manodopera					10,48	
2	AA.13.53	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Testata da 28		cad	1,0000	2,05	2,05	15,28
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					2,75	
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	5,56
		Totale Noli					1,00	
Totale Euro							14,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 14,23							2,13	
Totale Euro							16,36	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 16,36							1,64	
Totale Euro							18,00	
Somma totale Euro							18,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.07.01.e	280-400 mm alluminio preverniciato	nr	1,0000	19,03

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3333	31,44	10,48	55,07
2	AA.07.24	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Testata da 28	cad	1,0000	2,86	2,86	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	18,71
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	5,25
						Totale Euro	15,04
						Spese Generali 15,00% su Euro 15,04	2,26
						Totale Euro	17,30
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 17,30	1,73
						Totale Euro	19,03
						Somma totale Euro	19,03

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.07.01.f	280-400 mm acciaio inossidabile	nr	1,0000	17,93

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3333	31,44	10,48	58,45
2	AA.12.99	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Testata da 28	cad	1,0000	1,99	1,99	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	15,00
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	5,58
						Totale Euro	14,17
						Spese Generali 15,00% su Euro 14,17	2,13
						Totale Euro	16,30
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 16,30	1,63
						Totale Euro	17,93
						Somma totale Euro	17,93

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.07.02.a	670-1000 mm zincato	nr	1,0000	50,27

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	72,97
2	AA.13.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Testata	kg	1,5684	0,87	1,36	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	4,10
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,99
						Totale Euro	39,74
						Spese Generali 15,00% su Euro 39,74	5,96
						Totale Euro	45,70
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 45,70	4,57
						Totale Euro	50,27
						Somma totale Euro	50,27

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.07.02.b	670-1000 mm zincato e preverniciato	nr	1,0000	51,13

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	1,1667	31,44	36,68	71,74
		36,68				36,68	
2	AA.13.48	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Testata	kg	1,5684	1,30	2,04	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti <div style="text-align: right;">Totale Materiali</div>	a c	1,0000	0,70	0,70	5,36
		2,74				2,74	
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,96
						Totale Euro	40,42
						Spese Generali 15,00% su Euro 40,42	6,06
						Totale Euro	46,48
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 46,48	4,65
						Totale Euro	51,13
						Somma totale Euro	51,13

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.07.02.c	670-1000 mm rame	nr	1,0000	53,97

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	67,96
2	AA.11.20	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Testata	kg	1,7982	2,38	4,28	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	9,23
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,85
Totale Euro						42,66	
Spese Generali 15,00% su Euro 42,66						6,40	
Totale Euro						49,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 49,06						4,91	
Totale Euro						53,97	
Somma totale Euro						53,97	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.07.02.d	670-1000 mm zinco	nr	1,0000	52,89

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	69,35
2	AA.13.49	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Testata	kg	1,6750	2,05	3,43	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	7,81
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,89
						Totale Euro	41,81
						Spese Generali 15,00% su Euro 41,81	6,27
						Totale Euro	48,08
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 48,08	4,81
						Totale Euro	52,89
						Somma totale Euro	52,89

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.07.02.e	670-1000 mm alluminio preverniciato	nr	1,0000	50,84

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	72,15
2	AA.07.25	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Testata	kg	0,6327	2,86	1,81	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	4,94
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,97
Totale Euro						40,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 40,19						6,03	
Totale Euro						46,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 46,22						4,62	
Totale Euro						50,84	
Somma totale Euro						50,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.07.02.f	670-1000 mm acciaio inossidabile	nr	1,0000	51,94

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	1,1667	31,44	36,68	70,62
2	AA.11.13	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Testata	kg	1,3487	1,99	2,68	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti <div style="text-align: right;">Totale Materiali</div>	a c	1,0000	0,70	0,70	6,51
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano <div style="text-align: right;">Totale Noli</div>	a c	1,0000	1,00	1,00	1,93
						Totale Euro	41,06
						Spese Generali 15,00% su Euro 41,06	6,16
						Totale Euro	47,22
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 47,22	4,72
						Totale Euro	51,94
						Somma totale Euro	51,94

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.01.a	280 mm sviluppo zincato	nr	1,0000	65,49

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1333	31,44	35,63	54,41
2	AA.13.50	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 28	cad	1,0000	14,44	14,44	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	23,12
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,53
Totale Euro						51,77	
Spese Generali 15,00% su Euro 51,77						7,77	
Totale Euro						59,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 59,54						5,95	
Totale Euro						65,49	
Somma totale Euro						65,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.01.b	280 mm sviluppo zincato e preverniciato	nr	1,0000	67,74

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	1,1333	31,44	35,63	52,60
2	AA.13.43	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 28	cad	1,0000	16,22	16,22	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti <div style="text-align: right;">Totale Materiali</div>	a c	1,0000	0,70	0,70	24,98
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano <div style="text-align: right;">Totale Noli</div>	a c	1,0000	1,00	1,00	1,48
						Totale Euro	53,55
						Spese Generali 15,00% su Euro 53,55	8,03
						Totale Euro	61,58
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 61,58	6,16
						Totale Euro	67,74
						Somma totale Euro	67,74

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.01.c	280 mm sviluppo rame	nr	1,0000	82,71

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1333	31,44	35,63	43,08
2	AA.11.23	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 28	cad	1,0000	28,05	28,05	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	34,76
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,21
Totale Euro						65,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 65,38						9,81	
Totale Euro						75,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 75,19						7,52	
Totale Euro						82,71	
Somma totale Euro						82,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.01.d	280 mm sviluppo zinco	nr	1,0000	73,03

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1333	31,44	35,63	48,79
2	AA.13.44	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 28	cad	1,0000	20,40	20,40	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	28,89
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,37
Totale Euro						57,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 57,73						8,66	
Totale Euro						66,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 66,39						6,64	
Totale Euro						73,03	
Somma totale Euro						73,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.01.e	280 mm sviluppo alluminio preverniciato	nr	1,0000	77,96

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1333	31,44	35,63	45,70
2	AA.09.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 28	cad	1,0000	24,30	24,30	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	32,07
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,28
Totale Euro						61,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 61,63						9,24	
Totale Euro						70,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 70,87						7,09	
Totale Euro						77,96	
Somma totale Euro						77,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.01.f	280 mm sviluppo acciaio inossidabile	nr	1,0000	103,54

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1333	31,44	35,63	34,41
2	AA.14.39	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 28	cad	1,0000	44,52	44,52	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	43,67
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,97
Totale Euro						81,85	
Spese Generali 15,00% su Euro 81,85						12,28	
Totale Euro						94,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 94,13						9,41	
Totale Euro						103,54	
Somma totale Euro						103,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.02.a	330 mm sviluppo zincato	nr	1,0000	67,22

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	54,57
2	AA.13.72	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 33	cad	1,0000	14,76	14,76	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	23,00
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,49
Totale Euro						53,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 53,14						7,97	
Totale Euro						61,11	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 61,11						6,11	
Totale Euro						67,22	
Somma totale Euro						67,22	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.02.b	330 mm sviluppo zincato e preverniciato	nr	1,0000	69,55

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	1,1667	31,44	36,68	52,74
		36,68				36,68	
2	AA.13.73	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 33	cad	1,0000	16,60	16,60	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				17,30	24,87
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,44
						Totale Euro	54,98
						Spese Generali 15,00% su Euro 54,98	8,25
						Totale Euro	63,23
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 63,23	6,32
						Totale Euro	69,55
						Somma totale Euro	69,55

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.02.c	330 mm sviluppo rame	nr	1,0000	85,33

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	42,99
2	AA.12.90	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 33	cad	1,0000	29,07	29,07	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	34,89
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,17
Totale Euro						67,45	
Spese Generali 15,00% su Euro 67,45						10,12	
Totale Euro						77,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 77,57						7,76	
Totale Euro						85,33	
Somma totale Euro						85,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.02.d	330 mm sviluppo zinco	nr	1,0000	75,91

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	48,32
2	AA.13.74	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 33	cad	1,0000	21,63	21,63	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	29,42
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,32
Totale Euro						60,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 60,01						9,00	
Totale Euro						69,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 69,01						6,90	
Totale Euro						75,91	
Somma totale Euro						75,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.02.e	330 mm sviluppo alluminio preverniciato	nr	1,0000	79,70

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	46,02
2	AA.07.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 33	cad	1,0000	24,62	24,62	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	31,77
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,25
Totale Euro						63,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 63,00						9,45	
Totale Euro						72,45	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 72,45						7,25	
Totale Euro						79,70	
Somma totale Euro						79,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.02.f	330 mm sviluppo acciaio inossidabile	nr	1,0000	106,33

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	34,50
2	AA.14.40	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 33	cad	1,0000	45,67	45,67	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	43,61
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,94
Totale Euro						84,05	
Spese Generali 15,00% su Euro 84,05						12,61	
Totale Euro						96,66	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 96,66						9,67	
Totale Euro						106,33	
Somma totale Euro						106,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.03.a	400 mm sviluppo zincato	nr	1,0000	83,16

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	47,26
2	AA.14.01	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 40	cad	1,0000	24,74	24,74	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	30,59
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,20
						Totale Euro	65,74
						Spese Generali 15,00% su Euro 65,74	9,86
						Totale Euro	75,60
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 75,60	7,56
						Totale Euro	83,16
						Somma totale Euro	83,16

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.03.b	400 mm sviluppo zincato e preverniciato	nr	1,0000	85,75

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	1,2500	31,44	39,30	45,83
2	AA.14.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 40	cad	1,0000	26,78	26,78	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti <div style="text-align: right;">Totale Materiali</div>	a c	1,0000	0,70	0,70	32,05
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano <div style="text-align: right;">Totale Noli</div>	a c	1,0000	1,00	1,00	1,17
						Totale Euro	67,78
						Spese Generali 15,00% su Euro 67,78	10,17
						Totale Euro	77,95
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 77,95	7,80
						Totale Euro	85,75
						Somma totale Euro	85,75

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.08.03.c	400 mm sviluppo rame	nr	1,0000	110,45				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,2500	31,44	39,30	
		Totale Manodopera					39,30	35,58
2	AA.12.91	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 40		cad	1,0000	46,31	46,31	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					47,01	42,56
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,91
Totale Euro							87,31	
Spese Generali 15,00% su Euro 87,31							13,10	
Totale Euro							100,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 100,41							10,04	
Totale Euro							110,45	
Somma totale Euro							110,45	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.03.d	400 mm sviluppo zinco	nr	1,0000	98,16

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	40,04
2	AA.13.58	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 40	cad	1,0000	36,60	36,60	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	38,00
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,02
						Totale Euro	77,60
						Spese Generali 15,00% su Euro 77,60	11,64
						Totale Euro	89,24
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 89,24	8,92
						Totale Euro	98,16
						Somma totale Euro	98,16

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.03.e	400 mm sviluppo alluminio preverniciato	nr	1,0000	98,19

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	40,02
2	AA.07.27	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 40	cad	1,0000	36,62	36,62	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	38,01
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,02
Totale Euro						77,62	
Spese Generali 15,00% su Euro 77,62						11,64	
Totale Euro						89,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 89,26						8,93	
Totale Euro						98,19	
Somma totale Euro						98,19	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.03.f	400 mm sviluppo acciaio inossidabile	nr	1,0000	139,26

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	28,22
2	AA.14.41	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda da 40	cad	1,0000	69,09	69,09	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	50,11
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,72
Totale Euro						110,09	
Spese Generali 15,00% su Euro 110,09						16,51	
Totale Euro						126,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 126,60						12,66	
Totale Euro						139,26	
Somma totale Euro						139,26	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.04.a	670 mm sviluppo zincato	nr	1,0000	57,27

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	68,62
2	AA.13.31	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	3,1557	1,23	3,88	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,3880	1,00	0,39	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	8,68
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,75
Totale Euro						45,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 45,27						6,79	
Totale Euro						52,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 52,06						5,21	
Totale Euro						57,27	
Somma totale Euro						57,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.04.b	670 mm sviluppo zincato e preverniciato	nr	1,0000	58,94

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	66,68
2	AA.14.99	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	3,1557	1,61	5,08	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,5080	1,00	0,51	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	10,67
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,70
Totale Euro						46,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 46,59						6,99	
Totale Euro						53,58	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 53,58						5,36	
Totale Euro						58,94	
Somma totale Euro						58,94	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.04.c	670 mm sviluppo rame	nr	1,0000	85,84

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	45,78
2	AA.12.92	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	3,6180	6,75	24,42	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,4420	1,00	2,44	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	32,11
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,16
Totale Euro						67,86	
Spese Generali 15,00% su Euro 67,86						10,18	
Totale Euro						78,04	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 78,04						7,80	
Totale Euro						85,84	
Somma totale Euro						85,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.04.d	670 mm sviluppo zinco	nr	1,0000	78,60

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	50,00
2	AA.15.01	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	3,3701	5,70	19,21	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,9210	1,00	1,92	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	27,77
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,27
Totale Euro						62,13	
Spese Generali 15,00% su Euro 62,13						9,32	
Totale Euro						71,45	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 71,45						7,15	
Totale Euro						78,60	
Somma totale Euro						78,60	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.04.e	670 mm sviluppo alluminio preverniciato	nr	1,0000	63,38

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	62,01
2	AA.06.56	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	1,2730	6,50	8,27	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,8270	1,00	0,83	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	15,46
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,58
Totale Euro						50,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 50,10						7,52	
Totale Euro						57,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 57,62						5,76	
Totale Euro						63,38	
Somma totale Euro						63,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.04.f	670 mm sviluppo acciaio inossidabile	nr	1,0000	76,18

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	51,59
2	AA.14.42	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	2,7135	6,44	17,47	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,7470	1,00	1,75	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	26,15
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,31
Totale Euro						60,22	
Spese Generali 15,00% su Euro 60,22						9,03	
Totale Euro						69,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 69,25						6,93	
Totale Euro						76,18	
Somma totale Euro						76,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.05.a	800 mm sviluppo zincato	nr	1,0000	64,93

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,4167	31,44	44,54	68,60
2	AA.13.31	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	3,7680	1,23	4,63	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,4630	1,00	0,46	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	8,92
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,54
Totale Euro						51,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 51,33						7,70	
Totale Euro						59,03	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 59,03						5,90	
Totale Euro						64,93	
Somma totale Euro						64,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.05.b	800 mm sviluppo zincato e preverniciato	nr	1,0000	66,95

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,4167	31,44	44,54	66,53
2	AA.14.99	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	3,7680	1,61	6,07	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,6070	1,00	0,61	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	11,02
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,49
Totale Euro						52,92	
Spese Generali 15,00% su Euro 52,92						7,94	
Totale Euro						60,86	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 60,86						6,09	
Totale Euro						66,95	
Somma totale Euro						66,95	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.05.c	800 mm sviluppo rame	nr	1,0000	99,08

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,4167	31,44	44,54	44,95
2	AA.12.92	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	4,3200	6,75	29,16	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,9160	1,00	2,92	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	33,08
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,01
Totale Euro						78,32	
Spese Generali 15,00% su Euro 78,32						11,75	
Totale Euro						90,07	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 90,07						9,01	
Totale Euro						99,08	
Somma totale Euro						99,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.05.d	800 mm sviluppo zinco	nr	1,0000	90,41

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,4167	31,44	44,54	49,26
2	AA.15.01	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	4,0240	5,70	22,94	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,2940	1,00	2,29	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	28,68
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,11
Totale Euro						71,47	
Spese Generali 15,00% su Euro 71,47						10,72	
Totale Euro						82,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 82,19						8,22	
Totale Euro						90,41	
Somma totale Euro						90,41	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.05.e	800 mm sviluppo alluminio preverniciato	nr	1,0000	72,25

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,4167	31,44	44,54	61,65
2	AA.06.56	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	1,5200	6,50	9,88	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,9880	1,00	0,99	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	16,01
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,38
Totale Euro						57,11	
Spese Generali 15,00% su Euro 57,11						8,57	
Totale Euro						65,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 65,68						6,57	
Totale Euro						72,25	
Somma totale Euro						72,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.05.f	800 mm sviluppo acciaio inossidabile	nr	1,0000	87,54

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,4167	31,44	44,54	50,88
2	AA.14.42	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	3,2400	6,44	20,87	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,0870	1,00	2,09	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	27,03
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,14
Totale Euro						69,20	
Spese Generali 15,00% su Euro 69,20						10,38	
Totale Euro						79,58	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 79,58						7,96	
Totale Euro						87,54	
Somma totale Euro						87,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.06.a	1000 mm sviluppo zincato	nr	1,0000	76,49

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,6667	31,44	52,40	68,51
2	AA.13.31	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,5790	1,00	0,58	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	9,24
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,31
Totale Euro						60,47	
Spese Generali 15,00% su Euro 60,47						9,07	
Totale Euro						69,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 69,54						6,95	
Totale Euro						76,49	
Somma totale Euro						76,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.08.06.b	1000 mm sviluppo zincato e preverniciato	nr	1,0000	78,99				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,6667	31,44	52,40	
		Totale Manodopera					52,40	66,34
2	AA.14.99	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda		kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%		%	0,7580	1,00	0,76	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					9,04	11,44
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	1,27
Totale Euro							62,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 62,44							9,37	
Totale Euro							71,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 71,81							7,18	
Totale Euro							78,99	
Somma totale Euro							78,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.06.c	1000 mm sviluppo rame	nr	1,0000	119,16

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,6667	31,44	52,40	43,97
2	AA.12.92	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	3,6450	1,00	3,65	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	34,24
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,84
Totale Euro						94,20	
Spese Generali 15,00% su Euro 94,20						14,13	
Totale Euro						108,33	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 108,33						10,83	
Totale Euro						119,16	
Somma totale Euro						119,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.08.06.d	1000 mm sviluppo zinco	nr	1,0000	108,34				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,6667	31,44	52,40	
		Totale Manodopera					52,40	48,37
2	AA.15.01	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda		kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%		%	2,8670	1,00	2,87	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					32,24	29,76
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,92
Totale Euro							85,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 85,64							12,85	
Totale Euro							98,49	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 98,49							9,85	
Totale Euro							108,34	
Somma totale Euro							108,34	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.08.06.e	1000 mm sviluppo alluminio preverniciato	nr	1,0000	85,62

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,6667	31,44	52,40	61,20
2	AA.06.56	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	1,9000	6,50	12,35	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,2350	1,00	1,24	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	16,69
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,17
Totale Euro						67,69	
Spese Generali 15,00% su Euro 67,69						10,15	
Totale Euro						77,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 77,84						7,78	
Totale Euro						85,62	
Somma totale Euro						85,62	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.20.08.06.f	1000 mm sviluppo acciaio inossidabile	nr	1,0000	104,73			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,6667	31,44	52,40	50,03
2	AA.14.42	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Angolo di gronda	kg	4,0500	6,44	26,08	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,6080	1,00	2,61	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	28,06
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,95
Totale Euro						82,79	
Spese Generali 15,00% su Euro 82,79						12,42	
Totale Euro						95,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 95,21						9,52	
Totale Euro						104,73	
Somma totale Euro						104,73	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.09.01.a	280-400 mm zincato	nr	1,0000	48,10

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6667	31,44	20,96	43,58
2	AA.14.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Giunto di dilatazione	lfm	0,4000	38,42	15,37	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	33,41
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,08
						Totale Euro	38,03
						Spese Generali 15,00% su Euro 38,03	5,70
						Totale Euro	43,73
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 43,73	4,37
						Totale Euro	48,10
						Somma totale Euro	48,10

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.09.01.b	280-400 mm zincato e preverniciato	nr	1,0000	48,10

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6667	31,44	20,96	43,58
2	AA.14.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Giunto di dilatazione	lfm	0,4000	38,42	15,37	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	33,41
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,08
						Totale Euro	38,03
						Spese Generali 15,00% su Euro 38,03	5,70
						Totale Euro	43,73
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 43,73	4,37
						Totale Euro	48,10
						Somma totale Euro	48,10

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.09.01.c	280-400 mm rame	nr	1,0000	56,93

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6667	31,44	20,96	36,82
2	AA.14.64	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Giunto di dilatazione	lfm	0,4000	55,85	22,34	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	40,47
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,76
						Totale Euro	45,00
						Spese Generali 15,00% su Euro 45,00	6,75
						Totale Euro	51,75
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 51,75	5,18
						Totale Euro	56,93
						Somma totale Euro	56,93

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.09.01.d	280-400 mm zinco	nr	1,0000	52,27

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6667	31,44	20,96	40,10
2	AA.14.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Giunto di dilatazione	lfm	0,4000	46,65	18,66	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	37,04
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,91
Totale Euro						41,32	
Spese Generali 15,00% su Euro 41,32						6,20	
Totale Euro						47,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 47,52						4,75	
Totale Euro						52,27	
Somma totale Euro						52,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.09.01.e	280-400 mm alluminio preverniciato	nr	1,0000	65,52

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6667	31,44	20,96	31,99
2	AA.05.99	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Giunto di dilatazione	lfm	0,4000	72,83	29,13	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	45,53
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,53
Totale Euro						51,79	
Spese Generali 15,00% su Euro 51,79						7,77	
Totale Euro						59,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 59,56						5,96	
Totale Euro						65,52	
Somma totale Euro						65,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.09.01.f	280-400 mm acciaio inossidabile	nr	1,0000	54,88

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6667	31,44	20,96	38,19
2	AA.14.65	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Giunto di dilatazione	lfm	0,4000	51,79	20,72	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	39,03
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,82
						Totale Euro	43,38
						Spese Generali 15,00% su Euro 43,38	6,51
						Totale Euro	49,89
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 49,89	4,99
						Totale Euro	54,88
						Somma totale Euro	54,88

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.09.02.a	670-1000 mm zincato	nr	1,0000	97,15				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera					36,68	37,76
2	AA.14.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Giunto di dilatazione		lfm	1,0000	38,42	38,42	
3	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					39,12	40,27
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	1,03
Totale Euro							76,80	
Spese Generali 15,00% su Euro 76,80							11,52	
Totale Euro							88,32	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 88,32							8,83	
Totale Euro							97,15	
Somma totale Euro							97,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.09.02.b	670-1000 mm zincato e preverniciato	nr	1,0000	97,15

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	37,76
2	AA.14.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Giunto di dilatazione	lfm	1,0000	38,42	38,42	
3	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	1,0000	0,70	0,70	40,27
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,03
Totale Euro						76,80	
Spese Generali 15,00% su Euro 76,80						11,52	
Totale Euro						88,32	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 88,32						8,83	
Totale Euro						97,15	
Somma totale Euro						97,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.09.02.c	670-1000 mm rame	nr	1,0000	119,20

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	30,77
2	AA.14.64	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Giunto di dilatazione	lfm	1,0000	55,85	55,85	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	47,44
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,84
Totale Euro						94,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 94,23						14,13	
Totale Euro						108,36	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 108,36						10,84	
Totale Euro						119,20	
Somma totale Euro						119,20	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.09.02.d	670-1000 mm zinco	nr	1,0000	107,56

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	34,10
2	AA.14.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Giunto di dilatazione	lfm	1,0000	46,65	46,65	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	44,02
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,93
Totale Euro						85,03	
Spese Generali 15,00% su Euro 85,03						12,75	
Totale Euro						97,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 97,78						9,78	
Totale Euro						107,56	
Somma totale Euro						107,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.09.02.e	670-1000 mm alluminio preverniciato	nr	1,0000	140,68

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	26,07
2	AA.05.99	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Giunto di dilatazione	lfm	1,0000	72,83	72,83	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	52,27
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,71
Totale Euro						111,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 111,21						16,68	
Totale Euro						127,89	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 127,89						12,79	
Totale Euro						140,68	
Somma totale Euro						140,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.09.02.f	670-1000 mm acciaio inossidabile	nr	1,0000	114,07

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	32,16
2	AA.14.65	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Giunto di dilatazione	lfm	1,0000	51,79	51,79	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	46,02
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,88
						Totale Euro	90,17
						Spese Generali 15,00% su Euro 90,17	13,53
						Totale Euro	103,70
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 103,70	10,37
						Totale Euro	114,07
						Somma totale Euro	114,07

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.20.10.01.a	80-120 mm dm zincato	nr	1,0000	39,45			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	66,41
2	AA.14.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Troppopieno	kg	1,6485	1,23	2,03	
3	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)	cad	1,0000	0,25	0,25	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	7,55
5	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	5,07
Totale Euro						31,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 31,18						4,68	
Totale Euro						35,86	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 35,86						3,59	
Totale Euro						39,45	
Somma totale Euro						39,45	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.10.01.b	80-120 mm dm zincato e preverniciato	nr	1,0000	40,23				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,8333	31,44	26,20	
		Totale Manodopera					26,20	65,13
2	AA.14.08	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Troppopieno		kg	1,6485	1,61	2,65	
3	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)		cad	1,0000	0,25	0,25	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					3,60	8,95
5	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	4,97
Totale Euro							31,80	
Spese Generali 15,00% su Euro 31,80							4,77	
Totale Euro							36,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 36,57							3,66	
Totale Euro							40,23	
Somma totale Euro							40,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.10.01.c	80-120 mm dm rame	nr	1,0000	53,02

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	49,42
2	AA.06.85	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Troppopieno	kg	1,8900	6,75	12,76	
3	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)	cad	1,0000	0,25	0,25	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	25,86
5	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	3,77
Totale Euro						41,91	
Spese Generali 15,00% su Euro 41,91						6,29	
Totale Euro						48,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 48,20						4,82	
Totale Euro						53,02	
Somma totale Euro						53,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.20.10.01.d	80-120 mm dm zinco	nr	1,0000	49,57			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	52,85
2	AA.13.91	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Troppopieno	kg	1,7605	5,70	10,03	
3	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)	cad	1,0000	0,25	0,25	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	22,15
5	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	4,03
Totale Euro						39,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 39,18						5,88	
Totale Euro						45,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 45,06						4,51	
Totale Euro						49,57	
Somma totale Euro						49,57	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.10.01.e	80-120 mm dm alluminio preverniciato	nr	1,0000	42,34				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,8333	31,44	26,20	
		Totale Manodopera					26,20	61,88
2	AA.06.01	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Troppopieno		kg	0,6650	6,50	4,32	
3	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)		cad	1,0000	0,25	0,25	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					5,27	12,45
5	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	4,72
Totale Euro							33,47	
Spese Generali 15,00% su Euro 33,47							5,02	
Totale Euro							38,49	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 38,49							3,85	
Totale Euro							42,34	
Somma totale Euro							42,34	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.10.01.f	80-120 mm dm acciaio inossidabile	nr	1,0000	48,42				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,8333	31,44	26,20	
		Totale Manodopera					26,20	54,11
2	AA.14.43	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Troppopieno		kg	1,4175	6,44	9,13	
3	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)		cad	1,0000	0,25	0,25	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					10,08	20,82
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	4,13
Totale Euro							38,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 38,28							5,74	
Totale Euro							44,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 44,02							4,40	
Totale Euro							48,42	
Somma totale Euro							48,42	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.11.01.a	80 mm dm zincato	m	1,0000	29,54

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	56,77
2	AA.13.92	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo 80 mm	m	1,0000	3,57	3,57	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,1785	1,00	0,18	
4	AA.13.93	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	0,5000	1,76	0,88	
5	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	0,5000	0,50	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	18,89
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,39
Totale Euro						23,35	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,35						3,50	
Totale Euro						26,85	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,85						2,69	
Totale Euro						29,54	
Somma totale Euro						29,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.11.01.b	80 mm dm zincato e preverniciato	m	1,0000	31,11

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	53,91
2	AA.14.04	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo 80 mm	m	1,0000	4,45	4,45	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,2225	1,00	0,22	
4	AA.14.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	0,5000	2,39	1,20	
5	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	0,5000	0,50	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	21,92
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,21
Totale Euro						24,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 24,59						3,69	
Totale Euro						28,28	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 28,28						2,83	
Totale Euro						31,11	
Somma totale Euro						31,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.11.01.c	80 mm dm rame	m	1,0000	52,22				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,5333	31,44	16,77	
		Totale Manodopera					16,77	32,11
		Materiali						
2	AA.07.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo 80 mm		m	1,0000	19,76	19,76	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%		%	0,9880	1,00	0,99	
4	AA.07.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari		cad	0,5000	3,61	1,81	
5	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)		cad	0,5000	0,50	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					23,51	45,02
		Noli						
7	AA.06.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	1,91
Totale Euro							41,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 41,28							6,19	
Totale Euro							47,47	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 47,47							4,75	
Totale Euro							52,22	
Somma totale Euro							52,22	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.11.01.d	80 mm dm zinco	m	1,0000	42,74

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	39,24
2	AA.14.06	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo 80 mm	m	1,0000	12,98	12,98	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,6490	1,00	0,65	
4	AA.14.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	0,5000	2,85	1,43	
5	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	0,5000	0,50	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	37,46
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,34
Totale Euro						33,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 33,78						5,07	
Totale Euro						38,85	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 38,85						3,89	
Totale Euro						42,74	
Somma totale Euro						42,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.11.01.e	80 mm dm alluminio preverniciato	m	1,0000	41,42

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5333	31,44	16,77	40,49
2	AA.06.57	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo 80 mm	m	1,0000	10,95	10,95	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,5475	1,00	0,55	
4	AA.06.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	0,5000	5,03	2,52	
5	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	0,5000	0,50	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	36,14
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,41
Totale Euro						32,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 32,74						4,91	
Totale Euro						37,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 37,65						3,77	
Totale Euro						41,42	
Somma totale Euro						41,42	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.11.02.a	100 mm dm zincato	m	1,0000	33,70

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6167	31,44	19,39	57,54
2	AA.14.60	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo 100 mm	m	1,0000	4,06	4,06	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,2030	1,00	0,20	
4	AA.14.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	0,5000	2,08	1,04	
5	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	0,5000	0,50	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	18,55
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,97
Totale Euro						26,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 26,64						4,00	
Totale Euro						30,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 30,64						3,06	
Totale Euro						33,70	
Somma totale Euro						33,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.11.02.b	100 mm dm zincato e preverniciato	m	1,0000	34,84

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6167	31,44	19,39	55,65
2	AA.14.62	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo 100 mm	m	1,0000	4,74	4,74	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,2370	1,00	0,24	
4	AA.14.63	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	0,5000	2,43	1,22	
5	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	0,5000	0,50	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	20,52
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,87
Totale Euro						27,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 27,54						4,13	
Totale Euro						31,67	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 31,67						3,17	
Totale Euro						34,84	
Somma totale Euro						34,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.11.02.c	100 mm dm rame	m	1,0000	62,01

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6167	31,44	19,39	31,27
2	AA.07.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo 100 mm	m	1,0000	24,55	24,55	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	1,2275	1,00	1,23	
4	AA.07.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	0,5000	3,79	1,90	
5	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	0,5000	0,50	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	46,17
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,61
Totale Euro						49,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 49,02						7,35	
Totale Euro						56,37	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 56,37						5,64	
Totale Euro						62,01	
Somma totale Euro						62,01	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.11.02.d	100 mm dm zinco	m	1,0000	49,56				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,6167	31,44	19,39	
		Totale Manodopera					19,39	39,12
		Materiali						
2	AA.14.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo 100 mm		m	1,0000	15,55	15,55	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%		%	0,7775	1,00	0,78	
4	AA.14.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari		cad	0,5000	2,99	1,50	
5	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)		cad	0,5000	0,50	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					18,78	37,89
		Noli						
7	AA.06.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	2,02
Totale Euro							39,17	
Spese Generali 15,00% su Euro 39,17							5,88	
Totale Euro							45,05	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 45,05							4,51	
Totale Euro							49,56	
Somma totale Euro							49,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.11.02.e	100 mm dm alluminio preverniciato	m	1,0000	45,20

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6167	31,44	19,39	42,90
2	AA.06.61	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo 100 mm	m	1,0000	11,15	11,15	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,5575	1,00	0,56	
4	AA.06.62	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	0,5000	5,35	2,68	
5	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	0,5000	0,50	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	33,94
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,21
Totale Euro						35,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 35,73						5,36	
Totale Euro						41,09	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 41,09						4,11	
Totale Euro						45,20	
Somma totale Euro						45,20	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.11.03.a	120 mm dm zincato	m	1,0000	39,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,7000	31,44	22,01	55,93
2	AA.13.33	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo 120 mm	m	1,0000	5,80	5,80	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,2900	1,00	0,29	
4	AA.13.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	0,5000	2,09	1,05	
5	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	0,5000	0,50	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	20,56
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,54
Totale Euro						31,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 31,10						4,67	
Totale Euro						35,77	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 35,77						3,58	
Totale Euro						39,35	
Somma totale Euro						39,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.20.11.03.b	120 mm dm zincato e preverniciato	m	1,0000	39,72					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,7000	31,44	22,01		
		Totale Manodopera					22,01	55,41	
		Materiali							
2	AA.14.25	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo 120 mm		m	1,0000	5,89	5,89		
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%		%	0,2945	1,00	0,29		
4	AA.14.52	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari		cad	0,5000	2,52	1,26		
5	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)		cad	0,5000	0,50	0,25		
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70		
		Totale Materiali					8,39	21,12	
		Noli							
7	AA.06.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano		a c	1,0000	1,00	1,00		
		Totale Noli					1,00	2,52	
Totale Euro							31,40		
Spese Generali 15,00% su Euro 31,40							4,71		
Totale Euro							36,11		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 36,11							3,61		
Totale Euro							39,72		
Somma totale Euro							39,72		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.20.11.03.c	120 mm dm rame	m	1,0000	71,71			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,7000	31,44	22,01	30,69
2	AA.07.37	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo 120 mm	m	1,0000	29,24	29,24	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	1,4620	1,00	1,46	
4	AA.07.38	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	0,5000	4,06	2,03	
5	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	0,5000	0,50	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	46,97
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,39
Totale Euro						56,69	
Spese Generali 15,00% su Euro 56,69						8,50	
Totale Euro						65,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 65,19						6,52	
Totale Euro						71,71	
Somma totale Euro						71,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.11.03.d	120 mm dm zinco	m	1,0000	57,86

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,7000	31,44	22,01	38,04
2	AA.14.70	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo 120 mm	m	1,0000	19,22	19,22	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,9610	1,00	0,96	
4	AA.14.73	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	0,5000	3,20	1,60	
5	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	0,5000	0,50	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	39,28
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,73
Totale Euro						45,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 45,74						6,86	
Totale Euro						52,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 52,60						5,26	
Totale Euro						57,86	
Somma totale Euro						57,86	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.11.03.e	120 mm dm alluminio preverniciato	m	1,0000	54,62

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,7000	31,44	22,01	40,30
2	AA.06.63	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo 120 mm	m	1,0000	15,40	15,40	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,7700	1,00	0,77	
4	AA.06.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	0,5000	6,08	3,04	
5	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	0,5000	0,50	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	36,91
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,83
Totale Euro						43,17	
Spese Generali 15,00% su Euro 43,17						6,48	
Totale Euro						49,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 49,65						4,97	
Totale Euro						54,62	
Somma totale Euro						54,62	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.12.01.a	80 mm dm zincato	nr	1,0000	24,51

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3833	31,44	12,05	49,16
2	AA.14.85	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Curva 80	cad	1,0000	5,62	5,62	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	25,79
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	4,08
						Totale Euro	19,37
						Spese Generali 15,00% su Euro 19,37	2,91
						Totale Euro	22,28
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 22,28	2,23
						Totale Euro	24,51
						Somma totale Euro	24,51

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.12.01.b	80 mm dm zincato e preverniciato	nr	1,0000	25,74

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3833	31,44	12,05	46,81
2	AA.14.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Curva 80	cad	1,0000	6,60	6,60	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	28,36
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,89
						Totale Euro	20,35
						Spese Generali 15,00% su Euro 20,35	3,05
						Totale Euro	23,40
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 23,40	2,34
						Totale Euro	25,74
						Somma totale Euro	25,74

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.12.01.c	80 mm dm rame	nr	1,0000	29,93

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3833	31,44	12,05	40,26
2	AA.11.25	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Curva 80	cad	1,0000	9,91	9,91	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	35,45
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,34
Totale Euro						23,66	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,66						3,55	
Totale Euro						27,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 27,21						2,72	
Totale Euro						29,93	
Somma totale Euro						29,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.12.01.d	80 mm dm zinco	nr	1,0000	30,43

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3833	31,44	12,05	39,60
2	AA.14.87	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Curva 80	cad	1,0000	10,30	10,30	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	36,15
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,29
Totale Euro						24,05	
Spese Generali 15,00% su Euro 24,05						3,61	
Totale Euro						27,66	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 27,66						2,77	
Totale Euro						30,43	
Somma totale Euro						30,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.12.01.e	80 mm dm alluminio preverniciato	nr	1,0000	32,70

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3833	31,44	12,05	36,85
2	AA.12.38	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Curva 80	cad	1,0000	12,10	12,10	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	39,14
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,06
Totale Euro						25,85	
Spese Generali 15,00% su Euro 25,85						3,88	
Totale Euro						29,73	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 29,73						2,97	
Totale Euro						32,70	
Somma totale Euro						32,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.12.02.a	100 mm dm zincato	nr	1,0000	26,14

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4167	31,44	13,10	50,11
2	AA.14.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Curva 100	cad	1,0000	5,86	5,86	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	25,10
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,83
						Totale Euro	20,66
						Spese Generali 15,00% su Euro 20,66	3,10
						Totale Euro	23,76
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 23,76	2,38
						Totale Euro	26,14
						Somma totale Euro	26,14

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.12.02.b	100 mm dm zincato e preverniciato	nr	1,0000	27,72

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4167	31,44	13,10	47,26
2	AA.14.89	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Curva 100	cad	1,0000	7,11	7,11	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	28,17
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,61
						Totale Euro	21,91
						Spese Generali 15,00% su Euro 21,91	3,29
						Totale Euro	25,20
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 25,20	2,52
						Totale Euro	27,72
						Somma totale Euro	27,72

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.12.02.c	100 mm dm rame	nr	1,0000	31,26

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4167	31,44	13,10	41,91
2	AA.12.56	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Curva 100	cad	1,0000	9,91	9,91	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	33,94
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,20
						Totale Euro	24,71
						Spese Generali 15,00% su Euro 24,71	3,71
						Totale Euro	28,42
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 28,42	2,84
						Totale Euro	31,26
						Somma totale Euro	31,26

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.12.02.d	100 mm dm zinco	nr	1,0000	31,76

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4167	31,44	13,10	41,25
2	AA.14.90	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Curva 100	cad	1,0000	10,30	10,30	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	34,63
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,15
Totale Euro						25,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 25,10						3,77	
Totale Euro						28,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 28,87						2,89	
Totale Euro						31,76	
Somma totale Euro						31,76	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.12.02.e	100 mm dm alluminio preverniciato	nr	1,0000	35,56

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,4167	31,44	13,10	
		Totale Manodopera				13,10	36,84
2	AA.11.06	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Curva 100	cad	1,0000	13,31	13,31	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				14,01	39,40
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,81
						Totale Euro	28,11
						Spese Generali 15,00% su Euro 28,11	4,22
						Totale Euro	32,33
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 32,33	3,23
						Totale Euro	35,56
						Somma totale Euro	35,56

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.12.03.a	120 mm dm zincato	nr	1,0000	30,13

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4500	31,44	14,15	46,96
2	AA.14.91	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Curva 120	cad	1,0000	7,97	7,97	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	28,78
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,32
						Totale Euro	23,82
						Spese Generali 15,00% su Euro 23,82	3,57
						Totale Euro	27,39
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 27,39	2,74
						Totale Euro	30,13
						Somma totale Euro	30,13

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.12.03.b	120 mm dm zincato e preverniciato	nr	1,0000	32,13

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4500	31,44	14,15	44,04
2	AA.13.80	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Curva 120	cad	1,0000	9,55	9,55	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	31,90
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,11
Totale Euro						25,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 25,40						3,81	
Totale Euro						29,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 29,21						2,92	
Totale Euro						32,13	
Somma totale Euro						32,13	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.12.03.c	120 mm dm rame	nr	1,0000	52,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4500	31,44	14,15	27,03
2	AA.12.57	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Curva 120	cad	1,0000	25,53	25,53	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	50,11
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,91
						Totale Euro	41,38
						Spese Generali 15,00% su Euro 41,38	6,21
						Totale Euro	47,59
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 47,59	4,76
						Totale Euro	52,35
						Somma totale Euro	52,35

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.12.03.d	120 mm dm zinco	nr	1,0000	41,84

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4500	31,44	14,15	33,82
2	AA.14.92	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Curva 120	cad	1,0000	17,23	17,23	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	42,85
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,39
						Totale Euro	33,08
						Spese Generali 15,00% su Euro 33,08	4,96
						Totale Euro	38,04
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 38,04	3,80
						Totale Euro	41,84
						Somma totale Euro	41,84

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.12.03.e	120 mm dm alluminio preverniciato	nr	1,0000	42,27

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4500	31,44	14,15	33,48
2	AA.12.39	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Curva 120	cad	1,0000	17,57	17,57	
3	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	43,22
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,37
						Totale Euro	33,42
						Spese Generali 15,00% su Euro 33,42	5,01
						Totale Euro	38,43
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 38,43	3,84
						Totale Euro	42,27
						Somma totale Euro	42,27

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.13.01.a	80 mm dm zincato	nr	1,0000	61,42

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	42,66
2	AA.14.93	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo terminale diritto 80 mm	cad	1,0000	16,16	16,16	
3	AA.14.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	1,0000	1,84	1,84	
4	AA.14.95	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Vite a doppio filetto	cad	1,0000	1,41	1,41	
5	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)	cad	1,0000	0,25	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	33,15
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	3,26
Totale Euro						48,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 48,56						7,28	
Totale Euro						55,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 55,84						5,58	
Totale Euro						61,42	
Somma totale Euro						61,42	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.13.01.b	80 mm dm zincato e preverniciato	nr	1,0000	68,49

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	38,25
2	AA.14.96	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo terminale diritto 80 mm	cad	1,0000	20,96	20,96	
3	AA.14.97	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	1,0000	2,61	2,61	
4	AA.12.42	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Vite a doppio filetto	cad	1,0000	1,42	1,42	
5	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)	cad	1,0000	0,25	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	37,87
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	2,92
Totale Euro						54,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 54,14						8,12	
Totale Euro						62,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 62,26						6,23	
Totale Euro						68,49	
Somma totale Euro						68,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.20.13.01.c	80 mm dm rame	nr	1,0000	136,71			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	19,16
2	AA.05.90	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo terminale 80 mm	cad	1,0000	68,64	68,64	
3	AA.05.91	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Collari	cad	1,0000	3,75	3,75	
4	AA.05.92	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Vite a doppio filetto	cad	1,0000	6,53	6,53	
5	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)	cad	1,0000	0,25	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	58,42
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,46
Totale Euro						108,07	
Spese Generali 15,00% su Euro 108,07						16,21	
Totale Euro						124,28	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 124,28						12,43	
Totale Euro						136,71	
Somma totale Euro						136,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.13.01.d	80 mm dm alluminio preverniciato	nr	1,0000	126,18				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,8333	31,44	26,20	
		Totale Manodopera					26,20	20,76
		Materiali						
2	AA.12.40	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo terminale 80 mm		cad	1,0000	62,07	62,07	
3	AA.12.41	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari		cad	1,0000	7,11	7,11	
4	AA.12.42	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Vite a doppio filetto		cad	1,0000	1,42	1,42	
5	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)		cad	1,0000	0,25	0,25	
7	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					71,55	56,70
		Noli						
6	AA.06.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	1,59
Totale Euro							99,75	
Spese Generali 15,00% su Euro 99,75							14,96	
Totale Euro							114,71	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 114,71							11,47	
Totale Euro							126,18	
Somma totale Euro							126,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.13.02.a	100 mm dm zincato	nr	1,0000	65,87

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	39,78
2	AA.14.98	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo terminale diritto 100 mm	cad	1,0000	19,67	19,67	
3	AA.14.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	1,0000	1,84	1,84	
4	AA.14.95	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Vite a doppio filetto	cad	1,0000	1,41	1,41	
5	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)	cad	1,0000	0,25	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	36,24
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	3,04
Totale Euro						52,07	
Spese Generali 15,00% su Euro 52,07						7,81	
Totale Euro						59,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 59,88						5,99	
Totale Euro						65,87	
Somma totale Euro						65,87	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.13.02.b	100 mm dm zincato e preverniciato	nr	1,0000	77,26

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,8333	31,44	26,20	
		Totale Manodopera				26,20	33,91
		Materiali					
2	AA.13.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo terminale diritto 100 mm	cad	1,0000	27,85	27,85	
3	AA.13.88	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	1,0000	2,66	2,66	
4	AA.12.42	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Vite a doppio filetto	cad	1,0000	1,42	1,42	
5	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)	cad	1,0000	0,25	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				32,88	42,56
		Noli					
7	AA.06.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,59
Totale Euro						61,08	
Spese Generali 15,00% su Euro 61,08						9,16	
Totale Euro						70,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 70,24						7,02	
Totale Euro						77,26	
Somma totale Euro						77,26	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.13.02.c	100 mm dm rame	nr	1,0000	159,31

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	16,45
2	AA.05.93	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo terminale 100 mm	cad	1,0000	86,31	86,31	
3	AA.05.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	1,0000	3,95	3,95	
4	AA.05.92	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Vite a doppio filetto	cad	1,0000	6,53	6,53	
5	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)	cad	1,0000	0,25	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	61,35
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,26
Totale Euro						125,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 125,94						18,89	
Totale Euro						144,83	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 144,83						14,48	
Totale Euro						159,31	
Somma totale Euro						159,31	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.13.02.d	100 mm dm alluminio preverniciato	nr	1,0000	133,00				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,8333	31,44	26,20	
		Totale Manodopera					26,20	19,70
		Materiali						
2	AA.12.44	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo terminale 100 mm		cad	1,0000	67,23	67,23	
3	AA.12.45	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari		cad	1,0000	7,34	7,34	
4	AA.12.42	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Vite a doppio filetto		cad	1,0000	1,42	1,42	
5	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)		cad	1,0000	0,25	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					76,94	57,85
		Noli						
7	AA.06.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	1,50
Totale Euro							105,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 105,14							15,77	
Totale Euro							120,91	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 120,91							12,09	
Totale Euro							133,00	
Somma totale Euro							133,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.13.03.a	120 mm dm zincato	nr	1,0000	78,96

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,9167	31,44	28,82	36,50
						28,82	
		Materiali					
2	AA.14.68	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo terminale diritto 120 mm	cad	1,0000	27,22	27,22	
3	AA.14.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	1,0000	2,02	2,02	
4	AA.14.95	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Vite a doppio filetto	cad	1,0000	1,41	1,41	
5	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)	cad	1,0000	0,25	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				31,60	40,02
		Noli					
7	AA.06.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,53
						Totale Euro	62,42
						Spese Generali 15,00% su Euro 62,42	9,36
						Totale Euro	71,78
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 71,78	7,18
						Totale Euro	78,96
						Somma totale Euro	78,96

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.20.13.03.b	120 mm dm zincato e preverniciato	nr	1,0000	85,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,9167	31,44	28,82	33,77
2	AA.13.76	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo terminale diritto 120 mm	cad	1,0000	31,39	31,39	
3	AA.13.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari	cad	1,0000	2,89	2,89	
4	AA.12.42	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Vite a doppio filetto	cad	1,0000	1,42	1,42	
5	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)	cad	1,0000	0,25	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	42,94
7	AA.06.60	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	2,34
Totale Euro						67,47	
Spese Generali 15,00% su Euro 67,47						10,12	
Totale Euro						77,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 77,59						7,76	
Totale Euro						85,35	
Somma totale Euro						85,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.20.13.03.c	120 mm dm rame	nr	1,0000	183,00					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,9167	31,44	28,82		
		Totale Manodopera					28,82	15,75	
		Materiali							
2	AA.05.95	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo terminale 120 mm		cad	1,0000	99,96	99,96		
3	AA.05.96	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari		cad	1,0000	4,25	4,25		
4	AA.11.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Vite a doppio filetto		cad	1,0000	8,68	8,68		
5	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)		cad	1,0000	0,25	0,25		
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70		
		Totale Materiali					113,84	62,21	
		Noli							
7	AA.06.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano		a c	2,0000	1,00	2,00		
		Totale Noli					2,00	1,09	
Totale Euro							144,66		
Spese Generali 15,00% su Euro 144,66							21,70		
Totale Euro							166,36		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 166,36							16,64		
Totale Euro							183,00		
Somma totale Euro							183,00		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.20.13.03.d	120 mm dm alluminio preverniciato	nr	1,0000	237,58				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,9167	31,44	28,82	
		Totale Manodopera					28,82	12,13
		Materiali						
2	AA.05.62	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo terminale 120 mm		cad	1,0000	146,91	146,91	
3	AA.05.63	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collari		cad	1,0000	7,71	7,71	
4	AA.12.42	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Vite a doppio filetto		cad	1,0000	1,42	1,42	
5	AA.12.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (tasselli)		cad	1,0000	0,25	0,25	
6	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					156,99	66,08
		Noli						
7	AA.06.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE -Trapano a percussione e trapano		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	0,84
Totale Euro							187,81	
Spese Generali 15,00% su Euro 187,81							28,17	
Totale Euro							215,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 215,98							21,60	
Totale Euro							237,58	
Somma totale Euro							237,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.01.01.a	200 mm sviluppo zincato	m	1,0000	16,64

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3333	31,44	10,48	62,98
2	AA.13.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	0,9420	1,23	1,16	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,1160	1,00	0,12	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	1,0000	0,40	0,40	10,10
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	6,01
Totale Euro						13,16	
Spese Generali 15,00% su Euro 13,16						1,97	
Totale Euro						15,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,13						1,51	
Totale Euro						16,64	
Somma totale Euro						16,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.01.01.b	200 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	17,14

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3333	31,44	10,48	61,14
2	AA.13.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	0,9420	1,61	1,52	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,1520	1,00	0,15	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	1,0000	0,40	0,40	12,08
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	5,83
Totale Euro						13,55	
Spese Generali 15,00% su Euro 13,55						2,03	
Totale Euro						15,58	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,58						1,56	
Totale Euro						17,14	
Somma totale Euro						17,14	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.01.01.c	200 mm sviluppo rame	m	1,0000	25,18

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3333	31,44	10,48	41,62
2	AA.05.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,0800	6,75	7,29	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,7290	1,00	0,73	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	1,0000	0,40	0,40	33,44
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,97
Totale Euro						19,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 19,90						2,99	
Totale Euro						22,89	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 22,89						2,29	
Totale Euro						25,18	
Somma totale Euro						25,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.01.01.d	200 mm sviluppo zinco	m	1,0000	23,00

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3333	31,44	10,48	
		Totale Manodopera				10,48	45,57
		Materiali					
2	AA.13.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,0060	5,70	5,73	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,5730	1,00	0,57	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	1,0000	0,40	0,40	
		Totale Materiali				6,70	29,13
		Noli					
5	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	4,35
Totale Euro						18,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 18,18						2,73	
Totale Euro						20,91	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 20,91						2,09	
Totale Euro						23,00	
Somma totale Euro						23,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.01.01.e	200 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	18,47

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3333	31,44	10,48	56,74
2	AA.12.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	0,3800	6,50	2,47	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,2470	1,00	0,25	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	1,0000	0,40	0,40	16,89
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	5,41
Totale Euro						14,60	
Spese Generali 15,00% su Euro 14,60						2,19	
Totale Euro						16,79	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 16,79						1,68	
Totale Euro						18,47	
Somma totale Euro						18,47	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.01.02.a	250 mm sviluppo zincato	m	1,0000	19,04				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,3833	31,44	12,05	
		Totale Manodopera					12,05	63,29
2	AA.13.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana		kg	1,1775	1,23	1,45	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%		%	0,1450	1,00	0,15	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	1,0000	0,40	0,40	
		Totale Materiali					2,00	10,50
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	5,25
Totale Euro							15,05	
Spese Generali 15,00% su Euro 15,05							2,26	
Totale Euro							17,31	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 17,31							1,73	
Totale Euro							19,04	
Somma totale Euro							19,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.01.02.b	250 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	19,66

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3833	31,44	12,05	
		Totale Manodopera				12,05	61,29
		Materiali					
2	AA.13.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,1775	1,61	1,90	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,1900	1,00	0,19	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	1,0000	0,40	0,40	
		Totale Materiali				2,49	12,67
		Noli					
5	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	5,09
Totale Euro						15,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 15,54						2,33	
Totale Euro						17,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 17,87						1,79	
Totale Euro						19,66	
Somma totale Euro						19,66	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.01.02.c	250 mm sviluppo rame	m	1,0000	29,69

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3833	31,44	12,05	40,59
2	AA.05.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,3500	6,75	9,11	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,9110	1,00	0,91	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	1,0000	0,40	0,40	35,10
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,37
Totale Euro						23,47	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,47						3,52	
Totale Euro						26,99	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,99						2,70	
Totale Euro						29,69	
Somma totale Euro						29,69	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.01.02.d	250 mm sviluppo zinco	m	1,0000	26,99

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3833	31,44	12,05	44,65
2	AA.13.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,2575	5,70	7,17	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,7170	1,00	0,72	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	1,0000	0,40	0,40	30,72
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,71
Totale Euro						21,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 21,34						3,20	
Totale Euro						24,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 24,54						2,45	
Totale Euro						26,99	
Somma totale Euro						26,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.01.02.e	250 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	21,32

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3833	31,44	12,05	
		Totale Manodopera				12,05	56,52
		Materiali					
2	AA.12.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	0,4750	6,50	3,09	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,3090	1,00	0,31	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	1,0000	0,40	0,40	
		Totale Materiali				3,80	17,82
		Noli					
5	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	4,69
Totale Euro						16,85	
Spese Generali 15,00% su Euro 16,85						2,53	
Totale Euro						19,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 19,38						1,94	
Totale Euro						21,32	
Somma totale Euro						21,32	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.01.03.a	330 mm sviluppo zincato	m	1,0000	22,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4500	31,44	14,15	63,31
2	AA.13.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,5684	1,23	1,93	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,1930	1,00	0,19	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	1,0000	0,40	0,40	11,28
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	4,47
Totale Euro						17,67	
Spese Generali 15,00% su Euro 17,67						2,65	
Totale Euro						20,32	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 20,32						2,03	
Totale Euro						22,35	
Somma totale Euro						22,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.01.03.b	330 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	23,19

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4500	31,44	14,15	61,02
2	AA.13.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,5684	1,61	2,53	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,2530	1,00	0,25	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	1,0000	0,40	0,40	13,71
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	4,31
Totale Euro						18,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 18,33						2,75	
Totale Euro						21,08	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 21,08						2,11	
Totale Euro						23,19	
Somma totale Euro						23,19	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.01.03.c	330 mm sviluppo rame	m	1,0000	36,56

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,4500	31,44	14,15	
		Totale Manodopera				14,15	38,70
		Materiali					
2	AA.05.97	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,7982	6,75	12,14	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,2140	1,00	1,21	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	1,0000	0,40	0,40	
		Totale Materiali				13,75	37,61
		Noli					
5	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,74
Totale Euro						28,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 28,90						4,34	
Totale Euro						33,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 33,24						3,32	
Totale Euro						36,56	
Somma totale Euro						36,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.01.03.d	330 mm sviluppo zinco	m	1,0000	32,97

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,4500	31,44	14,15	
		Totale Manodopera				14,15	42,92
2	AA.13.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,6750	5,70	9,55	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,9550	1,00	0,96	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	1,0000	0,40	0,40	
		Totale Materiali				10,91	33,09
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	3,03
Totale Euro						26,06	
Spese Generali 15,00% su Euro 26,06						3,91	
Totale Euro						29,97	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 29,97						3,00	
Totale Euro						32,97	
Somma totale Euro						32,97	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.01.03.e	330 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	25,39

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4500	31,44	14,15	55,73
2	AA.12.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	0,6327	6,50	4,11	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,4110	1,00	0,41	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	1,0000	0,40	0,40	19,38
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,94
Totale Euro						20,07	
Spese Generali 15,00% su Euro 20,07						3,01	
Totale Euro						23,08	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 23,08						2,31	
Totale Euro						25,39	
Somma totale Euro						25,39	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.02.01.a	fino a 200 mm sviluppo zincato	m	1,0000	21,75

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3667	31,44	11,53	53,01
2	AA.13.67	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	17,57	3,51	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,3510	1,00	0,35	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	21,43
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	4,60
Totale Euro						17,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 17,19						2,58	
Totale Euro						19,77	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 19,77						1,98	
Totale Euro						21,75	
Somma totale Euro						21,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.02.01.b	fino a 200 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	22,01

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3667	31,44	11,53	52,39
2	AA.13.66	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	18,50	3,70	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,3700	1,00	0,37	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	22,13
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	4,54
Totale Euro						17,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 17,40						2,61	
Totale Euro						20,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 20,01						2,00	
Totale Euro						22,01	
Somma totale Euro						22,01	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.02.01.c	fino a 200 mm sviluppo rame	m	1,0000	39,48

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3667	31,44	11,53	29,20
2	AA.11.19	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	81,25	16,25	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,6250	1,00	1,63	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	47,32
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,53
Totale Euro						31,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 31,21						4,68	
Totale Euro						35,89	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 35,89						3,59	
Totale Euro						39,48	
Somma totale Euro						39,48	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.02.01.d	fino a 200 mm sviluppo zinco	m	1,0000	29,08

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3667	31,44	11,53	39,65
2	AA.14.74	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	43,92	8,78	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,8780	1,00	0,88	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	35,97
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,44
Totale Euro						22,99	
Spese Generali 15,00% su Euro 22,99						3,45	
Totale Euro						26,44	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,44						2,64	
Totale Euro						29,08	
Somma totale Euro						29,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.02.01.e	fino a 200 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	24,00

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3667	31,44	11,53	48,04
2	AA.11.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	25,66	5,13	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,5130	1,00	0,51	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	26,83
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	4,17
Totale Euro						18,97	
Spese Generali 15,00% su Euro 18,97						2,85	
Totale Euro						21,82	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 21,82						2,18	
Totale Euro						24,00	
Somma totale Euro						24,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.02.02.a	200-330 mm sviluppo zincato	m	1,0000	28,99

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,4667	31,44	14,67	
		Totale Manodopera				14,67	50,60
		Materiali					
2	AA.13.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,3330	17,57	5,85	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,5850	1,00	0,59	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
		Totale Materiali				7,24	24,97
		Noli					
5	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	3,45
Totale Euro						22,91	
Spese Generali 15,00% su Euro 22,91						3,44	
Totale Euro						26,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,35						2,64	
Totale Euro						28,99	
Somma totale Euro						28,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.21.02.02.b	200-330 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	29,41			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4667	31,44	14,67	49,88
2	AA.13.66	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,3330	18,50	6,16	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,6160	1,00	0,62	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	25,77
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,40
Totale Euro						23,25	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,25						3,49	
Totale Euro						26,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,74						2,67	
Totale Euro						29,41	
Somma totale Euro						29,41	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.02.02.c	200-330 mm sviluppo rame	m	1,0000	58,50

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4667	31,44	14,67	25,08
2	AA.11.19	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,3330	81,25	27,06	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,7060	1,00	2,71	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	52,26
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,71
Totale Euro						46,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 46,24						6,94	
Totale Euro						53,18	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 53,18						5,32	
Totale Euro						58,50	
Somma totale Euro						58,50	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.02.02.d	200-330 mm sviluppo zinco	m	1,0000	41,18				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4667	31,44	14,67	
		Totale Manodopera					14,67	35,62
2	AA.14.74	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata		m2	0,3330	43,92	14,63	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%		%	1,4630	1,00	1,46	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80	
		Totale Materiali					16,89	41,02
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	2,43
Totale Euro							32,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 32,56							4,88	
Totale Euro							37,44	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 37,44							3,74	
Totale Euro							41,18	
Somma totale Euro							41,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.02.02.e	200-330 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	32,71

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,4667	31,44	14,67	
		Totale Manodopera				14,67	44,85
		Materiali					
2	AA.11.11	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,3330	25,66	8,54	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,8540	1,00	0,85	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
		Totale Materiali				10,19	31,15
		Noli					
5	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	3,06
Totale Euro						25,86	
Spese Generali 15,00% su Euro 25,86						3,88	
Totale Euro						29,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 29,74						2,97	
Totale Euro						32,71	
Somma totale Euro						32,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.03.01.a	330 mm sviluppo zincato	m	1,0000	24,85

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5000	31,44	15,72	63,26
2	AA.13.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,5684	1,23	1,93	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,1930	1,00	0,19	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	11,75
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	4,02
Totale Euro						19,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 19,64						2,95	
Totale Euro						22,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 22,59						2,26	
Totale Euro						24,85	
Somma totale Euro						24,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.03.01.b	330 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	25,69

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5000	31,44	15,72	61,19
2	AA.13.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,5684	1,61	2,53	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,2530	1,00	0,25	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	13,94
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,89
Totale Euro						20,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 20,30						3,05	
Totale Euro						23,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 23,35						2,34	
Totale Euro						25,69	
Somma totale Euro						25,69	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.03.01.c	330 mm sviluppo rame	m	1,0000	39,05

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5000	31,44	15,72	
		Totale Manodopera				15,72	40,26
		Materiali					
2	AA.05.97	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,7982	6,75	12,14	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,2140	1,00	1,21	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
		Totale Materiali				14,15	36,24
		Noli					
5	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,56
Totale Euro						30,87	
Spese Generali 15,00% su Euro 30,87						4,63	
Totale Euro						35,50	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 35,50						3,55	
Totale Euro						39,05	
Somma totale Euro						39,05	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.03.01.d	330 mm sviluppo zinco	m	1,0000	35,45

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5000	31,44	15,72	44,34
2	AA.13.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,6750	5,70	9,55	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,9550	1,00	0,96	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	31,90
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,82
Totale Euro						28,03	
Spese Generali 15,00% su Euro 28,03						4,20	
Totale Euro						32,23	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 32,23						3,22	
Totale Euro						35,45	
Somma totale Euro						35,45	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.03.01.e	330 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	27,89

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5000	31,44	15,72	56,36
						15,72	
2	AA.12.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	0,6327	6,50	4,11	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,4110	1,00	0,41	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	19,07
						5,32	
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,59
						1,00	
Totale Euro						22,04	
Spese Generali 15,00% su Euro 22,04						3,31	
Totale Euro						25,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 25,35						2,54	
Totale Euro						27,89	
Somma totale Euro						27,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.03.02.a	500 mm sviluppo zincato	m	1,0000	29,51

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5833	31,44	18,34	62,15
2	AA.13.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,3550	1,23	2,90	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,2900	1,00	0,29	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	13,52
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,39
Totale Euro						23,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,33						3,50	
Totale Euro						26,83	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,83						2,68	
Totale Euro						29,51	
Somma totale Euro						29,51	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.03.02.b	500 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	30,76

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5833	31,44	18,34	59,62
2	AA.13.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,3550	1,61	3,79	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,3790	1,00	0,38	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	16,16
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,25
Totale Euro						24,31	
Spese Generali 15,00% su Euro 24,31						3,65	
Totale Euro						27,96	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 27,96						2,80	
Totale Euro						30,76	
Somma totale Euro						30,76	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.03.02.c	500 mm sviluppo rame	m	1,0000	50,84

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5833	31,44	18,34	36,07
2	AA.05.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,7000	6,75	18,23	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,8230	1,00	1,82	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	41,01
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,97
Totale Euro						40,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 40,19						6,03	
Totale Euro						46,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 46,22						4,62	
Totale Euro						50,84	
Somma totale Euro						50,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.03.02.d	500 mm sviluppo zinco	m	1,0000	45,43

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5833	31,44	18,34	
		Totale Manodopera				18,34	40,37
		Materiali					
2	AA.13.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,5150	5,70	14,34	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,4340	1,00	1,43	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
		Totale Materiali				16,57	36,47
		Noli					
5	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,20
Totale Euro						35,91	
Spese Generali 15,00% su Euro 35,91						5,39	
Totale Euro						41,30	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 41,30						4,13	
Totale Euro						45,43	
Somma totale Euro						45,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.03.02.e	500 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	34,08

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5833	31,44	18,34	
		Totale Manodopera				18,34	53,81
		Materiali					
2	AA.12.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	0,9500	6,50	6,18	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,6180	1,00	0,62	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
		Totale Materiali				7,60	22,30
		Noli					
5	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,93
Totale Euro						26,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 26,94						4,04	
Totale Euro						30,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 30,98						3,10	
Totale Euro						34,08	
Somma totale Euro						34,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.03.03.a	670 mm sviluppo zincato	m	1,0000	34,69

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6667	31,44	20,96	60,42
2	AA.13.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	3,1557	1,23	3,88	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,3880	1,00	0,39	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	3,0000	0,40	1,20	15,77
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,88
Totale Euro						27,43	
Spese Generali 15,00% su Euro 27,43						4,11	
Totale Euro						31,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 31,54						3,15	
Totale Euro						34,69	
Somma totale Euro						34,69	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.03.03.b	670 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	36,37

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,6667	31,44	20,96	
		Totale Manodopera				20,96	57,63
		Materiali					
2	AA.13.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	3,1557	1,61	5,08	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,5080	1,00	0,51	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
		Totale Materiali				6,79	18,67
		Noli					
5	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,75
Totale Euro						28,75	
Spese Generali 15,00% su Euro 28,75						4,31	
Totale Euro						33,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 33,06						3,31	
Totale Euro						36,37	
Somma totale Euro						36,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.03.03.c	670 mm sviluppo rame	m	1,0000	63,27				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,6667	31,44	20,96	33,13
		Totale Manodopera					20,96	
2	AA.05.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana		kg	3,6180	6,75	24,42	44,35
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%		%	2,4420	1,00	2,44	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	3,0000	0,40	1,20	
		Totale Materiali					28,06	
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	1,58
		Totale Noli					1,00	
Totale Euro							50,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 50,02							7,50	
Totale Euro							57,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 57,52							5,75	
Totale Euro							63,27	
Somma totale Euro							63,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.03.03.d	670 mm sviluppo zinco	m	1,0000	56,02

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,6667	31,44	20,96	
		Totale Manodopera				20,96	37,42
2	AA.13.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	3,3701	5,70	19,21	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,9210	1,00	1,92	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
		Totale Materiali				22,33	39,86
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,79
Totale Euro						44,29	
Spese Generali 15,00% su Euro 44,29						6,64	
Totale Euro						50,93	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 50,93						5,09	
Totale Euro						56,02	
Somma totale Euro						56,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.03.03.e	670 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	40,81

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,6667	31,44	20,96	
		Totale Manodopera				20,96	51,36
		Materiali					
2	AA.12.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,2730	6,50	8,27	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,8270	1,00	0,83	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
		Totale Materiali				10,30	25,24
		Noli					
5	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,45
Totale Euro						32,26	
Spese Generali 15,00% su Euro 32,26						4,84	
Totale Euro						37,10	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 37,10						3,71	
Totale Euro						40,81	
Somma totale Euro						40,81	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.04.01.a	500 mm sviluppo zincato	m	1,0000	33,84

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6667	31,44	20,96	61,94
2	AA.13.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,3550	1,23	2,90	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,2900	1,00	0,29	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	4,0000	0,40	1,60	14,15
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,96
Totale Euro						26,75	
Spese Generali 15,00% su Euro 26,75						4,01	
Totale Euro						30,76	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 30,76						3,08	
Totale Euro						33,84	
Somma totale Euro						33,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.04.01.b	500 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	35,08

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,6667	31,44	20,96	
		Totale Manodopera				20,96	59,75
2	AA.13.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,3550	1,61	3,79	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,3790	1,00	0,38	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,0000	0,40	1,60	
		Totale Materiali				5,77	16,45
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,85
Totale Euro						27,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 27,73						4,16	
Totale Euro						31,89	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 31,89						3,19	
Totale Euro						35,08	
Somma totale Euro						35,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.04.01.c	500 mm sviluppo rame	m	1,0000	55,17

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6667	31,44	20,96	37,99
2	AA.05.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,7000	6,75	18,23	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,8230	1,00	1,82	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	4,0000	0,40	1,60	39,24
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,81
Totale Euro						43,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 43,61						6,54	
Totale Euro						50,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 50,15						5,02	
Totale Euro						55,17	
Somma totale Euro						55,17	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.04.01.d	500 mm sviluppo zinco	m	1,0000	49,75

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6667	31,44	20,96	42,13
2	AA.13.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,5150	5,70	14,34	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,4340	1,00	1,43	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	4,0000	0,40	1,60	34,91
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,01
Totale Euro						39,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 39,33						5,90	
Totale Euro						45,23	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 45,23						4,52	
Totale Euro						49,75	
Somma totale Euro						49,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.04.01.e	500 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	38,40				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,6667	31,44	20,96	54,58
		Totale Manodopera					20,96	
2	AA.12.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana		kg	0,9500	6,50	6,18	21,88
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%		%	0,6180	1,00	0,62	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	4,0000	0,40	1,60	
		Totale Materiali					8,40	
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	2,60
		Totale Noli					1,00	
Totale Euro							30,36	
Spese Generali 15,00% su Euro 30,36							4,55	
Totale Euro							34,91	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 34,91							3,49	
Totale Euro							38,40	
Somma totale Euro							38,40	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.04.02.a	670 mm sviluppo zincato	m	1,0000	41,83

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	62,63
2	AA.13.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	3,1557	1,23	3,88	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,3880	1,00	0,39	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	4,0000	0,40	1,60	14,03
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,39
Totale Euro						33,07	
Spese Generali 15,00% su Euro 33,07						4,96	
Totale Euro						38,03	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 38,03						3,80	
Totale Euro						41,83	
Somma totale Euro						41,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.04.02.b	670 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	43,51

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,8333	31,44	26,20	
		Totale Manodopera				26,20	60,22
		Materiali					
2	AA.13.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	3,1557	1,61	5,08	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,5080	1,00	0,51	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,0000	0,40	1,60	
		Totale Materiali				7,19	16,52
		Noli					
5	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,30
Totale Euro						34,39	
Spese Generali 15,00% su Euro 34,39						5,16	
Totale Euro						39,55	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 39,55						3,96	
Totale Euro						43,51	
Somma totale Euro						43,51	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.04.02.c	670 mm sviluppo rame	m	1,0000	70,41

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	37,21
2	AA.05.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	3,6180	6,75	24,42	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,4420	1,00	2,44	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	4,0000	0,40	1,60	40,42
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,42
Totale Euro						55,66	
Spese Generali 15,00% su Euro 55,66						8,35	
Totale Euro						64,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 64,01						6,40	
Totale Euro						70,41	
Somma totale Euro						70,41	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.04.02.d	670 mm sviluppo zinco	m	1,0000	63,16

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	41,48
2	AA.13.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	3,3701	5,70	19,21	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,9210	1,00	1,92	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	4,0000	0,40	1,60	35,99
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,58
Totale Euro						49,93	
Spese Generali 15,00% su Euro 49,93						7,49	
Totale Euro						57,42	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 57,42						5,74	
Totale Euro						63,16	
Somma totale Euro						63,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.04.02.e	670 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	47,95

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	54,64
2	AA.12.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,2730	6,50	8,27	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,8270	1,00	0,83	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	4,0000	0,40	1,60	22,31
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,09
Totale Euro						37,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 37,90						5,69	
Totale Euro						43,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 43,59						4,36	
Totale Euro						47,95	
Somma totale Euro						47,95	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.04.03.a	800 mm sviluppo zincato	m	1,0000	49,50

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	63,52
2	AA.13.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	3,7680	1,23	4,63	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,4630	1,00	0,46	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	4,0000	0,40	1,60	13,52
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,02
Totale Euro						39,13	
Spese Generali 15,00% su Euro 39,13						5,87	
Totale Euro						45,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 45,00						4,50	
Totale Euro						49,50	
Somma totale Euro						49,50	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.04.03.b	800 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	51,51

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	61,04
2	AA.13.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	3,7680	1,61	6,07	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,6070	1,00	0,61	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	4,0000	0,40	1,60	16,07
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,94
Totale Euro						40,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 40,72						6,11	
Totale Euro						46,83	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 46,83						4,68	
Totale Euro						51,51	
Somma totale Euro						51,51	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.04.03.c	800 mm sviluppo rame	m	1,0000	83,64				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0000	31,44	31,44	37,59
		Totale Manodopera					31,44	
2	AA.05.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana		kg	4,3200	6,75	29,16	40,27
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%		%	2,9160	1,00	2,92	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	4,0000	0,40	1,60	
		Totale Materiali					33,68	
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	1,20
		Totale Noli					1,00	
Totale Euro							66,12	
Spese Generali 15,00% su Euro 66,12							9,92	
Totale Euro							76,04	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 76,04							7,60	
Totale Euro							83,64	
Somma totale Euro							83,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.04.03.d	800 mm sviluppo zinco	m	1,0000	74,98

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	41,93
2	AA.13.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	4,0240	5,70	22,94	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,2940	1,00	2,29	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	4,0000	0,40	1,60	35,78
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,33
Totale Euro						59,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 59,27						8,89	
Totale Euro						68,16	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 68,16						6,82	
Totale Euro						74,98	
Somma totale Euro						74,98	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.04.03.e	800 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	56,82

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	55,33
2	AA.12.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,5200	6,50	9,88	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,9880	1,00	0,99	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	4,0000	0,40	1,60	21,95
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,76
Totale Euro						44,91	
Spese Generali 15,00% su Euro 44,91						6,74	
Totale Euro						51,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 51,65						5,17	
Totale Euro						56,82	
Somma totale Euro						56,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.05.01.a	330 mm sviluppo zincato	m	1,0000	35,05

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,7500	31,44	23,58	67,28
2	AA.13.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,5684	1,23	1,93	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	0,3860	1,00	0,39	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	8,90
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,85
Totale Euro						27,70	
Spese Generali 15,00% su Euro 27,70						4,16	
Totale Euro						31,86	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 31,86						3,19	
Totale Euro						35,05	
Somma totale Euro						35,05	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.05.01.b	330 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	35,95

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,7500	31,44	23,58	65,59
2	AA.13.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,5684	1,61	2,53	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	0,5060	1,00	0,51	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	10,68
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,78
Totale Euro						28,42	
Spese Generali 15,00% su Euro 28,42						4,26	
Totale Euro						32,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 32,68						3,27	
Totale Euro						35,95	
Somma totale Euro						35,95	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.05.01.c	330 mm sviluppo rame	m	1,0000	50,53

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,7500	31,44	23,58	46,67
2	AA.05.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,7982	6,75	12,14	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	2,4280	1,00	2,43	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	30,42
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,98
Totale Euro						39,95	
Spese Generali 15,00% su Euro 39,95						5,99	
Totale Euro						45,94	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 45,94						4,59	
Totale Euro						50,53	
Somma totale Euro						50,53	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.05.01.d	330 mm sviluppo zinco	m	1,0000	46,61

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,7500	31,44	23,58	50,59
2	AA.13.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,6750	5,70	9,55	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	1,9100	1,00	1,91	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	26,30
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,15
Totale Euro						36,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 36,84						5,53	
Totale Euro						42,37	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 42,37						4,24	
Totale Euro						46,61	
Somma totale Euro						46,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.05.01.e	330 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	38,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,7500	31,44	23,58	
		Totale Manodopera				23,58	61,49
		Materiali					
2	AA.12.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	0,6327	6,50	4,11	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	0,8220	1,00	0,82	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
		Totale Materiali				5,73	14,94
		Noli					
5	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,61
Totale Euro						30,31	
Spese Generali 15,00% su Euro 30,31						4,55	
Totale Euro						34,86	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 34,86						3,49	
Totale Euro						38,35	
Somma totale Euro						38,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.06.01.a	670 mm sviluppo zincato	m	1,0000	46,04

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,9167	31,44	28,82	62,60
2	AA.15.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Compluvio	kg	3,1557	1,23	3,88	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,3880	1,00	0,39	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,0000	0,40	1,60	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	14,27
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,17
Totale Euro						36,39	
Spese Generali 15,00% su Euro 36,39						5,46	
Totale Euro						41,85	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 41,85						4,19	
Totale Euro						46,04	
Somma totale Euro						46,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.06.01.b	670 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	47,71

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,9167	31,44	28,82	
		Totale Manodopera				28,82	60,41
		Materiali					
2	AA.15.20	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Compluvio	kg	3,1557	1,61	5,08	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,5080	1,00	0,51	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,0000	0,40	1,60	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				7,89	16,54
		Noli					
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,10
Totale Euro						37,71	
Spese Generali 15,00% su Euro 37,71						5,66	
Totale Euro						43,37	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 43,37						4,34	
Totale Euro						47,71	
Somma totale Euro						47,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.06.01.c	670 mm sviluppo rame	m	1,0000	74,61

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,9167	31,44	28,82	38,63
2	AA.11.27	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Compluvio	kg	3,6180	6,75	24,42	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,4420	1,00	2,44	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,0000	0,40	1,60	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	39,08
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,34
Totale Euro						58,98	
Spese Generali 15,00% su Euro 58,98						8,85	
Totale Euro						67,83	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 67,83						6,78	
Totale Euro						74,61	
Somma totale Euro						74,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.06.01.d	670 mm sviluppo zinco	m	1,0000	67,36

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,9167	31,44	28,82	42,79
2	AA.15.19	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Compluvio	kg	3,3701	5,70	19,21	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,9210	1,00	1,92	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,0000	0,40	1,60	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	34,78
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,48
Totale Euro						53,25	
Spese Generali 15,00% su Euro 53,25						7,99	
Totale Euro						61,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 61,24						6,12	
Totale Euro						67,36	
Somma totale Euro						67,36	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.06.01.e	670 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	52,14				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,9167	31,44	28,82	
		Totale Manodopera					28,82	55,27
		Materiali						
2	AA.08.87	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Compluvio		kg	1,2730	6,50	8,27	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%		%	0,8270	1,00	0,83	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	4,0000	0,40	1,60	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					11,40	21,86
		Noli						
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	1,92
Totale Euro							41,22	
Spese Generali 15,00% su Euro 41,22							6,18	
Totale Euro							47,40	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 47,40							4,74	
Totale Euro							52,14	
Somma totale Euro							52,14	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.06.02.a	800 mm sviluppo zincato	m	1,0000	53,70

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0833	31,44	34,06	63,43
2	AA.15.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Compluvio	kg	3,7680	1,23	4,63	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,4630	1,00	0,46	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,0000	0,40	1,60	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	13,76
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,86
Totale Euro						42,45	
Spese Generali 15,00% su Euro 42,45						6,37	
Totale Euro						48,82	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 48,82						4,88	
Totale Euro						53,70	
Somma totale Euro						53,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.06.02.b	800 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	55,72

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,0833	31,44	34,06	
		Totale Manodopera				34,06	61,13
		Materiali					
2	AA.15.20	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Compluvio	kg	3,7680	1,61	6,07	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,6070	1,00	0,61	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,0000	0,40	1,60	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				8,98	16,12
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,79
Totale Euro						44,04	
Spese Generali 15,00% su Euro 44,04						6,61	
Totale Euro						50,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 50,65						5,07	
Totale Euro						55,72	
Somma totale Euro						55,72	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.06.02.c	800 mm sviluppo rame	m	1,0000	87,85

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,0833	31,44	34,06	
		Totale Manodopera				34,06	38,77
		Materiali					
2	AA.11.27	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Compluvio	kg	4,3200	6,75	29,16	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,9160	1,00	2,92	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,0000	0,40	1,60	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				34,38	39,13
		Noli					
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,14
Totale Euro						69,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 69,44						10,42	
Totale Euro						79,86	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 79,86						7,99	
Totale Euro						87,85	
Somma totale Euro						87,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.06.02.d	800 mm sviluppo zinco	m	1,0000	79,18

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,0833	31,44	34,06	
		Totale Manodopera				34,06	43,02
		Materiali					
2	AA.15.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Compluvio	kg	4,0240	5,70	22,94	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,2940	1,00	2,29	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,0000	0,40	1,60	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				27,53	34,77
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,26
Totale Euro						62,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 62,59						9,39	
Totale Euro						71,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 71,98						7,20	
Totale Euro						79,18	
Somma totale Euro						79,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.06.02.e	800 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	61,01

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,0833	31,44	34,06	
		Totale Manodopera				34,06	55,83
		Materiali					
2	AA.08.87	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Compluvio	kg	1,5200	6,50	9,88	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,9880	1,00	0,99	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,0000	0,40	1,60	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				13,17	21,59
		Noli					
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,64
Totale Euro						48,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 48,23						7,23	
Totale Euro						55,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 55,46						5,55	
Totale Euro						61,01	
Somma totale Euro						61,01	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.06.03.a	1000 mm sviluppo zincato	m	1,0000	61,95

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,2500	31,44	39,30	
		Totale Manodopera				39,30	63,44
		Materiali					
2	AA.15.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Compluvio	kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,5790	1,00	0,58	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,0000	0,40	1,60	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				8,67	14,00
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,61
Totale Euro						48,97	
Spese Generali 15,00% su Euro 48,97						7,35	
Totale Euro						56,32	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 56,32						5,63	
Totale Euro						61,95	
Somma totale Euro						61,95	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.06.03.b	1000 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	64,44				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,2500	31,44	39,30	
		Totale Manodopera					39,30	60,99
2	AA.15.20	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Compluvio		kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%		%	0,7580	1,00	0,76	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	4,0000	0,40	1,60	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					10,64	16,51
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	1,55
Totale Euro							50,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 50,94							7,64	
Totale Euro							58,58	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 58,58							5,86	
Totale Euro							64,44	
Somma totale Euro							64,44	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.06.03.c	1000 mm sviluppo rame	m	1,0000	104,62

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	37,56
2	AA.11.27	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Compluvio	kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	3,6450	1,00	3,65	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,0000	0,40	1,60	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	40,53
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,96
Totale Euro						82,70	
Spese Generali 15,00% su Euro 82,70						12,41	
Totale Euro						95,11	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 95,11						9,51	
Totale Euro						104,62	
Somma totale Euro						104,62	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.06.03.d	1000 mm sviluppo zinco	m	1,0000	93,79

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	41,90
2	AA.15.19	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Compluvio	kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	2,8670	1,00	2,87	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,0000	0,40	1,60	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	36,08
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,07
Totale Euro						74,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 74,14						11,12	
Totale Euro						85,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 85,26						8,53	
Totale Euro						93,79	
Somma totale Euro						93,79	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.06.03.e	1000 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	71,08

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	55,29
2	AA.08.87	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Compluvio	kg	1,9000	6,50	12,35	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,2350	1,00	1,24	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	4,0000	0,40	1,60	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	22,36
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,41
Totale Euro						56,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 56,19						8,43	
Totale Euro						64,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 64,62						6,46	
Totale Euro						71,08	
Somma totale Euro						71,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.07.01.a	100 mm sviluppo zincato	m	1,0000	22,33

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,4167	31,44	13,10	
		Totale Manodopera				13,10	58,67
		Materiali					
2	AA.14.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scossalina coprifuga	kg	0,4710	1,23	0,58	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,0696	1,00	0,07	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				2,55	11,42
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	8,96
Totale Euro						17,65	
Spese Generali 15,00% su Euro 17,65						2,65	
Totale Euro						20,30	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 20,30						2,03	
Totale Euro						22,33	
Somma totale Euro						22,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.07.01.b	100 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	22,58

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,4167	31,44	13,10	
		Totale Manodopera				13,10	58,02
		Materiali					
2	AA.14.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scossalina coprifuga	kg	0,4710	1,61	0,76	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,0912	1,00	0,09	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				2,75	12,18
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	8,86
Totale Euro						17,85	
Spese Generali 15,00% su Euro 17,85						2,68	
Totale Euro						20,53	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 20,53						2,05	
Totale Euro						22,58	
Somma totale Euro						22,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.07.01.c	100 mm sviluppo rame	m	1,0000	26,68

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,4167	31,44	13,10	
		Totale Manodopera				13,10	49,10
		Materiali					
2	AA.11.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scossalina coprifuga	kg	0,5400	6,75	3,65	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,4380	1,00	0,44	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				5,99	22,45
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	7,50
Totale Euro						21,09	
Spese Generali 15,00% su Euro 21,09						3,16	
Totale Euro						24,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 24,25						2,43	
Totale Euro						26,68	
Somma totale Euro						26,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.07.01.d	100 mm sviluppo zinco	m	1,0000	25,56				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4167	31,44	13,10	51,25
		Totale Manodopera					13,10	
2	AA.14.57	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scossalina coprifuga		kg	0,5030	5,70	2,87	19,99
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%		%	0,3444	1,00	0,34	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					5,11	
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	7,82
Totale Euro							20,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 20,21							3,03	
Totale Euro							23,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 23,24							2,32	
Totale Euro							25,56	
Somma totale Euro							25,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.07.01.e	100 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	23,27

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,4167	31,44	13,10	
		Totale Manodopera				13,10	56,30
		Materiali					
2	AA.04.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scossalina coprifuga	kg	0,1900	6,50	1,24	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,1488	1,00	0,15	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				3,29	14,14
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	8,59
Totale Euro						18,39	
Spese Generali 15,00% su Euro 18,39						2,76	
Totale Euro						21,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 21,15						2,12	
Totale Euro						23,27	
Somma totale Euro						23,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.07.02.a	150 mm sviluppo zincato	m	1,0000	24,72				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4667	31,44	14,67	
		Totale Manodopera					14,67	59,34
		Materiali						
2	AA.14.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scossalina coprifuga		kg	0,7065	1,23	0,87	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%		%	0,1044	1,00	0,10	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					2,87	11,61
		Noli						
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	8,09
Totale Euro							19,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 19,54							2,93	
Totale Euro							22,47	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 22,47							2,25	
Totale Euro							24,72	
Somma totale Euro							24,72	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.07.02.b	150 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	25,11

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,4667	31,44	14,67	
		Totale Manodopera				14,67	58,42
		Materiali					
2	AA.14.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scossalina coprifuga	kg	0,7065	1,61	1,14	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,1368	1,00	0,14	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				3,18	12,66
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	7,96
Totale Euro						19,85	
Spese Generali 15,00% su Euro 19,85						2,98	
Totale Euro						22,83	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 22,83						2,28	
Totale Euro						25,11	
Somma totale Euro						25,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.07.02.c	150 mm sviluppo rame	m	1,0000	31,25				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4667	31,44	14,67	
		Totale Manodopera					14,67	46,94
		Materiali						
2	AA.11.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scossalina coprifuga		kg	0,8100	6,75	5,47	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%		%	0,6564	1,00	0,66	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					8,03	25,70
		Noli						
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	6,40
Totale Euro							24,70	
Spese Generali 15,00% su Euro 24,70							3,71	
Totale Euro							28,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 28,41							2,84	
Totale Euro							31,25	
Somma totale Euro							31,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.07.02.d	150 mm sviluppo zinco	m	1,0000	29,59

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,4667	31,44	14,67	
		Totale Manodopera				14,67	49,58
		Materiali					
2	AA.14.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scossalina coprifuga	kg	0,7545	5,70	4,30	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,5160	1,00	0,52	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				6,72	22,71
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	6,76
Totale Euro						23,39	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,39						3,51	
Totale Euro						26,90	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,90						2,69	
Totale Euro						29,59	
Somma totale Euro						29,59	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.07.02.e	150 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	26,11				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4667	31,44	14,67	
		Totale Manodopera					14,67	56,19
		Materiali						
2	AA.04.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scossalina coprifuga		kg	0,2850	6,50	1,85	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%		%	0,2220	1,00	0,22	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					3,97	15,20
		Noli						
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	7,66
Totale Euro							20,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 20,64							3,10	
Totale Euro							23,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 23,74							2,37	
Totale Euro							26,11	
Somma totale Euro							26,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.07.03.a	200 mm sviluppo zincato	m	1,0000	27,80

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5333	31,44	16,77	
		Totale Manodopera				16,77	60,32
		Materiali					
2	AA.14.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scossalina coprifuga	kg	0,9420	1,23	1,16	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,1392	1,00	0,14	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				3,20	11,51
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	7,19
Totale Euro						21,97	
Spese Generali 15,00% su Euro 21,97						3,30	
Totale Euro						25,27	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 25,27						2,53	
Totale Euro						27,80	
Somma totale Euro						27,80	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.07.03.b	200 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	28,30

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5333	31,44	16,77	
		Totale Manodopera				16,77	59,26
		Materiali					
2	AA.14.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scossalina coprifuga	kg	0,9420	1,61	1,52	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,1824	1,00	0,18	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				3,60	12,72
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	7,07
Totale Euro						22,37	
Spese Generali 15,00% su Euro 22,37						3,36	
Totale Euro						25,73	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 25,73						2,57	
Totale Euro						28,30	
Somma totale Euro						28,30	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.07.03.c	200 mm sviluppo rame	m	1,0000	36,47

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5333	31,44	16,77	
		Totale Manodopera				16,77	45,98
		Materiali					
2	AA.11.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scossalina coprifuga	kg	1,0800	6,75	7,29	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,8748	1,00	0,87	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				10,06	27,58
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	5,48
Totale Euro						28,83	
Spese Generali 15,00% su Euro 28,83						4,32	
Totale Euro						33,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 33,15						3,32	
Totale Euro						36,47	
Somma totale Euro						36,47	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.07.03.d	200 mm sviluppo zinco	m	1,0000	34,27

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5333	31,44	16,77	
		Totale Manodopera				16,77	48,93
		Materiali					
2	AA.14.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scossalina coprifuga	kg	1,0060	5,70	5,73	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,6876	1,00	0,69	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				8,32	24,28
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	5,84
Totale Euro						27,09	
Spese Generali 15,00% su Euro 27,09						4,06	
Totale Euro						31,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 31,15						3,12	
Totale Euro						34,27	
Somma totale Euro						34,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.07.03.e	200 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	29,66

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5333	31,44	16,77	
		Totale Manodopera				16,77	56,54
		Materiali					
2	AA.04.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scossalina coprifuga	kg	0,3800	6,50	2,47	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,2964	1,00	0,30	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				4,67	15,75
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	6,74
Totale Euro						23,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,44						3,52	
Totale Euro						26,96	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,96						2,70	
Totale Euro						29,66	
Somma totale Euro						29,66	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.08.01.a	200 mm sviluppo zincato	m	1,0000	29,82

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5833	31,44	18,34	
		Totale Manodopera				18,34	61,50
		Materiali					
2	AA.14.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	0,9420	1,23	1,16	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,1740	1,00	0,17	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				3,23	10,83
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	6,71
Totale Euro						23,57	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,57						3,54	
Totale Euro						27,11	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 27,11						2,71	
Totale Euro						29,82	
Somma totale Euro						29,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.08.01.b	200 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	30,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5833	31,44	18,34	
		Totale Manodopera				18,34	60,43
		Materiali					
2	AA.14.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	0,9420	1,61	1,52	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,2280	1,00	0,23	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				3,65	12,03
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	6,59
Totale Euro						23,99	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,99						3,60	
Totale Euro						27,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 27,59						2,76	
Totale Euro						30,35	
Somma totale Euro						30,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.08.01.c	200 mm sviluppo rame	m	1,0000	38,73

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5833	31,44	18,34	
		Totale Manodopera				18,34	47,35
		Materiali					
2	AA.11.29	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	1,0800	6,75	7,29	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	1,0935	1,00	1,09	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				10,28	26,54
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	5,16
Totale Euro						30,62	
Spese Generali 15,00% su Euro 30,62						4,59	
Totale Euro						35,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 35,21						3,52	
Totale Euro						38,73	
Somma totale Euro						38,73	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.08.01.d	200 mm sviluppo zinco	m	1,0000	36,47

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5833	31,44	18,34	
		Totale Manodopera				18,34	50,29
		Materiali					
2	AA.13.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	1,0060	5,70	5,73	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,8595	1,00	0,86	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				8,49	23,28
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	5,48
Totale Euro						28,83	
Spese Generali 15,00% su Euro 28,83						4,32	
Totale Euro						33,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 33,15						3,32	
Totale Euro						36,47	
Somma totale Euro						36,47	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.08.01.e	200 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	31,72

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,5833	31,44	18,34	
		Totale Manodopera				18,34	57,82
		Materiali					
2	AA.04.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	0,3800	6,50	2,47	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,3705	1,00	0,37	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				4,74	14,94
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	6,31
Totale Euro						25,08	
Spese Generali 15,00% su Euro 25,08						3,76	
Totale Euro						28,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 28,84						2,88	
Totale Euro						31,72	
Somma totale Euro						31,72	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.08.02.a	250 mm sviluppo zincato	m	1,0000	31,57

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,6167	31,44	19,39	
		Totale Manodopera				19,39	61,42
		Materiali					
2	AA.14.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	1,1775	1,23	1,45	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,2175	1,00	0,22	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				3,57	11,31
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	6,34
Totale Euro						24,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 24,96						3,74	
Totale Euro						28,70	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 28,70						2,87	
Totale Euro						31,57	
Somma totale Euro						31,57	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.08.02.b	250 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	32,23

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,6167	31,44	19,39	
		Totale Manodopera				19,39	60,16
		Materiali					
2	AA.14.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	1,1775	1,61	1,90	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,2850	1,00	0,29	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				4,09	12,69
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	6,21
Totale Euro						25,48	
Spese Generali 15,00% su Euro 25,48						3,82	
Totale Euro						29,30	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 29,30						2,93	
Totale Euro						32,23	
Somma totale Euro						32,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.08.02.c	250 mm sviluppo rame	m	1,0000	42,72

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,6167	31,44	19,39	
		Totale Manodopera				19,39	45,39
		Materiali					
2	AA.11.29	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	1,3500	6,75	9,11	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	1,3665	1,00	1,37	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				12,38	28,98
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	4,68
Totale Euro						33,77	
Spese Generali 15,00% su Euro 33,77						5,07	
Totale Euro						38,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 38,84						3,88	
Totale Euro						42,72	
Somma totale Euro						42,72	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.08.02.d	250 mm sviluppo zinco	m	1,0000	39,90

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6167	31,44	19,39	48,60
2	AA.13.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	1,2575	5,70	7,17	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	1,0755	1,00	1,08	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	25,44
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	5,01
Totale Euro						31,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 31,54						4,73	
Totale Euro						36,27	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 36,27						3,63	
Totale Euro						39,90	
Somma totale Euro						39,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.08.02.e	250 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	33,96

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,6167	31,44	19,39	
		Totale Manodopera				19,39	57,10
		Materiali					
2	AA.04.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	0,4750	6,50	3,09	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,4635	1,00	0,46	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				5,45	16,05
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	5,89
Totale Euro						26,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 26,84						4,03	
Totale Euro						30,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 30,87						3,09	
Totale Euro						33,96	
Somma totale Euro						33,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.08.03.a	330 mm sviluppo zincato	m	1,0000	34,25

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6667	31,44	20,96	61,20
2	AA.14.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	1,5684	1,23	1,93	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,2895	1,00	0,29	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	12,03
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	5,84
Totale Euro						27,08	
Spese Generali 15,00% su Euro 27,08						4,06	
Totale Euro						31,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 31,14						3,11	
Totale Euro						34,25	
Somma totale Euro						34,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.08.03.b	330 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	35,13

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,6667	31,44	20,96	
		Totale Manodopera				20,96	59,66
		Materiali					
2	AA.14.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	1,5684	1,61	2,53	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,3795	1,00	0,38	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				4,81	13,69
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	5,69
Totale Euro						27,77	
Spese Generali 15,00% su Euro 27,77						4,17	
Totale Euro						31,94	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 31,94						3,19	
Totale Euro						35,13	
Somma totale Euro						35,13	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.08.03.c	330 mm sviluppo rame	m	1,0000	49,10				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,6667	31,44	20,96	
		Totale Manodopera					20,96	42,69
		Materiali						
2	AA.11.29	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	1,7982	6,75	12,14	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%		%	1,8210	1,00	1,82	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					15,86	32,30
		Noli						
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	4,07
Totale Euro							38,82	
Spese Generali 15,00% su Euro 38,82							5,82	
Totale Euro							44,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 44,64							4,46	
Totale Euro							49,10	
Somma totale Euro							49,10	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.08.03.d	330 mm sviluppo zinco	m	1,0000	45,34

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,6667	31,44	20,96	
		Totale Manodopera				20,96	46,23
		Materiali					
2	AA.13.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	1,6750	5,70	9,55	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	1,4325	1,00	1,43	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				12,88	28,41
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	4,41
Totale Euro						35,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 35,84						5,38	
Totale Euro						41,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 41,22						4,12	
Totale Euro						45,34	
Somma totale Euro						45,34	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.08.03.e	330 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	37,43

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,6667	31,44	20,96	56,00
2	AA.04.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	0,6327	6,50	4,11	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,6165	1,00	0,62	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	3,0000	0,40	1,20	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	17,71
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	5,34
Totale Euro						29,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 29,59						4,44	
Totale Euro						34,03	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 34,03						3,40	
Totale Euro						37,43	
Somma totale Euro						37,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.09.01.a	200-330 mm sviluppo zincato	m	1,0000	50,18

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	62,65
2	AA.13.47	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	1,5543	1,23	1,91	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	0,3820	1,00	0,38	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	0,7000	6,05	4,24	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	14,41
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,99
Totale Euro						39,67	
Spese Generali 15,00% su Euro 39,67						5,95	
Totale Euro						45,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 45,62						4,56	
Totale Euro						50,18	
Somma totale Euro						50,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.09.01.b	200-330 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	51,08

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	61,55
2	AA.13.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	1,5543	1,61	2,50	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	0,5000	1,00	0,50	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	0,7000	6,05	4,24	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	15,54
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,96
Totale Euro						40,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 40,38						6,06	
Totale Euro						46,44	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 46,44						4,64	
Totale Euro						51,08	
Somma totale Euro						51,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.09.01.c	200-330 mm sviluppo rame	m	1,0000	65,55				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0000	31,44	31,44	47,96
		Totale Manodopera					31,44	
2	AA.06.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra		kg	1,7820	6,75	12,03	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	2,4060	1,00	2,41	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla		kg	0,7000	6,05	4,24	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					19,38	29,57
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	1,53
Totale Euro							51,82	
Spese Generali 15,00% su Euro 51,82							7,77	
Totale Euro							59,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 59,59							5,96	
Totale Euro							65,55	
Somma totale Euro							65,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.09.01.d	200-330 mm sviluppo zinco	m	1,0000	61,64

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,0000	31,44	31,44	
		Totale Manodopera				31,44	51,01
		Materiali					
2	AA.13.45	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	1,6599	5,70	9,46	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	1,8920	1,00	1,89	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	0,7000	6,05	4,24	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				16,29	26,43
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,62
Totale Euro						48,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 48,73						7,31	
Totale Euro						56,04	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 56,04						5,60	
Totale Euro						61,64	
Somma totale Euro						61,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.09.01.e	200-330 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	53,48

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	58,79
2	AA.05.82	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rivestimento finestra	kg	0,6270	6,50	4,08	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	0,8160	1,00	0,82	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	0,7000	6,05	4,24	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	18,40
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,87
Totale Euro						42,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 42,28						6,34	
Totale Euro						48,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 48,62						4,86	
Totale Euro						53,48	
Somma totale Euro						53,48	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.09.02.a	330-500 mm sviluppo zincato	m	1,0000	67,75

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,2500	31,44	39,30	
		Totale Manodopera				39,30	58,01
		Materiali					
2	AA.13.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	2,3550	1,23	2,90	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	0,5800	1,00	0,58	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,5000	6,05	9,08	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				13,26	19,57
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,48
Totale Euro						53,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 53,56						8,03	
Totale Euro						61,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 61,59						6,16	
Totale Euro						67,75	
Somma totale Euro						67,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.09.02.b	330-500 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	69,10

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	56,87
2	AA.13.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	2,3550	1,61	3,79	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	0,7580	1,00	0,76	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,5000	6,05	9,08	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	20,74
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,45
Totale Euro						54,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 54,63						8,19	
Totale Euro						62,82	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 62,82						6,28	
Totale Euro						69,10	
Somma totale Euro						69,10	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.09.02.c	330-500 mm sviluppo rame	m	1,0000	91,03

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,2500	31,44	39,30	
		Totale Manodopera				39,30	43,17
		Materiali					
2	AA.06.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	2,7000	6,75	18,23	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	3,6460	1,00	3,65	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,5000	6,05	9,08	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				31,66	34,78
		Noli					
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,10
Totale Euro						71,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 71,96						10,79	
Totale Euro						82,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 82,75						8,28	
Totale Euro						91,03	
Somma totale Euro						91,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.09.02.d	330-500 mm sviluppo zinco	m	1,0000	85,12

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,2500	31,44	39,30	
		Totale Manodopera				39,30	46,17
		Materiali					
2	AA.13.45	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	2,5150	5,70	14,34	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	2,8680	1,00	2,87	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,5000	6,05	9,08	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				26,99	31,71
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,17
Totale Euro						67,29	
Spese Generali 15,00% su Euro 67,29						10,09	
Totale Euro						77,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 77,38						7,74	
Totale Euro						85,12	
Somma totale Euro						85,12	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.09.02.e	330-500 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	72,74				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,2500	31,44	39,30	
		Totale Manodopera					39,30	54,03
2	AA.05.82	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rivestimento finestra		kg	0,9500	6,50	6,18	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	1,2360	1,00	1,24	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla		kg	1,5000	6,05	9,08	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					17,20	23,65
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	1,37
Totale Euro							57,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 57,50							8,63	
Totale Euro							66,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 66,13							6,61	
Totale Euro							72,74	
Somma totale Euro							72,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.10.01.a	200-330 mm sviluppo zincato	m	1,0000	37,55

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,7500	31,44	23,58	
		Totale Manodopera				23,58	62,80
		Materiali					
2	AA.13.75	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Imbotte finestra	kg	1,5543	1,23	1,91	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	0,3820	1,00	0,38	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	0,3500	6,05	2,12	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				5,11	13,61
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,66
Totale Euro						29,69	
Spese Generali 15,00% su Euro 29,69						4,45	
Totale Euro						34,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 34,14						3,41	
Totale Euro						37,55	
Somma totale Euro						37,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.10.01.b	200-330 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	38,46				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,7500	31,44	23,58	
		Totale Manodopera					23,58	61,31
		Materiali						
2	AA.15.25	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Imbotte finestra		kg	1,5543	1,61	2,50	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	0,5000	1,00	0,50	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla		kg	0,3500	6,05	2,12	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					5,82	15,13
		Noli						
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	2,60
Totale Euro							30,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 30,40							4,56	
Totale Euro							34,96	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 34,96							3,50	
Totale Euro							38,46	
Somma totale Euro							38,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.21.10.01.c	200-330 mm sviluppo rame	m	1,0000	52,93					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,7500	31,44	23,58		
		Totale Manodopera					23,58	44,55	
		Materiali							
2	AA.06.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Imbotte finestra		kg	1,7820	6,75	12,03		
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	2,4060	1,00	2,41		
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla		kg	0,3500	6,05	2,12		
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70		
		Totale Materiali					17,26	32,61	
		Noli							
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00		
		Totale Noli					1,00	1,89	
Totale Euro							41,84		
Spese Generali 15,00% su Euro 41,84							6,28		
Totale Euro							48,12		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 48,12							4,81		
Totale Euro							52,93		
Somma totale Euro							52,93		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.10.01.d	200-330 mm sviluppo zinco	m	1,0000	49,02

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,7500	31,44	23,58	
		Totale Manodopera				23,58	48,10
		Materiali					
2	AA.15.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Imbotte finestra	kg	1,6599	5,70	9,46	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	1,8920	1,00	1,89	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	0,3500	6,05	2,12	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				14,17	28,91
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,04
Totale Euro						38,75	
Spese Generali 15,00% su Euro 38,75						5,81	
Totale Euro						44,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 44,56						4,46	
Totale Euro						49,02	
Somma totale Euro						49,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.10.01.e	200-330 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	40,87

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,7500	31,44	23,58	
		Totale Manodopera				23,58	57,70
		Materiali					
2	AA.05.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Imbotte finestra	kg	0,6270	6,50	4,08	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	0,8160	1,00	0,82	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	0,3500	6,05	2,12	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti	a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali				7,72	18,89
		Noli					
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,45
Totale Euro						32,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 32,30						4,85	
Totale Euro						37,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 37,15						3,72	
Totale Euro						40,87	
Somma totale Euro						40,87	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.10.02.a	330-500 mm sviluppo zincato	m	1,0000	51,69

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	60,82
2	AA.13.75	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Imbotte finestra	kg	2,3550	1,23	2,90	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	0,5800	1,00	0,58	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	0,7000	6,05	4,24	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	16,29
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,93
						Totale Euro	40,86
						Spese Generali 15,00% su Euro 40,86	6,13
						Totale Euro	46,99
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 46,99	4,70
						Totale Euro	51,69
						Somma totale Euro	51,69

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.10.02.b	330-500 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	53,04

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	59,28
2	AA.15.25	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Imbotte finestra	kg	2,3550	1,61	3,79	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	0,7580	1,00	0,76	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	0,7000	6,05	4,24	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	17,89
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,89
Totale Euro						41,93	
Spese Generali 15,00% su Euro 41,93						6,29	
Totale Euro						48,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 48,22						4,82	
Totale Euro						53,04	
Somma totale Euro						53,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.21.10.02.c	330-500 mm sviluppo rame	m	1,0000	74,97					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0000	31,44	31,44		
		Totale Manodopera					31,44	41,94	
		Materiali							
2	AA.06.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Imbotte finestra		kg	2,7000	6,75	18,23		
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	3,6460	1,00	3,65		
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla		kg	0,7000	6,05	4,24		
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70		
		Totale Materiali					26,82	35,77	
		Noli							
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00		
		Totale Noli					1,00	1,33	
Totale Euro							59,26		
Spese Generali 15,00% su Euro 59,26							8,89		
Totale Euro							68,15		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 68,15							6,82		
Totale Euro							74,97		
Somma totale Euro							74,97		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.10.02.d	330-500 mm sviluppo zinco	m	1,0000	69,06

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	45,53
2	AA.15.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Imbotte finestra	kg	2,5150	5,70	14,34	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	2,8680	1,00	2,87	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	0,7000	6,05	4,24	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	32,07
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,45
Totale Euro						54,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 54,59						8,19	
Totale Euro						62,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 62,78						6,28	
Totale Euro						69,06	
Somma totale Euro						69,06	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.10.02.e	330-500 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	56,67				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0000	31,44	31,44	55,48
		Totale Manodopera					31,44	
2	AA.05.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Imbotte finestra		kg	0,9500	6,50	6,18	21,81
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	1,2360	1,00	1,24	
4	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla		kg	0,7000	6,05	4,24	
5	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					12,36	
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	1,76
Totale Euro							44,80	
Spese Generali 15,00% su Euro 44,80							6,72	
Totale Euro							51,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 51,52							5,15	
Totale Euro							56,67	
Somma totale Euro							56,67	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.11.01.a	200 mm sviluppo zincato	m	1,0000	20,37

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4167	31,44	13,10	64,31
2	AA.13.47	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	0,9420	1,23	1,16	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,1392	1,00	0,14	
4	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	1,0000	0,70	0,70	9,82
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	4,91
Totale Euro						16,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 16,10						2,42	
Totale Euro						18,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 18,52						1,85	
Totale Euro						20,37	
Somma totale Euro						20,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.11.01.b	200 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	20,88

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4167	31,44	13,10	62,74
2	AA.13.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	0,9420	1,61	1,52	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,1824	1,00	0,18	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	11,49
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	4,79
Totale Euro						16,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 16,50						2,48	
Totale Euro						18,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 18,98						1,90	
Totale Euro						20,88	
Somma totale Euro						20,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.11.01.c	200 mm sviluppo rame	m	1,0000	29,04

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4167	31,44	13,10	45,11
2	AA.06.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	1,0800	6,75	7,29	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,8748	1,00	0,87	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	30,51
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,44
Totale Euro						22,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 22,96						3,44	
Totale Euro						26,40	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,40						2,64	
Totale Euro						29,04	
Somma totale Euro						29,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.11.01.d	200 mm sviluppo zinco	m	1,0000	26,84				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4167	31,44	13,10	
		Totale Manodopera					13,10	48,81
2	AA.13.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra		kg	1,0060	5,70	5,73	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%		%	0,6876	1,00	0,69	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti		a c	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					7,12	26,53
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	3,73
Totale Euro							21,22	
Spese Generali 15,00% su Euro 21,22							3,18	
Totale Euro							24,40	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 24,40							2,44	
Totale Euro							26,84	
Somma totale Euro							26,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.11.01.e	200 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	22,23

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,4167	31,44	13,10	58,93
2	AA.05.82	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rivestimento finestra	kg	0,3800	6,50	2,47	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,2964	1,00	0,30	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	15,61
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	4,50
Totale Euro						17,57	
Spese Generali 15,00% su Euro 17,57						2,64	
Totale Euro						20,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 20,21						2,02	
Totale Euro						22,23	
Somma totale Euro						22,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.11.02.a	330 mm sviluppo zincato	m	1,0000	24,74

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5000	31,44	15,72	63,54
2	AA.13.47	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	1,5543	1,23	1,91	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,2292	1,00	0,23	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	11,48
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	4,04
Totale Euro						19,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 19,56						2,93	
Totale Euro						22,49	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 22,49						2,25	
Totale Euro						24,74	
Somma totale Euro						24,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.11.02.b	330 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	25,58

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5000	31,44	15,72	61,45
2	AA.13.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	1,5543	1,61	2,50	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,3000	1,00	0,30	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	13,68
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,91
Totale Euro						20,22	
Spese Generali 15,00% su Euro 20,22						3,03	
Totale Euro						23,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 23,25						2,33	
Totale Euro						25,58	
Somma totale Euro						25,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.11.02.c	330 mm sviluppo rame	m	1,0000	39,07

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5000	31,44	15,72	40,24
2	AA.06.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	1,7820	6,75	12,03	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	1,4436	1,00	1,44	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	36,27
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,56
Totale Euro						30,89	
Spese Generali 15,00% su Euro 30,89						4,63	
Totale Euro						35,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 35,52						3,55	
Totale Euro						39,07	
Somma totale Euro						39,07	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.11.02.d	330 mm sviluppo zinco	m	1,0000	35,44

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5000	31,44	15,72	44,36
2	AA.13.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	1,6599	5,70	9,46	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	1,1352	1,00	1,14	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	31,88
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,82
Totale Euro						28,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 28,02						4,20	
Totale Euro						32,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 32,22						3,22	
Totale Euro						35,44	
Somma totale Euro						35,44	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.11.02.e	330 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	27,82

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5000	31,44	15,72	56,51
2	AA.05.82	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rivestimento finestra	kg	0,6270	6,50	4,08	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,4896	1,00	0,49	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	18,94
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,59
Totale Euro						21,99	
Spese Generali 15,00% su Euro 21,99						3,30	
Totale Euro						25,29	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 25,29						2,53	
Totale Euro						27,82	
Somma totale Euro						27,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.11.03.a	500 mm sviluppo zincato	m	1,0000	29,46

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5833	31,44	18,34	62,25
2	AA.13.47	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	2,3550	1,23	2,90	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,3480	1,00	0,35	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	13,41
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,39
Totale Euro						23,29	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,29						3,49	
Totale Euro						26,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,78						2,68	
Totale Euro						29,46	
Somma totale Euro						29,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.11.03.b	500 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	30,71

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5833	31,44	18,34	59,72
2	AA.13.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	2,3550	1,61	3,79	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,4548	1,00	0,45	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	16,09
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	3,26
Totale Euro						24,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 24,28						3,64	
Totale Euro						27,92	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 27,92						2,79	
Totale Euro						30,71	
Somma totale Euro						30,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.11.03.c	500 mm sviluppo rame	m	1,0000	51,18

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5833	31,44	18,34	35,83
2	AA.06.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	2,7000	6,75	18,23	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	2,1876	1,00	2,19	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	41,27
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,95
Totale Euro						40,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 40,46						6,07	
Totale Euro						46,53	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 46,53						4,65	
Totale Euro						51,18	
Somma totale Euro						51,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.11.03.d	500 mm sviluppo zinco	m	1,0000	45,67

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5833	31,44	18,34	40,16
2	AA.13.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura finestra	kg	2,5150	5,70	14,34	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	1,7208	1,00	1,72	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	36,70
5	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,19
Totale Euro						36,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 36,10						5,42	
Totale Euro						41,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 41,52						4,15	
Totale Euro						45,67	
Somma totale Euro						45,67	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.11.03.e	500 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	34,10

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5833	31,44	18,34	53,78
2	AA.05.82	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rivestimento finestra	kg	0,9500	6,50	6,18	
3	AA.04.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 12%	%	0,7416	1,00	0,74	
4	AA.11.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale per guarnizioni e collegamenti Totale Materiali	a c	1,0000	0,70	0,70	22,35
5	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,93
Totale Euro						26,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 26,96						4,04	
Totale Euro						31,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 31,00						3,10	
Totale Euro						34,10	
Somma totale Euro						34,10	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.12.01.a	330 mm sviluppo zincato	m	1,0000	44,84

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,8333	31,44	26,20	
		Totale Manodopera				26,20	58,43
		Materiali					
2	AA.13.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	1,5543	1,23	1,91	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,2865	1,00	0,29	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	0,7000	6,05	4,24	
		Totale Materiali				7,24	16,15
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	4,46
Totale Euro						35,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 35,44						5,32	
Totale Euro						40,76	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 40,76						4,08	
Totale Euro						44,84	
Somma totale Euro						44,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.12.01.b	330 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	45,69

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,8333	31,44	26,20	
		Totale Manodopera				26,20	57,34
		Materiali					
2	AA.13.78	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	1,5543	1,61	2,50	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,3750	1,00	0,38	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	0,7000	6,05	4,24	
		Totale Materiali				7,92	17,33
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	4,38
Totale Euro						36,12	
Spese Generali 15,00% su Euro 36,12						5,42	
Totale Euro						41,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 41,54						4,15	
Totale Euro						45,69	
Somma totale Euro						45,69	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.12.01.c	330 mm sviluppo rame	m	1,0000	59,54

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,8333	31,44	26,20	
		Totale Manodopera				26,20	44,00
		Materiali					
2	AA.11.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	1,7820	6,75	12,03	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	1,8045	1,00	1,80	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	0,7000	6,05	4,24	
		Totale Materiali				18,87	31,69
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	3,36
Totale Euro						47,07	
Spese Generali 15,00% su Euro 47,07						7,06	
Totale Euro						54,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 54,13						5,41	
Totale Euro						59,54	
Somma totale Euro						59,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.12.01.d	330 mm sviluppo zinco	m	1,0000	55,81

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,8333	31,44	26,20	
		Totale Manodopera				26,20	46,94
		Materiali					
2	AA.14.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	1,6599	5,70	9,46	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	1,4190	1,00	1,42	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	0,7000	6,05	4,24	
		Totale Materiali				15,92	28,53
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	3,58
Totale Euro						44,12	
Spese Generali 15,00% su Euro 44,12						6,62	
Totale Euro						50,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 50,74						5,07	
Totale Euro						55,81	
Somma totale Euro						55,81	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.12.01.e	330 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	47,98

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,8333	31,44	26,20	
		Totale Manodopera				26,20	54,61
		Materiali					
2	AA.08.88	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	0,6270	6,50	4,08	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,6120	1,00	0,61	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	0,7000	6,05	4,24	
		Totale Materiali				9,73	20,28
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	4,17
Totale Euro						37,93	
Spese Generali 15,00% su Euro 37,93						5,69	
Totale Euro						43,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 43,62						4,36	
Totale Euro						47,98	
Somma totale Euro						47,98	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.12.02.a	500 mm sviluppo zincato	m	1,0000	55,19

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,0000	31,44	31,44	
		Totale Manodopera				31,44	56,97
		Materiali					
2	AA.13.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	2,3550	1,23	2,90	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,4350	1,00	0,44	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,0000	6,05	6,05	
		Totale Materiali				10,19	18,46
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	3,62
Totale Euro						43,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 43,63						6,54	
Totale Euro						50,17	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 50,17						5,02	
Totale Euro						55,19	
Somma totale Euro						55,19	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.12.02.b	500 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	56,49

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,0000	31,44	31,44	
		Totale Manodopera				31,44	55,66
		Materiali					
2	AA.13.78	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	2,3550	1,61	3,79	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,5685	1,00	0,57	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,0000	6,05	6,05	
		Totale Materiali				11,21	19,84
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	3,54
Totale Euro						44,65	
Spese Generali 15,00% su Euro 44,65						6,70	
Totale Euro						51,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 51,35						5,14	
Totale Euro						56,49	
Somma totale Euro						56,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.12.02.c	500 mm sviluppo rame	m	1,0000	77,48

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,0000	31,44	31,44	
		Totale Manodopera				31,44	40,58
		Materiali					
2	AA.11.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	2,7000	6,75	18,23	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	2,7345	1,00	2,73	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,0000	6,05	6,05	
		Totale Materiali				27,81	35,89
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,58
						Totale Euro	61,25
						Spese Generali 15,00% su Euro 61,25	9,19
						Totale Euro	70,44
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 70,44	7,04
						Totale Euro	77,48
						Somma totale Euro	77,48

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.12.02.d	500 mm sviluppo zinco	m	1,0000	71,83

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,0000	31,44	31,44	
		Totale Manodopera				31,44	43,77
		Materiali					
2	AA.14.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	2,5150	5,70	14,34	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	2,1510	1,00	2,15	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,0000	6,05	6,05	
		Totale Materiali				23,34	32,49
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,78
Totale Euro						56,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 56,78						8,52	
Totale Euro						65,30	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 65,30						6,53	
Totale Euro						71,83	
Somma totale Euro						71,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.12.02.e	500 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	59,96

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,0000	31,44	31,44	
		Totale Manodopera				31,44	52,43
		Materiali					
2	AA.08.88	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	0,9500	6,50	6,18	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,9270	1,00	0,93	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,0000	6,05	6,05	
		Totale Materiali				13,96	23,28
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	3,34
Totale Euro						47,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 47,40						7,11	
Totale Euro						54,51	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 54,51						5,45	
Totale Euro						59,96	
Somma totale Euro						59,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.12.03.a	670 mm sviluppo zincato	m	1,0000	67,07

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	54,69
		Materiali					
2	AA.13.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	3,1557	1,23	3,88	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,5820	1,00	0,58	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,5000	6,05	9,08	
		Totale Materiali				14,34	21,38
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,98
Totale Euro						53,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 53,02						7,95	
Totale Euro						60,97	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 60,97						6,10	
Totale Euro						67,07	
Somma totale Euro						67,07	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.12.03.b	670 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	68,82

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	53,30
		Materiali					
2	AA.13.78	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	3,1557	1,61	5,08	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,7620	1,00	0,76	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,5000	6,05	9,08	
		Totale Materiali				15,72	22,84
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,91
Totale Euro						54,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 54,40						8,16	
Totale Euro						62,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 62,56						6,26	
Totale Euro						68,82	
Somma totale Euro						68,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.12.03.c	670 mm sviluppo rame	m	1,0000	96,95

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	37,83
		Materiali					
2	AA.11.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	3,6180	6,75	24,42	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	3,6630	1,00	3,66	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,5000	6,05	9,08	
		Totale Materiali				37,96	39,15
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,06
Totale Euro						76,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 76,64						11,50	
Totale Euro						88,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 88,14						8,81	
Totale Euro						96,95	
Somma totale Euro						96,95	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.12.03.d	670 mm sviluppo zinco	m	1,0000	89,38

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	41,04
		Materiali					
2	AA.14.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	3,3701	5,70	19,21	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	2,8815	1,00	2,88	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,5000	6,05	9,08	
		Totale Materiali				31,97	35,77
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,24
Totale Euro						70,65	
Spese Generali 15,00% su Euro 70,65						10,60	
Totale Euro						81,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 81,25						8,13	
Totale Euro						89,38	
Somma totale Euro						89,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.12.03.e	670 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	73,46

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	49,93
		Materiali					
2	AA.08.88	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	1,2730	6,50	8,27	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	1,2405	1,00	1,24	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,5000	6,05	9,08	
		Totale Materiali				19,39	26,40
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,72
Totale Euro						58,07	
Spese Generali 15,00% su Euro 58,07						8,71	
Totale Euro						66,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 66,78						6,68	
Totale Euro						73,46	
Somma totale Euro						73,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.13.01.a	500 mm sviluppo zincato	m	1,0000	55,19				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0000	31,44	31,44	
		Totale Manodopera					31,44	56,97
2	AA.13.79	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro		kg	2,3550	1,23	2,90	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%		%	0,4350	1,00	0,44	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla		kg	1,0000	6,05	6,05	
		Totale Materiali					10,19	18,46
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	3,62
Totale Euro							43,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 43,63							6,54	
Totale Euro							50,17	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 50,17							5,02	
Totale Euro							55,19	
Somma totale Euro							55,19	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.13.01.b	500 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	56,49

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,0000	31,44	31,44	
		Totale Manodopera				31,44	55,66
		Materiali					
2	AA.13.78	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	2,3550	1,61	3,79	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,5685	1,00	0,57	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,0000	6,05	6,05	
		Totale Materiali				11,21	19,84
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	3,54
Totale Euro						44,65	
Spese Generali 15,00% su Euro 44,65						6,70	
Totale Euro						51,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 51,35						5,14	
Totale Euro						56,49	
Somma totale Euro						56,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.13.01.c	500 mm sviluppo rame	m	1,0000	77,48

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,0000	31,44	31,44	
		Totale Manodopera				31,44	40,58
		Materiali					
2	AA.11.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	2,7000	6,75	18,23	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	2,7345	1,00	2,73	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,0000	6,05	6,05	
		Totale Materiali				27,81	35,89
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,58
						Totale Euro	61,25
						Spese Generali 15,00% su Euro 61,25	9,19
						Totale Euro	70,44
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 70,44	7,04
						Totale Euro	77,48
						Somma totale Euro	77,48

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.13.01.d	500 mm sviluppo zinco	m	1,0000	71,83

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	43,77
2	AA.14.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	2,5150	5,70	14,34	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	2,1510	1,00	2,15	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla Totale Materiali	kg	1,0000	6,05	6,05	32,49
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	2,78
Totale Euro						56,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 56,78						8,52	
Totale Euro						65,30	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 65,30						6,53	
Totale Euro						71,83	
Somma totale Euro						71,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.21.13.01.e	500 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	59,96					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0000	31,44	31,44		
		Totale Manodopera					31,44	52,43	
		Materiali							
2	AA.08.88	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro		kg	0,9500	6,50	6,18		
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%		%	0,9270	1,00	0,93		
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80		
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla		kg	1,0000	6,05	6,05		
		Totale Materiali					13,96	23,28	
		Noli							
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls		a c	2,0000	1,00	2,00		
		Totale Noli					2,00	3,34	
							Totale Euro	47,40	
							Spese Generali 15,00% su Euro 47,40	7,11	
							Totale Euro	54,51	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 54,51	5,45	
							Totale Euro	59,96	
							Somma totale Euro	59,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.13.02.a	670 mm sviluppo zincato	m	1,0000	67,07

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	54,69
		Materiali					
2	AA.13.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	3,1557	1,23	3,88	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,5820	1,00	0,58	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,5000	6,05	9,08	
		Totale Materiali				14,34	21,38
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,98
						Totale Euro	53,02
						Spese Generali 15,00% su Euro 53,02	7,95
						Totale Euro	60,97
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 60,97	6,10
						Totale Euro	67,07
						Somma totale Euro	67,07

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.13.02.b	670 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	68,82

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	53,30
		Materiali					
2	AA.13.78	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	3,1557	1,61	5,08	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,7620	1,00	0,76	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,5000	6,05	9,08	
		Totale Materiali				15,72	22,84
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,91
Totale Euro						54,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 54,40						8,16	
Totale Euro						62,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 62,56						6,26	
Totale Euro						68,82	
Somma totale Euro						68,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.13.02.c	670 mm sviluppo rame	m	1,0000	96,95

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	37,83
		Materiali					
2	AA.11.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	3,6180	6,75	24,42	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	3,6630	1,00	3,66	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,5000	6,05	9,08	
		Totale Materiali				37,96	39,15
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,06
Totale Euro						76,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 76,64						11,50	
Totale Euro						88,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 88,14						8,81	
Totale Euro						96,95	
Somma totale Euro						96,95	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.13.02.d	670 mm sviluppo zinco	m	1,0000	89,38				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera					36,68	41,04
2	AA.14.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro		kg	3,3701	5,70	19,21	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%		%	2,8815	1,00	2,88	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla		kg	1,5000	6,05	9,08	
		Totale Materiali					31,97	35,77
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	2,24
Totale Euro							70,65	
Spese Generali 15,00% su Euro 70,65							10,60	
Totale Euro							81,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 81,25							8,13	
Totale Euro							89,38	
Somma totale Euro							89,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.13.02.e	670 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	73,46

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	49,93
		Materiali					
2	AA.08.88	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	1,2730	6,50	8,27	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	1,2405	1,00	1,24	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	1,5000	6,05	9,08	
		Totale Materiali				19,39	26,40
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,72
Totale Euro						58,07	
Spese Generali 15,00% su Euro 58,07						8,71	
Totale Euro						66,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 66,78						6,68	
Totale Euro						73,46	
Somma totale Euro						73,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.13.03.a	800 mm sviluppo zincato	m	1,0000	78,61

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,3333	31,44	41,92	53,33
2	AA.13.79	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	3,7680	1,23	4,63	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	0,6945	1,00	0,69	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla Totale Materiali	kg	2,0000	6,05	12,10	23,18
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,54
Totale Euro						62,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 62,14						9,32	
Totale Euro						71,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 71,46						7,15	
Totale Euro						78,61	
Somma totale Euro						78,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.13.03.b	800 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	80,71				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,3333	31,44	41,92	
		Totale Manodopera					41,92	51,94
2	AA.13.78	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro		kg	3,7680	1,61	6,07	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%		%	0,9105	1,00	0,91	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla		kg	2,0000	6,05	12,10	
		Totale Materiali					19,88	24,63
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	2,48
Totale Euro							63,80	
Spese Generali 15,00% su Euro 63,80							9,57	
Totale Euro							73,37	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 73,37							7,34	
Totale Euro							80,71	
Somma totale Euro							80,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.13.03.c	800 mm sviluppo rame	m	1,0000	114,29				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,3333	31,44	41,92	
		Totale Manodopera					41,92	36,68
2	AA.11.30	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro		kg	4,3200	6,75	29,16	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%		%	4,3740	1,00	4,37	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla		kg	2,0000	6,05	12,10	
		Totale Materiali					46,43	40,62
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	1,75
Totale Euro							90,35	
Spese Generali 15,00% su Euro 90,35							13,55	
Totale Euro							103,90	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 103,90							10,39	
Totale Euro							114,29	
Somma totale Euro							114,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.13.03.d	800 mm sviluppo zinco	m	1,0000	105,25

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,3333	31,44	41,92	
		Totale Manodopera				41,92	39,83
		Materiali					
2	AA.14.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	4,0240	5,70	22,94	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	3,4410	1,00	3,44	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	2,0000	6,05	12,10	
		Totale Materiali				39,28	37,32
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	1,90
Totale Euro						83,20	
Spese Generali 15,00% su Euro 83,20						12,48	
Totale Euro						95,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 95,68						9,57	
Totale Euro						105,25	
Somma totale Euro						105,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.13.03.e	800 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	86,25

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,3333	31,44	41,92	
		Totale Manodopera				41,92	48,60
		Materiali					
2	AA.08.88	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertina muro	kg	1,5200	6,50	9,88	
3	AA.08.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 15%	%	1,4820	1,00	1,48	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colla	kg	2,0000	6,05	12,10	
		Totale Materiali				24,26	28,13
		Noli					
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	2,32
Totale Euro						68,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 68,18						10,23	
Totale Euro						78,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 78,41						7,84	
Totale Euro						86,25	
Somma totale Euro						86,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.14.01.a	200 mm sviluppo zincato	m	1,0000	37,80

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	69,31
2	AA.13.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	0,9420	1,23	1,16	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,1160	1,00	0,12	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete Totale Materiali	m3	0,0020	300,00	0,60	7,09
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,65
Totale Euro						29,88	
Spese Generali 15,00% su Euro 29,88						4,48	
Totale Euro						34,36	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 34,36						3,44	
Totale Euro						37,80	
Somma totale Euro						37,80	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.14.01.b	200 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	38,29

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,8333	31,44	26,20	
		Totale Manodopera				26,20	68,43
		Materiali					
2	AA.13.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	0,9420	1,61	1,52	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,1520	1,00	0,15	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0020	300,00	0,60	
		Totale Materiali				3,07	8,02
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,61
Totale Euro						30,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 30,27						4,54	
Totale Euro						34,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 34,81						3,48	
Totale Euro						38,29	
Somma totale Euro						38,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.14.01.c	200 mm sviluppo rame	m	1,0000	46,32

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	56,56
2	AA.05.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,0800	6,75	7,29	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,7290	1,00	0,73	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete Totale Materiali	m3	0,0020	300,00	0,60	20,34
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,16
Totale Euro						36,62	
Spese Generali 15,00% su Euro 36,62						5,49	
Totale Euro						42,11	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 42,11						4,21	
Totale Euro						46,32	
Somma totale Euro						46,32	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.14.01.d	200 mm sviluppo zinco	m	1,0000	44,15

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,8333	31,44	26,20	
		Totale Manodopera				26,20	59,34
		Materiali					
2	AA.13.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,0060	5,70	5,73	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,5730	1,00	0,57	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0020	300,00	0,60	
		Totale Materiali				7,70	17,44
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,27
Totale Euro						34,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 34,90						5,24	
Totale Euro						40,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 40,14						4,01	
Totale Euro						44,15	
Somma totale Euro						44,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.14.01.e	200 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	39,62

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,8333	31,44	26,20	
		Totale Manodopera				26,20	66,13
		Materiali					
2	AA.12.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	0,3800	6,50	2,47	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,2470	1,00	0,25	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0020	300,00	0,60	
		Totale Materiali				4,12	10,40
		Noli					
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	2,52
Totale Euro						31,32	
Spese Generali 15,00% su Euro 31,32						4,70	
Totale Euro						36,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 36,02						3,60	
Totale Euro						39,62	
Somma totale Euro						39,62	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.14.02.a	330 mm sviluppo zincato	m	1,0000	45,46

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	69,16
2	AA.13.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,5543	1,23	1,91	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,1910	1,00	0,19	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete Totale Materiali	m3	0,0020	300,00	0,60	7,70
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,20
Totale Euro						35,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 35,94						5,39	
Totale Euro						41,33	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 41,33						4,13	
Totale Euro						45,46	
Somma totale Euro						45,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.21.14.02.b	330 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	46,29					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0000	31,44	31,44		
		Totale Manodopera					31,44	67,92	
		Materiali							
2	AA.13.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana		kg	1,5543	1,61	2,50		
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%		%	0,2500	1,00	0,25		
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80		
5	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete		m3	0,0020	300,00	0,60		
		Totale Materiali					4,15	8,97	
		Noli							
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00		
		Totale Noli					1,00	2,16	
							Totale Euro	36,59	
							Spese Generali 15,00% su Euro 36,59	5,49	
							Totale Euro	42,08	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 42,08	4,21	
							Totale Euro	46,29	
							Somma totale Euro	46,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.21.14.02.c	330 mm sviluppo rame	m	1,0000	59,54					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0000	31,44	31,44	52,80	
		Totale Manodopera					31,44		
2	AA.05.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana		kg	1,7820	6,75	12,03	24,57	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%		%	1,2030	1,00	1,20		
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80		
5	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete		m3	0,0020	300,00	0,60		
		Totale Materiali					14,63		
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00		
		Totale Noli					1,00		
							Totale Euro	47,07	
							Spese Generali 15,00% su Euro 47,07	7,06	
							Totale Euro	54,13	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 54,13	5,41	
							Totale Euro	59,54	
							Somma totale Euro	59,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.14.02.d	330 mm sviluppo zinco	m	1,0000	55,98

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	56,16
2	AA.13.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,6599	5,70	9,46	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,9460	1,00	0,95	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete Totale Materiali	m3	0,0020	300,00	0,60	21,10
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,79
Totale Euro						44,25	
Spese Generali 15,00% su Euro 44,25						6,64	
Totale Euro						50,89	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 50,89						5,09	
Totale Euro						55,98	
Somma totale Euro						55,98	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.14.02.e	330 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	48,49

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0000	31,44	31,44	64,84
2	AA.12.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	0,6270	6,50	4,08	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,4080	1,00	0,41	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete Totale Materiali	m3	0,0020	300,00	0,60	12,15
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	2,06
Totale Euro						38,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 38,33						5,75	
Totale Euro						44,08	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 44,08						4,41	
Totale Euro						48,49	
Somma totale Euro						48,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.14.03.a	500 mm sviluppo zincato	m	1,0000	56,78

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,2500	31,44	39,30	
		Totale Manodopera				39,30	69,21
		Materiali					
2	AA.13.35	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,3550	1,23	2,90	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,2900	1,00	0,29	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0020	300,00	0,60	
		Totale Materiali				4,59	8,08
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,76
Totale Euro						44,89	
Spese Generali 15,00% su Euro 44,89						6,73	
Totale Euro						51,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 51,62						5,16	
Totale Euro						56,78	
Somma totale Euro						56,78	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.14.03.b	500 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	58,03

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,2500	31,44	39,30	
		Totale Manodopera				39,30	67,72
		Materiali					
2	AA.13.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,3550	1,61	3,79	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,3790	1,00	0,38	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0020	300,00	0,60	
		Totale Materiali				5,57	9,60
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,72
Totale Euro						45,87	
Spese Generali 15,00% su Euro 45,87						6,88	
Totale Euro						52,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 52,75						5,28	
Totale Euro						58,03	
Somma totale Euro						58,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.14.03.c	500 mm sviluppo rame	m	1,0000	78,11

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	50,31
2	AA.05.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,7000	6,75	18,23	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,8230	1,00	1,82	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete Totale Materiali	m3	0,0020	300,00	0,60	27,46
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,28
Totale Euro						61,75	
Spese Generali 15,00% su Euro 61,75						9,26	
Totale Euro						71,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 71,01						7,10	
Totale Euro						78,11	
Somma totale Euro						78,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.14.03.d	500 mm sviluppo zinco	m	1,0000	72,70

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	54,06
2	AA.13.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,5150	5,70	14,34	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,4340	1,00	1,43	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete Totale Materiali	m3	0,0020	300,00	0,60	23,62
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,38
Totale Euro						57,47	
Spese Generali 15,00% su Euro 57,47						8,62	
Totale Euro						66,09	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 66,09						6,61	
Totale Euro						72,70	
Somma totale Euro						72,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.14.03.e	500 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	61,36

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,2500	31,44	39,30	64,05
2	AA.12.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	0,9500	6,50	6,18	
3	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,6180	1,00	0,62	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete Totale Materiali	m3	0,0020	300,00	0,60	13,36
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,63
Totale Euro						48,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 48,50						7,28	
Totale Euro						55,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 55,78						5,58	
Totale Euro						61,36	
Somma totale Euro						61,36	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.15.01.a	500 mm sviluppo zincato	m	1,0000	57,87

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,0833	31,44	34,06	
		Totale Manodopera				34,06	58,86
		Materiali					
2	AA.14.72	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera per compluvio	kg	2,3550	1,23	2,90	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	0,5800	1,00	0,58	
4	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0090	300,00	2,70	
5	AA.13.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	17,57	3,51	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	2,0000	0,50	1,00	
		Totale Materiali				10,69	18,47
		Noli					
7	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,73
Totale Euro						45,75	
Spese Generali 15,00% su Euro 45,75						6,86	
Totale Euro						52,61	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 52,61						5,26	
Totale Euro						57,87	
Somma totale Euro						57,87	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.15.01.b	500 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	59,47				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0833	31,44	34,06	
		Totale Manodopera					34,06	57,27
2	AA.14.71	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera per compluvio		kg	2,3550	1,61	3,79	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	0,7580	1,00	0,76	
4	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete		m3	0,0090	300,00	2,70	
5	AA.13.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata		m2	0,2000	18,50	3,70	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)		cad	2,0000	0,50	1,00	
		Totale Materiali					11,95	20,09
7	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	1,68
Totale Euro							47,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 47,01							7,05	
Totale Euro							54,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 54,06							5,41	
Totale Euro							59,47	
Somma totale Euro							59,47	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.15.01.c	500 mm sviluppo rame	m	1,0000	97,26				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0833	31,44	34,06	
		Totale Manodopera					34,06	35,02
		Materiali						
2	AA.11.22	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera per compluvio		kg	2,7000	6,75	18,23	
3	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete		m3	0,0090	300,00	2,70	
4	AA.11.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata		m2	0,2000	81,25	16,25	
5	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	3,6460	1,00	3,65	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)		cad	2,0000	0,50	1,00	
		Totale Materiali					41,83	43,01
		Noli						
7	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	1,03
Totale Euro							76,89	
Spese Generali 15,00% su Euro 76,89							11,53	
Totale Euro							88,42	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 88,42							8,84	
Totale Euro							97,26	
Somma totale Euro							97,26	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.15.01.d	500 mm sviluppo zinco	m	1,0000	81,91

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,0833	31,44	34,06	41,58
2	AA.14.53	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera per compluvio	kg	2,5150	5,70	14,34	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	2,8680	1,00	2,87	
4	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0090	300,00	2,70	
5	AA.14.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	43,92	8,78	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	2,0000	0,50	1,00	36,25
7	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,22
Totale Euro						64,75	
Spese Generali 15,00% su Euro 64,75						9,71	
Totale Euro						74,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 74,46						7,45	
Totale Euro						81,91	
Somma totale Euro						81,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.15.01.e	500 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	64,91

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,0833	31,44	34,06	
		Totale Manodopera				34,06	52,47
		Materiali					
2	AA.11.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera per compluvio	kg	0,9500	6,50	6,18	
3	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0090	300,00	2,70	
4	AA.11.11	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	25,66	5,13	
5	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	1,2360	1,00	1,24	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	2,0000	0,50	1,00	
		Totale Materiali				16,25	25,03
		Noli					
7	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,54
Totale Euro						51,31	
Spese Generali 15,00% su Euro 51,31						7,70	
Totale Euro						59,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 59,01						5,90	
Totale Euro						64,91	
Somma totale Euro						64,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.15.02.a	670 mm sviluppo zincato	m	1,0000	71,13

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,3333	31,44	41,92	58,93
2	AA.14.72	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera per compluvio	kg	3,1557	1,23	3,88	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	0,7760	1,00	0,78	
4	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0138	300,00	4,14	
5	AA.13.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	17,57	3,51	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	2,0000	0,50	1,00	18,71
7	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,41
						Totale Euro	56,23
						Spese Generali 15,00% su Euro 56,23	8,43
						Totale Euro	64,66
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 64,66	6,47
						Totale Euro	71,13
						Somma totale Euro	71,13

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.15.02.b	670 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	73,19

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,3333	31,44	41,92	
		Totale Manodopera				41,92	57,28
		Materiali					
2	AA.14.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera per compluvio	kg	3,1557	1,61	5,08	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	1,0160	1,00	1,02	
4	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0138	300,00	4,14	
5	AA.13.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	18,50	3,70	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	2,0000	0,50	1,00	
		Totale Materiali				14,94	20,41
		Noli					
7	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,37
Totale Euro						57,86	
Spese Generali 15,00% su Euro 57,86						8,68	
Totale Euro						66,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 66,54						6,65	
Totale Euro						73,19	
Somma totale Euro						73,19	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.15.02.c	670 mm sviluppo rame	m	1,0000	118,42

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,3333	31,44	41,92	35,40
2	AA.11.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera per compluvio	kg	3,6180	6,75	24,42	
3	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0138	300,00	4,14	
4	AA.11.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	81,25	16,25	
5	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	4,8840	1,00	4,88	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	2,0000	0,50	1,00	42,81
7	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,84
Totale Euro						93,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 93,61						14,04	
Totale Euro						107,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 107,65						10,77	
Totale Euro						118,42	
Somma totale Euro						118,42	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.21.15.02.d	670 mm sviluppo zinco	m	1,0000	101,06				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,3333	31,44	41,92	
		Totale Manodopera					41,92	41,48
		Materiali						
2	AA.14.53	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera per compluvio		kg	3,3701	5,70	19,21	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	3,8420	1,00	3,84	
4	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete		m3	0,0138	300,00	4,14	
5	AA.14.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata		m2	0,2000	43,92	8,78	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)		cad	2,0000	0,50	1,00	
		Totale Materiali					36,97	36,58
		Noli						
7	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,99
Totale Euro							79,89	
Spese Generali 15,00% su Euro 79,89							11,98	
Totale Euro							91,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 91,87							9,19	
Totale Euro							101,06	
Somma totale Euro							101,06	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.15.02.e	670 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	79,84

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,3333	31,44	41,92	52,51
2	AA.11.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera per compluvio	kg	1,2730	6,50	8,27	
3	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0138	300,00	4,14	
4	AA.11.11	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	25,66	5,13	
5	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	1,6540	1,00	1,65	
7	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	2,0000	0,50	1,00	25,29
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,25
Totale Euro						63,11	
Spese Generali 15,00% su Euro 63,11						9,47	
Totale Euro						72,58	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 72,58						7,26	
Totale Euro						79,84	
Somma totale Euro						79,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.15.03.a	800 mm sviluppo zincato	m	1,0000	86,70

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,6667	31,44	52,40	
		Totale Manodopera				52,40	60,44
		Materiali					
2	AA.14.72	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera per compluvio	kg	3,7680	1,23	4,63	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	0,9260	1,00	0,93	
4	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0169	300,00	5,07	
5	AA.13.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	17,57	3,51	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	2,0000	0,50	1,00	
		Totale Materiali				15,14	17,46
		Noli					
7	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,15
Totale Euro						68,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 68,54						10,28	
Totale Euro						78,82	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 78,82						7,88	
Totale Euro						86,70	
Somma totale Euro						86,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.15.03.b	800 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	89,12

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,6667	31,44	52,40	
		Totale Manodopera				52,40	58,80
		Materiali					
2	AA.14.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera per compluvio	kg	3,7680	1,61	6,07	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	1,2140	1,00	1,21	
4	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0169	300,00	5,07	
5	AA.13.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	18,50	3,70	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	2,0000	0,50	1,00	
		Totale Materiali				17,05	19,13
		Noli					
7	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	1,12
Totale Euro						70,45	
Spese Generali 15,00% su Euro 70,45						10,57	
Totale Euro						81,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 81,02						8,10	
Totale Euro						89,12	
Somma totale Euro						89,12	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.15.03.c	800 mm sviluppo rame	m	1,0000	140,05

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,6667	31,44	52,40	37,42
2	AA.11.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera per compluvio	kg	4,3200	6,75	29,16	
3	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0169	300,00	5,07	
4	AA.11.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	81,25	16,25	
5	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	5,8320	1,00	5,83	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	2,0000	0,50	1,00	40,92
7	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,71
Totale Euro						110,71	
Spese Generali 15,00% su Euro 110,71						16,61	
Totale Euro						127,32	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 127,32						12,73	
Totale Euro						140,05	
Somma totale Euro						140,05	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.15.03.d	800 mm sviluppo zinco	m	1,0000	121,17

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,6667	31,44	52,40	
		Totale Manodopera				52,40	43,25
		Materiali					
2	AA.14.53	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera per compluvio	kg	4,0240	5,70	22,94	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	4,5880	1,00	4,59	
4	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0169	300,00	5,07	
5	AA.14.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	43,92	8,78	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	2,0000	0,50	1,00	
		Totale Materiali				42,38	34,98
		Noli					
7	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	0,83
Totale Euro						95,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 95,78						14,37	
Totale Euro						110,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 110,15						11,02	
Totale Euro						121,17	
Somma totale Euro						121,17	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.15.03.e	800 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	96,72

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,6667	31,44	52,40	54,18
2	AA.11.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera per compluvio	kg	1,5200	6,50	9,88	
3	AA.11.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Legno di abete	m3	0,0169	300,00	5,07	
4	AA.11.11	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	25,66	5,13	
5	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	1,9760	1,00	1,98	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	2,0000	0,50	1,00	23,84
7	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,03
Totale Euro						76,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 76,46						11,47	
Totale Euro						87,93	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 87,93						8,79	
Totale Euro						96,72	
Somma totale Euro						96,72	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.16.01.a	500 mm sviluppo zincato	m	1,0000	64,77

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	56,63
2	AA.13.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,3550	1,23	2,90	
3	AA.15.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	4,4500	1,23	5,47	
4	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	0,8370	1,00	0,84	
5	AA.13.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	17,57	3,51	
6	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	20,87
7	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,54
Totale Euro						51,20	
Spese Generali 15,00% su Euro 51,20						7,68	
Totale Euro						58,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 58,88						5,89	
Totale Euro						64,77	
Somma totale Euro						64,77	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.16.01.b	500 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	68,60

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	53,47
2	AA.13.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,3550	1,61	3,79	
3	AA.15.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	4,4500	1,61	7,16	
4	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,0950	1,00	1,10	
5	AA.13.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	18,50	3,70	
6	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	24,13
7	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,46
Totale Euro						54,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 54,23						8,13	
Totale Euro						62,36	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 62,36						6,24	
Totale Euro						68,60	
Somma totale Euro						68,60	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.16.01.c	500 mm sviluppo rame	m	1,0000	136,40

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	26,89
		Materiali					
2	AA.05.97	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,7000	6,75	18,23	
3	AA.11.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	4,4500	6,75	30,04	
4	AA.11.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	81,25	16,25	
5	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	4,8270	1,00	4,83	
6	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
		Totale Materiali				70,15	51,43
		Noli					
7	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	0,73
Totale Euro						107,83	
Spese Generali 15,00% su Euro 107,83						16,17	
Totale Euro						124,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 124,00						12,40	
Totale Euro						136,40	
Somma totale Euro						136,40	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.16.01.d	500 mm sviluppo zinco	m	1,0000	115,04

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	31,88
2	AA.13.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	2,5150	5,70	14,34	
3	AA.13.41	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	4,4500	5,70	25,37	
4	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	3,9710	1,00	3,97	
5	AA.14.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	43,92	8,78	
6	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	46,30
7	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,87
Totale Euro						90,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 90,94						13,64	
Totale Euro						104,58	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 104,58						10,46	
Totale Euro						115,04	
Somma totale Euro						115,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.16.01.e	500 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	104,02

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	35,26
2	AA.12.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	0,9500	6,50	6,18	
3	AA.11.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	4,4500	6,50	28,93	
4	AA.11.11	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	25,66	5,13	
5	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	3,5110	1,00	3,51	
6	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	42,83
7	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,96
Totale Euro						82,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 82,23						12,33	
Totale Euro						94,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 94,56						9,46	
Totale Euro						104,02	
Somma totale Euro						104,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.16.02.a	670 mm sviluppo zincato	m	1,0000	78,66

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,4167	31,44	44,54	56,62
2	AA.13.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	3,1557	1,23	3,88	
3	AA.15.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	5,9630	1,23	7,33	
4	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,1210	1,00	1,12	
5	AA.13.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	17,57	3,51	
6	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	21,15
7	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,27
Totale Euro						62,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 62,18						9,33	
Totale Euro						71,51	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 71,51						7,15	
Totale Euro						78,66	
Somma totale Euro						78,66	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.16.02.b	670 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	83,73

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,4167	31,44	44,54	53,19
2	AA.13.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	3,1557	1,61	5,08	
3	AA.15.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	5,9630	1,61	9,60	
4	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,4680	1,00	1,47	
5	AA.13.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	18,50	3,70	
6	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	24,66
7	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,19
Totale Euro						66,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 66,19						9,93	
Totale Euro						76,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 76,12						7,61	
Totale Euro						83,73	
Somma totale Euro						83,73	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.21.16.02.c	670 mm sviluppo rame	m	1,0000	169,17					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,4167	31,44	44,54		
		Totale Manodopera					44,54	26,33	
		Materiali							
2	AA.05.97	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana		kg	3,6180	6,75	24,42		
3	AA.11.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura		kg	5,9630	6,75	40,25		
4	AA.11.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata		m2	0,2000	81,25	16,25		
5	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%		%	6,4670	1,00	6,47		
6	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80		
		Totale Materiali					88,19	52,13	
		Noli							
7	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00		
		Totale Noli					1,00	0,59	
Totale Euro							133,73		
Spese Generali 15,00% su Euro 133,73							20,06		
Totale Euro							153,79		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 153,79							15,38		
Totale Euro							169,17		
Somma totale Euro							169,17		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.16.02.d	670 mm sviluppo zinco	m	1,0000	143,76

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,4167	31,44	44,54	30,98
2	AA.13.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	3,3701	5,70	19,21	
3	AA.13.41	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	5,9630	5,70	33,99	
4	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	5,3200	1,00	5,32	
5	AA.14.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	43,92	8,78	
6	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	47,37
7	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,70
Totale Euro						113,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 113,64						17,05	
Totale Euro						130,69	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 130,69						13,07	
Totale Euro						143,76	
Somma totale Euro						143,76	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.16.02.e	670 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	130,55

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,4167	31,44	44,54	34,12
2	AA.12.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,2730	6,50	8,27	
3	AA.11.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	5,9630	6,50	38,76	
4	AA.11.11	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	25,66	5,13	
5	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	4,7030	1,00	4,70	
6	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	44,17
7	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,77
Totale Euro						103,20	
Spese Generali 15,00% su Euro 103,20						15,48	
Totale Euro						118,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 118,68						11,87	
Totale Euro						130,55	
Somma totale Euro						130,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.16.03.a	800 mm sviluppo zincato	m	1,0000	98,26

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,8333	31,44	57,64	58,66
2	AA.13.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	3,7680	1,23	4,63	
3	AA.15.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	7,1200	1,23	8,76	
4	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,3390	1,00	1,34	
5	AA.13.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	17,57	3,51	
6	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	19,38
7	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,02
Totale Euro						77,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 77,68						11,65	
Totale Euro						89,33	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 89,33						8,93	
Totale Euro						98,26	
Somma totale Euro						98,26	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.16.03.b	800 mm sviluppo zincato e preverniciato	m	1,0000	104,26

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,8333	31,44	57,64	55,28
2	AA.13.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	3,7680	1,61	6,07	
3	AA.15.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	7,1200	1,61	11,46	
4	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	1,7530	1,00	1,75	
5	AA.13.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	18,50	3,70	
6	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	22,81
7	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,96
Totale Euro						82,42	
Spese Generali 15,00% su Euro 82,42						12,36	
Totale Euro						94,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 94,78						9,48	
Totale Euro						104,26	
Somma totale Euro						104,26	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.16.03.c	800 mm sviluppo rame	m	1,0000	203,19

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,8333	31,44	57,64	28,37
2	AA.05.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	4,3200	6,75	29,16	
3	AA.11.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	7,1200	6,75	48,06	
4	AA.11.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	81,25	16,25	
5	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	7,7220	1,00	7,72	
6	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	50,19
7	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,49
Totale Euro						160,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 160,63						24,09	
Totale Euro						184,72	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 184,72						18,47	
Totale Euro						203,19	
Somma totale Euro						203,19	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.16.03.d	800 mm sviluppo zinco	m	1,0000	174,68

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,8333	31,44	57,64	33,00
2	AA.13.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	4,0240	5,70	22,94	
3	AA.13.41	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	7,1200	5,70	40,58	
4	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	6,3520	1,00	6,35	
5	AA.14.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	43,92	8,78	
6	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	45,48
7	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,57
Totale Euro						138,09	
Spese Generali 15,00% su Euro 138,09						20,71	
Totale Euro						158,80	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 158,80						15,88	
Totale Euro						174,68	
Somma totale Euro						174,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.21.16.03.e	800 mm sviluppo alluminio preverniciato	m	1,0000	159,83

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,8333	31,44	57,64	36,06
2	AA.12.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera mantovana	kg	1,5200	6,50	9,88	
3	AA.11.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	7,1200	6,50	46,28	
4	AA.11.11	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,2000	25,66	5,13	
5	AA.05.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 10%	%	5,6160	1,00	5,62	
6	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	2,0000	0,40	0,80	42,36
7	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,63
Totale Euro						126,35	
Spese Generali 15,00% su Euro 126,35						18,95	
Totale Euro						145,30	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 145,30						14,53	
Totale Euro						159,83	
Somma totale Euro						159,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.01.01.a	0,5 m ² di apertura zincato	nr	1,0000	187,23

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	4,0000	31,44	125,76	67,17
2	AA.14.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	11,3843	1,23	14,00	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	4,2000	1,00	4,20	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,5000	0,70	1,05	
		Totale Materiali				21,25	11,35
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	0,53
Totale Euro						148,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 148,01						22,20	
Totale Euro						170,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 170,21						17,02	
Totale Euro						187,23	
Somma totale Euro						187,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.22.01.01.b	0,5 m ² di apertura zincato e preverniciato	nr	1,0000	194,36			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	4,0000	31,44	125,76	64,70
		125,76				125,76	
2	AA.14.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	11,3843	1,61	18,33	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	5,4990	1,00	5,50	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,5000	0,70	1,05	
		Totale Materiali				26,88	13,83
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	0,51
Totale Euro						153,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 153,64						23,05	
Totale Euro						176,69	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 176,69						17,67	
Totale Euro						194,36	
Somma totale Euro						194,36	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.01.01.c	0,5 m ² di apertura rame	nr	1,0000	309,09

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,0000	31,44	125,76	40,69
2	AA.11.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	13,0521	6,75	88,10	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	26,4300	1,00	26,43	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	1,5000	0,70	1,05	38,04
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,32
Totale Euro						244,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 244,34						36,65	
Totale Euro						280,99	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 280,99						28,10	
Totale Euro						309,09	
Somma totale Euro						309,09	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.01.01.d	0,5 m ² di apertura zinco	nr	1,0000	278,18

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,0000	31,44	125,76	45,21
2	AA.13.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	12,1578	5,70	69,30	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	20,7900	1,00	20,79	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	1,5000	0,70	1,05	33,48
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,36
Totale Euro						219,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 219,90						32,99	
Totale Euro						252,89	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 252,89						25,29	
Totale Euro						278,18	
Somma totale Euro						278,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.22.01.01.e	0,5 m ² di apertura alluminio preverniciato	nr	1,0000	213,30			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	4,0000	31,44	125,76	58,96
		Totale Manodopera				125,76	
2	AA.04.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	4,5924	6,50	29,85	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	8,9550	1,00	8,96	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,5000	0,70	1,05	
		Totale Materiali				41,86	19,62
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	0,47
Totale Euro						168,62	
Spese Generali 15,00% su Euro 168,62						25,29	
Totale Euro						193,91	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 193,91						19,39	
Totale Euro						213,30	
Somma totale Euro						213,30	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.01.02.a	1,0 m ² di apertura zincato	nr	1,0000	233,71

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	5,0000	31,44	157,20	67,26
2	AA.14.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	14,6952	1,23	18,08	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	5,4240	1,00	5,42	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	1,5000	0,70	1,05	11,36
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,43
Totale Euro						184,75	
Spese Generali 15,00% su Euro 184,75						27,71	
Totale Euro						212,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 212,46						21,25	
Totale Euro						233,71	
Somma totale Euro						233,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.01.02.b	1,0 m ² di apertura zincato e preverniciato	nr	1,0000	242,89

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	5,0000	31,44	157,20	64,72
2	AA.14.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	14,6952	1,61	23,66	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	7,0980	1,00	7,10	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,5000	0,70	1,05	
		Totale Materiali				33,81	13,92
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	0,41
Totale Euro						192,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 192,01						28,80	
Totale Euro						220,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 220,81						22,08	
Totale Euro						242,89	
Somma totale Euro						242,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.01.02.c	1,0 m ² di apertura rame	nr	1,0000	391,00

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	5,0000	31,44	157,20	40,20
2	AA.11.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	16,8480	6,75	113,72	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	34,1160	1,00	34,12	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	1,5000	0,70	1,05	38,59
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,26
Totale Euro						309,09	
Spese Generali 15,00% su Euro 309,09						46,36	
Totale Euro						355,45	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 355,45						35,55	
Totale Euro						391,00	
Somma totale Euro						391,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.01.02.d	1,0 m ² di apertura zinco	nr	1,0000	351,09

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	5,0000	31,44	157,20	44,77
2	AA.13.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	15,6936	5,70	89,45	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	26,8350	1,00	26,84	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	1,5000	0,70	1,05	33,99
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,28
Totale Euro						277,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 277,54						41,63	
Totale Euro						319,17	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 319,17						31,92	
Totale Euro						351,09	
Somma totale Euro						351,09	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.01.02.e	1,0 m ² di apertura alluminio preverniciato	nr	1,0000	267,34

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	5,0000	31,44	157,20	
		Totale Manodopera				157,20	58,80
		Materiali					
2	AA.04.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	5,9280	6,50	38,53	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	11,5590	1,00	11,56	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,5000	0,70	1,05	
		Totale Materiali				53,14	19,88
		Noli					
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	0,37
						Totale Euro	211,34
						Spese Generali 15,00% su Euro 211,34	31,70
						Totale Euro	243,04
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 243,04	24,30
						Totale Euro	267,34
						Somma totale Euro	267,34

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.01.03.a	1,5 m ² di apertura zincato	nr	1,0000	156,62

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	3,0000	31,44	94,32	60,22
2	AA.14.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	17,2357	1,23	21,20	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	4,2400	1,00	4,24	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	1,5000	0,70	1,05	18,19
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,64
Totale Euro						123,81	
Spese Generali 15,00% su Euro 123,81						18,57	
Totale Euro						142,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 142,38						14,24	
Totale Euro						156,62	
Somma totale Euro						156,62	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.22.01.03.b	1,5 m ² di apertura zincato e preverniciato	nr	1,0000	166,56			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	3,0000	31,44	94,32	56,63
2	AA.14.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	17,2357	1,61	27,75	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	5,5500	1,00	5,55	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,5000	0,70	1,05	
		Totale Materiali				36,35	21,82
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice <div style="text-align: right;">Totale Noli</div>	a c	1,0000	1,00	1,00	0,60
Totale Euro						131,67	
Spese Generali 15,00% su Euro 131,67						19,75	
Totale Euro						151,42	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 151,42						15,14	
Totale Euro						166,56	
Somma totale Euro						166,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.01.03.c	1,5 m ² di apertura rame	nr	1,0000	326,91				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	3,0000	31,44	94,32	
		Totale Manodopera					94,32	28,85
		Materiali						
2	AA.11.29	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	19,7607	6,75	133,38	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	26,6760	1,00	26,68	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,5000	0,70	1,05	
		Totale Materiali					163,11	49,89
		Noli						
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,31
Totale Euro							258,43	
Spese Generali 15,00% su Euro 258,43							38,76	
Totale Euro							297,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 297,19							29,72	
Totale Euro							326,91	
Somma totale Euro							326,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.01.03.d	1,5 m ² di apertura zinco	nr	1,0000	283,70				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	3,0000	31,44	94,32	
		Totale Manodopera					94,32	33,25
		Materiali						
2	AA.13.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	18,4067	5,70	104,92	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	20,9840	1,00	20,98	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,5000	0,70	1,05	
		Totale Materiali					128,95	45,45
		Noli						
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,35
Totale Euro							224,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 224,27							33,64	
Totale Euro							257,91	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 257,91							25,79	
Totale Euro							283,70	
Somma totale Euro							283,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.22.01.03.e	1,5 m ² di apertura alluminio preverniciato	nr	1,0000	193,04					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	3,0000	31,44	94,32			
		Totale Manodopera				94,32		48,86	
		Materiali							
2	AA.04.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	6,9528	6,50	45,19			
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	9,0380	1,00	9,04			
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00			
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,5000	0,70	1,05			
		Totale Materiali				57,28		29,67	
		Noli							
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00			
		Totale Noli				1,00		0,52	
							Totale Euro	152,60	
							Spese Generali 15,00% su Euro 152,60	22,89	
							Totale Euro	175,49	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 175,49	17,55	
							Totale Euro	193,04	
							Somma totale Euro	193,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.22.02.01.a	0,5 m ² di apertura zincato	nr	1,0000	237,97			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	5,5000	31,44	172,92	72,66
2	AA.14.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	5,6922	1,23	7,00	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	1,4000	1,00	1,40	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	4,0000	0,70	2,80	
		Totale Materiali				13,20	5,55
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice <div style="text-align: right;">Totale Noli</div>	a c	2,0000	1,00	2,00	0,84
Totale Euro						188,12	
Spese Generali 15,00% su Euro 188,12						28,22	
Totale Euro						216,34	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 216,34						21,63	
Totale Euro						237,97	
Somma totale Euro						237,97	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.22.02.01.b	0,5 m ² di apertura zincato e preverniciato	nr	1,0000	241,25			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	5,5000	31,44	172,92	
		Totale Manodopera				172,92	71,68
		Materiali					
2	AA.14.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	5,6922	1,61	9,16	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	1,8320	1,00	1,83	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	4,0000	0,70	2,80	
		Totale Materiali				15,79	6,55
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	0,83
Totale Euro						190,71	
Spese Generali 15,00% su Euro 190,71						28,61	
Totale Euro						219,32	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 219,32						21,93	
Totale Euro						241,25	
Somma totale Euro						241,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.02.01.c	0,5 m ² di apertura rame	nr	1,0000	294,22				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	5,5000	31,44	172,92	
		Totale Manodopera					172,92	58,77
2	AA.11.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	6,5261	6,75	44,05	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	8,8100	1,00	8,81	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	4,0000	0,70	2,80	
		Totale Materiali					57,66	19,60
6	AA.05.89	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	0,68
Totale Euro							232,58	
Spese Generali 15,00% su Euro 232,58							34,89	
Totale Euro							267,47	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 267,47							26,75	
Totale Euro							294,22	
Somma totale Euro							294,22	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.02.01.d	0,5 m ² di apertura zinco	nr	1,0000	279,95

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	5,5000	31,44	172,92	
		Totale Manodopera				172,92	61,77
		Materiali					
2	AA.13.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	6,0789	5,70	34,65	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	6,9300	1,00	6,93	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	4,0000	0,70	2,80	
		Totale Materiali				46,38	16,57
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	0,71
Totale Euro						221,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 221,30						33,20	
Totale Euro						254,50	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 254,50						25,45	
Totale Euro						279,95	
Somma totale Euro						279,95	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.02.01.e	0,5 m ² di apertura alluminio preverniciato	nr	1,0000	250,02

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	5,5000	31,44	172,92	69,16
2	AA.04.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	2,2962	6,50	14,93	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	2,9860	1,00	2,99	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	4,0000	0,70	2,80	
		Totale Materiali				22,72	9,09
6	AA.05.89	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	0,80
						Totale Euro	197,64
						Spese Generali 15,00% su Euro 197,64	29,65
						Totale Euro	227,29
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 227,29	22,73
						Totale Euro	250,02
						Somma totale Euro	250,02

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.02.02.a	1,0 m ² di apertura zincato	nr	1,0000	287,47

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	6,6667	31,44	209,60	
		Totale Manodopera				209,60	72,91
		Materiali					
2	AA.14.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	7,3476	1,23	9,04	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	1,8080	1,00	1,81	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	4,0000	0,70	2,80	
		Totale Materiali				15,65	5,44
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	0,70
Totale Euro						227,25	
Spese Generali 15,00% su Euro 227,25						34,09	
Totale Euro						261,34	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 261,34						26,13	
Totale Euro						287,47	
Somma totale Euro						287,47	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.02.02.b	1,0 m ² di apertura zincato e preverniciato	nr	1,0000	291,71				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	6,6667	31,44	209,60	
		Totale Manodopera					209,60	71,85
		Materiali						
2	AA.14.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	7,3476	1,61	11,83	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	2,3660	1,00	2,37	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	4,0000	0,70	2,80	
		Totale Materiali					19,00	6,51
		Noli						
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	0,69
Totale Euro							230,60	
Spese Generali 15,00% su Euro 230,60							34,59	
Totale Euro							265,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 265,19							26,52	
Totale Euro							291,71	
Somma totale Euro							291,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.02.02.c	1,0 m ² di apertura rame	nr	1,0000	360,05				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	6,6667	31,44	209,60	
		Totale Manodopera					209,60	58,21
2	AA.11.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	8,4240	6,75	56,86	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	11,3720	1,00	11,37	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	4,0000	0,70	2,80	
		Totale Materiali					73,03	20,28
6	AA.05.89	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	0,56
Totale Euro							284,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 284,63							42,69	
Totale Euro							327,32	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 327,32							32,73	
Totale Euro							360,05	
Somma totale Euro							360,05	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.02.02.d	1,0 m ² di apertura zinco	nr	1,0000	341,65				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	6,6667	31,44	209,60	
		Totale Manodopera					209,60	61,35
		Materiali						
2	AA.13.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	7,8468	5,70	44,73	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	8,9460	1,00	8,95	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	4,0000	0,70	2,80	
		Totale Materiali					58,48	17,12
		Noli						
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	0,59
Totale Euro							270,08	
Spese Generali 15,00% su Euro 270,08							40,51	
Totale Euro							310,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 310,59							31,06	
Totale Euro							341,65	
Somma totale Euro							341,65	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.02.02.e	1,0 m ² di apertura alluminio preverniciato	nr	1,0000	303,00				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	6,6667	31,44	209,60	
		Totale Manodopera					209,60	69,17
		Materiali						
2	AA.04.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	2,9640	6,50	19,27	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	3,8540	1,00	3,85	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	5,0000	0,40	2,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	4,0000	0,70	2,80	
		Totale Materiali					27,92	9,21
		Noli						
6	AA.05.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	0,66
Totale Euro							239,52	
Spese Generali 15,00% su Euro 239,52							35,93	
Totale Euro							275,45	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 275,45							27,55	
Totale Euro							303,00	
Somma totale Euro							303,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.02.03.a	1,5 m ² di apertura zincato	nr	1,0000	397,11				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	9,1667	31,44	288,20	
		Totale Manodopera					288,20	72,57
		Materiali						
2	AA.14.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	8,6179	1,23	10,60	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	2,1200	1,00	2,12	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	10,0000	0,40	4,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	10,0000	0,70	7,00	
		Totale Materiali					23,72	5,97
		Noli						
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	0,50
Totale Euro							313,92	
Spese Generali 15,00% su Euro 313,92							47,09	
Totale Euro							361,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 361,01							36,10	
Totale Euro							397,11	
Somma totale Euro							397,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.02.03.b	1,5 m ² di apertura zincato e preverniciato	nr	1,0000	402,07				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	9,1667	31,44	288,20	
		Totale Manodopera					288,20	71,68
		Materiali						
2	AA.14.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	8,6179	1,61	13,87	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	2,7740	1,00	2,77	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	10,0000	0,40	4,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	10,0000	0,70	7,00	
		Totale Materiali					27,64	6,87
		Noli						
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	0,50
Totale Euro							317,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 317,84							47,68	
Totale Euro							365,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 365,52							36,55	
Totale Euro							402,07	
Somma totale Euro							402,07	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.02.03.c	1,5 m ² di apertura rame	nr	1,0000	482,25

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	9,1667	31,44	288,20	59,76
2	AA.11.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	9,8803	6,75	66,69	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	13,3380	1,00	13,34	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	10,0000	0,40	4,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	10,0000	0,70	7,00	18,88
6	AA.05.89	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,41
Totale Euro						381,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 381,23						57,18	
Totale Euro						438,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 438,41						43,84	
Totale Euro						482,25	
Somma totale Euro						482,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.02.03.d	1,5 m ² di apertura zinco	nr	1,0000	460,65				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	9,1667	31,44	288,20	
		Totale Manodopera					288,20	62,56
		Materiali						
2	AA.13.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	9,2034	5,70	52,46	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	10,4920	1,00	10,49	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	10,0000	0,40	4,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	10,0000	0,70	7,00	
		Totale Materiali					73,95	16,05
		Noli						
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	0,43
Totale Euro							364,15	
Spese Generali 15,00% su Euro 364,15							54,62	
Totale Euro							418,77	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 418,77							41,88	
Totale Euro							460,65	
Somma totale Euro							460,65	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.02.03.e	1,5 m ² di apertura alluminio preverniciato	nr	1,0000	415,33

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	9,1667	31,44	288,20	
		Totale Manodopera				288,20	69,39
		Materiali					
2	AA.04.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	3,4764	6,50	22,60	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	4,5200	1,00	4,52	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	10,0000	0,40	4,00	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	10,0000	0,70	7,00	
		Totale Materiali				38,12	9,18
		Noli					
6	AA.05.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	0,48
Totale Euro						328,32	
Spese Generali 15,00% su Euro 328,32						49,25	
Totale Euro						377,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 377,57						37,76	
Totale Euro						415,33	
Somma totale Euro						415,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.03.01.a	120 mm dm zincato	nr	1,0000	135,26

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	3,0000	31,44	94,32	69,73
2	AA.14.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	5,6520	1,23	6,95	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	1,3900	1,00	1,39	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,0000	0,70	0,70	
6	AA.13.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata Totale Materiali	m2	0,1000	17,57	1,76	8,58
7	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,74
Totale Euro						106,92	
Spese Generali 15,00% su Euro 106,92						16,04	
Totale Euro						122,96	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 122,96						12,30	
Totale Euro						135,26	
Somma totale Euro						135,26	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.22.03.01.b	120 mm dm zincato e preverniciato	nr	1,0000	138,63			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	3,0000	31,44	94,32	68,04
2	AA.14.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	5,6520	1,61	9,10	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	1,8200	1,00	1,82	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,0000	0,70	0,70	
6	AA.13.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata Totale Materiali	m2	0,1000	18,50	1,85	10,29
7	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,72
Totale Euro						109,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 109,59						16,44	
Totale Euro						126,03	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 126,03						12,60	
Totale Euro						138,63	
Somma totale Euro						138,63	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.03.01.c	120 mm dm rame	nr	1,0000	199,17

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	3,0000	31,44	94,32	
		Totale Manodopera				94,32	47,36
		Materiali					
2	AA.11.29	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	6,4800	6,75	43,74	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	8,7480	1,00	8,75	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,0000	0,70	0,70	
6	AA.11.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,1000	81,25	8,13	
		Totale Materiali				62,12	31,19
		Noli					
7	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	0,50
Totale Euro						157,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 157,44						23,62	
Totale Euro						181,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 181,06						18,11	
Totale Euro						199,17	
Somma totale Euro						199,17	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.03.01.d	120 mm dm zinco	nr	1,0000	180,27

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	3,0000	31,44	94,32	52,32
2	AA.13.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	6,0360	5,70	34,41	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	6,8820	1,00	6,88	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,0000	0,70	0,70	
6	AA.14.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata Totale Materiali	m2	0,1000	43,92	4,39	26,17
7	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,55
Totale Euro						142,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 142,50						21,38	
Totale Euro						163,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 163,88						16,39	
Totale Euro						180,27	
Somma totale Euro						180,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.03.01.e	120 mm dm alluminio preverniciato	nr	1,0000	148,23

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	3,0000	31,44	94,32	
		Totale Manodopera				94,32	63,63
		Materiali					
2	AA.04.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	2,2800	6,50	14,82	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	2,9640	1,00	2,96	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,0000	0,70	0,70	
6	AA.11.11	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Lamiera forata	m2	0,1000	25,66	2,57	
		Totale Materiali				21,85	14,74
		Noli					
7	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	0,67
Totale Euro						117,17	
Spese Generali 15,00% su Euro 117,17						17,58	
Totale Euro						134,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 134,75						13,48	
Totale Euro						148,23	
Somma totale Euro						148,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.04.01.a	30x30x30cm zincato	nr	1,0000	164,92				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	3,5000	31,44	110,04	
		Totale Manodopera					110,04	66,72
2	AA.14.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	12,0807	1,23	14,86	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	2,9720	1,00	2,97	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					19,33	11,72
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,61
Totale Euro							130,37	
Spese Generali 15,00% su Euro 130,37							19,56	
Totale Euro							149,93	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 149,93							14,99	
Totale Euro							164,92	
Somma totale Euro							164,92	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.04.01.b	30x30x30cm zincato e preverniciato	nr	1,0000	171,89

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	3,5000	31,44	110,04	64,02
2	AA.14.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	12,0807	1,61	19,45	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	3,8900	1,00	3,89	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	1,0000	0,70	0,70	14,45
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,58
Totale Euro						135,88	
Spese Generali 15,00% su Euro 135,88						20,38	
Totale Euro						156,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 156,26						15,63	
Totale Euro						171,89	
Somma totale Euro						171,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.04.01.c	30x30x30cm rame	nr	1,0000	284,28

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	3,5000	31,44	110,04	38,71
2	AA.11.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	13,8505	6,75	93,49	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	18,6980	1,00	18,70	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	1,0000	0,70	0,70	39,99
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,35
Totale Euro						224,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 224,73						33,71	
Totale Euro						258,44	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 258,44						25,84	
Totale Euro						284,28	
Somma totale Euro						284,28	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.04.01.d	30x30x30cm zinco	nr	1,0000	254,00				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	3,5000	31,44	110,04	
		Totale Manodopera					110,04	43,32
2	AA.13.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	12,9015	5,70	73,54	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	14,7080	1,00	14,71	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					89,75	35,33
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,39
Totale Euro							200,79	
Spese Generali 15,00% su Euro 200,79							30,12	
Totale Euro							230,91	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 230,91							23,09	
Totale Euro							254,00	
Somma totale Euro							254,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.04.01.e	30x30x30cm alluminio preverniciato	nr	1,0000	190,45				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	3,5000	31,44	110,04	
		Totale Manodopera					110,04	57,78
		Materiali						
2	AA.04.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	4,8733	6,50	31,68	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	6,3360	1,00	6,34	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					39,52	20,75
		Noli						
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,53
Totale Euro							150,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 150,56							22,58	
Totale Euro							173,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 173,14							17,31	
Totale Euro							190,45	
Somma totale Euro							190,45	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.04.02.a	50x50x40cm zincato	nr	1,0000	205,85				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	4,3333	31,44	136,24	
		Totale Manodopera					136,24	66,18
2	AA.14.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	16,2495	1,23	19,99	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	3,9980	1,00	4,00	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					25,49	12,38
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,49
Totale Euro							162,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 162,73							24,41	
Totale Euro							187,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 187,14							18,71	
Totale Euro							205,85	
Somma totale Euro							205,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.04.02.b	50x50x40cm zincato e preverniciato	nr	1,0000	215,22				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	4,3333	31,44	136,24	
		Totale Manodopera					136,24	63,30
		Materiali						
2	AA.14.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	16,2495	1,61	26,16	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	5,2320	1,00	5,23	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					32,89	15,28
		Noli						
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,46
Totale Euro							170,13	
Spese Generali 15,00% su Euro 170,13							25,52	
Totale Euro							195,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 195,65							19,57	
Totale Euro							215,22	
Somma totale Euro							215,22	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.04.02.c	50x50x40cm rame	nr	1,0000	366,40				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	4,3333	31,44	136,24	
		Totale Manodopera					136,24	37,18
		Materiali						
2	AA.11.29	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	18,6300	6,75	125,75	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	25,1500	1,00	25,15	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					152,40	41,59
		Noli						
6	AA.07.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,27
Totale Euro							289,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 289,64							43,45	
Totale Euro							333,09	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 333,09							33,31	
Totale Euro							366,40	
Somma totale Euro							366,40	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.04.02.d	50x50x40cm zinco	nr	1,0000	325,64				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	4,3333	31,44	136,24	
		Totale Manodopera					136,24	41,84
2	AA.13.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	17,3535	5,70	98,91	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	19,7820	1,00	19,78	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					120,19	36,91
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,31
Totale Euro							257,43	
Spese Generali 15,00% su Euro 257,43							38,61	
Totale Euro							296,04	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 296,04							29,60	
Totale Euro							325,64	
Somma totale Euro							325,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.04.02.e	50x50x40cm alluminio preverniciato	nr	1,0000	240,19

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,3333	31,44	136,24	56,72
2	AA.04.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	6,5550	6,50	42,61	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	8,5220	1,00	8,52	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	1,0000	0,70	0,70	21,91
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,42
Totale Euro						189,87	
Spese Generali 15,00% su Euro 189,87						28,48	
Totale Euro						218,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 218,35						21,84	
Totale Euro						240,19	
Somma totale Euro						240,19	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.04.03.a	70x70x50cm zincato	nr	1,0000	248,47				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	5,1667	31,44	162,44	
		Totale Manodopera					162,44	65,38
2	AA.14.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	21,3289	1,23	26,23	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	5,2460	1,00	5,25	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					32,98	13,27
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,40
Totale Euro							196,42	
Spese Generali 15,00% su Euro 196,42							29,46	
Totale Euro							225,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 225,88							22,59	
Totale Euro							248,47	
Somma totale Euro							248,47	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.04.03.b	70x70x50cm zincato e preverniciato	nr	1,0000	260,78				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	5,1667	31,44	162,44	
		Totale Manodopera					162,44	62,29
		Materiali						
2	AA.14.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	21,3289	1,61	34,34	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	6,8680	1,00	6,87	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					42,71	16,38
		Noli						
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,38
Totale Euro							206,15	
Spese Generali 15,00% su Euro 206,15							30,92	
Totale Euro							237,07	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 237,07							23,71	
Totale Euro							260,78	
Somma totale Euro							260,78	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.04.03.c	70x70x50cm rame	nr	1,0000	459,21

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	5,1667	31,44	162,44	35,37
2	AA.11.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	24,4535	6,75	165,06	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	33,0120	1,00	33,01	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	1,0000	0,70	0,70	43,46
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,22
Totale Euro						363,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 363,01						54,45	
Totale Euro						417,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 417,46						41,75	
Totale Euro						459,21	
Somma totale Euro						459,21	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.04.03.d	70x70x50cm zinco	nr	1,0000	405,74				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	5,1667	31,44	162,44	
		Totale Manodopera					162,44	40,04
2	AA.13.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	22,7780	5,70	129,83	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%		%	25,9660	1,00	25,97	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,0000	0,70	0,70	
		Totale Materiali					157,30	38,77
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,25
Totale Euro							320,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 320,74							48,11	
Totale Euro							368,85	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 368,85							36,89	
Totale Euro							405,74	
Somma totale Euro							405,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.04.03.e	70x70x50cm alluminio preverniciato	nr	1,0000	293,56

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	5,1667	31,44	162,44	55,33
2	AA.04.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	8,6040	6,50	55,93	
3	AA.11.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 20%	%	11,1860	1,00	11,19	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	1,0000	0,70	0,70	23,38
6	AA.07.07	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,34
Totale Euro						232,06	
Spese Generali 15,00% su Euro 232,06						34,81	
Totale Euro						266,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 266,87						26,69	
Totale Euro						293,56	
Somma totale Euro						293,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.05.01.a	Rivestimento su sottostruttura esistente zincato	m2	1,0000	92,41

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,8333	31,44	57,64	62,37
2	AA.14.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%	%	2,3160	1,00	2,32	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	11,81
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	4,87
Totale Euro						73,05	
Spese Generali 15,00% su Euro 73,05						10,96	
Totale Euro						84,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 84,01						8,40	
Totale Euro						92,41	
Somma totale Euro						92,41	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.05.01.b	Rivestimento su sottostruttura esistente zincato e preverniciato	m2	1,0000	95,57

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,8333	31,44	57,64	60,31
2	AA.14.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%	%	3,0320	1,00	3,03	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	14,03
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	4,71
Totale Euro						75,55	
Spese Generali 15,00% su Euro 75,55						11,33	
Totale Euro						86,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 86,88						8,69	
Totale Euro						95,57	
Somma totale Euro						95,57	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.05.01.c	Rivestimento su sottostruttura esistente rame	m2	1,0000	146,71

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,8333	31,44	57,64	39,29
2	AA.11.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%	%	14,5800	1,00	14,58	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	36,69
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	3,07
Totale Euro						115,97	
Spese Generali 15,00% su Euro 115,97						17,40	
Totale Euro						133,37	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 133,37						13,34	
Totale Euro						146,71	
Somma totale Euro						146,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.05.01.d	Rivestimento su sottostruttura esistente zinco	m2	1,0000	132,92

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,8333	31,44	57,64	43,36
2	AA.13.65	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%	%	11,4680	1,00	11,47	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	32,31
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	3,39
Totale Euro						105,08	
Spese Generali 15,00% su Euro 105,08						15,76	
Totale Euro						120,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 120,84						12,08	
Totale Euro						132,92	
Somma totale Euro						132,92	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.05.01.e	Rivestimento su sottostruttura esistente alluminio preverniciato	m2	1,0000	104,02

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,8333	31,44	57,64	55,41
2	AA.06.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	1,9000	6,50	12,35	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%	%	4,9400	1,00	4,94	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	19,31
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	4,33
Totale Euro						82,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 82,23						12,33	
Totale Euro						94,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 94,56						9,46	
Totale Euro						104,02	
Somma totale Euro						104,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.05.02.a	Rivestimento su sottostruttura occorrente zincato	m2	1,0000	144,54

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	3,0000	31,44	94,32	
		Totale Manodopera				94,32	65,26
		Materiali					
2	AA.15.15	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rivestimento	kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.15.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	4,4500	1,23	5,47	
4	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	3,3780	1,00	3,38	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
		Totale Materiali				15,44	10,68
		Noli					
6	AA.07.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli				4,50	3,11
Totale Euro						114,26	
Spese Generali 15,00% su Euro 114,26						17,14	
Totale Euro						131,40	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 131,40						13,14	
Totale Euro						144,54	
Somma totale Euro						144,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.05.02.b	Rivestimento su sottostruttura occorrente zincato e preverniciato	m2	1,0000	150,26

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	3,0000	31,44	94,32	
		Totale Manodopera				94,32	62,77
		Materiali					
2	AA.15.18	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rivestimento	kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.15.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	4,4500	1,61	7,16	
4	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	4,4220	1,00	4,42	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
		Totale Materiali				19,96	13,28
		Noli					
6	AA.07.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli				4,50	2,99
Totale Euro						118,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 118,78						17,82	
Totale Euro						136,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 136,60						13,66	
Totale Euro						150,26	
Somma totale Euro						150,26	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.05.02.c	Rivestimento su sottostruttura occorrente rame	m2	1,0000	235,37

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	3,0000	31,44	94,32	
		Totale Manodopera				94,32	40,07
		Materiali					
2	AA.11.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Abbigliamento	kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.11.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	4,4500	6,75	30,04	
4	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	19,9470	1,00	19,95	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
		Totale Materiali				87,24	37,07
		Noli					
6	AA.07.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli				4,50	1,91
Totale Euro						186,06	
Spese Generali 15,00% su Euro 186,06						27,91	
Totale Euro						213,97	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 213,97						21,40	
Totale Euro						235,37	
Somma totale Euro						235,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.05.02.d	Rivestimento su sottostruttura occorrente zinco	m2	1,0000	214,89

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	3,0000	31,44	94,32	
		Totale Manodopera				94,32	43,89
		Materiali					
2	AA.13.40	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rivestimento	kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.13.41	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	4,4500	5,70	25,37	
4	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	16,2120	1,00	16,21	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
		Totale Materiali				71,05	33,06
		Noli					
6	AA.07.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli				4,50	2,09
Totale Euro						169,87	
Spese Generali 15,00% su Euro 169,87						25,48	
Totale Euro						195,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 195,35						19,54	
Totale Euro						214,89	
Somma totale Euro						214,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.05.02.e	Rivestimento su sottostruttura occorrente alluminio preverniciato	m2	1,0000	193,90

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	3,0000	31,44	94,32	
		Totale Manodopera				94,32	48,64
		Materiali					
2	AA.07.29	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Rivestimento	kg	1,9000	6,50	12,35	
3	AA.11.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sottostruttura	kg	4,4500	6,50	28,93	
4	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	12,3840	1,00	12,38	
5	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	2,0000	0,40	0,80	
		Totale Materiali				54,46	28,09
		Noli					
6	AA.07.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli				4,50	2,32
Totale Euro						153,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 153,28						22,99	
Totale Euro						176,27	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 176,27						17,63	
Totale Euro						193,90	
Somma totale Euro						193,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.01.a	0,5 m ² di apertura zincato	nr	1,0000	103,37

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	2,3333	31,44	73,36	70,97
2	AA.14.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	2,3550	1,23	2,90	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	1,4500	1,00	1,45	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	4,0000	0,50	2,00	6,14
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,93
Totale Euro						81,71	
Spese Generali 15,00% su Euro 81,71						12,26	
Totale Euro						93,97	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 93,97						9,40	
Totale Euro						103,37	
Somma totale Euro						103,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.01.b	0,5 m ² di apertura zincato e preverniciato	nr	1,0000	105,06

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	2,3333	31,44	73,36	69,83
2	AA.14.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	2,3550	1,61	3,79	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	1,8950	1,00	1,90	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	4,0000	0,50	2,00	7,32
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,90
Totale Euro						83,05	
Spese Generali 15,00% su Euro 83,05						12,46	
Totale Euro						95,51	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 95,51						9,55	
Totale Euro						105,06	
Somma totale Euro						105,06	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.01.c	0,5 m ² di apertura rame	nr	1,0000	132,46

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	2,3333	31,44	73,36	55,38
2	AA.11.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	2,7000	6,75	18,23	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	9,1150	1,00	9,12	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	4,0000	0,50	2,00	22,16
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,51
Totale Euro						104,71	
Spese Generali 15,00% su Euro 104,71						15,71	
Totale Euro						120,42	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 120,42						12,04	
Totale Euro						132,46	
Somma totale Euro						132,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.01.d	0,5 m ² di apertura zinco	nr	1,0000	125,07

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	2,3333	31,44	73,36	58,66
2	AA.13.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	2,5150	5,70	14,34	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	7,1700	1,00	7,17	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	4,0000	0,50	2,00	
		Totale Materiali				23,51	18,80
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	1,60
						Totale Euro	98,87
						Spese Generali 15,00% su Euro 98,87	14,83
						Totale Euro	113,70
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 113,70	11,37
						Totale Euro	125,07
						Somma totale Euro	125,07

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.01.e	0,5 m ² di apertura alluminio preverniciato	nr	1,0000	109,58

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	2,3333	31,44	73,36	66,95
2	AA.04.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	0,9500	6,50	6,18	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	3,0900	1,00	3,09	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	4,0000	0,50	2,00	10,28
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,83
Totale Euro						86,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 86,63						12,99	
Totale Euro						99,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 99,62						9,96	
Totale Euro						109,58	
Somma totale Euro						109,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.01.f	0,5 m ² di apertura acciaio inossidabile	nr	1,0000	122,61

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	2,3333	31,44	73,36	59,83
2	AA.14.44	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	2,0250	6,44	13,04	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	6,5200	1,00	6,52	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	4,0000	0,50	2,00	17,58
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,63
Totale Euro						96,92	
Spese Generali 15,00% su Euro 96,92						14,54	
Totale Euro						111,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 111,46						11,15	
Totale Euro						122,61	
Somma totale Euro						122,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.02.a	1,0 m ² di apertura zincato	nr	1,0000	130,01

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	2,8333	31,44	89,08	68,52
2	AA.14.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	2,8950	1,00	2,90	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	6,0000	0,50	3,00	8,99
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,54
Totale Euro						102,77	
Spese Generali 15,00% su Euro 102,77						15,42	
Totale Euro						118,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 118,19						11,82	
Totale Euro						130,01	
Somma totale Euro						130,01	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.02.b	1,0 m ² di apertura zincato e preverniciato	nr	1,0000	133,40

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	2,8333	31,44	89,08	66,78
2	AA.14.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	3,7900	1,00	3,79	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	6,0000	0,50	3,00	10,77
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,50
Totale Euro						105,45	
Spese Generali 15,00% su Euro 105,45						15,82	
Totale Euro						121,27	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 121,27						12,13	
Totale Euro						133,40	
Somma totale Euro						133,40	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.02.c	1,0 m ² di apertura rame	nr	1,0000	188,18

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	2,8333	31,44	89,08	47,34
2	AA.11.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	18,2250	1,00	18,23	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	6,0000	0,50	3,00	30,65
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,06
Totale Euro						148,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 148,76						22,31	
Totale Euro						171,07	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 171,07						17,11	
Totale Euro						188,18	
Somma totale Euro						188,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.02.d	1,0 m ² di apertura zinco	nr	1,0000	173,42

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	2,8333	31,44	89,08	51,37
2	AA.13.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	14,3350	1,00	14,34	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	6,0000	0,50	3,00	26,53
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,15
Totale Euro						137,09	
Spese Generali 15,00% su Euro 137,09						20,56	
Totale Euro						157,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 157,65						15,77	
Totale Euro						173,42	
Somma totale Euro						173,42	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.02.e	1,0 m ² di apertura alluminio preverniciato	nr	1,0000	142,45

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	2,8333	31,44	89,08	62,53
2	AA.04.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	1,9000	6,50	12,35	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	6,1750	1,00	6,18	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	6,0000	0,50	3,00	15,11
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,40
Totale Euro						112,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 112,61						16,89	
Totale Euro						129,50	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 129,50						12,95	
Totale Euro						142,45	
Somma totale Euro						142,45	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.02.f	1,0 m ² di apertura acciaio inossidabile	nr	1,0000	168,50

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	2,8333	31,44	89,08	52,87
2	AA.14.44	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	4,0500	6,44	26,08	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	13,0400	1,00	13,04	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	6,0000	0,50	3,00	25,00
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,19
Totale Euro						133,20	
Spese Generali 15,00% su Euro 133,20						19,98	
Totale Euro						153,18	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 153,18						15,32	
Totale Euro						168,50	
Somma totale Euro						168,50	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.03.a	1,5 m ² di apertura zincato	nr	1,0000	163,28

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	3,5000	31,44	110,04	67,39
2	AA.14.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	7,0650	1,23	8,69	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	4,3450	1,00	4,35	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	8,0000	0,50	4,00	10,44
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,22
Totale Euro						129,08	
Spese Generali 15,00% su Euro 129,08						19,36	
Totale Euro						148,44	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 148,44						14,84	
Totale Euro						163,28	
Somma totale Euro						163,28	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.03.b	1,5 m ² di apertura zincato e preverniciato	nr	1,0000	168,38

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	3,5000	31,44	110,04	65,35
2	AA.14.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	7,0650	1,61	11,37	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	5,6850	1,00	5,69	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	8,0000	0,50	4,00	12,51
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,19
Totale Euro						133,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 133,10						19,97	
Totale Euro						153,07	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 153,07						15,31	
Totale Euro						168,38	
Somma totale Euro						168,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.03.c	1,5 m ² di apertura rame	nr	1,0000	250,55

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	3,5000	31,44	110,04	43,92
2	AA.11.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	8,1000	6,75	54,68	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	27,3400	1,00	27,34	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	8,0000	0,50	4,00	34,33
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,80
Totale Euro						198,06	
Spese Generali 15,00% su Euro 198,06						29,71	
Totale Euro						227,77	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 227,77						22,78	
Totale Euro						250,55	
Somma totale Euro						250,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.03.d	1,5 m ² di apertura zinco	nr	1,0000	228,40

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	3,5000	31,44	110,04	48,18
2	AA.13.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	7,5450	5,70	43,01	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	21,5050	1,00	21,51	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	8,0000	0,50	4,00	30,00
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,88
Totale Euro						180,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 180,56						27,08	
Totale Euro						207,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 207,64						20,76	
Totale Euro						228,40	
Somma totale Euro						228,40	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.03.e	1,5 m ² di apertura alluminio preverniciato	nr	1,0000	181,96

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	3,5000	31,44	110,04	60,47
2	AA.04.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	2,8500	6,50	18,53	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	9,2650	1,00	9,27	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	8,0000	0,50	4,00	17,48
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impuls Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	1,10
Totale Euro						143,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 143,84						21,58	
Totale Euro						165,42	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 165,42						16,54	
Totale Euro						181,96	
Somma totale Euro						181,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.06.03.f	1,5 m ² di apertura acciaio inossidabile	nr	1,0000	221,02

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	3,5000	31,44	110,04	49,79
2	AA.14.44	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	6,0750	6,44	39,12	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	19,5600	1,00	19,56	
4	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli) Totale Materiali	cad	8,0000	0,50	4,00	28,36
5	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,90
Totale Euro						174,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 174,72						26,21	
Totale Euro						200,93	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 200,93						20,09	
Totale Euro						221,02	
Somma totale Euro						221,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.01.a	0,5 m ² di apertura zincato	nr	1,0000	230,52

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	4,1667	31,44	131,00	56,83
		131,00				131,00	
2	AA.14.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	4,2390	1,23	5,21	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	7,8150	1,00	7,82	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	6,0000	2,00	12,00	
5	AA.07.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato	kg	5,0000	4,84	24,20	
		Totale Materiali				49,23	21,36
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	0,87
Totale Euro						182,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 182,23						27,33	
Totale Euro						209,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 209,56						20,96	
Totale Euro						230,52	
Somma totale Euro						230,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.01.b	0,5 m ² di apertura zincato e preverniciato	nr	1,0000	220,62

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	4,1667	31,44	131,00	59,38
2	AA.14.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	4,2390	1,61	6,82	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	10,2300	1,00	10,23	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	6,0000	2,00	12,00	
5	AA.14.17	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato <div style="text-align: right;">Totale Materiali</div>	kg	5,0000	2,47	12,35	18,77
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi <div style="text-align: right;">Totale Noli</div>	a c	2,0000	1,00	2,00	0,91
Totale Euro						174,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 174,40						26,16	
Totale Euro						200,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 200,56						20,06	
Totale Euro						220,62	
Somma totale Euro						220,62	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.01.c	0,5 m ² di apertura rame	nr	1,0000	317,87

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,1667	31,44	131,00	41,21
2	AA.11.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	4,8600	6,75	32,81	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	49,2150	1,00	49,22	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	6,0000	2,00	12,00	
6	AA.11.24	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato Totale Materiali	kg	5,0000	4,85	24,25	37,21
5	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,63
Totale Euro						251,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 251,28						37,69	
Totale Euro						288,97	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 288,97						28,90	
Totale Euro						317,87	
Somma totale Euro						317,87	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.01.d	0,5 m ² di apertura zinco	nr	1,0000	295,69

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,1667	31,44	131,00	44,30
2	AA.13.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	4,5270	5,70	25,80	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	38,7000	1,00	38,70	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	6,0000	2,00	12,00	
5	AA.11.24	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato Totale Materiali	kg	5,0000	4,85	24,25	34,07
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,68
Totale Euro						233,75	
Spese Generali 15,00% su Euro 233,75						35,06	
Totale Euro						268,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 268,81						26,88	
Totale Euro						295,69	
Somma totale Euro						295,69	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.01.e	0,5 m ² di apertura alluminio preverniciato	nr	1,0000	249,21

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,1667	31,44	131,00	52,57
2	AA.04.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	1,7100	6,50	11,12	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	16,6800	1,00	16,68	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	6,0000	2,00	12,00	
5	AA.07.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato Totale Materiali	kg	5,0000	4,84	24,20	25,68
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,80
Totale Euro						197,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 197,00						29,55	
Totale Euro						226,55	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 226,55						22,66	
Totale Euro						249,21	
Somma totale Euro						249,21	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.01.f	0,5 m ² di apertura acciaio inossidabile	nr	1,0000	288,27

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. <div style="text-align: right;">Totale Manodopera</div>	h	4,1667	31,44	131,00	45,44
2	AA.14.44	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	3,6450	6,44	23,47	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	35,2050	1,00	35,21	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	6,0000	2,00	12,00	
5	AA.07.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato	kg	5,0000	4,84	24,20	
		Totale Materiali				94,88	32,91
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi	a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli				2,00	0,69
Totale Euro						227,88	
Spese Generali 15,00% su Euro 227,88						34,18	
Totale Euro						262,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 262,06						26,21	
Totale Euro						288,27	
Somma totale Euro						288,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.02.a	1,0 m ² di apertura zincato	nr	1,0000	273,55

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,8333	31,44	151,96	55,55
2	AA.14.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	8,4780	1,23	10,43	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	15,6450	1,00	15,65	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	6,0000	2,00	12,00	
5	AA.07.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato Totale Materiali	kg	5,0000	4,84	24,20	22,77
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,73
Totale Euro						216,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 216,24						32,44	
Totale Euro						248,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 248,68						24,87	
Totale Euro						273,55	
Somma totale Euro						273,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.02.b	1,0 m ² di apertura zincato e preverniciato	nr	1,0000	268,74

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,8333	31,44	151,96	56,55
2	AA.14.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	8,4780	1,61	13,65	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	20,4750	1,00	20,48	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	6,0000	2,00	12,00	
5	AA.14.17	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato Totale Materiali	kg	5,0000	2,47	12,35	21,76
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,74
Totale Euro						212,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 212,44						31,87	
Totale Euro						244,31	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 244,31						24,43	
Totale Euro						268,74	
Somma totale Euro						268,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.02.c	1,0 m ² di apertura rame	nr	1,0000	448,12

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,8333	31,44	151,96	33,91
2	AA.11.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	9,7200	6,75	65,61	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	98,4150	1,00	98,42	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	6,0000	2,00	12,00	
5	AA.11.24	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato Totale Materiali	kg	5,0000	4,85	24,25	44,69
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,45
Totale Euro						354,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 354,24						53,14	
Totale Euro						407,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 407,38						40,74	
Totale Euro						448,12	
Somma totale Euro						448,12	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.02.d	1,0 m ² di apertura zinco	nr	1,0000	403,84

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,8333	31,44	151,96	37,63
2	AA.13.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	9,0540	5,70	51,61	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	77,4150	1,00	77,42	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	6,0000	2,00	12,00	
5	AA.11.24	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato Totale Materiali	kg	5,0000	4,85	24,25	40,93
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,50
Totale Euro						319,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 319,24						47,89	
Totale Euro						367,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 367,13						36,71	
Totale Euro						403,84	
Somma totale Euro						403,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.07.02.e	1,0 m ² di apertura alluminio preverniciato	nr	1,0000	310,86				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	4,8333	31,44	151,96	
		Totale Manodopera					151,96	48,88
		Materiali						
2	AA.04.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	3,4200	6,50	22,23	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%		%	33,3450	1,00	33,35	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)		cad	6,0000	2,00	12,00	
5	AA.07.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato		kg	5,0000	4,84	24,20	
		Totale Materiali					91,78	29,52
		Noli						
6	AA.05.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	0,64
Totale Euro							245,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 245,74							36,86	
Totale Euro							282,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 282,60							28,26	
Totale Euro							310,86	
Somma totale Euro							310,86	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.02.f	1,0 m ² di apertura acciaio inossidabile	nr	1,0000	389,04

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,8333	31,44	151,96	39,06
2	AA.14.44	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	7,2900	6,44	46,95	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	70,4250	1,00	70,43	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	6,0000	2,00	12,00	
5	AA.07.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato Totale Materiali	kg	5,0000	4,84	24,20	39,48
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,51
Totale Euro						307,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 307,54						46,13	
Totale Euro						353,67	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 353,67						35,37	
Totale Euro						389,04	
Somma totale Euro						389,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.03.a	1,5 m ² di apertura zincato	nr	1,0000	353,72

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	6,0000	31,44	188,64	53,33
2	AA.14.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	12,7170	1,23	15,64	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	23,4600	1,00	23,46	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	8,0000	2,00	16,00	
5	AA.07.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato Totale Materiali	kg	7,0000	4,84	33,88	25,16
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,57
Totale Euro						279,62	
Spese Generali 15,00% su Euro 279,62						41,94	
Totale Euro						321,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 321,56						32,16	
Totale Euro						353,72	
Somma totale Euro						353,72	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.22.07.03.b	1,5 m ² di apertura zincato e preverniciato	nr	1,0000	348,02				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	6,0000	31,44	188,64	54,20
		Totale Manodopera					188,64	
2	AA.14.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera		kg	12,7170	1,61	20,47	24,27
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%		%	30,7050	1,00	30,71	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)		cad	8,0000	2,00	16,00	
5	AA.14.17	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato		kg	7,0000	2,47	17,29	
		Totale Materiali					84,47	
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi		a c	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Noli					2,00	0,57
Totale Euro							275,11	
Spese Generali 15,00% su Euro 275,11							41,27	
Totale Euro							316,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 316,38							31,64	
Totale Euro							348,02	
Somma totale Euro							348,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.03.c	1,5 m ² di apertura rame	nr	1,0000	615,60

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	6,0000	31,44	188,64	30,64
2	AA.11.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	14,5800	6,75	98,42	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	147,6300	1,00	147,63	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	8,0000	2,00	16,00	
5	AA.11.24	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato Totale Materiali	kg	7,0000	4,85	33,95	48,08
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,32
Totale Euro						486,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 486,64						73,00	
Totale Euro						559,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 559,64						55,96	
Totale Euro						615,60	
Somma totale Euro						615,60	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.03.d	1,5 m ² di apertura zinco	nr	1,0000	549,16

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	6,0000	31,44	188,64	34,35
2	AA.13.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	13,5810	5,70	77,41	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	116,1150	1,00	116,12	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	8,0000	2,00	16,00	
5	AA.11.24	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato Totale Materiali	kg	7,0000	4,85	33,95	44,34
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,36
Totale Euro						434,12	
Spese Generali 15,00% su Euro 434,12						65,12	
Totale Euro						499,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 499,24						49,92	
Totale Euro						549,16	
Somma totale Euro						549,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.03.e	1,5 m ² di apertura alluminio preverniciato	nr	1,0000	409,74

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	6,0000	31,44	188,64	46,04
2	AA.04.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	5,1300	6,50	33,35	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	50,0250	1,00	50,03	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	8,0000	2,00	16,00	
5	AA.07.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato Totale Materiali	kg	7,0000	4,84	33,88	32,52
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,49
Totale Euro						323,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 323,90						48,59	
Totale Euro						372,49	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 372,49						37,25	
Totale Euro						409,74	
Somma totale Euro						409,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.22.07.03.f	1,5 m ² di apertura acciaio inossidabile	nr	1,0000	526,97

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	6,0000	31,44	188,64	35,80
2	AA.14.44	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	10,9350	6,44	70,42	
3	AA.07.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 150%	%	105,6300	1,00	105,63	
4	AA.07.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (impasto chimico, viti)	cad	8,0000	2,00	16,00	
5	AA.07.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Acciaio piatto zincato Totale Materiali	kg	7,0000	4,84	33,88	42,87
6	AA.05.65	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Piegatrice, perforatrice a impulsi Totale Noli	a c	2,0000	1,00	2,00	0,38
Totale Euro						416,57	
Spese Generali 15,00% su Euro 416,57						62,49	
Totale Euro						479,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 479,06						47,91	
Totale Euro						526,97	
Somma totale Euro						526,97	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.01.01.a	500 mm sviluppo zincato	m2	1,0000	54,02

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	48,50
2	AA.14.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	1,7370	1,00	1,74	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	2,3810	0,70	1,67	22,21
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	8,33
						Totale Euro	42,70
						Spese Generali 15,00% su Euro 42,70	6,41
						Totale Euro	49,11
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 49,11	4,91
						Totale Euro	54,02
						Somma totale Euro	54,02

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.01.01.b	500 mm sviluppo zincato e preverniciato	m2	1,0000	56,95

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	46,01
2	AA.14.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	2,2740	1,00	2,27	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	2,3810	0,70	1,67	25,14
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	7,90
Totale Euro						45,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 45,02						6,75	
Totale Euro						51,77	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 51,77						5,18	
Totale Euro						56,95	
Somma totale Euro						56,95	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.01.01.c	500 mm sviluppo rame	m2	1,0000	104,43

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	25,09
2	AA.11.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	10,9350	1,00	10,94	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	2,3810	0,70	1,67	49,66
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	4,31
Totale Euro						82,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 82,56						12,38	
Totale Euro						94,94	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 94,94						9,49	
Totale Euro						104,43	
Somma totale Euro						104,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.01.01.d	500 mm sviluppo zinco	m2	1,0000	91,64

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	28,59
2	AA.13.65	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	8,6010	1,00	8,60	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	2,3810	0,70	1,67	45,55
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	4,91
Totale Euro						72,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 72,44						10,87	
Totale Euro						83,31	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 83,31						8,33	
Totale Euro						91,64	
Somma totale Euro						91,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.01.01.e	500 mm sviluppo alluminio preverniciato	m2	1,0000	64,80

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,8333	31,44	26,20	40,43
2	AA.06.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	1,9000	6,50	12,35	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	3,7050	1,00	3,71	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	2,3810	0,70	1,67	31,68
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	6,94
Totale Euro						51,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 51,23						7,68	
Totale Euro						58,91	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 58,91						5,89	
Totale Euro						64,80	
Somma totale Euro						64,80	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.01.02.a	670 mm sviluppo zincato	m2	1,0000	49,73

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,7500	31,44	23,58	
		Totale Manodopera				23,58	47,42
		Materiali					
2	AA.14.54	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.09.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 25%	%	1,4475	1,00	1,45	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali				11,23	22,58
		Noli					
6	AA.07.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli				4,50	9,05
Totale Euro						39,31	
Spese Generali 15,00% su Euro 39,31						5,90	
Totale Euro						45,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 45,21						4,52	
Totale Euro						49,73	
Somma totale Euro						49,73	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.23.01.02.b	670 mm sviluppo zincato e preverniciato	m2	1,0000	52,56				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,7500	31,44	23,58	
		Totale Manodopera					23,58	44,86
2	AA.14.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.09.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 25%		%	1,8950	1,00	1,90	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali					13,47	25,63
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli					4,50	8,56
Totale Euro							41,55	
Spese Generali 15,00% su Euro 41,55							6,23	
Totale Euro							47,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 47,78							4,78	
Totale Euro							52,56	
Somma totale Euro							52,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.23.01.02.c	670 mm sviluppo rame	m2	1,0000	98,20				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,7500	31,44	23,58	
		Totale Manodopera					23,58	24,01
2	AA.11.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.09.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 25%		%	9,1125	1,00	9,11	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali					49,55	50,46
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli					4,50	4,58
Totale Euro							77,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 77,63							11,64	
Totale Euro							89,27	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 89,27							8,93	
Totale Euro							98,20	
Somma totale Euro							98,20	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.01.02.d	670 mm sviluppo zinco	m2	1,0000	85,91

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,7500	31,44	23,58	
		Totale Manodopera				23,58	27,45
		Materiali					
2	AA.13.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.09.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 25%	%	7,1675	1,00	7,17	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali				39,83	46,36
		Noli					
6	AA.07.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli				4,50	5,24
Totale Euro						67,91	
Spese Generali 15,00% su Euro 67,91						10,19	
Totale Euro						78,10	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 78,10						7,81	
Totale Euro						85,91	
Somma totale Euro						85,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.23.01.02.e	670 mm sviluppo alluminio preverniciato	m2	1,0000	60,10				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,7500	31,44	23,58	
		Totale Manodopera					23,58	39,23
2	AA.06.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	1,9000	6,50	12,35	
3	AA.09.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 25%		%	3,0875	1,00	3,09	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali					19,43	32,33
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli					4,50	7,49
Totale Euro							47,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 47,51							7,13	
Totale Euro							54,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 54,64							5,46	
Totale Euro							60,10	
Somma totale Euro							60,10	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.23.02.01.a	670 mm sviluppo zincato	m2	1,0000	59,68				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0000	31,44	31,44	
		Totale Manodopera					31,44	52,68
2	AA.14.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.09.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 25%		%	1,4475	1,00	1,45	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali					11,23	18,82
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli					4,50	7,54
Totale Euro							47,17	
Spese Generali 15,00% su Euro 47,17							7,08	
Totale Euro							54,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 54,25							5,43	
Totale Euro							59,68	
Somma totale Euro							59,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.23.02.01.b	670 mm sviluppo zincato e preverniciato	m2	1,0000	62,50				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0000	31,44	31,44	
		Totale Manodopera					31,44	50,30
2	AA.14.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.09.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 25%		%	1,8950	1,00	1,90	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali					13,47	21,55
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli					4,50	7,20
Totale Euro							49,41	
Spese Generali 15,00% su Euro 49,41							7,41	
Totale Euro							56,82	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 56,82							5,68	
Totale Euro							62,50	
Somma totale Euro							62,50	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.23.02.01.c	670 mm sviluppo rame	m2	1,0000	108,14				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0000	31,44	31,44	
		Totale Manodopera					31,44	29,07
2	AA.11.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.09.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 25%		%	9,1125	1,00	9,11	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali					49,55	45,82
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli					4,50	4,16
Totale Euro							85,49	
Spese Generali 15,00% su Euro 85,49							12,82	
Totale Euro							98,31	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 98,31							9,83	
Totale Euro							108,14	
Somma totale Euro							108,14	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.23.02.01.d	670 mm sviluppo zinco	m2	1,0000	95,85				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0000	31,44	31,44	
		Totale Manodopera					31,44	32,80
2	AA.13.65	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.09.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 25%		%	7,1675	1,00	7,17	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali					39,83	41,55
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli					4,50	4,69
Totale Euro							75,77	
Spese Generali 15,00% su Euro 75,77							11,37	
Totale Euro							87,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 87,14							8,71	
Totale Euro							95,85	
Somma totale Euro							95,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.23.02.01.e	670 mm sviluppo alluminio preverniciato	m2	1,0000	70,05				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,0000	31,44	31,44	
		Totale Manodopera					31,44	44,88
		Materiali						
2	AA.06.88	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	1,9000	6,50	12,35	
3	AA.09.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 25%		%	3,0875	1,00	3,09	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali					19,43	27,74
		Noli						
6	AA.07.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli					4,50	6,42
Totale Euro							55,37	
Spese Generali 15,00% su Euro 55,37							8,31	
Totale Euro							63,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 63,68							6,37	
Totale Euro							70,05	
Somma totale Euro							70,05	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.23.03.01.a	Tipo scandola, scandola standard zincato	m2	1,0000	67,40				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera					36,68	54,42
2	AA.14.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%		%	2,3160	1,00	2,32	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali					12,10	17,95
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli					4,50	6,68
Totale Euro							53,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 53,28							7,99	
Totale Euro							61,27	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 61,27							6,13	
Totale Euro							67,40	
Somma totale Euro							67,40	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.03.01.b	Tipo scandola, scandola standard zincato e preverniciato	m2	1,0000	70,57

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	51,98
		Materiali					
2	AA.14.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%	%	3,0320	1,00	3,03	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali				14,60	20,69
		Noli					
6	AA.07.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli				4,50	6,38
Totale Euro						55,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 55,78						8,37	
Totale Euro						64,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 64,15						6,42	
Totale Euro						70,57	
Somma totale Euro						70,57	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.23.03.01.c	Tipo scandola, scandola standard rame	m2	1,0000	121,69				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera					36,68	30,14
2	AA.11.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%		%	14,5800	1,00	14,58	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali					55,02	45,21
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli					4,50	3,70
Totale Euro							96,20	
Spese Generali 15,00% su Euro 96,20							14,43	
Totale Euro							110,63	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 110,63							11,06	
Totale Euro							121,69	
Somma totale Euro							121,69	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.03.01.d	Tipo scandola, scandola standard zinco	m2	1,0000	107,92

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	33,99
		Materiali					
2	AA.13.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%	%	11,4680	1,00	11,47	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali				44,13	40,89
		Noli					
6	AA.07.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli				4,50	4,17
Totale Euro						85,31	
Spese Generali 15,00% su Euro 85,31						12,80	
Totale Euro						98,11	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 98,11						9,81	
Totale Euro						107,92	
Somma totale Euro						107,92	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.03.01.e	Tipo scandola, scandola standard alluminio preverniciato	m2	1,0000	94,82

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,1667	31,44	36,68	
		Totale Manodopera				36,68	38,68
		Materiali					
2	AA.11.15	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scandola per tetti	m2	1,0000	28,37	28,37	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	1,4185	1,00	1,42	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali				33,78	35,63
		Noli					
6	AA.07.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli				4,50	4,75
Totale Euro						74,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 74,96						11,24	
Totale Euro						86,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 86,20						8,62	
Totale Euro						94,82	
Somma totale Euro						94,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.23.10.01.a	500 mm sviluppo zincato	m2	1,0000	85,04				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,6667	31,44	52,40	
		Totale Manodopera					52,40	61,62
2	AA.14.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%		%	1,7370	1,00	1,74	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
		Totale Materiali					10,33	12,15
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli					4,50	5,29
Totale Euro							67,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 67,23							10,08	
Totale Euro							77,31	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 77,31							7,73	
Totale Euro							85,04	
Somma totale Euro							85,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.10.01.b	500 mm sviluppo zincato e preverniciato	m2	1,0000	87,98

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,6667	31,44	52,40	59,56
2	AA.14.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	2,2740	1,00	2,27	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	14,38
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	5,11
Totale Euro						69,55	
Spese Generali 15,00% su Euro 69,55						10,43	
Totale Euro						79,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 79,98						8,00	
Totale Euro						87,98	
Somma totale Euro						87,98	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.10.01.c	500 mm sviluppo rame	m2	1,0000	135,47

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,6667	31,44	52,40	38,68
2	AA.11.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	10,9350	1,00	10,94	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	37,05
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	3,32
Totale Euro						107,09	
Spese Generali 15,00% su Euro 107,09						16,06	
Totale Euro						123,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 123,15						12,32	
Totale Euro						135,47	
Somma totale Euro						135,47	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.10.01.d	500 mm sviluppo zinco	m2	1,0000	122,67

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,6667	31,44	52,40	42,72
2	AA.13.65	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	8,6010	1,00	8,60	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	32,66
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	3,67
Totale Euro						96,97	
Spese Generali 15,00% su Euro 96,97						14,55	
Totale Euro						111,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 111,52						11,15	
Totale Euro						122,67	
Somma totale Euro						122,67	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.10.01.e	500 mm sviluppo alluminio preverniciato	m2	1,0000	95,83

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,6667	31,44	52,40	54,68
2	AA.06.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	1,9000	6,50	12,35	
3	AA.05.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 30%	%	3,7050	1,00	3,71	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	19,68
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	4,70
Totale Euro						75,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 75,76						11,36	
Totale Euro						87,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 87,12						8,71	
Totale Euro						95,83	
Somma totale Euro						95,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.23.10.02.a	670 mm sviluppo zincato	m2	1,0000	78,06				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,5000	31,44	47,16	
		Totale Manodopera					47,16	60,42
2	AA.14.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.09.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 25%		%	1,4475	1,00	1,45	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
		Totale Materiali					10,04	12,86
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli					4,50	5,76
Totale Euro							61,70	
Spese Generali 15,00% su Euro 61,70							9,26	
Totale Euro							70,96	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 70,96							7,10	
Totale Euro							78,06	
Somma totale Euro							78,06	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.10.02.b	670 mm sviluppo zincato e preverniciato	m2	1,0000	80,88

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,5000	31,44	47,16	58,31
2	AA.14.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.09.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 25%	%	1,8950	1,00	1,90	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	15,18
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	5,56
Totale Euro						63,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 63,94						9,59	
Totale Euro						73,53	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 73,53						7,35	
Totale Euro						80,88	
Somma totale Euro						80,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.10.02.c	670 mm sviluppo rame	m2	1,0000	126,52

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,5000	31,44	47,16	37,27
2	AA.11.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.09.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 25%	%	9,1125	1,00	9,11	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	38,22
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	3,56
Totale Euro						100,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 100,02						15,00	
Totale Euro						115,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 115,02						11,50	
Totale Euro						126,52	
Somma totale Euro						126,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.23.10.02.d	670 mm sviluppo zinco	m2	1,0000	114,24				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,5000	31,44	47,16	
		Totale Manodopera					47,16	41,28
2	AA.13.65	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.09.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 25%		%	7,1675	1,00	7,17	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
		Totale Materiali					38,64	33,82
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli					4,50	3,94
Totale Euro							90,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 90,30							13,55	
Totale Euro							103,85	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 103,85							10,39	
Totale Euro							114,24	
Somma totale Euro							114,24	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.10.02.e	670 mm sviluppo alluminio preverniciato	m2	1,0000	88,43

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,5000	31,44	47,16	53,33
						47,16	
2	AA.06.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	1,9000	6,50	12,35	
3	AA.09.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 25%	%	3,0875	1,00	3,09	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	20,63
						18,24	
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	5,09
						4,50	
Totale Euro						69,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 69,90						10,49	
Totale Euro						80,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 80,39						8,04	
Totale Euro						88,43	
Somma totale Euro						88,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.11.01.a	670 mm sviluppo zincato	m2	1,0000	92,04

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,8333	31,44	57,64	62,62
2	AA.14.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.11.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 35%	%	2,0265	1,00	2,03	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	11,54
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	4,89
Totale Euro						72,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 72,76						10,91	
Totale Euro						83,67	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 83,67						8,37	
Totale Euro						92,04	
Somma totale Euro						92,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.11.01.b	670 mm sviluppo zincato e preverniciato	m2	1,0000	95,10

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,8333	31,44	57,64	60,61
2	AA.14.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.11.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 35%	%	2,6530	1,00	2,65	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	13,70
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	4,73
Totale Euro						75,17	
Spese Generali 15,00% su Euro 75,17						11,28	
Totale Euro						86,45	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 86,45						8,65	
Totale Euro						95,10	
Somma totale Euro						95,10	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.23.11.01.c	670 mm sviluppo rame	m2	1,0000	144,40				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,8333	31,44	57,64	
		Totale Manodopera					57,64	39,92
2	AA.11.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.11.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 35%		%	12,7575	1,00	12,76	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
		Totale Materiali					52,01	36,02
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli					4,50	3,12
Totale Euro							114,15	
Spese Generali 15,00% su Euro 114,15							17,12	
Totale Euro							131,27	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 131,27							13,13	
Totale Euro							144,40	
Somma totale Euro							144,40	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.11.01.d	670 mm sviluppo zinco	m2	1,0000	131,11

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,8333	31,44	57,64	43,96
2	AA.13.65	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.11.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 35%	%	10,0345	1,00	10,03	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	31,65
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	3,43
Totale Euro						103,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 103,64						15,55	
Totale Euro						119,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 119,19						11,92	
Totale Euro						131,11	
Somma totale Euro						131,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.11.01.e	670 mm sviluppo alluminio preverniciato	m2	1,0000	103,24

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,8333	31,44	57,64	55,83
2	AA.06.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	1,9000	6,50	12,35	
3	AA.11.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 35%	%	4,3225	1,00	4,32	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	7,0000	0,40	2,80	18,86
5	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	4,36
Totale Euro						81,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 81,61						12,24	
Totale Euro						93,85	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 93,85						9,39	
Totale Euro						103,24	
Somma totale Euro						103,24	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.12.01.a	Scandola tipo, scandola standard zincato	m2	1,0000	93,92

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,8333	31,44	57,64	
		Totale Manodopera				57,64	61,37
		Materiali					
2	AA.14.54	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%	%	2,3160	1,00	2,32	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali				12,10	12,88
		Noli					
6	AA.07.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli				4,50	4,79
Totale Euro						74,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 74,24						11,14	
Totale Euro						85,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 85,38						8,54	
Totale Euro						93,92	
Somma totale Euro						93,92	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.12.01.b	Scandola tipo, scandola standard zincato e preverniciato	m2	1,0000	97,08

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,8333	31,44	57,64	
		Totale Manodopera				57,64	59,37
		Materiali					
2	AA.14.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%	%	3,0320	1,00	3,03	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali				14,60	15,04
		Noli					
6	AA.07.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli				4,50	4,64
Totale Euro						76,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 76,74						11,51	
Totale Euro						88,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 88,25						8,83	
Totale Euro						97,08	
Somma totale Euro						97,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.12.01.c	Scandola tipo, scandola standard rame	m2	1,0000	148,20

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,8333	31,44	57,64	38,89
2	AA.11.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%	%	14,5800	1,00	14,58	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	1,6949	0,70	1,19	37,13
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,50	4,50	3,04
Totale Euro						117,16	
Spese Generali 15,00% su Euro 117,16						17,57	
Totale Euro						134,73	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 134,73						13,47	
Totale Euro						148,20	
Somma totale Euro						148,20	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.23.12.01.d	Scandola tipo, scandola standard zinco	m2	1,0000	134,43				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	1,8333	31,44	57,64	
		Totale Manodopera					57,64	42,88
2	AA.13.65	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%		%	11,4680	1,00	11,47	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali					44,13	32,83
6	AA.07.28	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli					4,50	3,35
Totale Euro							106,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 106,27							15,94	
Totale Euro							122,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 122,21							12,22	
Totale Euro							134,43	
Somma totale Euro							134,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.23.12.01.e	Scandola tipo, scandola standard alluminio preverniciato	m2	1,0000	133,90

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,8333	31,44	57,64	
		Totale Manodopera				57,64	43,05
		Materiali					
2	AA.11.15	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scandola per tetti	m2	1,0000	28,37	28,37	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%	%	11,3480	1,00	11,35	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	1,6949	0,70	1,19	
		Totale Materiali				43,71	32,64
		Noli					
6	AA.07.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	3,0000	1,50	4,50	
		Totale Noli				4,50	3,36
Totale Euro						105,85	
Spese Generali 15,00% su Euro 105,85						15,88	
Totale Euro						121,73	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 121,73						12,17	
Totale Euro						133,90	
Somma totale Euro						133,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.30.01.01.a	500 mm sviluppo zincato	m2	1,0000	112,86				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	2,3330	31,44	73,35	
		Totale Manodopera					73,35	64,99
2	AA.14.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.11.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 45%		%	2,6055	1,00	2,61	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	2,3810	0,70	1,67	
		Totale Materiali					12,87	11,40
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,00	3,00	
		Totale Noli					3,00	2,66
Totale Euro							89,22	
Spese Generali 15,00% su Euro 89,22							13,38	
Totale Euro							102,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 102,60							10,26	
Totale Euro							112,86	
Somma totale Euro							112,86	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.30.01.01.b	500 mm sviluppo zincato e preverniciato	m2	1,0000	116,15				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	2,3333	31,44	73,36	
		Totale Manodopera					73,36	63,16
2	AA.14.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.11.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 45%		%	3,4110	1,00	3,41	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	2,3810	0,70	1,67	
		Totale Materiali					15,46	13,31
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,00	3,00	
		Totale Noli					3,00	2,58
Totale Euro							91,82	
Spese Generali 15,00% su Euro 91,82							13,77	
Totale Euro							105,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 105,59							10,56	
Totale Euro							116,15	
Somma totale Euro							116,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.30.01.01.c	500 mm sviluppo rame	m2	1,0000	169,10				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	2,3333	31,44	73,36	
		Totale Manodopera					73,36	43,38
2	AA.11.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.11.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 45%		%	16,4025	1,00	16,40	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	2,3810	0,70	1,67	
		Totale Materiali					57,32	33,90
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,00	3,00	
		Totale Noli					3,00	1,77
Totale Euro							133,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 133,68							20,05	
Totale Euro							153,73	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 153,73							15,37	
Totale Euro							169,10	
Somma totale Euro							169,10	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.30.01.01.d	500 mm sviluppo zinco	m2	1,0000	154,84

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	2,3333	31,44	73,36	
		Totale Manodopera				73,36	47,38
		Materiali					
2	AA.13.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.11.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 45%	%	12,9015	1,00	12,90	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	2,3810	0,70	1,67	
		Totale Materiali				46,04	29,73
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	3,0000	1,00	3,00	
		Totale Noli				3,00	1,94
Totale Euro						122,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 122,40						18,36	
Totale Euro						140,76	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 140,76						14,08	
Totale Euro						154,84	
Somma totale Euro						154,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.30.01.01.e	500 mm sviluppo alluminio preverniciato	m2	1,0000	124,91				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	2,3333	31,44	73,36	
		Totale Manodopera					73,36	58,73
		Materiali						
2	AA.06.88	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	1,9000	6,50	12,35	
3	AA.11.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 45%		%	5,5575	1,00	5,56	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	2,3810	0,70	1,67	
		Totale Materiali					22,38	17,92
		Noli						
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,00	3,00	
		Totale Noli					3,00	2,40
Totale Euro							98,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 98,74							14,81	
Totale Euro							113,55	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 113,55							11,36	
Totale Euro							124,91	
Somma totale Euro							124,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.30.01.02.a	670 mm sviluppo zincato	m2	1,0000	105,89

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	2,1667	31,44	68,12	64,33
2	AA.14.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%	%	2,3160	1,00	2,32	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	2,3810	0,70	1,67	11,88
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,00	3,00	2,83
Totale Euro						83,70	
Spese Generali 15,00% su Euro 83,70						12,56	
Totale Euro						96,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 96,26						9,63	
Totale Euro						105,89	
Somma totale Euro						105,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.30.01.02.b	670 mm sviluppo zincato e preverniciato	m2	1,0000	109,04				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	2,1667	31,44	68,12	
		Totale Manodopera					68,12	62,47
2	AA.14.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%		%	3,0320	1,00	3,03	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	2,3810	0,70	1,67	
		Totale Materiali					15,08	13,83
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,00	3,00	
		Totale Noli					3,00	2,75
Totale Euro							86,20	
Spese Generali 15,00% su Euro 86,20							12,93	
Totale Euro							99,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 99,13							9,91	
Totale Euro							109,04	
Somma totale Euro							109,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.30.01.02.c	670 mm sviluppo rame	m2	1,0000	160,17				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	2,1667	31,44	68,12	
		Totale Manodopera					68,12	42,53
2	AA.11.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%		%	14,5800	1,00	14,58	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	2,3810	0,70	1,67	
		Totale Materiali					55,50	34,65
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,00	3,00	
		Totale Noli					3,00	1,87
Totale Euro							126,62	
Spese Generali 15,00% su Euro 126,62							18,99	
Totale Euro							145,61	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 145,61							14,56	
Totale Euro							160,17	
Somma totale Euro							160,17	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.30.01.02.d	670 mm sviluppo zinco	m2	1,0000	146,40				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	2,1667	31,44	68,12	
		Totale Manodopera					68,12	46,53
		Materiali						
2	AA.13.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%		%	11,4680	1,00	11,47	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	2,3810	0,70	1,67	
		Totale Materiali					44,61	30,47
		Noli						
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,00	3,00	
		Totale Noli					3,00	2,05
Totale Euro							115,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 115,73							17,36	
Totale Euro							133,09	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 133,09							13,31	
Totale Euro							146,40	
Somma totale Euro							146,40	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.30.01.02.e	670 mm sviluppo alluminio preverniciato	m2	1,0000	117,49				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	2,1667	31,44	68,12	57,98
		Totale Manodopera					68,12	
2	AA.06.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	1,9000	6,50	12,35	18,52
3	AA.06.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 40%		%	4,9400	1,00	4,94	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	2,3810	0,70	1,67	
		Totale Materiali					21,76	
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,00	3,00	
		Totale Noli					3,00	2,55
Totale Euro							92,88	
Spese Generali 15,00% su Euro 92,88							13,93	
Totale Euro							106,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 106,81							10,68	
Totale Euro							117,49	
Somma totale Euro							117,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.31.01.01.a	500 mm sviluppo zincato	m2	1,0000	186,15

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,1667	31,44	131,00	70,37
2	AA.14.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	2,8950	1,00	2,90	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	2,3810	0,70	1,67	7,07
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,00	3,00	1,61
Totale Euro						147,16	
Spese Generali 15,00% su Euro 147,16						22,07	
Totale Euro						169,23	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 169,23						16,92	
Totale Euro						186,15	
Somma totale Euro						186,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.31.01.01.b	500 mm sviluppo zincato e preverniciato	m2	1,0000	189,55

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,1667	31,44	131,00	69,11
2	AA.14.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	3,7900	1,00	3,79	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	2,3810	0,70	1,67	8,36
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,00	3,00	1,58
Totale Euro						149,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 149,84						22,48	
Totale Euro						172,32	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 172,32						17,23	
Totale Euro						189,55	
Somma totale Euro						189,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.31.01.01.c	500 mm sviluppo rame	m2	1,0000	244,33

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,1667	31,44	131,00	53,62
2	AA.11.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	18,2250	1,00	18,23	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	2,3810	0,70	1,67	24,21
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,00	3,00	1,23
Totale Euro						193,15	
Spese Generali 15,00% su Euro 193,15						28,97	
Totale Euro						222,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 222,12						22,21	
Totale Euro						244,33	
Somma totale Euro						244,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.31.01.01.d	500 mm sviluppo zinco	m2	1,0000	229,57

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,1667	31,44	131,00	57,06
2	AA.13.65	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	14,3350	1,00	14,34	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	2,3810	0,70	1,67	20,68
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,00	3,00	1,31
Totale Euro						181,48	
Spese Generali 15,00% su Euro 181,48						27,22	
Totale Euro						208,70	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 208,70						20,87	
Totale Euro						229,57	
Somma totale Euro						229,57	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.31.01.01.e	500 mm sviluppo alluminio preverniciato	m2	1,0000	198,61

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	4,1667	31,44	131,00	65,96
2	AA.06.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	1,9000	6,50	12,35	
3	AA.05.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sfrido 50%	%	6,1750	1,00	6,18	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	2,3810	0,70	1,67	11,58
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,00	3,00	1,51
Totale Euro						157,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 157,00						23,55	
Totale Euro						180,55	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 180,55						18,06	
Totale Euro						198,61	
Somma totale Euro						198,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.31.01.02.a	670 mm sviluppo zincato	m2	1,0000	175,85

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	3,9167	31,44	123,14	70,03
2	AA.14.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	4,7100	1,23	5,79	
3	AA.11.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 45%	%	2,6055	1,00	2,61	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel) Totale Materiali	m	2,3810	0,70	1,67	7,32
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,00	3,00	1,71
Totale Euro						139,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 139,01						20,85	
Totale Euro						159,86	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 159,86						15,99	
Totale Euro						175,85	
Somma totale Euro						175,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.31.01.02.b	670 mm sviluppo zincato e preverniciato	m2	1,0000	179,12				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	3,9167	31,44	123,14	
		Totale Manodopera					123,14	68,75
2	AA.14.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	4,7100	1,61	7,58	
3	AA.11.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 45%		%	3,4110	1,00	3,41	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	2,3810	0,70	1,67	
		Totale Materiali					15,46	8,63
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,00	3,00	
		Totale Noli					3,00	1,67
Totale Euro							141,60	
Spese Generali 15,00% su Euro 141,60							21,24	
Totale Euro							162,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 162,84							16,28	
Totale Euro							179,12	
Somma totale Euro							179,12	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.31.01.02.c	670 mm sviluppo rame	m2	1,0000	232,08				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	3,9167	31,44	123,14	
		Totale Manodopera					123,14	53,06
2	AA.11.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	5,4000	6,75	36,45	
3	AA.11.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 45%		%	16,4025	1,00	16,40	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	2,3810	0,70	1,67	
		Totale Materiali					57,32	24,70
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,00	3,00	
		Totale Noli					3,00	1,29
Totale Euro							183,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 183,46							27,52	
Totale Euro							210,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 210,98							21,10	
Totale Euro							232,08	
Somma totale Euro							232,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.31.01.02.d	670 mm sviluppo zinco	m2	1,0000	217,81

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	3,9167	31,44	123,14	
		Totale Manodopera				123,14	56,54
		Materiali					
2	AA.13.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera	kg	5,0300	5,70	28,67	
3	AA.11.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 45%	%	12,9015	1,00	12,90	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)	cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)	m	2,3810	0,70	1,67	
		Totale Materiali				46,04	21,14
		Noli					
6	AA.04.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice	a c	3,0000	1,00	3,00	
		Totale Noli				3,00	1,38
Totale Euro						172,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 172,18						25,83	
Totale Euro						198,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 198,01						19,80	
Totale Euro						217,81	
Somma totale Euro						217,81	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.31.01.02.e	670 mm sviluppo alluminio preverniciato	m2	1,0000	191,19				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	4,0000	31,44	125,76	
		Totale Manodopera					125,76	65,78
2	AA.06.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Copertura in lamiera		kg	1,9000	6,50	12,35	
3	AA.11.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 45%		%	5,5575	1,00	5,56	
4	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	7,0000	0,40	2,80	
5	AA.05.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di guarnizione (nastro sigillante, gel)		m	2,3810	0,70	1,67	
		Totale Materiali					22,38	11,71
6	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice		a c	3,0000	1,00	3,00	
		Totale Noli					3,00	1,57
Totale Euro							151,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 151,14							22,67	
Totale Euro							173,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 173,81							17,38	
Totale Euro							191,19	
Somma totale Euro							191,19	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.40.01.01	Sovrapprezzo tagli in direzione longitudinale e trasversale	m	1,0000	13,74

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,2500	31,44	7,86	57,21
2	AA.04.82	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchina sagomatrice, piegatrice Totale Noli	a c	3,0000	1,00	3,00	21,83
Totale Euro						10,86	
Spese Generali 15,00% su Euro 10,86						1,63	
Totale Euro						12,49	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12,49						1,25	
Totale Euro						13,74	
Somma totale Euro						13,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.50.01.01.a	Nasi paraneve zincato	nr	1,0000	4,21

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,0333	31,44	1,05	24,94
2	AA.13.64	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nasi paraneve	cad	1,0000	0,88	0,88	
3	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti) Totale Materiali	cad	1,0000	0,40	0,40	30,40
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	23,75
Totale Euro						3,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 3,33						0,50	
Totale Euro						3,83	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3,83						0,38	
Totale Euro						4,21	
Somma totale Euro						4,21	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.50.01.01.b	Nasi paraneve zincato e preverniciato	nr	1,0000	4,84					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0333	31,44	1,05		
		Totale Manodopera					1,05	21,69	
2	AA.13.63	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nasi paraneve		cad	1,0000	1,38	1,38		
3	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	1,0000	0,40	0,40		
		Totale Materiali					1,78	36,78	
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00		
		Totale Noli					1,00	20,66	
							Totale Euro	3,83	
							Spese Generali 15,00% su Euro 3,83	0,57	
							Totale Euro	4,40	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 4,40	0,44	
							Totale Euro	4,84	
							Somma totale Euro	4,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.50.01.01.c	Nasi paraneve rame	nr	1,0000	7,87				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0333	31,44	1,05	
		Totale Manodopera					1,05	13,34
2	AA.15.03	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Nasi paraneve		cad	1,0000	3,77	3,77	
3	AA.12.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di collegamento e fissaggio (linguette di fissaggio, fasce, viti, chiodi, rivetti)		cad	1,0000	0,40	0,40	
		Totale Materiali					4,17	52,99
4	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	12,71
Totale Euro							6,22	
Spese Generali 15,00% su Euro 6,22							0,93	
Totale Euro							7,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7,15							0,72	
Totale Euro							7,87	
Somma totale Euro							7,87	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.50.02.01.a	Paraneve a monotubo zincato	m	1,0000	29,54

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3333	31,44	10,48	
		Totale Manodopera				10,48	35,48
		Materiali					
2	AA.13.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo paraneve da 1"	m	1,0000	4,04	4,04	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,2020	1,00	0,20	
4	AA.15.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Morsetti per tubo paraneve da 1"	cad	2,0000	4,15	8,30	
5	AA.13.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ganci	cad	0,1667	2,00	0,33	
		Totale Materiali				12,87	43,57
Totale Euro						23,35	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,35						3,50	
Totale Euro						26,85	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,85						2,69	
Totale Euro						29,54	
Somma totale Euro						29,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.50.02.01.b	Paraneve a monotubo zincato e preverniciato	m	1,0000	32,02

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3333	31,44	10,48	
		Totale Manodopera				10,48	32,73
		Materiali					
2	AA.13.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo paraneve da 1"	m	1,0000	4,83	4,83	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,2415	1,00	0,24	
4	AA.13.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Morsetti per tubo paraneve da 1"	cad	2,0000	4,66	9,32	
5	AA.13.68	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ganci	cad	0,1667	2,64	0,44	
		Totale Materiali				14,83	46,31
Totale Euro						25,31	
Spese Generali 15,00% su Euro 25,31						3,80	
Totale Euro						29,11	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 29,11						2,91	
Totale Euro						32,02	
Somma totale Euro						32,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.50.02.01.c	Paraneve a monotubo rame	m	1,0000	62,93

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,3333	31,44	10,48	16,65
2	AA.13.83	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo paraneve da 1"	m	1,0000	18,19	18,19	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,9095	1,00	0,91	
4	AA.13.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Morsetti per tubo paraneve da 1"	cad	2,0000	9,82	19,64	
5	AA.13.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ganci Totale Materiali	cad	0,1667	3,20	0,53	62,40
Totale Euro						49,75	
Spese Generali 15,00% su Euro 49,75						7,46	
Totale Euro						57,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 57,21						5,72	
Totale Euro						62,93	
Somma totale Euro						62,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.50.02.01.d	Paraneve a monotubo alluminio preverniciato	m	1,0000	39,81

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,3333	31,44	10,48	
		Totale Manodopera				10,48	26,33
		Materiali					
2	AA.13.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo paraneve da 1"	m	1,0000	6,04	6,04	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,3020	1,00	0,30	
4	AA.13.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Morsetti per tubo paraneve da 1"	cad	2,0000	6,46	12,92	
5	AA.13.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ganci	cad	0,1667	10,37	1,73	
		Totale Materiali				20,99	52,73
Totale Euro						31,47	
Spese Generali 15,00% su Euro 31,47						4,72	
Totale Euro						36,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 36,19						3,62	
Totale Euro						39,81	
Somma totale Euro						39,81	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.50.02.02.a	Paraneve a doppio tubo zincato	m	1,0000	43,91

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,4167	31,44	13,10	
		Totale Manodopera				13,10	29,83
		Materiali					
2	AA.13.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo paraneve da 1"	m	2,0000	4,04	8,08	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,4040	1,00	0,40	
4	AA.13.56	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Morsetti doppi per tubo paraneve da 1"	cad	2,0000	6,23	12,46	
5	AA.13.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ganci	cad	0,3333	2,00	0,67	
		Totale Materiali				21,61	49,21
Totale Euro						34,71	
Spese Generali 15,00% su Euro 34,71						5,21	
Totale Euro						39,92	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 39,92						3,99	
Totale Euro						43,91	
Somma totale Euro						43,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.50.02.02.b	Paraneve a doppio tubo zincato e preverniciato	m	1,0000	47,82				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4167	31,44	13,10	
		Totale Manodopera					13,10	27,39
		Materiali						
2	AA.13.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo paraneve da 1"		m	2,0000	4,83	9,66	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%		%	0,4830	1,00	0,48	
4	AA.14.18	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Morsetti doppi per tubo paraneve da 1"		cad	2,0000	6,84	13,68	
5	AA.13.68	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ganci		cad	0,3333	2,64	0,88	
		Totale Materiali					24,70	51,65
Totale Euro							37,80	
Spese Generali 15,00% su Euro 37,80							5,67	
Totale Euro							43,47	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 43,47							4,35	
Totale Euro							47,82	
Somma totale Euro							47,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.50.02.02.c	Paraneve a doppio tubo rame	m	1,0000	106,48				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,4167	31,44	13,10	
		Totale Manodopera					13,10	12,30
		Materiali						
2	AA.13.83	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo paraneve da 1"		m	2,0000	18,19	36,38	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%		%	1,8190	1,00	1,82	
4	AA.14.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Morsetti doppi per tubo paraneve da 1"		cad	2,0000	15,90	31,80	
5	AA.13.85	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ganci		cad	0,3333	3,20	1,07	
		Totale Materiali					71,07	66,74
Totale Euro							84,17	
Spese Generali 15,00% su Euro 84,17							12,63	
Totale Euro							96,80	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 96,80							9,68	
Totale Euro							106,48	
Somma totale Euro							106,48	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.50.02.02.d	Paraneve a doppio tubo alluminio preverniciato	m	1,0000	63,23

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	0,4167	31,44	13,10	
		Totale Manodopera				13,10	20,72
		Materiali					
2	AA.14.20	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo paraneve da 3/4"	m	2,0000	6,04	12,08	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,6040	1,00	0,60	
4	AA.14.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Morsetti doppi per tubo paraneve da 3/4"	cad	2,0000	10,37	20,74	
5	AA.13.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ganci	cad	0,3333	10,37	3,46	
		Totale Materiali				36,88	58,33
Totale Euro						49,98	
Spese Generali 15,00% su Euro 49,98						7,50	
Totale Euro						57,48	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 57,48						5,75	
Totale Euro						63,23	
Somma totale Euro						63,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.50.02.03.a	Fermaghiaccio per paraneve zincato	m	1,0000	9,16				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0833	31,44	2,62	
		Totale Manodopera					2,62	28,60
2	AA.05.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fermaghiaccio "M" in acciaio inossidabile		cad	1,0000	4,62	4,62	
		Totale Materiali					4,62	50,44
Totale Euro							7,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,24							1,09	
Totale Euro							8,33	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,33							0,83	
Totale Euro							9,16	
Somma totale Euro							9,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.50.02.03.b	Fermaghiaccio per paraneve zincato e preverniciato	m	1,0000	9,16					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0833	31,44	2,62		
		Totale Manodopera					2,62	28,60	
2	AA.05.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fermaghiaccio "M" in acciaio inossidabile		cad	1,0000	4,62	4,62		
		Totale Materiali					4,62	50,44	
Totale Euro							7,24		
Spese Generali 15,00% su Euro 7,24							1,09		
Totale Euro							8,33		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,33							0,83		
Totale Euro							9,16		
Somma totale Euro							9,16		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.50.02.03.c	Fermaghiaccio per paraneve rame	m	1,0000	9,16				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0833	31,44	2,62	
		Totale Manodopera					2,62	28,60
2	AA.05.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fermaghiaccio "M" in acciaio inossidabile		cad	1,0000	4,62	4,62	
		Totale Materiali					4,62	50,44
Totale Euro							7,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,24							1,09	
Totale Euro							8,33	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,33							0,83	
Totale Euro							9,16	
Somma totale Euro							9,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.50.02.03.d	Fermaghiaccio per paraneve zinco	m	1,0000	9,16					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0833	31,44	2,62		
		Totale Manodopera					2,62	28,60	
2	AA.05.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fermaghiaccio "M" in acciaio inossidabile		cad	1,0000	4,62	4,62		
		Totale Materiali					4,62	50,44	
Totale Euro							7,24		
Spese Generali 15,00% su Euro 7,24							1,09		
Totale Euro							8,33		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,33							0,83		
Totale Euro							9,16		
Somma totale Euro							9,16		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.50.02.03.e	Fermaghiaccio per paraneve alluminio preverniciato	m	1,0000	9,16					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0833	31,44	2,62		
		Totale Manodopera					2,62	28,60	
2	AA.05.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fermaghiaccio "M" in acciaio inossidabile		cad	1,0000	4,62	4,62		
		Totale Materiali					4,62	50,44	
Totale Euro							7,24		
Spese Generali 15,00% su Euro 7,24							1,09		
Totale Euro							8,33		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,33							0,83		
Totale Euro							9,16		
Somma totale Euro							9,16		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
08.50.02.03.f	Fermaghiaccio per paraneve acciaio inossidabile	m	1,0000	9,16					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,0833	31,44	2,62		
		Totale Manodopera					2,62	28,60	
2	AA.05.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fermaghiaccio "M" in acciaio inossidabile		cad	1,0000	4,62	4,62		
		Totale Materiali					4,62	50,44	
Totale Euro							7,24		
Spese Generali 15,00% su Euro 7,24							1,09		
Totale Euro							8,33		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,33							0,83		
Totale Euro							9,16		
Somma totale Euro							9,16		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.50.03.01.a	Altezza griglia 150 mm zincato	m	1,0000	94,99

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	38,61
2	AA.13.59	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Griglia paraneve da 150	m	1,0000	15,71	15,71	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,7855	1,00	0,79	
4	AA.13.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pilastro neve 150/25/8	cad	1,4286	12,35	17,64	
5	AA.14.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ganci	cad	0,6667	1,23	0,82	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	1,4286	0,50	0,71	
7	AA.14.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera Totale Materiali	kg	1,4130	1,23	1,74	39,38
8	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,05
Totale Euro						75,09	
Spese Generali 15,00% su Euro 75,09						11,26	
Totale Euro						86,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 86,35						8,64	
Totale Euro						94,99	
Somma totale Euro						94,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.50.03.01.b	Altezza griglia 150 mm zincato e preverniciato	m	1,0000	98,82

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	1,1667	31,44	36,68	37,12
2	AA.14.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Griglia paraneve da 150	m	1,0000	17,30	17,30	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,8650	1,00	0,87	
4	AA.14.23	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pilastro neve 150/25/8	cad	1,4286	12,93	18,47	
5	AA.14.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ganci	cad	0,6667	1,23	0,82	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	1,4286	0,50	0,71	
7	AA.14.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera Totale Materiali	kg	1,4130	1,61	2,27	40,92
8	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,01
Totale Euro						78,12	
Spese Generali 15,00% su Euro 78,12						11,72	
Totale Euro						89,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 89,84						8,98	
Totale Euro						98,82	
Somma totale Euro						98,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.50.03.02.a	Altezza griglia 200 mm zincato	m	1,0000	116,29

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,2500	31,44	39,30	
		Totale Manodopera				39,30	33,79
		Materiali					
2	AA.14.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Griglia paraneve da 200	m	1,0000	16,57	16,57	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	0,8285	1,00	0,83	
4	AA.14.83	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pilastro neve 200/25/8	cad	1,4286	20,67	29,53	
5	AA.14.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ganci	cad	0,6667	1,23	0,82	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	4,2857	0,50	2,14	
7	AA.14.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	1,4130	1,23	1,74	
		Totale Materiali				51,63	44,40
		Noli					
8	AA.07.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	0,86
Totale Euro						91,93	
Spese Generali 15,00% su Euro 91,93						13,79	
Totale Euro						105,72	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 105,72						10,57	
Totale Euro						116,29	
Somma totale Euro						116,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
08.50.03.02.b	Altezza griglia 200 mm zincato e preverniciato	m	1,0000	121,92

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.	h	1,2500	31,44	39,30	
		Totale Manodopera				39,30	32,23
		Materiali					
2	AA.14.24	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Griglia paraneve da 200	m	1,0000	20,30	20,30	
3	AA.10.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Supplemento connessione incluso lo sfrido 5%	%	1,0150	1,00	1,02	
4	AA.14.83	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pilastro neve 200/25/8	cad	1,4286	20,67	29,53	
5	AA.14.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ganci	cad	0,6667	1,23	0,82	
6	AA.06.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale di fissaggio (viti, tasselli)	cad	4,2857	0,50	2,14	
7	AA.14.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Materiale in lamiera	kg	1,4130	1,61	2,27	
		Totale Materiali				56,08	46,00
		Noli					
8	AA.07.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano	a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli				1,00	0,82
Totale Euro						96,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 96,38						14,46	
Totale Euro						110,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 110,84						11,08	
Totale Euro						121,92	
Somma totale Euro						121,92	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
08.60.01.01	Linea vita orizzontale certificata classe C per tetto in metallo e a tegola	m	1,0000	172,78				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec.		h	0,5000	31,44	15,72	9,10
		Totale Manodopera					15,72	
2	AA.05.87	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fune in acciaio inossidabile		m	1,0000	7,85	7,85	69,37
3	AA.11.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Punti di ancoraggio		cad	0,2857	243,00	69,43	
4	AA.11.17	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Elementi terminali		cad	0,1429	138,00	19,72	
5	AA.11.18	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tenditori		cad	0,1429	160,00	22,86	
		Totale Materiali					119,86	
6	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano		a c	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Noli					1,00	0,58
Totale Euro							136,58	
Spese Generali 15,00% su Euro 136,58							20,49	
Totale Euro							157,07	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 157,07							15,71	
Totale Euro							172,78	
Somma totale Euro							172,78	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.60.01.02	Punto di ancoraggio singolo certificato classe A su copertura in tegole	nr	1,0000	69,22			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5000	31,44	15,72	22,71
2	AA.05.83	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Punto d'ancoraggio singolo mattone (1 persona) Totale Materiali	cad	1,0000	38,00	38,00	54,90
3	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	1,44
Totale Euro						54,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 54,72						8,21	
Totale Euro						62,93	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 62,93						6,29	
Totale Euro						69,22	
Somma totale Euro						69,22	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
08.60.01.03	Punto di ancoraggio singolo certificate classe A su copertura in metallo	nr	1,0000	157,77			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.02	Manodopera Operaio spec. Totale Manodopera	h	0,5000	31,44	15,72	9,96
2	AA.05.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Punto d'ancoraggio singolo mattone (1 persona) Totale Materiali	cad	1,0000	108,00	108,00	68,45
3	AA.07.10	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trapano Totale Noli	a c	1,0000	1,00	1,00	0,63
Totale Euro						124,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 124,72						18,71	
Totale Euro						143,43	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 143,43						14,34	
Totale Euro						157,77	
Somma totale Euro						157,77	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
12.09.01.01	posato, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x10 mm, PVB 0,76 mm	m2	1,0000	446,15			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	4,0000	33,85	135,40	30,35
2	AA.09.70	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Vetro temprato	m2	1,0000	117,00	117,00	
3	AA.04.90	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Profili, coperchi, kit di guarnizioni Totale Materiali	m2	1,1500	80,25	92,29	46,91
5	AA.04.91	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchinari e attrezzature di lavoro Totale Noli	a c	1,0000	4,00	4,00	0,90
4	AA.04.85	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	4,00	4,00	0,90
Totale Euro						352,69	
Spese Generali 15,00% su Euro 352,69						52,90	
Totale Euro						405,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 405,59						40,56	
Totale Euro						446,15	
Somma totale Euro						446,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
12.09.01.03	posato, 3 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, strato intermedio rigido 0,76 mm	m2	1,0000	554,49			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.02.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	4,0000	33,85	135,40	24,42
2	AA.04.92	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Vetro temprato	m2	1,0000	186,16	186,16	
3	AA.04.93	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Profili, coperchi, kit di guarnizioni Totale Materiali	m2	1,1500	94,58	108,77	53,19
5	AA.04.91	Noli VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Macchinari e attrezzature di lavoro Totale Noli	a c	1,0000	4,00	4,00	0,72
4	AA.04.85	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Trasporti Totale Trasporti	a c	1,0000	4,00	4,00	0,72
Totale Euro						438,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 438,33						65,75	
Totale Euro						504,08	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 504,08						50,41	
Totale Euro						554,49	
Somma totale Euro						554,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.20.a	Caldaia a gassificazione di ceppi di legno fino a 20 kW	cad	1,0000	9.732,67			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.02	Manodopera Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
2	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
5	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
		Totale Manodopera				239,80	2,46
3	AA.06.79	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a gassificazione di legno	cad	1,0000	7.307,85	7.307,85	
		Totale Materiali				7.307,85	75,09
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	73,0785	2,00	146,16	
		Totale Trasporti				146,16	1,50
Totale Euro						7.693,81	
Spese Generali 15,00% su Euro 7.693,81						1.154,07	
Totale Euro						8.847,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.847,88						884,79	
Totale Euro						9.732,67	
Somma totale Euro						9.732,67	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.20.b	Caldaia a gassificazione di ceppi di legno oltre 20 fino a 30 kW	cad	1,0000	10.098,47					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					239,80	2,37	
		Materiali							
4	AA.06.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a gassificazione di legno		cad	1,0000	7.591,35	7.591,35		
		Totale Materiali					7.591,35	75,17	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	75,9135	2,00	151,83		
		Totale Trasporti					151,83	1,50	
Totale Euro							7.982,98		
Spese Generali 15,00% su Euro 7.982,98							1.197,45		
Totale Euro							9.180,43		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9.180,43							918,04		
Totale Euro							10.098,47		
Somma totale Euro							10.098,47		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.20.c	Caldaia a gassificazione di ceppi di legno oltre 30 fino a 40 kW	cad	1,0000	11.598,44			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	2,07
		Materiali					
4	AA.07.01	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a gassificazione di legno	cad	1,0000	8.753,85	8.753,85	
		Totale Materiali				8.753,85	75,47
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	87,5385	2,00	175,08	
		Totale Trasporti				175,08	1,51
Totale Euro						9.168,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 9.168,73						1.375,31	
Totale Euro						10.544,04	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10.544,04						1.054,40	
Totale Euro						11.598,44	
Somma totale Euro						11.598,44	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.20.d	Caldaia a gassificazione di ceppi di legno oltre 40 fino a 50 kW	cad	1,0000	12.005,76			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	2,00
		Materiali					
4	AA.07.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a gassificazione di legno	cad	1,0000	9.069,53	9.069,53	
		Totale Materiali				9.069,53	75,54
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	90,6953	2,00	181,39	
		Totale Trasporti				181,39	1,51
Totale Euro						9.490,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 9.490,72						1.423,61	
Totale Euro						10.914,33	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10.914,33						1.091,43	
Totale Euro						12.005,76	
Somma totale Euro						12.005,76	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.20.e	Caldaia a gassificazione di ceppi di legno oltre 50 fino a 60 kW	cad	1,0000	12.370,88			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	1,94
		Materiali					
4	AA.11.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a gassificazione di legno	cad	1,0000	9.352,50	9.352,50	
		Totale Materiali				9.352,50	75,60
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	93,5250	2,00	187,05	
		Totale Trasporti				187,05	1,51
Totale Euro						9.779,35	
Spese Generali 15,00% su Euro 9.779,35						1.466,90	
Totale Euro						11.246,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11.246,25						1.124,63	
Totale Euro						12.370,88	
Somma totale Euro						12.370,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.21.a	Sistema di innalzamento della temperatura di ritorno per caldaia a gassificazione di legno fino a 30 kW	cad	1,0000	885,26				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	7,46
3	AA.11.37	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di innalzamento della temperatura di ritorno per caldaia a gassificazione di legno		cad	1,0000	621,30	621,30	
		Totale Materiali					621,30	70,18
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	6,2130	2,00	12,43	
		Totale Trasporti					12,43	1,40
Totale Euro							699,81	
Spese Generali 15,00% su Euro 699,81							104,97	
Totale Euro							804,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 804,78							80,48	
Totale Euro							885,26	
Somma totale Euro							885,26	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.21.b	Sistema di innalzamento della temperatura di ritorno per caldaia a gassificazione di legno oltre 30 fino a 50 kW	cad	1,0000	981,83				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	6,73
3	AA.11.38	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di innalzamento della temperatura di ritorno per caldaia a gassificazione di legno		cad	1,0000	696,15	696,15	
		Totale Materiali					696,15	70,90
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	6,9615	2,00	13,92	
		Totale Trasporti					13,92	1,42
Totale Euro							776,15	
Spese Generali 15,00% su Euro 776,15							116,42	
Totale Euro							892,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 892,57							89,26	
Totale Euro							981,83	
Somma totale Euro							981,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.21.c	Sistema di innalzamento della temperatura di ritorno per caldaia a gassificazione di legno oltre 50 fino a 60 kW	cad	1,0000	1.002,93					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	6,59	
3	AA.08.91	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di innalzamento della temperatura di ritorno per caldaia a gassificazione di legno		cad	1,0000	712,50	712,50		
		Totale Materiali					712,50	71,04	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	7,1250	2,00	14,25		
		Totale Trasporti					14,25	1,42	
Totale Euro							792,83		
Spese Generali 15,00% su Euro 792,83							118,92		
Totale Euro							911,75		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 911,75							91,18		
Totale Euro							1.002,93		
Somma totale Euro							1.002,93		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.22	valvola di scarico termico	cad	1,0000	237,37

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	27,84
		Materiali					
3	AA.11.39	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola di scarico termico 3/4", ND 10, in ottone	cad	1,0000	119,18	119,18	
		Totale Materiali				119,18	50,21
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,1918	2,00	2,38	
		Totale Trasporti				2,38	1,00
Totale Euro						187,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 187,64						28,15	
Totale Euro						215,79	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 215,79						21,58	
Totale Euro						237,37	
Somma totale Euro						237,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.23.a	accessori per regolazione caldaia a gassificazione di legno sonda per circuito miscelato	cad	1,0000	82,56				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64	
		Totale Manodopera					22,03	26,68
3	AA.11.40	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sonda a contatto con cavo 2x1.5 mm ² , lunghezza fino a 7 m		cad	1,0000	42,38	42,38	
		Totale Materiali					42,38	51,33
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,4238	2,00	0,85	
		Totale Trasporti					0,85	1,03
Totale Euro							65,26	
Spese Generali 15,00% su Euro 65,26							9,79	
Totale Euro							75,05	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 75,05							7,51	
Totale Euro							82,56	
Somma totale Euro							82,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.23.b	accessori per regolazione caldaia a gassificazione di legno set sonde per impianto solare	cad	1,0000	128,51					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64		
		Totale Manodopera					22,03	17,14	
3	AA.11.41	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Set sonde composto da sonda collettore e sonda ad immersione, complete di cavo 2x0,5 mm ² , lunghezza fino a 7 m.		cad	1,0000	78,00	78,00		
		Totale Materiali					78,00	60,70	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,7800	2,00	1,56		
		Totale Trasporti					1,56	1,21	
Totale Euro							101,59		
Spese Generali 15,00% su Euro 101,59							15,24		
Totale Euro							116,83		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 116,83							11,68		
Totale Euro							128,51		
Somma totale Euro							128,51		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.23.c	accessori per regolazione caldaia a gassificazione di legno regolazione per ulteriori circuiti miscelati	cad	1,0000	470,13					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64		
		Totale Manodopera					22,03	4,69	
3	AA.11.42	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scheda per l'ampliamento dell'impianto da 2 a 4 circuiti miscelati,		cad	1,0000	342,75	342,75		
		Totale Materiali					342,75	72,91	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,4275	2,00	6,86		
		Totale Trasporti					6,86	1,46	
Totale Euro							371,64		
Spese Generali 15,00% su Euro 371,64							55,75		
Totale Euro							427,39		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 427,39							42,74		
Totale Euro							470,13		
Somma totale Euro							470,13		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.23.d	accessori per regolazione caldaia a gassificazione di legno sonda ambiente digitale	cad	1,0000	228,38

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3333	31,91	10,64	
		Totale Manodopera				22,03	9,65
		Materiali					
3	AA.11.44	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sonda ambiente digitale con display	cad	1,0000	155,40	155,40	
		Totale Materiali				155,40	68,04
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,5540	2,00	3,11	
		Totale Trasporti				3,11	1,36
Totale Euro						180,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 180,54						27,08	
Totale Euro						207,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 207,62						20,76	
Totale Euro						228,38	
Somma totale Euro						228,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.25.a	Caldaia a pellet da 100 a 240 kW fino a 100 kW	cad	1,0000	37.571,78			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	0,81
		Materiali					
4	AA.11.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 100 kW	cad	1,0000	28.818,75	28.818,75	
		Totale Materiali				28.818,75	76,70
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	288,1875	2,00	576,38	
		Totale Trasporti				576,38	1,53
Totale Euro						29.701,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 29.701,01						4.455,15	
Totale Euro						34.156,16	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 34.156,16						3.415,62	
Totale Euro						37.571,78	
Somma totale Euro						37.571,78	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.25.b	Caldaia a pellet da 100 a 240 kW Oltre 100 fino a 110 kW	cad	1,0000	38.292,73

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	0,80
		Materiali					
4	AA.11.45	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 110 kW	cad	1,0000	29.377,50	29.377,50	
		Totale Materiali				29.377,50	76,72
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	293,7750	2,00	587,55	
		Totale Trasporti				587,55	1,53
Totale Euro						30.270,93	
Spese Generali 15,00% su Euro 30.270,93						4.540,64	
Totale Euro						34.811,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 34.811,57						3.481,16	
Totale Euro						38.292,73	
Somma totale Euro						38.292,73	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.25.c	Caldaia a pellet da 100 a 240 kW oltre 110 fino a 120 kW	cad	1,0000	39.018,52			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	0,78
		Materiali					
4	AA.11.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 120 kW	cad	1,0000	29.940,00	29.940,00	
		Totale Materiali				29.940,00	76,73
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	299,4000	2,00	598,80	
		Totale Trasporti				598,80	1,53
Totale Euro						30.844,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 30.844,68						4.626,70	
Totale Euro						35.471,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 35.471,38						3.547,14	
Totale Euro						39.018,52	
Somma totale Euro						39.018,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.25.d	Caldaia a pellet da 100 a 240 kW oltre 120 fino a 130 kW	cad	1,0000	39.744,31			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	0,77
		Materiali					
4	AA.05.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 130 kW	cad	1,0000	30.502,50	30.502,50	
		Totale Materiali				30.502,50	76,75
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	305,0250	2,00	610,05	
		Totale Trasporti				610,05	1,53
Totale Euro						31.418,43	
Spese Generali 15,00% su Euro 31.418,43						4.712,76	
Totale Euro						36.131,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 36.131,19						3.613,12	
Totale Euro						39.744,31	
Somma totale Euro						39.744,31	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.25.e	Caldaia a pellet da 100 a 240 kW oltre 130 fino a 140 kW	cad	1,0000	42.899,10

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
5	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	0,71
		Materiali					
3	AA.05.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 140 kW	cad	1,0000	32.947,50	32.947,50	
		Totale Materiali				32.947,50	76,80
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	329,4750	2,00	658,95	
		Totale Trasporti				658,95	1,54
Totale Euro						33.912,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 33.912,33						5.086,85	
Totale Euro						38.999,18	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 38.999,18						3.899,92	
Totale Euro						42.899,10	
Somma totale Euro						42.899,10	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.25.f	Caldaia a pellet da 100 a 240 kW oltre 140 fino a 150 kW	cad	1,0000	43.615,21

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	0,70
		Materiali					
4	AA.05.67	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 150 kW	cad	1,0000	33.502,50	33.502,50	
		Totale Materiali				33.502,50	76,81
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	335,0250	2,00	670,05	
		Totale Trasporti				670,05	1,54
Totale Euro						34.478,43	
Spese Generali 15,00% su Euro 34.478,43						5.171,76	
Totale Euro						39.650,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 39.650,19						3.965,02	
Totale Euro						43.615,21	
Somma totale Euro						43.615,21	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.25.g	Caldaia a pellet da 100 a 240 kW oltre 150 fino a 160 kW	cad	1,0000	44.331,33					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,0000	34,17	136,68		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	4,0000	31,91	127,64		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					305,88	0,69	
		Materiali							
4	AA.05.68	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 160 kW		cad	1,0000	34.057,50	34.057,50		
		Totale Materiali					34.057,50	76,82	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	340,5750	2,00	681,15		
		Totale Trasporti					681,15	1,54	
Totale Euro							35.044,53		
Spese Generali 15,00% su Euro 35.044,53							5.256,68		
Totale Euro							40.301,21		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 40.301,21							4.030,12		
Totale Euro							44.331,33		
Somma totale Euro							44.331,33		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.25.h	Caldaia a pellet da 100 a 240 kW oltre 160 fino a 170 kW	cad	1,0000	45.057,12			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	0,68
		Materiali					
4	AA.05.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 170 kW	cad	1,0000	34.620,00	34.620,00	
		Totale Materiali				34.620,00	76,84
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	346,2000	2,00	692,40	
		Totale Trasporti				692,40	1,54
Totale Euro						35.618,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 35.618,28						5.342,74	
Totale Euro						40.961,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 40.961,02						4.096,10	
Totale Euro						45.057,12	
Somma totale Euro						45.057,12	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.25.i	Caldaia a pellet da 100 a 240 kW oltre 170 fino a 180 kW	cad	1,0000	58.437,26			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	34,17	170,85	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,91	159,55	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				371,96	0,64
		Materiali					
4	AA.05.70	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 180 kW	cad	1,0000	44.925,00	44.925,00	
		Totale Materiali				44.925,00	76,88
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	449,2500	2,00	898,50	
		Totale Trasporti				898,50	1,54
Totale Euro						46.195,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 46.195,46						6.929,32	
Totale Euro						53.124,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 53.124,78						5.312,48	
Totale Euro						58.437,26	
Somma totale Euro						58.437,26	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.25.j	Caldaia a pellet da 100 a 240 kW oltre 180 fino a 200 kW	cad	1,0000	61.001,73					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	5,0000	34,17	170,85		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	5,0000	31,91	159,55		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					371,96	0,61	
		Materiali							
4	AA.04.96	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 200 kW		cad	1,0000	46.912,50	46.912,50		
		Totale Materiali					46.912,50	76,90	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	469,1250	2,00	938,25		
		Totale Trasporti					938,25	1,54	
Totale Euro							48.222,71		
Spese Generali 15,00% su Euro 48.222,71							7.233,41		
Totale Euro							55.456,12		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 55.456,12							5.545,61		
Totale Euro							61.001,73		
Somma totale Euro							61.001,73		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.25.k	Caldaia a pellet da 100 a 240 kW oltre 200 fino a 220 kW	cad	1,0000	63.662,97			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	34,17	170,85	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,91	159,55	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				371,96	0,58
		Materiali					
4	AA.04.97	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 220 kW	cad	1,0000	48.975,00	48.975,00	
		Totale Materiali				48.975,00	76,93
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	489,7500	2,00	979,50	
		Totale Trasporti				979,50	1,54
Totale Euro						50.326,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 50.326,46						7.548,97	
Totale Euro						57.875,43	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 57.875,43						5.787,54	
Totale Euro						63.662,97	
Somma totale Euro						63.662,97	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.25.1	Caldaia a pellet da 100 a 240 kW oltre 220 fino a 240 kW	cad	1,0000	66.275,83			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	34,17	170,85	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,91	159,55	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				371,96	0,56
		Materiali					
4	AA.04.98	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 240 kW	cad	1,0000	51.000,00	51.000,00	
		Totale Materiali				51.000,00	76,95
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	510,0000	2,00	1.020,00	
		Totale Trasporti				1.020,00	1,54
Totale Euro						52.391,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 52.391,96						7.858,79	
Totale Euro						60.250,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 60.250,75						6.025,08	
Totale Euro						66.275,83	
Somma totale Euro						66.275,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.27.a	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellet da 100 a 240 kW fino a 130 kW	cad	1,0000	3.932,97				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73	
		Totale Manodopera					198,24	5,04
3	AA.04.99	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellet da 100 a 130 kW		cad	1,0000	2.853,75	2.853,75	
		Totale Materiali					2.853,75	72,56
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	28,5375	2,00	57,08	
		Totale Trasporti					57,08	1,45
Totale Euro							3.109,07	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.109,07							466,36	
Totale Euro							3.575,43	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.575,43							357,54	
Totale Euro							3.932,97	
Somma totale Euro							3.932,97	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.27.b	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellet da 100 a 240 kW oltre 130 fino a 170 kW	cad	1,0000	5.568,43					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
		Totale Manodopera					198,24	3,56	
3	AA.05.01	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellet da 130 a 170 kW		cad	1,0000	4.121,25	4.121,25		
		Totale Materiali					4.121,25	74,01	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	41,2125	2,00	82,43		
		Totale Trasporti					82,43	1,48	
Totale Euro							4.401,92		
Spese Generali 15,00% su Euro 4.401,92							660,29		
Totale Euro							5.062,21		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.062,21							506,22		
Totale Euro							5.568,43		
Somma totale Euro							5.568,43		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.27.c	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellet da 100 a 240 kW oltre 170 fino a 240 kW	cad	1,0000	7.344,19					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
		Totale Manodopera					198,24	2,70	
3	AA.11.47	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellet da 170 a 240 kW		cad	1,0000	5.497,50	5.497,50		
		Totale Materiali					5.497,50	74,86	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	54,9750	2,00	109,95		
		Totale Trasporti					109,95	1,50	
Totale Euro							5.805,69		
Spese Generali 15,00% su Euro 5.805,69							870,85		
Totale Euro							6.676,54		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.676,54							667,65		
Totale Euro							7.344,19		
Somma totale Euro							7.344,19		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.30.a	caldaia a pellet fino a 15 kW fino a 7 kW	cad	1,0000	10.059,56					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					239,80	2,38	
		Materiali							
4	AA.05.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 7 kW		cad	1,0000	7.561,20	7.561,20		
		Totale Materiali					7.561,20	75,16	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	75,6120	2,00	151,22		
		Totale Trasporti					151,22	1,50	
Totale Euro							7.952,22		
Spese Generali 15,00% su Euro 7.952,22							1.192,83		
Totale Euro							9.145,05		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9.145,05							914,51		
Totale Euro							10.059,56		
Somma totale Euro							10.059,56		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.30.b	caldaia a pellet fino a 15 kW oltre 7 fino a 11 kW	cad	1,0000	10.482,75			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	2,29
		Materiali					
4	AA.05.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 11 kW	cad	1,0000	7.889,18	7.889,18	
		Totale Materiali				7.889,18	75,26
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	78,8918	2,00	157,78	
		Totale Trasporti				157,78	1,51
Totale Euro						8.286,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 8.286,76						1.243,01	
Totale Euro						9.529,77	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9.529,77						952,98	
Totale Euro						10.482,75	
Somma totale Euro						10.482,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.30.c	caldaia a pellet fino a 15 kW oltre 11 fino a 15 kW	cad	1,0000	12.196,69					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					239,80	1,97	
		Materiali							
4	AA.05.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 15 kW		cad	1,0000	9.217,50	9.217,50		
		Totale Materiali					9.217,50	75,57	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	92,1750	2,00	184,35		
		Totale Trasporti					184,35	1,51	
Totale Euro							9.641,65		
Spese Generali 15,00% su Euro 9.641,65							1.446,25		
Totale Euro							11.087,90		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11.087,90							1.108,79		
Totale Euro							12.196,69		
Somma totale Euro							12.196,69		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.31.a	caldaia a pellet da 20 a 100 kW fino a 20 kW	cad	1,0000	11.933,75			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	2,56
		Materiali					
4	AA.05.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 20 kW	cad	1,0000	8.948,93	8.948,93	
		Totale Materiali				8.948,93	74,99
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	89,4893	2,00	178,98	
		Totale Trasporti				178,98	1,50
Totale Euro						9.433,79	
Spese Generali 15,00% su Euro 9.433,79						1.415,07	
Totale Euro						10.848,86	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10.848,86						1.084,89	
Totale Euro						11.933,75	
Somma totale Euro						11.933,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.31.b	caldaia a pellet da 20 a 100 kW oltre 20 fino a 25 kW	cad	1,0000	12.247,76					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,0000	34,17	136,68		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	4,0000	31,91	127,64		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					305,88	2,50	
		Materiali							
4	AA.05.06	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 25 kW		cad	1,0000	9.192,30	9.192,30		
		Totale Materiali					9.192,30	75,05	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	91,9230	2,00	183,85		
		Totale Trasporti					183,85	1,50	
Totale Euro							9.682,03		
Spese Generali 15,00% su Euro 9.682,03							1.452,30		
Totale Euro							11.134,33		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11.134,33							1.113,43		
Totale Euro							12.247,76		
Somma totale Euro							12.247,76		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.31.c	caldaia a pellet da 20 a 100 kW oltre 25 fino a 30 kW	cad	1,0000	13.121,72			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	2,33
		Materiali					
4	AA.06.28	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 32 kW	cad	1,0000	9.869,63	9.869,63	
		Totale Materiali				9.869,63	75,22
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	98,6963	2,00	197,39	
		Totale Trasporti				197,39	1,50
Totale Euro						10.372,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 10.372,90						1.555,94	
Totale Euro						11.928,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11.928,84						1.192,88	
Totale Euro						13.121,72	
Somma totale Euro						13.121,72	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.31.d	caldaia a pellet da 20 a 100 kW oltre 30 fino a 35 kW	cad	1,0000	13.935,09					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,0000	34,17	136,68		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	4,0000	31,91	127,64		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					305,88	2,20	
		Materiali							
4	AA.06.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 35 kW		cad	1,0000	10.500,00	10.500,00		
		Totale Materiali					10.500,00	75,35	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	105,0000	2,00	210,00		
		Totale Trasporti					210,00	1,51	
Totale Euro							11.015,88		
Spese Generali 15,00% su Euro 11.015,88							1.652,38		
Totale Euro							12.668,26		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12.668,26							1.266,83		
Totale Euro							13.935,09		
Somma totale Euro							13.935,09		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.31.e	caldaia a pellet da 20 a 100 kW oltre 35 fino a 40 kW	cad	1,0000	14.520,09			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	2,11
		Materiali					
4	AA.06.06	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 40 kW	cad	1,0000	10.953,38	10.953,38	
		Totale Materiali				10.953,38	75,44
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	109,5338	2,00	219,07	
		Totale Trasporti				219,07	1,51
Totale Euro						11.478,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 11.478,33						1.721,75	
Totale Euro						13.200,08	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 13.200,08						1.320,01	
Totale Euro						14.520,09	
Somma totale Euro						14.520,09	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.31.f	caldaia a pellet da 20 a 100 kW oltre 40 fino a 50 kW	cad	1,0000	15.240,46					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,0000	34,17	136,68		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	4,0000	31,91	127,64		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					305,88	2,01	
		Materiali							
4	AA.06.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 50 kW		cad	1,0000	11.511,68	11.511,68		
		Totale Materiali					11.511,68	75,53	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	115,1168	2,00	230,23		
		Totale Trasporti					230,23	1,51	
Totale Euro							12.047,79		
Spese Generali 15,00% su Euro 12.047,79							1.807,17		
Totale Euro							13.854,96		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 13.854,96							1.385,50		
Totale Euro							15.240,46		
Somma totale Euro							15.240,46		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.31.g	caldaia a pellet da 20 a 100 kW oltre 59 fino a 60 kW	cad	1,0000	21.127,71			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	1,45
		Materiali					
4	AA.08.32	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 60 kW	cad	1,0000	16.074,38	16.074,38	
		Totale Materiali				16.074,38	76,08
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	160,7438	2,00	321,49	
		Totale Trasporti				321,49	1,52
Totale Euro						16.701,75	
Spese Generali 15,00% su Euro 16.701,75						2.505,26	
Totale Euro						19.207,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 19.207,01						1.920,70	
Totale Euro						21.127,71	
Somma totale Euro						21.127,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.31.h	caldaia a pellet da 20 a 100 kW oltre 60 fino a 70 kW	cad	1,0000	22.580,10					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,0000	34,17	136,68		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	4,0000	31,91	127,64		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					305,88	1,35	
		Materiali							
4	AA.08.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 70 kW		cad	1,0000	17.200,00	17.200,00		
		Totale Materiali					17.200,00	76,17	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	172,0000	2,00	344,00		
		Totale Trasporti					344,00	1,52	
Totale Euro							17.849,88		
Spese Generali 15,00% su Euro 17.849,88							2.677,48		
Totale Euro							20.527,36		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 20.527,36							2.052,74		
Totale Euro							22.580,10		
Somma totale Euro							22.580,10		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.31.i	caldaia a pellet da 20 a 100 kW oltre 70 fino a 80 kW	cad	1,0000	24.543,29				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68		
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					305,88	1,25
		Materiali						
4	AA.08.34	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 80 kW	cad	1,0000	18.721,50	18.721,50		
		Totale Materiali					18.721,50	76,28
		Trasporti						
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	187,2150	2,00	374,43		
		Totale Trasporti					374,43	1,53
Totale Euro							19.401,81	
Spese Generali 15,00% su Euro 19.401,81							2.910,27	
Totale Euro							22.312,08	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 22.312,08							2.231,21	
Totale Euro							24.543,29	
Somma totale Euro							24.543,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.31.j	caldaia a pellet da 20 a 100 kW oltre 80 fino a 100 kW	cad	1,0000	25.399,74			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	1,20
		Materiali					
4	AA.08.35	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 100 kW	cad	1,0000	19.385,25	19.385,25	
		Totale Materiali				19.385,25	76,32
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	193,8525	2,00	387,71	
		Totale Trasporti				387,71	1,53
Totale Euro						20.078,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 20.078,84						3.011,83	
Totale Euro						23.090,67	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 23.090,67						2.309,07	
Totale Euro						25.399,74	
Somma totale Euro						25.399,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.34	Valvola di scarico termico	cad	1,0000	181,64				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64	
		Totale Manodopera					22,03	12,13
3	AA.11.39	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola di scarico termico 3/4", ND 10, in ottone		cad	1,0000	119,18	119,18	
		Totale Materiali					119,18	65,61
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,1918	2,00	2,38	
		Totale Trasporti					2,38	1,31
Totale Euro							143,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 143,59							21,54	
Totale Euro							165,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 165,13							16,51	
Totale Euro							181,64	
Somma totale Euro							181,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.35.a	Accessori per regolazione caldaia a pellet Sonda di temperatura per circuito miscelato	cad	1,0000	187,70

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3333	31,91	10,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				105,15	56,02
		Materiali					
4	AA.07.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sonda di temperatura a contatto con cavo 2x0,5 mm2, lunghezza fino a 7 m	cad	1,0000	42,38	42,38	
		Totale Materiali				42,38	22,58
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,4238	2,00	0,85	
		Totale Trasporti				0,85	0,45
Totale Euro						148,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 148,38						22,26	
Totale Euro						170,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 170,64						17,06	
Totale Euro						187,70	
Somma totale Euro						187,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.35.b	Accessori per regolazione caldaia a pellet Set sonde per gestione accumulo termico	cad	1,0000	239,47

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3333	31,91	10,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				105,15	43,91
		Materiali					
4	AA.05.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Set sonde per la gestione dell'accumulo termico composto da 3 sonde di temperatura ad immersione, ciascuna con cavo 2x0,5 mm ² , lunghezza fino a 10 m.	cad	1,0000	82,50	82,50	
		Totale Materiali				82,50	34,45
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,8250	2,00	1,65	
		Totale Trasporti				1,65	0,69
Totale Euro						189,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 189,30						28,40	
Totale Euro						217,70	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 217,70						21,77	
Totale Euro						239,47	
Somma totale Euro						239,47	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.35.c	Accessori per regolazione caldaia a pellet Set sonde per impianto solare	cad	1,0000	233,66			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3333	31,91	10,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				105,15	45,00
		Materiali					
4	AA.11.41	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Set sonde composto da sonda collettore e sonda ad immersione, complete di cavo 2x0,5 mm ² , lunghezza fino a 7 m.	cad	1,0000	78,00	78,00	
		Totale Materiali				78,00	33,38
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,7800	2,00	1,56	
		Totale Trasporti				1,56	0,67
Totale Euro						184,71	
Spese Generali 15,00% su Euro 184,71						27,71	
Totale Euro						212,42	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 212,42						21,24	
Totale Euro						233,66	
Somma totale Euro						233,66	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.35.d	Accessori per regolazione caldaia a pellet Regolazione per ulteriori circuiti miscelati	cad	1,0000	575,27

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3333	31,91	10,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				105,15	18,28
		Materiali					
4	AA.11.42	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Scheda per l'ampliamento dell'impianto da 2 a 4 circuiti miscelati,	cad	1,0000	342,75	342,75	
		Totale Materiali				342,75	59,58
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	3,4275	2,00	6,86	
		Totale Trasporti				6,86	1,19
Totale Euro						454,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 454,76						68,21	
Totale Euro						522,97	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 522,97						52,30	
Totale Euro						575,27	
Somma totale Euro						575,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.35.e	Accessori per regolazione caldaia a pellet Sonda di temperatura ambiente digitale	cad	1,0000	333,53

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3333	31,91	10,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				105,15	31,53
		Materiali					
4	AA.07.41	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sonda ambiente digitale con display, con impostazione della temperatura ambiente richiesta, selettore giorno-notte-automatico, segnalazione guasti.	cad	1,0000	155,40	155,40	
		Totale Materiali				155,40	46,59
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,5540	2,00	3,11	
		Totale Trasporti				3,11	0,93
Totale Euro						263,66	
Spese Generali 15,00% su Euro 263,66						39,55	
Totale Euro						303,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 303,21						30,32	
Totale Euro						333,53	
Somma totale Euro						333,53	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.36.a	Estrazione pellet Set base di trasporto pellet	cad	1,0000	1.047,82

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	12,61
3	AA.11.48	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Canale chiuso	cad	1,0000	682,50	682,50	
		Totale Materiali				682,50	65,14
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	6,8250	2,00	13,65	
		Totale Trasporti				13,65	1,30
Totale Euro						828,31	
Spese Generali 15,00% su Euro 828,31						124,25	
Totale Euro						952,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 952,56						95,26	
Totale Euro						1.047,82	
Somma totale Euro						1.047,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.36.b	Estrazione pellet Coclea trasporto pellet 1,0 m	cad	1,0000	483,15				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	27,35
3	AA.06.84	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coclea di trasporto completa di canale		cad	1,0000	244,88	244,88	
		Totale Materiali					244,88	50,68
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,4488	2,00	4,90	
		Totale Trasporti					4,90	1,01
Totale Euro							381,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 381,94							57,29	
Totale Euro							439,23	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 439,23							43,92	
Totale Euro							483,15	
Somma totale Euro							483,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.36.c	Estrazione pellet Coclea trasporto pellet 1,5 m	cad	1,0000	521,37				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	25,35
3	AA.07.19	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coclea di trasporto completa di canale		cad	1,0000	274,50	274,50	
		Totale Materiali					274,50	52,65
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,7450	2,00	5,49	
		Totale Trasporti					5,49	1,05
Totale Euro							412,15	
Spese Generali 15,00% su Euro 412,15							61,82	
Totale Euro							473,97	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 473,97							47,40	
Totale Euro							521,37	
Somma totale Euro							521,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.36.d	Estrazione pellet Coclea trasporto pellet 2,0 m	cad	1,0000	581,37				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	22,73
3	AA.07.44	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Coclea di trasporto completa di canale		cad	1,0000	321,00	321,00	
		Totale Materiali					321,00	55,21
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,2100	2,00	6,42	
		Totale Trasporti					6,42	1,10
Totale Euro							459,58	
Spese Generali 15,00% su Euro 459,58							68,94	
Totale Euro							528,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 528,52							52,85	
Totale Euro							581,37	
Somma totale Euro							581,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.36.e	Estrazione pellet Estrazione pneumatica pellets con 1 sonda	cad	1,0000	268,80				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	49,17
3	AA.07.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sonda singola fino a max. 2 m2 e 2 t di pellets all'anno		cad	1,0000	78,75	78,75	
		Totale Materiali					78,75	29,30
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,7875	2,00	1,58	
		Totale Trasporti					1,58	0,59
Totale Euro							212,49	
Spese Generali 15,00% su Euro 212,49							31,87	
Totale Euro							244,36	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 244,36							24,44	
Totale Euro							268,80	
Somma totale Euro							268,80	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.36.f	Estrazione pellet Estrazione pneumatica pellet con 4 sonde	cad	1,0000	1.621,79				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	8,15
3	AA.07.48	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di commutazione automatica		cad	1,0000	1.127,33	1.127,33	
		Totale Materiali					1.127,33	69,51
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	11,2733	2,00	22,55	
		Totale Trasporti					22,55	1,39
Totale Euro							1.282,04	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.282,04							192,31	
Totale Euro							1.474,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.474,35							147,44	
Totale Euro							1.621,79	
Somma totale Euro							1.621,79	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.36.g	Estrazione pellet Estrazione pneumatica pellet con 8 sonde	cad	1,0000	2.757,21			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	4,79
3	AA.07.49	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di commutazione automatica	cad	1,0000	2.007,30	2.007,30	
		Totale Materiali				2.007,30	72,80
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	20,0730	2,00	40,15	
		Totale Trasporti				40,15	1,46
Totale Euro						2.179,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.179,61						326,94	
Totale Euro						2.506,55	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.506,55						250,66	
Totale Euro						2.757,21	
Somma totale Euro						2.757,21	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.37	Tappeto antiurto per vano di stoccaggio	cad	1,0000	107,27			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	30,81
3	AA.07.52	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tappeto antiurto per il montaggio a soffitto 1200 x 700 mm	cad	1,0000	50,74	50,74	
		Totale Materiali				50,74	47,30
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,5074	2,00	1,01	
		Totale Trasporti				1,01	0,94
Totale Euro						84,80	
Spese Generali 15,00% su Euro 84,80						12,72	
Totale Euro						97,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 97,52						9,75	
Totale Euro						107,27	
Somma totale Euro						107,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.38	Bocchettone di riempimento per deposito pellets	cad	1,0000	284,32				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64	
		Totale Manodopera					22,03	7,75
3	AA.07.15	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Bocchettoni di riempimento		cad	1,0000	198,75	198,75	
		Totale Materiali					198,75	69,90
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,9875	2,00	3,98	
		Totale Trasporti					3,98	1,40
Totale Euro							224,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 224,76							33,71	
Totale Euro							258,47	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 258,47							25,85	
Totale Euro							284,32	
Somma totale Euro							284,32	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.39	Tubo flessibile per pellets	m	1,0000	95,49			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	69,20
3	AA.08.66	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubo flessibile Ø 50 mm in materiale plastico per la condotta di aspirazione dei pellets e per quella di ritorno dell'aria,	cad	1,0000	9,23	9,23	
		Totale Materiali				9,23	9,67
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,0923	2,00	0,18	
		Totale Trasporti				0,18	0,19
Totale Euro						75,49	
Spese Generali 15,00% su Euro 75,49						11,32	
Totale Euro						86,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 86,81						8,68	
Totale Euro						95,49	
Somma totale Euro						95,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.40	Fascetta antincendio per tubo flessibile per pellets	cad	1,0000	139,16				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64	
Totale Manodopera							22,03	15,83
3	AA.08.69	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Fascette antincendio		cad	1,0000	86,25	86,25	
Totale Materiali							86,25	61,98
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,8625	2,00	1,73	
Totale Trasporti							1,73	1,24
Totale Euro							110,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 110,01							16,50	
Totale Euro							126,51	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 126,51							12,65	
Totale Euro							139,16	
Somma totale Euro							139,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.45.a	Caldaia a cippato da 100 a 240 kW fino a 100 kW	cad	1,0000	33.217,02

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	0,92
		Materiali					
4	AA.06.99	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 100 kW	cad	1,0000	25.443,75	25.443,75	
		Totale Materiali				25.443,75	76,60
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	254,4375	2,00	508,88	
		Totale Trasporti				508,88	1,53
Totale Euro						26.258,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 26.258,51						3.938,78	
Totale Euro						30.197,29	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 30.197,29						3.019,73	
Totale Euro						33.217,02	
Somma totale Euro						33.217,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.45.b	Caldaia a cippato da 100 a 240 kW oltre 100 fino a 110 kW	cad	1,0000	34.929,88					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,0000	34,17	136,68		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	4,0000	31,91	127,64		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					305,88	0,88	
		Materiali							
4	AA.09.04	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 110 kW		cad	1,0000	26.771,25	26.771,25		
		Totale Materiali					26.771,25	76,64	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	267,7125	2,00	535,43		
		Totale Trasporti					535,43	1,53	
Totale Euro							27.612,56		
Spese Generali 15,00% su Euro 27.612,56							4.141,88		
Totale Euro							31.754,44		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 31.754,44							3.175,44		
Totale Euro							34.929,88		
Somma totale Euro							34.929,88		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.45.c	Caldaia a cippato da 100 a 240 kW oltre 110 fino a 120 kW	cad	1,0000	36.483,08			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	0,84
		Materiali					
4	AA.09.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 120 kW	cad	1,0000	27.975,00	27.975,00	
		Totale Materiali				27.975,00	76,68
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	279,7500	2,00	559,50	
		Totale Trasporti				559,50	1,53
Totale Euro						28.840,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 28.840,38						4.326,06	
Totale Euro						33.166,44	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 33.166,44						3.316,64	
Totale Euro						36.483,08	
Somma totale Euro						36.483,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.45.d	Caldaia a cippato da 100 a 240 kW oltre 120 fino a 130 kW	cad	1,0000	37.847,57			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	0,81
		Materiali					
4	AA.09.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 130 kW	cad	1,0000	29.032,50	29.032,50	
		Totale Materiali				29.032,50	76,71
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	290,3250	2,00	580,65	
		Totale Trasporti				580,65	1,53
Totale Euro						29.919,03	
Spese Generali 15,00% su Euro 29.919,03						4.487,85	
Totale Euro						34.406,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 34.406,88						3.440,69	
Totale Euro						37.847,57	
Somma totale Euro						37.847,57	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.45.e	Caldaia a cippato da 100 a 240 kW oltre 130 fino a 140 kW	cad	1,0000	39.057,23

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	0,78
		Materiali					
4	AA.09.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 140 kW	cad	1,0000	29.970,00	29.970,00	
		Totale Materiali				29.970,00	76,73
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	299,7000	2,00	599,40	
		Totale Trasporti				599,40	1,53
Totale Euro						30.875,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 30.875,28						4.631,29	
Totale Euro						35.506,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 35.506,57						3.550,66	
Totale Euro						39.057,23	
Somma totale Euro						39.057,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.45.f	Caldaia a cippato da 100 a 240 kW oltre 140 fino a 150 kW	cad	1,0000	40.615,27			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	0,75
		Materiali					
4	AA.11.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 150 kW	cad	1,0000	31.177,50	31.177,50	
		Totale Materiali				31.177,50	76,76
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	311,7750	2,00	623,55	
		Totale Trasporti				623,55	1,54
Totale Euro						32.106,93	
Spese Generali 15,00% su Euro 32.106,93						4.816,04	
Totale Euro						36.922,97	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 36.922,97						3.692,30	
Totale Euro						40.615,27	
Somma totale Euro						40.615,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.45.g	Caldaia a cippato da 100 a 240 kW oltre 150 fino a 160 kW	cad	1,0000	42.173,31					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,0000	34,17	136,68		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	4,0000	31,91	127,64		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					305,88	0,73	
		Materiali							
4	AA.12.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 160 kW		cad	1,0000	32.385,00	32.385,00		
		Totale Materiali					32.385,00	76,79	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	323,8500	2,00	647,70		
		Totale Trasporti					647,70	1,54	
Totale Euro							33.338,58		
Spese Generali 15,00% su Euro 33.338,58							5.000,79		
Totale Euro							38.339,37		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 38.339,37							3.833,94		
Totale Euro							42.173,31		
Somma totale Euro							42.173,31		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.45.h	Caldaia a cippato da 100 a 240 kW oltre 160 fino a 170 kW	cad	1,0000	43.857,14			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	0,70
		Materiali					
4	AA.12.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 170 kW	cad	1,0000	33.690,00	33.690,00	
		Totale Materiali				33.690,00	76,82
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	336,9000	2,00	673,80	
		Totale Trasporti				673,80	1,54
Totale Euro						34.669,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 34.669,68						5.200,45	
Totale Euro						39.870,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 39.870,13						3.987,01	
Totale Euro						43.857,14	
Somma totale Euro						43.857,14	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.45.i	Caldaia a cippato da 100 a 240 kW oltre 170 fino a 180 kW	cad	1,0000	47.457,08			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	0,64
		Materiali					
4	AA.12.84	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 180 kW	cad	1,0000	36.480,00	36.480,00	
		Totale Materiali				36.480,00	76,87
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	364,8000	2,00	729,60	
		Totale Trasporti				729,60	1,54
Totale Euro						37.515,48	
Spese Generali 15,00% su Euro 37.515,48						5.627,32	
Totale Euro						43.142,80	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 43.142,80						4.314,28	
Totale Euro						47.457,08	
Somma totale Euro						47.457,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.45.j	Caldaia a cippato da 100 a 240 kW oltre 180 fino a 200 kW	cad	1,0000	50.902,18					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,0000	34,17	136,68		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	4,0000	31,91	127,64		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					305,88	0,60	
		Materiali							
4	AA.11.52	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 200 kW		cad	1,0000	39.150,00	39.150,00		
		Totale Materiali					39.150,00	76,91	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	391,5000	2,00	783,00		
		Totale Trasporti					783,00	1,54	
Totale Euro							40.238,88		
Spese Generali 15,00% su Euro 40.238,88							6.035,83		
Totale Euro							46.274,71		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 46.274,71							4.627,47		
Totale Euro							50.902,18		
Somma totale Euro							50.902,18		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.45.k	Caldaia a cippato da 100 a 240 kW oltre 200 fino a 220 kW	cad	1,0000	54.482,77				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera					305,88	0,56
		Materiali						
4	AA.11.54	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 220 kW		cad	1,0000	41.925,00	41.925,00	
		Totale Materiali					41.925,00	76,95
		Trasporti						
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	419,2500	2,00	838,50	
		Totale Trasporti					838,50	1,54
Totale Euro							43.069,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 43.069,38							6.460,41	
Totale Euro							49.529,79	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 49.529,79							4.952,98	
Totale Euro							54.482,77	
Somma totale Euro							54.482,77	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.45.I	Caldaia a cippato da 100 a 240 kW oltre 220 fino a 240 kW	cad	1,0000	58.063,35					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,0000	34,17	136,68		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	4,0000	31,91	127,64		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					305,88	0,53	
		Materiali							
4	AA.11.56	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 240 kW		cad	1,0000	44.700,00	44.700,00		
		Totale Materiali					44.700,00	76,98	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	447,0000	2,00	894,00		
		Totale Trasporti					894,00	1,54	
Totale Euro							45.899,88		
Spese Generali 15,00% su Euro 45.899,88							6.884,98		
Totale Euro							52.784,86		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 52.784,86							5.278,49		
Totale Euro							58.063,35		
Somma totale Euro							58.063,35		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.47.a	Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato da 20 a 240 kW fino a 50 kW	cad	1,0000	790,03				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	8,36
3	AA.07.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato Potenza nominale 50 kW		cad	1,0000	547,50	547,50	
		Totale Materiali					547,50	69,30
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	5,4750	2,00	10,95	
		Totale Trasporti					10,95	1,39
Totale Euro							624,53	
Spese Generali 15,00% su Euro 624,53							93,68	
Totale Euro							718,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 718,21							71,82	
Totale Euro							790,03	
Somma totale Euro							790,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.47.b	Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato da 20 a 240 kW oltre 50 fino a 80 kW	cad	1,0000	895,88				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02		Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
			Totale Manodopera				132,16	14,75
3	AA.07.55	Materiali	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato Potenza nominale superiore a 80 kW	cad	1,0000	564,75	564,75	
			Totale Materiali				564,75	63,04
4	01.03.03.01	Trasporti	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	5,6475	2,00	11,30	
			Totale Trasporti				11,30	1,26
Totale Euro							708,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 708,21							106,23	
Totale Euro							814,44	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 814,44							81,44	
Totale Euro							895,88	
Somma totale Euro							895,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.47.c	Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato da 20 a 240 kW oltre 80 fino a 130 kW	cad	1,0000	926,85				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	14,26
3	AA.07.56	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato Potenza nominale 130 kW		cad	1,0000	588,75	588,75	
		Totale Materiali					588,75	63,52
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	5,8875	2,00	11,78	
		Totale Trasporti					11,78	1,27
Totale Euro							732,69	
Spese Generali 15,00% su Euro 732,69							109,90	
Totale Euro							842,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 842,59							84,26	
Totale Euro							926,85	
Somma totale Euro							926,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.47.d	Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato da 20 a 240 kW oltre 130 fino a 170 kW	cad	1,0000	1.023,63				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	12,91
3	AA.07.57	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato Potenza nominale 170 kW		cad	1,0000	663,75	663,75	
		Totale Materiali					663,75	64,84
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	6,6375	2,00	13,28	
		Totale Trasporti					13,28	1,30
Totale Euro							809,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 809,19							121,38	
Totale Euro							930,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 930,57							93,06	
Totale Euro							1.023,63	
Somma totale Euro							1.023,63	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.47.e	Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato da 20 a 240 kW oltre 170 fino a 240 kW	cad	1,0000	1.134,90			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	11,65
3	AA.11.58	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato Potenza nominale 240 kW	cad	1,0000	750,00	750,00	
		Totale Materiali				750,00	66,09
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	7,5000	2,00	15,00	
		Totale Trasporti				15,00	1,32
Totale Euro						897,16	
Spese Generali 15,00% su Euro 897,16						134,57	
Totale Euro						1.031,73	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.031,73						103,17	
Totale Euro						1.134,90	
Somma totale Euro						1.134,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.48.a	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato da 20 a 240 kW fino a 50 kW	cad	1,0000	2.886,49					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
		Totale Manodopera					132,16	4,58	
3	AA.11.59	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato Potenza nominale 50 kW		cad	1,0000	2.107,50	2.107,50		
		Totale Materiali					2.107,50	73,01	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	21,0750	2,00	42,15		
		Totale Trasporti					42,15	1,46	
Totale Euro							2.281,81		
Spese Generali 15,00% su Euro 2.281,81							342,27		
Totale Euro							2.624,08		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.624,08							262,41		
Totale Euro							2.886,49		
Somma totale Euro							2.886,49		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.48.b	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato da 20 a 240 kW oltre 50 fino a 80 kW	cad	1,0000	3.041,32				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	4,35
3	AA.11.60	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato Potenza nominale 80 kW		cad	1,0000	2.227,50	2.227,50	
		Totale Materiali					2.227,50	73,24
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	22,2750	2,00	44,55	
		Totale Trasporti					44,55	1,46
Totale Euro							2.404,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.404,21							360,63	
Totale Euro							2.764,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.764,84							276,48	
Totale Euro							3.041,32	
Somma totale Euro							3.041,32	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.48.c	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato da 20 a 240 kW oltre 80 fino a 130 kW	cad	1,0000	3.849,38					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
		Totale Manodopera					132,16	3,43	
3	AA.11.61	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato Potenza nominale 130 kW		cad	1,0000	2.853,75	2.853,75		
		Totale Materiali					2.853,75	74,14	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	28,5375	2,00	57,08		
		Totale Trasporti					57,08	1,48	
Totale Euro							3.042,99		
Spese Generali 15,00% su Euro 3.042,99							456,45		
Totale Euro							3.499,44		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.499,44							349,94		
Totale Euro							3.849,38		
Somma totale Euro							3.849,38		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.48.d	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato da 20 a 240 kW oltre 130 fino a 170 kW	cad	1,0000	5.484,84					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
		Totale Manodopera					132,16	2,41	
3	AA.11.63	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato Potenza nominale 170 kW		cad	1,0000	4.121,25	4.121,25		
		Totale Materiali					4.121,25	75,14	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	41,2125	2,00	82,43		
		Totale Trasporti					82,43	1,50	
Totale Euro							4.335,84		
Spese Generali 15,00% su Euro 4.335,84							650,38		
Totale Euro							4.986,22		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.986,22							498,62		
Totale Euro							5.484,84		
Somma totale Euro							5.484,84		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.48.e	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato da 20 a 240 kW oltre 170 fino a 240 kW	cad	1,0000	7.260,61				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	1,82
3	AA.11.65	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato Potenza nominale 240 kW		cad	1,0000	5.497,50	5.497,50	
		Totale Materiali					5.497,50	75,72
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	54,9750	2,00	109,95	
		Totale Trasporti					109,95	1,51
Totale Euro							5.739,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.739,61							860,94	
Totale Euro							6.600,55	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.600,55							660,06	
Totale Euro							7.260,61	
Somma totale Euro							7.260,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.50.a	caldaia a cippato da 20 a 80 kW fino a 20 kW	cad	1,0000	16.973,75			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	1,80
		Materiali					
4	AA.05.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 20 kW	cad	1,0000	12.855,00	12.855,00	
		Totale Materiali				12.855,00	75,73
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	128,5500	2,00	257,10	
		Totale Trasporti				257,10	1,51
Totale Euro						13.417,98	
Spese Generali 15,00% su Euro 13.417,98						2.012,70	
Totale Euro						15.430,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15.430,68						1.543,07	
Totale Euro						16.973,75	
Somma totale Euro						16.973,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.50.b	caldaia a cippato da 20 a 80 kW fino a 25 kW	cad	1,0000	17.210,84			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	1,78
		Materiali					
4	AA.07.87	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 25 kW	cad	1,0000	13.038,75	13.038,75	
		Totale Materiali				13.038,75	75,76
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	130,3875	2,00	260,78	
		Totale Trasporti				260,78	1,52
Totale Euro						13.605,41	
Spese Generali 15,00% su Euro 13.605,41						2.040,81	
Totale Euro						15.646,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15.646,22						1.564,62	
Totale Euro						17.210,84	
Somma totale Euro						17.210,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.50.c	caldaia a cippato da 20 a 80 kW fino a 32 kW	cad	1,0000	17.685,03			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	1,73
		Materiali					
4	AA.04.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 32 kW	cad	1,0000	13.406,25	13.406,25	
		Totale Materiali				13.406,25	75,81
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	134,0625	2,00	268,13	
		Totale Trasporti				268,13	1,52
Totale Euro						13.980,26	
Spese Generali 15,00% su Euro 13.980,26						2.097,04	
Totale Euro						16.077,30	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 16.077,30						1.607,73	
Totale Euro						17.685,03	
Somma totale Euro						17.685,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.50.d	caldaia a cippato da 20 a 80 kW fino a 50 kW	cad	1,0000	19.862,41			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	1,54
		Materiali					
4	AA.12.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 50 kW	cad	1,0000	15.093,75	15.093,75	
		Totale Materiali				15.093,75	75,99
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	150,9375	2,00	301,88	
		Totale Trasporti				301,88	1,52
Totale Euro						15.701,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 15.701,51						2.355,23	
Totale Euro						18.056,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 18.056,74						1.805,67	
Totale Euro						19.862,41	
Somma totale Euro						19.862,41	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.50.e	caldaia a cippato da 20 a 80 kW fino a 70 kW	cad	1,0000	24.207,49			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	1,26
		Materiali					
4	AA.07.90	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 70 kW	cad	1,0000	18.461,25	18.461,25	
		Totale Materiali				18.461,25	76,26
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	184,6125	2,00	369,23	
		Totale Trasporti				369,23	1,53
Totale Euro						19.136,36	
Spese Generali 15,00% su Euro 19.136,36						2.870,45	
Totale Euro						22.006,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 22.006,81						2.200,68	
Totale Euro						24.207,49	
Somma totale Euro						24.207,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.50.g	caldaia a cippato da 20 a 80 kW oltre 70 fino a 80 kW	cad	1,0000	25.678,43			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	1,19
		Materiali					
4	AA.05.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Potenza nominale 80 kW	cad	1,0000	19.601,25	19.601,25	
		Totale Materiali				19.601,25	76,33
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	196,0125	2,00	392,03	
		Totale Trasporti				392,03	1,53
Totale Euro						20.299,16	
Spese Generali 15,00% su Euro 20.299,16						3.044,87	
Totale Euro						23.344,03	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 23.344,03						2.334,40	
Totale Euro						25.678,43	
Somma totale Euro						25.678,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.52	valvola di scarico termico	cad	1,0000	216,17			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	30,57
3	AA.07.18	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola di scarico termico	cad	1,0000	102,75	102,75	
		Totale Materiali				102,75	47,53
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,0275	2,00	2,06	
		Totale Trasporti				2,06	0,95
Totale Euro						170,89	
Spese Generali 15,00% su Euro 170,89						25,63	
Totale Euro						196,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 196,52						19,65	
Totale Euro						216,17	
Somma totale Euro						216,17	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.53.a	accessori per regolazione caldaia a cippato Sonda per circuito miscelato	cad	1,0000	159,83

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.05	Manodopera Collaboratore tecnico Totale Manodopera	h	2,0000	41,56	83,12	52,01
2	AA.07.03	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sonda di temperatura a contatto con cavo 2x0,5 mm2, lunghezza fino a 7 m Totale Materiali	cad	1,0000	42,38	42,38	26,52
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,4238	2,00	0,85	0,53
Totale Euro						126,35	
Spese Generali 15,00% su Euro 126,35						18,95	
Totale Euro						145,30	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 145,30						14,53	
Totale Euro						159,83	
Somma totale Euro						159,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.53.b	accessori per regolazione caldaia a cippato Set sonde per gestione puffer	cad	1,0000	211,60

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.05	Manodopera Collaboratore tecnico Totale Manodopera	h	2,0000	41,56	83,12	39,28
2	AA.05.07	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Set sonde per la gestione dell'accumulo termico composto da 3 sonde di temperatura ad immersione, ciascuna con cavo 2x0,5 mm ² , lunghezza fino a 10 m. Totale Materiali	cad	1,0000	82,50	82,50	38,99
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,8250	2,00	1,65	0,78
Totale Euro						167,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 167,27						25,09	
Totale Euro						192,36	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 192,36						19,24	
Totale Euro						211,60	
Somma totale Euro						211,60	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.53.c	accessori per regolazione caldaia a cippato Set sonde per impianto solare	cad	1,0000	205,79

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.05	Manodopera Collaboratore tecnico Totale Manodopera	h	2,0000	41,56	83,12	40,39
2	AA.11.41	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Set sonde composto da sonda collettore e sonda ad immersione, complete di cavo 2x0,5 mm ² , lunghezza fino a 7 m. Totale Materiali	cad	1,0000	78,00	78,00	37,90
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,7800	2,00	1,56	0,76
Totale Euro						162,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 162,68						24,40	
Totale Euro						187,08	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 187,08						18,71	
Totale Euro						205,79	
Somma totale Euro						205,79	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.53.d	accessori per regolazione caldaia a cippato Sonda ambiente digitale	cad	1,0000	256,11

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.05	Manodopera Collaboratore tecnico Totale Manodopera	h	2,0000	41,56	83,12	32,45
2	AA.07.59	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sonda ambiente digitale con display, con impostazione della temperatura ambiente richiesta, selettore giorno-notte-automatico, segnalazione guasti Totale Materiali	cad	1,0000	117,00	117,00	45,68
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	1,1700	2,00	2,34	0,91
Totale Euro						202,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 202,46						30,37	
Totale Euro						232,83	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 232,83						23,28	
Totale Euro						256,11	
Somma totale Euro						256,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.55.a	agitatore con bracci a molla Ø 2,0 m fino a 90 kW	cad	1,0000	4.836,46					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
		Totale Manodopera					132,16	2,73	
3	AA.07.60	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 2,0 m fino a 90 kW		cad	1,0000	3.618,75	3.618,75		
		Totale Materiali					3.618,75	74,82	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	36,1875	2,00	72,38		
		Totale Trasporti					72,38	1,50	
Totale Euro							3.823,29		
Spese Generali 15,00% su Euro 3.823,29							573,49		
Totale Euro							4.396,78		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.396,78							439,68		
Totale Euro							4.836,46		
Somma totale Euro							4.836,46		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.55.b	agitatore con bracci a molla Ø 2,5 m fino a 90 kW	cad	1,0000	5.243,91				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64	
		Totale Manodopera					22,03	0,42
3	AA.07.61	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 2,5 m fino a 90 kW		cad	1,0000	4.042,50	4.042,50	
		Totale Materiali					4.042,50	77,09
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	40,4250	2,00	80,85	
		Totale Trasporti					80,85	1,54
Totale Euro							4.145,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.145,38							621,81	
Totale Euro							4.767,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.767,19							476,72	
Totale Euro							5.243,91	
Somma totale Euro							5.243,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.55.c	agitatore con bracci a molla Ø 3,0 m fino a 90 kW	cad	1,0000	5.761,65				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64	
		Totale Manodopera					22,03	0,38
3	AA.11.66	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 3,0 m fino a 90 kW		cad	1,0000	4.443,75	4.443,75	
		Totale Materiali					4.443,75	77,13
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	44,4375	2,00	88,88	
		Totale Trasporti					88,88	1,54
Totale Euro							4.554,66	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.554,66							683,20	
Totale Euro							5.237,86	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.237,86							523,79	
Totale Euro							5.761,65	
Somma totale Euro							5.761,65	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.55.d	agitatore con bracci a molla Ø 3,5 m fino a 90 kW	cad	1,0000	6.172,93				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64	
		Totale Manodopera					22,03	0,36
3	AA.12.62	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 3,5 m fino a 90 kW		cad	1,0000	4.762,50	4.762,50	
		Totale Materiali					4.762,50	77,15
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	47,6250	2,00	95,25	
		Totale Trasporti					95,25	1,54
Totale Euro							4.879,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.879,78							731,97	
Totale Euro							5.611,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.611,75							561,18	
Totale Euro							6.172,93	
Somma totale Euro							6.172,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.55.e	agitatore con bracci a molla Ø 4,0 m fino a 90 kW	cad	1,0000	6.579,36				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64	
		Totale Manodopera					22,03	0,33
3	AA.12.63	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 4,0 m fino a 90 kW		cad	1,0000	5.077,50	5.077,50	
		Totale Materiali					5.077,50	77,17
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	50,7750	2,00	101,55	
		Totale Trasporti					101,55	1,54
Totale Euro							5.201,08	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.201,08							780,16	
Totale Euro							5.981,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.981,24							598,12	
Totale Euro							6.579,36	
Somma totale Euro							6.579,36	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.55.f	agitatore con bracci a molla Ø 3,0 m fino a 170 kW	cad	1,0000	7.372,90				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64	
		Totale Manodopera					22,03	0,30
3	AA.12.64	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 3,0 m fino a 170 kW		cad	1,0000	5.692,50	5.692,50	
		Totale Materiali					5.692,50	77,21
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	56,9250	2,00	113,85	
		Totale Trasporti					113,85	1,54
Totale Euro							5.828,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.828,38							874,26	
Totale Euro							6.702,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.702,64							670,26	
Totale Euro							7.372,90	
Somma totale Euro							7.372,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.55.g	agitatore con bracci a molla Ø 3,5 m fino a 170 kW	cad	1,0000	7.522,90				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64	
		Totale Manodopera					22,03	0,29
3	AA.12.66	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 3,5 m fino a 170 kW		cad	1,0000	5.808,75	5.808,75	
		Totale Materiali					5.808,75	77,21
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	58,0875	2,00	116,18	
		Totale Trasporti					116,18	1,54
Totale Euro							5.946,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.946,96							892,04	
Totale Euro							6.839,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.839,00							683,90	
Totale Euro							7.522,90	
Somma totale Euro							7.522,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.55.h	agitatore con bracci a molla Ø 4,0 m fino a 170 kW	cad	1,0000	7.672,90					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64		
		Totale Manodopera					22,03	0,29	
3	AA.12.67	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 4,0 m fino a 170 kW		cad	1,0000	5.925,00	5.925,00		
		Totale Materiali					5.925,00	77,22	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	59,2500	2,00	118,50		
		Totale Trasporti					118,50	1,54	
Totale Euro							6.065,53		
Spese Generali 15,00% su Euro 6.065,53							909,83		
Totale Euro							6.975,36		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.975,36							697,54		
Totale Euro							7.672,90		
Somma totale Euro							7.672,90		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.55.i	agitatore con bracci a molla Ø 3,0 m fino a 240 kW	cad	1,0000	8.969,64

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3333	31,91	10,64	
Totale Manodopera						22,03	0,25
3	AA.11.69	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 3,0 m fino a 240 kW	cad	1,0000	6.930,00	6.930,00	
Totale Materiali						6.930,00	77,26
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	69,3000	2,00	138,60	
Totale Trasporti						138,60	1,55
Totale Euro						7.090,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 7.090,63						1.063,59	
Totale Euro						8.154,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.154,22						815,42	
Totale Euro						8.969,64	
Somma totale Euro						8.969,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.55.j	agitatore con bracci a molla Ø 3,5 m fino a 240 kW	cad	1,0000	9.221,26

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3333	31,91	10,64	
		Totale Manodopera				22,03	0,24
3	AA.07.05	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 3,5 m fino a 240 kW	cad	1,0000	7.125,00	7.125,00	
		Totale Materiali				7.125,00	77,27
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	71,2500	2,00	142,50	
		Totale Trasporti				142,50	1,55
						Totale Euro	7.289,53
						Spese Generali 15,00% su Euro 7.289,53	1.093,43
						Totale Euro	8.382,96
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.382,96	838,30
						Totale Euro	9.221,26
						Somma totale Euro	9.221,26

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.55.k	agitatore con bracci a molla Ø 4,0 m fino a 240 kW	cad	1,0000	9.453,51					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64		
		Totale Manodopera					22,03	0,23	
3	AA.07.06	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 4,0 m fino a 240 kW		cad	1,0000	7.305,00	7.305,00		
		Totale Materiali					7.305,00	77,27	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	73,0500	2,00	146,10		
		Totale Trasporti					146,10	1,55	
Totale Euro							7.473,13		
Spese Generali 15,00% su Euro 7.473,13							1.120,97		
Totale Euro							8.594,10		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.594,10							859,41		
Totale Euro							9.453,51		
Somma totale Euro							9.453,51		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.56.a	agitatore con bracci a gomito Ø 4,5 m fino a 90 kW	cad	1,0000	8.282,56				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64	
		Totale Manodopera					22,03	0,27
3	AA.05.34	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 4,5 m fino a 90 kW		cad	1,0000	6.397,50	6.397,50	
		Totale Materiali					6.397,50	77,24
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	63,9750	2,00	127,95	
		Totale Trasporti					127,95	1,54
Totale Euro							6.547,48	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.547,48							982,12	
Totale Euro							7.529,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.529,60							752,96	
Totale Euro							8.282,56	
Somma totale Euro							8.282,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.56.b	agitatore con bracci a gomito Ø 5,0 m fino a 90 kW	cad	1,0000	8.461,60					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64		
		Totale Manodopera					22,03	0,26	
3	AA.05.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 5,0 m fino a 90 kW		cad	1,0000	6.536,25	6.536,25		
		Totale Materiali					6.536,25	77,25	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	65,3625	2,00	130,73		
		Totale Trasporti					130,73	1,54	
Totale Euro							6.689,01		
Spese Generali 15,00% su Euro 6.689,01							1.003,35		
Totale Euro							7.692,36		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.692,36							769,24		
Totale Euro							8.461,60		
Somma totale Euro							8.461,60		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.56.c	agitatore con bracci a gomito Ø 4,5 m fino a 170 kW	cad	1,0000	9.240,61					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64		
		Totale Manodopera					22,03	0,24	
3	AA.05.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 4,5 m fino a 170 kW		cad	1,0000	7.140,00	7.140,00		
		Totale Materiali					7.140,00	77,27	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	71,4000	2,00	142,80		
		Totale Trasporti					142,80	1,55	
Totale Euro							7.304,83		
Spese Generali 15,00% su Euro 7.304,83							1.095,72		
Totale Euro							8.400,55		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.400,55							840,06		
Totale Euro							9.240,61		
Somma totale Euro							9.240,61		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.56.d	agitatore con bracci a gomito Ø 5,0 m fino a 170 kW	cad	1,0000	8.159,02

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3333	31,91	10,64	
		Totale Manodopera				22,03	0,27
3	AA.05.37	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 5,0 m fino a 170 kW	cad	1,0000	6.301,75	6.301,75	
		Totale Materiali				6.301,75	77,24
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	63,0175	2,00	126,04	
		Totale Trasporti				126,04	1,54
						Totale Euro	6.449,82
						Spese Generali 15,00% su Euro 6.449,82	967,47
						Totale Euro	7.417,29
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.417,29	741,73
						Totale Euro	8.159,02
						Somma totale Euro	8.159,02

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.56.e	agitatore con bracci a gomito Ø 4,5 m fino a 240 kW	cad	1,0000	11.301,86					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,3333	34,17	11,39		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,3333	31,91	10,64		
		Totale Manodopera					22,03	0,19	
3	AA.05.38	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 4,5 m fino a 240 kW		cad	1,0000	8.737,50	8.737,50		
		Totale Materiali					8.737,50	77,31	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	87,3750	2,00	174,75		
		Totale Trasporti					174,75	1,55	
Totale Euro							8.934,28		
Spese Generali 15,00% su Euro 8.934,28							1.340,14		
Totale Euro							10.274,42		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10.274,42							1.027,44		
Totale Euro							11.301,86		
Somma totale Euro							11.301,86		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.56.f	agitatore con bracci a gomito Ø 5,0 m fino a 240 kW	cad	1,0000	11.543,80

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3333	31,91	10,64	
		Totale Manodopera				22,03	0,19
		Materiali					
3	AA.05.40	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ø 5,0 m fino a 240 kW	cad	1,0000	8.925,00	8.925,00	
		Totale Materiali				8.925,00	77,31
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	89,2500	2,00	178,50	
		Totale Trasporti				178,50	1,55
						Totale Euro	9.125,53
						Spese Generali 15,00% su Euro 9.125,53	1.368,83
						Totale Euro	10.494,36
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 10.494,36	1.049,44
						Totale Euro	11.543,80
						Somma totale Euro	11.543,80

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.57.a	prolunga della coclea di trasporto 125 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	483,64

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
Totale Manodopera						132,16	27,33
3	AA.11.70	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 125 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	245,25	245,25	
Totale Materiali						245,25	50,71
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,4525	2,00	4,91	
Totale Trasporti						4,91	1,02
Totale Euro						382,32	
Spese Generali 15,00% su Euro 382,32						57,35	
Totale Euro						439,67	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 439,67						43,97	
Totale Euro						483,64	
Somma totale Euro						483,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.57.b	prolunga della coclea di trasporto 250 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	407,18				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	32,46
3	AA.11.71	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 250 mm fino a 100 kW		cad	1,0000	186,00	186,00	
		Totale Materiali					186,00	45,68
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,8600	2,00	3,72	
		Totale Trasporti					3,72	0,91
Totale Euro							321,88	
Spese Generali 15,00% su Euro 321,88							48,28	
Totale Euro							370,16	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 370,16							37,02	
Totale Euro							407,18	
Somma totale Euro							407,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.57.c	prolunga della coclea di trasporto 375 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	434,28

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	30,43
3	AA.11.72	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 375 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	207,00	207,00	
		Totale Materiali				207,00	47,67
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,0700	2,00	4,14	
		Totale Trasporti				4,14	0,95
Totale Euro						343,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 343,30						51,50	
Totale Euro						394,80	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 394,80						39,48	
Totale Euro						434,28	
Somma totale Euro						434,28	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.57.d	prolunga della coclea di trasporto 500 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	453,63				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	29,13
3	AA.11.74	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 500 mm fino a 100 kW		cad	1,0000	222,00	222,00	
		Totale Materiali					222,00	48,94
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,2200	2,00	4,44	
		Totale Trasporti					4,44	0,98
Totale Euro							358,60	
Spese Generali 15,00% su Euro 358,60							53,79	
Totale Euro							412,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 412,39							41,24	
Totale Euro							453,63	
Somma totale Euro							453,63	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.57.e	prolunga della coclea di trasporto 625 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	476,85

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	27,72
3	AA.11.75	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 625 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	240,00	240,00	
		Totale Materiali				240,00	50,33
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,4000	2,00	4,80	
		Totale Trasporti				4,80	1,01
Totale Euro						376,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 376,96						56,54	
Totale Euro						433,50	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 433,50						43,35	
Totale Euro						476,85	
Somma totale Euro						476,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.57.f	prolunga della coclea di trasporto 750 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	488,47

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	27,06
3	AA.11.76	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 750 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	249,00	249,00	
		Totale Materiali				249,00	50,98
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,4900	2,00	4,98	
		Totale Trasporti				4,98	1,02
						Totale Euro	386,14
						Spese Generali 15,00% su Euro 386,14	57,92
						Totale Euro	444,06
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 444,06	44,41
						Totale Euro	488,47
						Somma totale Euro	488,47

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.57.g	prolunga della coclea di trasporto 875 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	529,11

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	24,98
3	AA.09.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 875 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	280,50	280,50	
		Totale Materiali				280,50	53,01
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,8050	2,00	5,61	
		Totale Trasporti				5,61	1,06
						Totale Euro	418,27
						Spese Generali 15,00% su Euro 418,27	62,74
						Totale Euro	481,01
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 481,01	48,10
						Totale Euro	529,11
						Somma totale Euro	529,11

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.57.h	prolunga della coclea di trasporto 1000 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	552,33				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	23,93
3	AA.11.77	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 1000 mm fino a 100 kW		cad	1,0000	298,50	298,50	
		Totale Materiali					298,50	54,04
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,9850	2,00	5,97	
		Totale Trasporti					5,97	1,08
Totale Euro							436,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 436,63							65,49	
Totale Euro							502,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 502,12							50,21	
Totale Euro							552,33	
Somma totale Euro							552,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.57.i	prolunga della coclea di trasporto 1250 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	597,83

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	22,11
3	AA.07.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 1250 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	333,75	333,75	
		Totale Materiali				333,75	55,83
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	3,3375	2,00	6,68	
		Totale Trasporti				6,68	1,12
Totale Euro						472,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 472,59						70,89	
Totale Euro						543,48	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 543,48						54,35	
Totale Euro						597,83	
Somma totale Euro						597,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.57.k	prolunga della coclea di trasporto 1500 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	645,24					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
		Totale Manodopera					132,16	20,48	
3	AA.11.78	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 1500 mm fino a 100 kW		cad	1,0000	370,50	370,50		
		Totale Materiali					370,50	57,42	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,7050	2,00	7,41		
		Totale Trasporti					7,41	1,15	
Totale Euro							510,07		
Spese Generali 15,00% su Euro 510,07							76,51		
Totale Euro							586,58		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 586,58							58,66		
Totale Euro							645,24		
Somma totale Euro							645,24		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.57.I	prolunga della coclea di trasporto 1750 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	700,40				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	18,87
3	AA.07.82	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 1750 mm fino a 100 kW		cad	1,0000	413,25	413,25	
		Totale Materiali					413,25	59,00
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	4,1325	2,00	8,27	
		Totale Trasporti					8,27	1,18
Totale Euro							553,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 553,68							83,05	
Totale Euro							636,73	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 636,73							63,67	
Totale Euro							700,40	
Somma totale Euro							700,40	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.57.m	prolunga della coclea di trasporto 2000 mm fino a 100 kW	cad	1,0000	749,75				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	17,63
3	AA.07.83	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 2000 mm fino a 100 kW		cad	1,0000	451,50	451,50	
		Totale Materiali					451,50	60,22
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	4,5150	2,00	9,03	
		Totale Trasporti					9,03	1,20
Totale Euro							592,69	
Spese Generali 15,00% su Euro 592,69							88,90	
Totale Euro							681,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 681,59							68,16	
Totale Euro							749,75	
Somma totale Euro							749,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.57.n	prolunga della coclea di trasporto 250 mm oltre 100 kW	cad	1,0000	572,67

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	23,08
3	AA.07.84	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 250 mm oltre 100 kW	cad	1,0000	314,25	314,25	
		Totale Materiali				314,25	54,87
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	3,1425	2,00	6,29	
		Totale Trasporti				6,29	1,10
Totale Euro						452,70	
Spese Generali 15,00% su Euro 452,70						67,91	
Totale Euro						520,61	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 520,61						52,06	
Totale Euro						572,67	
Somma totale Euro						572,67	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.57.o	prolunga della coclea di trasporto 375 mm oltre 100 kW	cad	1,0000	640,41

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	20,64
3	AA.07.85	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 375 mm oltre 100 kW	cad	1,0000	366,75	366,75	
		Totale Materiali				366,75	57,27
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	3,6675	2,00	7,34	
		Totale Trasporti				7,34	1,15
Totale Euro						506,25	
Spese Generali 15,00% su Euro 506,25						75,94	
Totale Euro						582,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 582,19						58,22	
Totale Euro						640,41	
Somma totale Euro						640,41	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.57.p	prolunga della coclea di trasporto 500 mm oltre 100 kW	cad	1,0000	701,37

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	18,84
3	AA.07.63	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 500 mm oltre 100 kW	cad	1,0000	414,00	414,00	
		Totale Materiali				414,00	59,03
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	4,1400	2,00	8,28	
		Totale Trasporti				8,28	1,18
						Totale Euro	554,44
						Spese Generali 15,00% su Euro 554,44	83,17
						Totale Euro	637,61
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 637,61	63,76
						Totale Euro	701,37
						Somma totale Euro	701,37

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.57.q	prolunga della coclea di trasporto 625 mm oltre 100 kW	cad	1,0000	736,21

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	17,95
3	AA.05.43	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 625 mm oltre 100 kW	cad	1,0000	441,00	441,00	
		Totale Materiali				441,00	59,90
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	4,4100	2,00	8,82	
		Totale Trasporti				8,82	1,20
Totale Euro						581,98	
Spese Generali 15,00% su Euro 581,98						87,30	
Totale Euro						669,28	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 669,28						66,93	
Totale Euro						736,21	
Somma totale Euro						736,21	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.57.r	prolunga della coclea di trasporto 750 mm oltre 100 kW	cad	1,0000	752,66

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	17,56
3	AA.05.44	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 750 mm oltre 100 kW	cad	1,0000	453,75	453,75	
		Totale Materiali				453,75	60,29
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	4,5375	2,00	9,08	
		Totale Trasporti				9,08	1,21
Totale Euro						594,99	
Spese Generali 15,00% su Euro 594,99						89,25	
Totale Euro						684,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 684,24						68,42	
Totale Euro						752,66	
Somma totale Euro						752,66	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.57.s	prolunga della coclea di trasporto 1000 mm oltre 100 kW	cad	1,0000	824,27

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	16,03
3	AA.05.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 1000 mm oltre 100 kW	cad	1,0000	509,25	509,25	
		Totale Materiali				509,25	61,78
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	5,0925	2,00	10,19	
		Totale Trasporti				10,19	1,24
Totale Euro						651,60	
Spese Generali 15,00% su Euro 651,60						97,74	
Totale Euro						749,34	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 749,34						74,93	
Totale Euro						824,27	
Somma totale Euro						824,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.57.t	prolunga della coclea di trasporto 1500 mm oltre 100 kW	cad	1,0000	934,59

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	14,14
3	AA.12.06	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 1500 mm oltre 100 kW	cad	1,0000	594,75	594,75	
		Totale Materiali				594,75	63,64
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	5,9475	2,00	11,90	
		Totale Trasporti				11,90	1,27
Totale Euro						738,81	
Spese Generali 15,00% su Euro 738,81						110,82	
Totale Euro						849,63	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 849,63						84,96	
Totale Euro						934,59	
Somma totale Euro						934,59	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.57.u	prolunga della coclea di trasporto 2000 mm oltre 100 kW	cad	1,0000	1.051,69				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	12,57
3	AA.12.07	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - 2000 mm oltre 100 kW		cad	1,0000	685,50	685,50	
		Totale Materiali					685,50	65,18
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	6,8550	2,00	13,71	
		Totale Trasporti					13,71	1,30
Totale Euro							831,37	
Spese Generali 15,00% su Euro 831,37							124,71	
Totale Euro							956,08	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 956,08							95,61	
Totale Euro							1.051,69	
Somma totale Euro							1.051,69	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.60.a	Caldaia murale a condensazione a gas fino a 15 kW	cad	1,0000	2.978,57				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera					239,80	8,05
		Materiali						
4	AA.12.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia murale a condensazione a gas		cad	1,0000	2.073,33	2.073,33	
		Totale Materiali					2.073,33	69,61
		Trasporti						
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	20,7333	2,00	41,47	
		Totale Trasporti					41,47	1,39
Totale Euro							2.354,60	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.354,60							353,19	
Totale Euro							2.707,79	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.707,79							270,78	
Totale Euro							2.978,57	
Somma totale Euro							2.978,57	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.60.b	Caldaia murale a condensazione a gas oltre 15 fino a 25 kW	cad	1,0000	3.117,52			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	7,69
		Materiali					
4	AA.12.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia murale a condensazione a gas	cad	1,0000	2.181,02	2.181,02	
		Totale Materiali				2.181,02	69,96
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	21,8102	2,00	43,62	
		Totale Trasporti				43,62	1,40
Totale Euro						2.464,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.464,44						369,67	
Totale Euro						2.834,11	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.834,11						283,41	
Totale Euro						3.117,52	
Somma totale Euro						3.117,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.60.c	Caldaia murale a condensazione a gas oltre 25 fino a 35 kW	cad	1,0000	3.376,53					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					239,80	7,10	
		Materiali							
4	AA.12.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia murale a condensazione a gas		cad	1,0000	2.381,75	2.381,75		
		Totale Materiali					2.381,75	70,54	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	23,8175	2,00	47,64		
		Totale Trasporti					47,64	1,41	
Totale Euro							2.669,19		
Spese Generali 15,00% su Euro 2.669,19							400,38		
Totale Euro							3.069,57		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.069,57							306,96		
Totale Euro							3.376,53		
Somma totale Euro							3.376,53		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.61.a	Caldaia murale a condensazione a gas, per produzione istantanea di acqua calda sanitaria fino a 25 kW	cad	1,0000	3.231,81					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					239,80	7,42	
		Materiali							
4	AA.12.11	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia murale a condensazione assemblata e collaudata in fabbrica		cad	1,0000	2.269,60	2.269,60		
		Totale Materiali					2.269,60	70,23	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	22,6960	2,00	45,39		
		Totale Trasporti					45,39	1,40	
Totale Euro							2.554,79		
Spese Generali 15,00% su Euro 2.554,79							383,22		
Totale Euro							2.938,01		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.938,01							293,80		
Totale Euro							3.231,81		
Somma totale Euro							3.231,81		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.62.a	Caldaia a condensazione a gas a basamento fino 15 kW	cad	1,0000	6.408,71

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	4,77
		Materiali					
4	AA.11.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	4.666,95	4.666,95	
		Totale Materiali				4.666,95	72,82
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	46,6695	2,00	93,34	
		Totale Trasporti				93,34	1,46
Totale Euro						5.066,17	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.066,17						759,93	
Totale Euro						5.826,10	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.826,10						582,61	
Totale Euro						6.408,71	
Somma totale Euro						6.408,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.62.b	Caldaia a condensazione a gas a basamento oltre 15 fino 25 kW	cad	1,0000	5.646,04			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	4,0000	31,91	127,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				305,88	5,42
		Materiali					
4	AA.11.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	4.075,87	4.075,87	
		Totale Materiali				4.075,87	72,19
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	40,7587	2,00	81,52	
		Totale Trasporti				81,52	1,44
Totale Euro						4.463,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.463,27						669,49	
Totale Euro						5.132,76	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.132,76						513,28	
Totale Euro						5.646,04	
Somma totale Euro						5.646,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.62.c	Caldaia a condensazione a gas a basamento oltre 25 fino 35 kW	cad	1,0000	5.995,03					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,0000	34,17	136,68		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	4,0000	31,91	127,64		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					305,88	5,10	
		Materiali							
4	AA.11.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento		cad	1,0000	4.346,35	4.346,35		
		Totale Materiali					4.346,35	72,50	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	43,4635	2,00	86,93		
		Totale Trasporti					86,93	1,45	
Totale Euro							4.739,16		
Spese Generali 15,00% su Euro 4.739,16							710,87		
Totale Euro							5.450,03		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.450,03							545,00		
Totale Euro							5.995,03		
Somma totale Euro							5.995,03		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.63	Gruppo pompa per montaggio nella caldaia a condensazione a gas a basamento	cad	1,0000	820,23				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,5000	34,17	51,26	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,5000	31,91	47,87	
		Totale Manodopera					99,13	12,09
3	AA.11.82	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gruppo pompa per montaggio nella caldaia a condensazione a gas a basamento		cad	1,0000	538,50	538,50	
		Totale Materiali					538,50	65,65
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	5,3850	2,00	10,77	
		Totale Trasporti					10,77	1,31
Totale Euro							648,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 648,40							97,26	
Totale Euro							745,66	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 745,66							74,57	
Totale Euro							820,23	
Somma totale Euro							820,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.64	Telecomando idoneo per rete internet	cad	1,0000	325,85			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3333	31,91	10,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				63,59	19,52
		Materiali					
4	AA.11.83	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Telecomando idoneo per rete internet	cad	1,0000	190,20	190,20	
		Totale Materiali				190,20	58,37
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,9020	2,00	3,80	
		Totale Trasporti				3,80	1,17
Totale Euro						257,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 257,59						38,64	
Totale Euro						296,23	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 296,23						29,62	
Totale Euro						325,85	
Somma totale Euro						325,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.65	Espansione di regolazione per circuito di riscaldamento miscelato	cad	1,0000	192,90			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.05	Manodopera Collaboratore tecnico Totale Manodopera	h	1,0000	41,56	41,56	21,54
2	AA.11.84	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Espansione di regolazione per circuito di riscaldamento miscelato Totale Materiali	cad	1,0000	108,75	108,75	56,38
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	1,0875	2,00	2,18	1,13
Totale Euro						152,49	
Spese Generali 15,00% su Euro 152,49						22,87	
Totale Euro						175,36	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 175,36						17,54	
Totale Euro						192,90	
Somma totale Euro						192,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.66.a	Sonde Sonda di mandata	cad	1,0000	109,58					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
		Totale Manodopera					17,09	15,60	
2	AA.11.85	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sonda di temperatura		cad	1,0000	68,18	68,18		
		Totale Materiali					68,18	62,22	
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,6818	2,00	1,36		
		Totale Trasporti					1,36	1,24	
Totale Euro							86,63		
Spese Generali 15,00% su Euro 86,63							12,99		
Totale Euro							99,62		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 99,62							9,96		
Totale Euro							109,58		
Somma totale Euro							109,58		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.66.b	Sonde Sonda bollitore	cad	1,0000	89,46

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	19,10
2	AA.11.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sonda di temperatura a immersione Totale Materiali	cad	1,0000	52,58	52,58	58,77
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,5258	2,00	1,05	1,17
Totale Euro						70,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 70,72						10,61	
Totale Euro						81,33	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 81,33						8,13	
Totale Euro						89,46	
Somma totale Euro						89,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.66.c	Sonde Sonda di sistema	cad	1,0000	80,95					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
		Totale Manodopera					17,09	21,11	
2	AA.11.87	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sonda di sistema		cad	1,0000	45,98	45,98		
		Totale Materiali					45,98	56,80	
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,4598	2,00	0,92		
		Totale Trasporti					0,92	1,14	
Totale Euro							63,99		
Spese Generali 15,00% su Euro 63,99							9,60		
Totale Euro							73,59		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 73,59							7,36		
Totale Euro							80,95		
Somma totale Euro							80,95		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.66.d	Sonde Sonda di temperatura esterna	cad	1,0000	70,00					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
		Totale Manodopera					17,09	24,41	
2	AA.11.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sonda per temperatura esterna		cad	1,0000	37,50	37,50		
		Totale Materiali					37,50	53,57	
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,3750	2,00	0,75		
		Totale Trasporti					0,75	1,07	
Totale Euro							55,34		
Spese Generali 15,00% su Euro 55,34							8,30		
Totale Euro							63,64		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 63,64							6,36		
Totale Euro							70,00		
Somma totale Euro							70,00		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.67	Regolazione a parete	cad	1,0000	1.156,55			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3333	31,91	10,64	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				63,59	5,50
		Materiali					
4	AA.11.89	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Quadro di regolazione per montaggio a parete	cad	1,0000	834,00	834,00	
		Totale Materiali				834,00	72,11
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	8,3400	2,00	16,68	
		Totale Trasporti				16,68	1,44
Totale Euro						914,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 914,27						137,14	
Totale Euro						1.051,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.051,41						105,14	
Totale Euro						1.156,55	
Somma totale Euro						1.156,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.68.a	Sistema di neutralizzazione senza pompa fino a 75 kW	cad	1,0000	328,72					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	20,10	
3	AA.11.90	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di neutralizzazione senza pompa		cad	1,0000	189,98	189,98		
		Totale Materiali					189,98	57,79	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,8998	2,00	3,80		
		Totale Trasporti					3,80	1,16	
Totale Euro							259,86		
Spese Generali 15,00% su Euro 259,86							38,98		
Totale Euro							298,84		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 298,84							29,88		
Totale Euro							328,72		
Somma totale Euro							328,72		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.69.a	Sistema di neutralizzazione con pompa fino a 120 kW	cad	1,0000	860,22				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	7,68
3	AA.11.91	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di neutralizzazione con pompa		cad	1,0000	601,90	601,90	
		Totale Materiali					601,90	69,97
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	6,0190	2,00	12,04	
		Totale Trasporti					12,04	1,40
Totale Euro							680,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 680,02							102,00	
Totale Euro							782,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 782,02							78,20	
Totale Euro							860,22	
Somma totale Euro							860,22	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.70.a	Caldaia murale a condensazione a gas fino 40 kW	cad	1,0000	4.682,15			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	5,12
		Materiali					
4	AA.11.92	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia murale a condensazione a gas assemblata e collaudata in fabbrica,	cad	1,0000	3.393,63	3.393,63	
		Totale Materiali				3.393,63	72,48
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	33,9363	2,00	67,87	
		Totale Trasporti				67,87	1,45
Totale Euro						3.701,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.701,30						555,20	
Totale Euro						4.256,50	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.256,50						425,65	
Totale Euro						4.682,15	
Somma totale Euro						4.682,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.70.b	Caldaia murale a condensazione a gas oltre 40 fino 65 kW	cad	1,0000	5.158,47					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					239,80	4,65	
		Materiali							
4	AA.11.93	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia murale a condensazione a gas assemblata e collaudata in fabbrica,		cad	1,0000	3.762,78	3.762,78		
		Totale Materiali					3.762,78	72,94	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	37,6278	2,00	75,26		
		Totale Trasporti					75,26	1,46	
Totale Euro							4.077,84		
Spese Generali 15,00% su Euro 4.077,84							611,68		
Totale Euro							4.689,52		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.689,52							468,95		
Totale Euro							5.158,47		
Somma totale Euro							5.158,47		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.70.c	Caldaia murale a condensazione a gas oltre 65 fino 85 kW	cad	1,0000	6.696,12					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					239,80	3,58	
		Materiali							
4	AA.11.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia murale a condensazione a gas assemblata e collaudata in fabbrica,		cad	1,0000	4.954,48	4.954,48		
		Totale Materiali					4.954,48	73,99	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	49,5448	2,00	99,09		
		Totale Trasporti					99,09	1,48	
Totale Euro							5.293,37		
Spese Generali 15,00% su Euro 5.293,37							794,01		
Totale Euro							6.087,38		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.087,38							608,74		
Totale Euro							6.696,12		
Somma totale Euro							6.696,12		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.70.d	Caldaia murale a condensazione a gas oltre 85 fino 110 kW	cad	1,0000	8.176,11			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	2,93
		Materiali					
4	AA.11.95	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia murale a condensazione a gas assemblata e collaudata in fabbrica,	cad	1,0000	6.101,50	6.101,50	
		Totale Materiali				6.101,50	74,63
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	61,0150	2,00	122,03	
		Totale Trasporti				122,03	1,49
Totale Euro						6.463,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.463,33						969,50	
Totale Euro						7.432,83	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.432,83						743,28	
Totale Euro						8.176,11	
Somma totale Euro						8.176,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.70.e	Caldaia murale a condensazione a gas oltre 110 fino 160 kW	cad	1,0000	9.724,34					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					239,80	2,47	
		Materiali							
4	AA.11.96	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia murale a condensazione a gas assemblata e collaudata in fabbrica,		cad	1,0000	7.301,40	7.301,40		
		Totale Materiali					7.301,40	75,08	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	73,0140	2,00	146,03		
		Totale Trasporti					146,03	1,50	
Totale Euro							7.687,23		
Spese Generali 15,00% su Euro 7.687,23							1.153,08		
Totale Euro							8.840,31		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.840,31							884,03		
Totale Euro							9.724,34		
Somma totale Euro							9.724,34		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.71.a	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 40 a 600 kW fino 40 kW	cad	1,0000	5.532,62

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	4,33
		Materiali					
4	AA.08.37	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	4.052,75	4.052,75	
		Totale Materiali				4.052,75	73,25
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	40,5275	2,00	81,06	
		Totale Trasporti				81,06	1,47
Totale Euro						4.373,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.373,61						656,04	
Totale Euro						5.029,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.029,65						502,97	
Totale Euro						5.532,62	
Somma totale Euro						5.532,62	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.71.b	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 40 a 600 kW oltre 40 fino a 60 kW	cad	1,0000	6.477,44					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					239,80	3,70	
		Materiali							
4	AA.10.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento		cad	1,0000	4.785,00	4.785,00		
		Totale Materiali					4.785,00	73,87	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	47,8500	2,00	95,70		
		Totale Trasporti					95,70	1,48	
Totale Euro							5.120,50		
Spese Generali 15,00% su Euro 5.120,50							768,08		
Totale Euro							5.888,58		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.888,58							588,86		
Totale Euro							6.477,44		
Somma totale Euro							6.477,44		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.71.c	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 40 a 600 kW oltre 60 fino a 85 kW	cad	1,0000	7.527,32

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	3,19
		Materiali					
4	AA.10.56	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	5.598,68	5.598,68	
		Totale Materiali				5.598,68	74,38
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	55,9868	2,00	111,97	
		Totale Trasporti				111,97	1,49
Totale Euro						5.950,45	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.950,45						892,57	
Totale Euro						6.843,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.843,02						684,30	
Totale Euro						7.527,32	
Somma totale Euro						7.527,32	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.71.d	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 40 a 600 kW oltre 85 fino a 100 kW	cad	1,0000	9.445,45					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					239,80	2,54	
		Materiali							
4	AA.10.57	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento		cad	1,0000	7.085,25	7.085,25		
		Totale Materiali					7.085,25	75,01	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	70,8525	2,00	141,71		
		Totale Trasporti					141,71	1,50	
Totale Euro							7.466,76		
Spese Generali 15,00% su Euro 7.466,76							1.120,01		
Totale Euro							8.586,77		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.586,77							858,68		
Totale Euro							9.445,45		
Somma totale Euro							9.445,45		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.71.e	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 40 a 600 kW oltre 100 fino a 120 kW	cad	1,0000	10.427,43

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	2,30
		Materiali					
4	AA.06.69	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	7.846,30	7.846,30	
		Totale Materiali				7.846,30	75,25
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	78,4630	2,00	156,93	
		Totale Trasporti				156,93	1,50
Totale Euro						8.243,03	
Spese Generali 15,00% su Euro 8.243,03						1.236,45	
Totale Euro						9.479,48	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9.479,48						947,95	
Totale Euro						10.427,43	
Somma totale Euro						10.427,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.71.f	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 40 a 600 kW oltre 120 fino a 165 kW	cad	1,0000	11.672,09

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	2,05
		Materiali					
4	AA.10.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	8.810,93	8.810,93	
		Totale Materiali				8.810,93	75,49
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	88,1093	2,00	176,22	
		Totale Trasporti				176,22	1,51
Totale Euro						9.226,95	
Spese Generali 15,00% su Euro 9.226,95						1.384,04	
Totale Euro						10.610,99	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10.610,99						1.061,10	
Totale Euro						11.672,09	
Somma totale Euro						11.672,09	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.71.g	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 40 a 600 kW oltre 165 fino a 200 kW	cad	1,0000	14.053,17

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	1,71
		Materiali					
4	AA.11.97	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	10.656,30	10.656,30	
		Totale Materiali				10.656,30	75,83
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	106,5630	2,00	213,13	
		Totale Trasporti				213,13	1,52
Totale Euro						11.109,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 11.109,23						1.666,38	
Totale Euro						12.775,61	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12.775,61						1.277,56	
Totale Euro						14.053,17	
Somma totale Euro						14.053,17	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.71.h	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 40 a 600 kW oltre 200 fino a 260 kW	cad	1,0000	20.143,97

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	1,19
		Materiali					
4	AA.10.62	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	15.376,75	15.376,75	
		Totale Materiali				15.376,75	76,33
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	153,7675	2,00	307,54	
		Totale Trasporti				307,54	1,53
Totale Euro						15.924,09	
Spese Generali 15,00% su Euro 15.924,09						2.388,61	
Totale Euro						18.312,70	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 18.312,70						1.831,27	
Totale Euro						20.143,97	
Somma totale Euro						20.143,97	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.71.i	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 40 a 600 kW oltre 260 fino a 325 kW	cad	1,0000	26.247,39			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	0,91
		Materiali					
4	AA.10.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	20.106,98	20.106,98	
		Totale Materiali				20.106,98	76,61
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	201,0698	2,00	402,14	
		Totale Trasporti				402,14	1,53
Totale Euro						20.748,92	
Spese Generali 15,00% su Euro 20.748,92						3.112,34	
Totale Euro						23.861,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 23.861,26						2.386,13	
Totale Euro						26.247,39	
Somma totale Euro						26.247,39	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.71.j	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 40 a 600 kW oltre 325 fino a 400 kW	cad	1,0000	33.333,77

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	0,72
		Materiali					
4	AA.10.68	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	25.599,03	25.599,03	
		Totale Materiali				25.599,03	76,80
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	255,9903	2,00	511,98	
		Totale Trasporti				511,98	1,54
Totale Euro						26.350,81	
Spese Generali 15,00% su Euro 26.350,81						3.952,62	
Totale Euro						30.303,43	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 30.303,43						3.030,34	
Totale Euro						33.333,77	
Somma totale Euro						33.333,77	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.71.k	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 40 a 600 kW oltre 400 fino a 460 kW	cad	1,0000	34.871,82			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	0,69
		Materiali					
4	AA.10.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	26.791,03	26.791,03	
		Totale Materiali				26.791,03	76,83
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	267,9103	2,00	535,82	
		Totale Trasporti				535,82	1,54
Totale Euro						27.566,65	
Spese Generali 15,00% su Euro 27.566,65						4.135,00	
Totale Euro						31.701,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 31.701,65						3.170,17	
Totale Euro						34.871,82	
Somma totale Euro						34.871,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.71.I	Caldia compatta a condensazione a gas a basamento, da 40 a 600 kW oltre 460 fino a 530 kW	cad	1,0000	40.398,94

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	0,59
		Materiali					
4	AA.12.05	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento, da 40 a 600 kW	cad	1,0000	31.074,63	31.074,63	
		Totale Materiali				31.074,63	76,92
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	310,7463	2,00	621,49	
		Totale Trasporti				621,49	1,54
Totale Euro						31.935,92	
Spese Generali 15,00% su Euro 31.935,92						4.790,39	
Totale Euro						36.726,31	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 36.726,31						3.672,63	
Totale Euro						40.398,94	
Somma totale Euro						40.398,94	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.71.m	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 40 a 600 kW oltre 530 fino a 600 kW	cad	1,0000	39.923,97			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	0,60
		Materiali					
4	AA.07.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	30.706,52	30.706,52	
		Totale Materiali				30.706,52	76,91
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	307,0652	2,00	614,13	
		Totale Trasporti				614,13	1,54
Totale Euro						31.560,45	
Spese Generali 15,00% su Euro 31.560,45						4.734,07	
Totale Euro						36.294,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 36.294,52						3.629,45	
Totale Euro						39.923,97	
Somma totale Euro						39.923,97	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.72.a	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 600 a 1200 kW fino 655 kW	cad	1,0000	58.226,37					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					239,80	0,41	
4	AA.10.72	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento		cad	1,0000	44.891,13	44.891,13		
		Totale Materiali					44.891,13	77,10	
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	448,9113	2,00	897,82		
		Totale Trasporti					897,82	1,54	
Totale Euro							46.028,75		
Spese Generali 15,00% su Euro 46.028,75							6.904,31		
Totale Euro							52.933,06		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 52.933,06							5.293,31		
Totale Euro							58.226,37		
Somma totale Euro							58.226,37		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.72.b	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 600 a 1200 kW oltre 655 fino a 800 kW	cad	1,0000	59.424,62

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	0,40
		Materiali					
4	AA.05.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	45.819,78	45.819,78	
		Totale Materiali				45.819,78	77,11
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	458,1978	2,00	916,40	
		Totale Trasporti				916,40	1,54
Totale Euro						46.975,98	
Spese Generali 15,00% su Euro 46.975,98						7.046,40	
Totale Euro						54.022,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 54.022,38						5.402,24	
Totale Euro						59.424,62	
Somma totale Euro						59.424,62	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.72.c	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 600 a 1200 kW oltre 800 fino a 950 kW	cad	1,0000	66.450,54

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	0,36
		Materiali					
4	AA.05.48	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	51.264,97	51.264,97	
		Totale Materiali				51.264,97	77,15
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	512,6497	2,00	1.025,30	
		Totale Trasporti				1.025,30	1,54
Totale Euro						52.530,07	
Spese Generali 15,00% su Euro 52.530,07						7.879,51	
Totale Euro						60.409,58	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 60.409,58						6.040,96	
Totale Euro						66.450,54	
Somma totale Euro						66.450,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.72.d	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 600 a 1200 kW oltre 950 fino a 1050 kW	cad	1,0000	67.638,92

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	0,35
		Materiali					
4	AA.05.50	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	52.185,98	52.185,98	
		Totale Materiali				52.185,98	77,15
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	521,8598	2,00	1.043,72	
		Totale Trasporti				1.043,72	1,54
Totale Euro						53.469,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 53.469,50						8.020,43	
Totale Euro						61.489,93	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 61.489,93						6.148,99	
Totale Euro						67.638,92	
Somma totale Euro						67.638,92	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.72.e	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 600 a 1200 kW oltre 1050 fino a 1200 kW	cad	1,0000	72.910,31

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	0,33
		Materiali					
4	AA.05.51	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento	cad	1,0000	56.271,38	56.271,38	
		Totale Materiali				56.271,38	77,18
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	562,7138	2,00	1.125,43	
		Totale Trasporti				1.125,43	1,54
Totale Euro						57.636,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 57.636,61						8.645,49	
Totale Euro						66.282,10	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 66.282,10						6.628,21	
Totale Euro						72.910,31	
Somma totale Euro						72.910,31	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.73	Espansione di regolazione per circuito di riscaldamento miscelato	cad	1,0000	192,90				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.05	Manodopera Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera					41,56	21,54
2	AA.11.84	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Espansione di regolazione per circuito di riscaldamento miscelato		cad	1,0000	108,75	108,75	
		Totale Materiali					108,75	56,38
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,0875	2,00	2,18	
		Totale Trasporti					2,18	1,13
Totale Euro							152,49	
Spese Generali 15,00% su Euro 152,49							22,87	
Totale Euro							175,36	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 175,36							17,54	
Totale Euro							192,90	
Somma totale Euro							192,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.74	Regolazione a parete	cad	1,0000	1.128,69			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.05	Manodopera Collaboratore tecnico Totale Manodopera	h	1,0000	41,56	41,56	3,68
2	AA.11.89	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Quadro di regolazione per montaggio a parete Totale Materiali	cad	1,0000	834,00	834,00	73,89
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	8,3400	2,00	16,68	1,48
Totale Euro						892,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 892,24						133,84	
Totale Euro						1.026,08	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.026,08						102,61	
Totale Euro						1.128,69	
Somma totale Euro						1.128,69	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.75.a	Sonde Sonda bollitore	cad	1,0000	89,46				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
		Totale Manodopera					17,09	19,10
2	AA.06.66	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sonda bollitore		cad	1,0000	52,58	52,58	
		Totale Materiali					52,58	58,77
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,5258	2,00	1,05	
		Totale Trasporti					1,05	1,17
Totale Euro							70,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 70,72							10,61	
Totale Euro							81,33	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 81,33							8,13	
Totale Euro							89,46	
Somma totale Euro							89,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.75.b	Sonde Sonda di sistema	cad	1,0000	89,46

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
		Totale Manodopera				17,09	19,10
2	AA.11.98	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sonda di sistema	cad	1,0000	52,58	52,58	
		Totale Materiali				52,58	58,77
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,5258	2,00	1,05	
		Totale Trasporti				1,05	1,17
Totale Euro						70,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 70,72						10,61	
Totale Euro						81,33	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 81,33						8,13	
Totale Euro						89,46	
Somma totale Euro						89,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.01.01.75.c	Sonde Sonda di temperatura esterna	cad	1,0000	70,00

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	24,41
2	AA.11.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sonda per temperatura esterna Totale Materiali	cad	1,0000	37,50	37,50	53,57
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,3750	2,00	0,75	1,07
Totale Euro						55,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 55,34						8,30	
Totale Euro						63,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 63,64						6,36	
Totale Euro						70,00	
Somma totale Euro						70,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.76.a	Stazione di neutralizzazione senza pompa fino 75 kW	cad	1,0000	311,01					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	21,25	
		Materiali							
3	AA.07.64	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di neutralizzazione senza pompa		cad	1,0000	176,25	176,25		
		Totale Materiali					176,25	56,67	
		Trasporti							
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,7625	2,00	3,53		
		Totale Trasporti					3,53	1,14	
Totale Euro							245,86		
Spese Generali 15,00% su Euro 245,86							36,88		
Totale Euro							282,74		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 282,74							28,27		
Totale Euro							311,01		
Somma totale Euro							311,01		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.76.b	Stazione di neutralizzazione senza pompa oltre 75 fino 450 kW	cad	1,0000	462,26				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	14,29
		Materiali						
3	AA.07.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di neutralizzazione senza pompa		cad	1,0000	293,48	293,48	
		Totale Materiali					293,48	63,49
		Trasporti						
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,9348	2,00	5,87	
		Totale Trasporti					5,87	1,27
Totale Euro							365,43	
Spese Generali 15,00% su Euro 365,43							54,81	
Totale Euro							420,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 420,24							42,02	
Totale Euro							462,26	
Somma totale Euro							462,26	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.76.c	Stazione di neutralizzazione senza pompa oltre 450 fino 1300 kW	cad	1,0000	830,68					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	7,95	
		Materiali							
3	AA.07.66	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di neutralizzazione senza pompa		cad	1,0000	579,00	579,00		
		Totale Materiali					579,00	69,70	
		Trasporti							
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	5,7900	2,00	11,58		
		Totale Trasporti					11,58	1,39	
Totale Euro							656,66		
Spese Generali 15,00% su Euro 656,66							98,50		
Totale Euro							755,16		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 755,16							75,52		
Totale Euro							830,68		
Somma totale Euro							830,68		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.77.a	Stazione di neutralizzazione con pompa fino 120 kW	cad	1,0000	979,70			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	6,74
3	AA.07.67	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di neutralizzazione con pompa	cad	1,0000	694,50	694,50	
		Totale Materiali				694,50	70,89
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	6,9450	2,00	13,89	
		Totale Trasporti				13,89	1,42
Totale Euro						774,47	
Spese Generali 15,00% su Euro 774,47						116,17	
Totale Euro						890,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 890,64						89,06	
Totale Euro						979,70	
Somma totale Euro						979,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.77.b	Stazione di neutralizzazione con pompa oltre 120 fino 300 kW	cad	1,0000	1.172,29					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	5,64	
3	AA.07.68	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di neutralizzazione con pompa		cad	1,0000	843,75	843,75		
		Totale Materiali					843,75	71,97	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	8,4375	2,00	16,88		
		Totale Trasporti					16,88	1,44	
Totale Euro							926,71		
Spese Generali 15,00% su Euro 926,71							139,01		
Totale Euro							1.065,72		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.065,72							106,57		
Totale Euro							1.172,29		
Somma totale Euro							1.172,29		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.77.c	Stazione di neutralizzazione con pompa oltre 300 fino 1300 kW	cad	1,0000	1.245,84					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	5,30	
3	AA.07.69	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di neutralizzazione con pompa		cad	1,0000	900,75	900,75		
		Totale Materiali					900,75	72,30	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	9,0075	2,00	18,02		
		Totale Trasporti					18,02	1,45	
Totale Euro							984,85		
Spese Generali 15,00% su Euro 984,85							147,73		
Totale Euro							1.132,58		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.132,58							113,26		
Totale Euro							1.245,84		
Somma totale Euro							1.245,84		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.78.a	Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL Montaggio a muro fino 215 kW (80/60°C)	cad	1,0000	6.700,30				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	1,97
3	AA.07.70	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL		cad	1,0000	5.063,25	5.063,25	
		Totale Materiali					5.063,25	75,57
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	50,6325	2,00	101,27	
		Totale Trasporti					101,27	1,51
Totale Euro							5.296,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.296,68							794,50	
Totale Euro							6.091,18	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.091,18							609,12	
Totale Euro							6.700,30	
Somma totale Euro							6.700,30	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.78.b	Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL Montaggio a muro fino 325 kW (80/60°C)	cad	1,0000	8.496,40					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
		Totale Manodopera					132,16	1,56	
3	AA.07.71	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL		cad	1,0000	6.455,25	6.455,25		
		Totale Materiali					6.455,25	75,98	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	64,5525	2,00	129,11		
		Totale Trasporti					129,11	1,52	
Totale Euro							6.716,52		
Spese Generali 15,00% su Euro 6.716,52							1.007,48		
Totale Euro							7.724,00		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.724,00							772,40		
Totale Euro							8.496,40		
Somma totale Euro							8.496,40		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.78.c	Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL Montaggio a muro fino 460 kW (80/60°C)	cad	1,0000	11.214,73				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	1,18
3	AA.07.72	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL		cad	1,0000	8.562,00	8.562,00	
		Totale Materiali					8.562,00	76,35
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	85,6200	2,00	171,24	
		Totale Trasporti					171,24	1,53
Totale Euro							8.865,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 8.865,40							1.329,81	
Totale Euro							10.195,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10.195,21							1.019,52	
Totale Euro							11.214,73	
Somma totale Euro							11.214,73	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.78.d	Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL Montaggio a muro fino 610 kW (80/60°C)	cad	1,0000	14.250,49					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
		Totale Manodopera					132,16	0,93	
3	AA.07.73	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL		cad	1,0000	10.914,75	10.914,75		
		Totale Materiali					10.914,75	76,59	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	109,1475	2,00	218,30		
		Totale Trasporti					218,30	1,53	
Totale Euro							11.265,21		
Spese Generali 15,00% su Euro 11.265,21							1.689,78		
Totale Euro							12.954,99		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12.954,99							1.295,50		
Totale Euro							14.250,49		
Somma totale Euro							14.250,49		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.01.78.e	Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL Montaggio a pavimento su struttura in linea fino 215 kW (80/60°C)	cad	1,0000	7.231,58			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	1,83
3	AA.07.74	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL	cad	1,0000	5.475,00	5.475,00	
		Totale Materiali				5.475,00	75,71
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	54,7500	2,00	109,50	
		Totale Trasporti				109,50	1,51
Totale Euro						5.716,66	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.716,66						857,50	
Totale Euro						6.574,16	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.574,16						657,42	
Totale Euro						7.231,58	
Somma totale Euro						7.231,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.78.f	Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL Montaggio a pavimento su struttura in linea fino 325 kW (80/60°C)	cad	1,0000	9.117,68				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	1,45
3	AA.07.75	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL		cad	1,0000	6.936,75	6.936,75	
		Totale Materiali					6.936,75	76,08
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	69,3675	2,00	138,74	
		Totale Trasporti					138,74	1,52
Totale Euro							7.207,65	
Spese Generali 15,00% su Euro 7.207,65							1.081,15	
Totale Euro							8.288,80	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.288,80							828,88	
Totale Euro							9.117,68	
Somma totale Euro							9.117,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.01.01.78.g	Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL Montaggio a pavimento su struttura in linea fino 460 kW (80/60°C)	cad	1,0000	12.279,23				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	1,08
3	AA.12.01	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL		cad	1,0000	9.387,00	9.387,00	
		Totale Materiali					9.387,00	76,45
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	93,8700	2,00	187,74	
		Totale Trasporti					187,74	1,53
Totale Euro							9.706,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 9.706,90							1.456,04	
Totale Euro							11.162,94	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11.162,94							1.116,29	
Totale Euro							12.279,23	
Somma totale Euro							12.279,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.78.h	Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL Montaggio a pavimento su struttura in linea fino 610 kW (80/60°C)	cad	1,0000	15.624,66					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
		Totale Manodopera					132,16	0,85	
3	AA.09.71	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL		cad	1,0000	11.979,75	11.979,75		
		Totale Materiali					11.979,75	76,67	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	119,7975	2,00	239,60		
		Totale Trasporti					239,60	1,53	
Totale Euro							12.351,51		
Spese Generali 15,00% su Euro 12.351,51							1.852,73		
Totale Euro							14.204,24		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 14.204,24							1.420,42		
Totale Euro							15.624,66		
Somma totale Euro							15.624,66		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.78.i	Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL Montaggio a pavimento su struttura schiena contro schiena fino 255 kW (80/60°C)	cad	1,0000	8.748,97					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
		Totale Manodopera					132,16	1,51	
3	AA.07.76	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL		cad	1,0000	6.651,00	6.651,00		
		Totale Materiali					6.651,00	76,02	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	66,5100	2,00	133,02		
		Totale Trasporti					133,02	1,52	
Totale Euro							6.916,18		
Spese Generali 15,00% su Euro 6.916,18							1.037,43		
Totale Euro							7.953,61		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.953,61							795,36		
Totale Euro							8.748,97		
Somma totale Euro							8.748,97		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.78.j	Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL Montaggio a pavimento su struttura schiena contro schiena fino 460 kW (80/60°C)	cad	1,0000	11.639,57					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
		Totale Manodopera					132,16	1,14	
3	AA.07.77	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL		cad	1,0000	8.891,25	8.891,25		
		Totale Materiali					8.891,25	76,39	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	88,9125	2,00	177,83		
		Totale Trasporti					177,83	1,53	
Totale Euro							9.201,24		
Spese Generali 15,00% su Euro 9.201,24							1.380,19		
Totale Euro							10.581,43		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10.581,43							1.058,14		
Totale Euro							11.639,57		
Somma totale Euro							11.639,57		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.01.78.k	Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL Montaggio a pavimento su struttura schiena contro schiena fino 610 kW (80/60°C)	cad	1,0000	13.576,96					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
		Totale Manodopera					132,16	0,97	
3	AA.07.78	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL		cad	1,0000	10.392,75	10.392,75		
		Totale Materiali					10.392,75	76,55	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	103,9275	2,00	207,86		
		Totale Trasporti					207,86	1,53	
Totale Euro							10.732,77		
Spese Generali 15,00% su Euro 10.732,77							1.609,92		
Totale Euro							12.342,69		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12.342,69							1.234,27		
Totale Euro							13.576,96		
Somma totale Euro							13.576,96		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.01.02.14.a	Stazione di produzione di acqua calda sanitaria per condomini 45 l/min - senza ricircolo	cad	1,0000	1.734,90			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	7,62
3	AA.02.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazione di produzione istantanea di acqua calda sanitaria per edifici con più unità abitative	lfm	1,0000	1.215,00	1.215,00	
		Totale Materiali				1.215,00	70,03
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	24,3000	1,00	24,30	
		Totale Trasporti				24,30	1,40
Totale Euro						1.371,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.371,46						205,72	
Totale Euro						1.577,18	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.577,18						157,72	
Totale Euro						1.734,90	
Somma totale Euro						1.734,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.01.02.14.b	Stazione di produzione di acqua calda sanitaria per condomini 45 l/min - con ricircolo	cad	1,0000	1.996,18					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
		Totale Manodopera					132,16	6,62	
3	AA.02.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazione di produzione istantanea di acqua calda sanitaria per edifici unifamiliari		lfm	1,0000	1.417,50	1.417,50		
		Totale Materiali					1.417,50	71,01	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale		%	28,3500	1,00	28,35		
		Totale Trasporti					28,35	1,42	
Totale Euro							1.578,01		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.578,01							236,70		
Totale Euro							1.814,71		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.814,71							181,47		
Totale Euro							1.996,18		
Somma totale Euro							1.996,18		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.02.07.01.a	Serbatoio in acciaio con sonda pneumatica fino a 6 m ³	cad	1,0000	6.983,06				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,5000	34,17	85,43	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,5000	31,91	79,78	
		Totale Manodopera					165,21	2,37
3	AA.07.95	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contenuto serbatoio: fino a 6 m ³		cad	1,0000	5.250,00	5.250,00	
		Totale Materiali					5.250,00	75,18
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	52,5000	2,00	105,00	
		Totale Trasporti					105,00	1,50
Totale Euro							5.520,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.520,21							828,03	
Totale Euro							6.348,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.348,24							634,82	
Totale Euro							6.983,06	
Somma totale Euro							6.983,06	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.02.07.01.b	Serbatoio in acciaio con sonda pneumatica oltre 6 fino a 8 m ³	cad	1,0000	7.612,09					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,5000	34,17	85,43		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,5000	31,91	79,78		
		Totale Manodopera					165,21	2,17	
3	AA.07.96	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contenuto serbatoio: fino a 8 m ³		cad	1,0000	5.737,50	5.737,50		
		Totale Materiali					5.737,50	75,37	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	57,3750	2,00	114,75		
		Totale Trasporti					114,75	1,51	
Totale Euro							6.017,46		
Spese Generali 15,00% su Euro 6.017,46							902,62		
Totale Euro							6.920,08		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.920,08							692,01		
Totale Euro							7.612,09		
Somma totale Euro							7.612,09		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.02.07.01.c	Serbatoio in acciaio con sonda pneumatica oltre 8 fino a 10 m ³	cad	1,0000	8.231,43				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,5000	34,17	85,43	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,5000	31,91	79,78	
		Totale Manodopera					165,21	2,01
3	AA.07.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contenuto serbatoio: fino a 10 m ³		cad	1,0000	6.217,50	6.217,50	
		Totale Materiali					6.217,50	75,53
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	62,1750	2,00	124,35	
		Totale Trasporti					124,35	1,51
Totale Euro							6.507,06	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.507,06							976,06	
Totale Euro							7.483,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.483,12							748,31	
Totale Euro							8.231,43	
Somma totale Euro							8.231,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.02.07.02.a	Serbatoio in acciaio con coclea trasporto pellet fino a 10 m ³	cad	1,0000	12.724,75					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
		Totale Manodopera					198,24	1,56	
3	AA.07.98	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contenuto serbatoio: fino a 10 m ³		cad	1,0000	9.667,50	9.667,50		
		Totale Materiali					9.667,50	75,97	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	96,6750	2,00	193,35		
		Totale Trasporti					193,35	1,52	
Totale Euro							10.059,09		
Spese Generali 15,00% su Euro 10.059,09							1.508,86		
Totale Euro							11.567,95		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11.567,95							1.156,80		
Totale Euro							12.724,75		
Somma totale Euro							12.724,75		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.02.07.02.b	Serbatoio in acciaio con coclea trasporto pellet oltre 10 fino a 12 m ³	cad	1,0000	13.179,58				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73	
		Totale Manodopera					198,24	1,50
3	AA.07.99	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contenuto serbatoio 12 m ³		cad	1,0000	10.020,00	10.020,00	
		Totale Materiali					10.020,00	76,03
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	100,2000	2,00	200,40	
		Totale Trasporti					200,40	1,52
Totale Euro							10.418,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 10.418,64							1.562,80	
Totale Euro							11.981,44	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11.981,44							1.198,14	
Totale Euro							13.179,58	
Somma totale Euro							13.179,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.02.07.02.c	Serbatoio in acciaio con coclea trasporto pellet oltre 12 fino a 16 m ³	cad	1,0000	13.789,25				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73	
		Totale Manodopera					198,24	1,44
3	AA.08.01	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contenuto serbatoio 16 m ³		cad	1,0000	10.492,50	10.492,50	
		Totale Materiali					10.492,50	76,09
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	104,9250	2,00	209,85	
		Totale Trasporti					209,85	1,52
Totale Euro							10.900,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 10.900,59							1.635,09	
Totale Euro							12.535,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12.535,68							1.253,57	
Totale Euro							13.789,25	
Somma totale Euro							13.789,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.02.07.02.d	Serbatoio in acciaio con coclea trasporto pellet oltre 16 fino a 20 m ³	cad	1,0000	16.677,91					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
		Totale Manodopera					198,24	1,19	
3	AA.08.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contenuto serbatoio 20 m ³		cad	1,0000	12.731,25	12.731,25		
		Totale Materiali					12.731,25	76,34	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	127,3125	2,00	254,63		
		Totale Trasporti					254,63	1,53	
Totale Euro							13.184,12		
Spese Generali 15,00% su Euro 13.184,12							1.977,62		
Totale Euro							15.161,74		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15.161,74							1.516,17		
Totale Euro							16.677,91		
Somma totale Euro							16.677,91		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.02.07.02.e	Serbatoio in acciaio con coclea trasporto pellet oltre 20 fino a 25 m ³	cad	1,0000	18.502,07				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73	
		Totale Manodopera					198,24	1,07
3	AA.08.03	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contenuto serbatoio 25 m ³		cad	1,0000	14.145,00	14.145,00	
		Totale Materiali					14.145,00	76,45
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	141,4500	2,00	282,90	
		Totale Trasporti					282,90	1,53
Totale Euro							14.626,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 14.626,14							2.193,92	
Totale Euro							16.820,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 16.820,06							1.682,01	
Totale Euro							18.502,07	
Somma totale Euro							18.502,07	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.02.07.05.a	Deposito pellet a sacco con sistema di carico e aspirazione fino a 5 m ³	cad	1,0000	3.958,93				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,5000	34,17	85,43	
2	01.01.04.02		Operaio spec.	h	2,5000	31,91	79,78	
			Totale Manodopera				165,21	4,17
3	AA.09.72	Materiali	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contenuto serbatoio:3,1 t - 5 m ³	cad	1,0000	2.906,25	2.906,25	
			Totale Materiali				2.906,25	73,41
4	01.03.03.01	Trasporti	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	29,0625	2,00	58,13	
			Totale Trasporti				58,13	1,47
Totale Euro							3.129,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.129,59							469,44	
Totale Euro							3.599,03	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.599,03							359,90	
Totale Euro							3.958,93	
Somma totale Euro							3.958,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.02.07.05.b	Deposito pellet a sacco con sistema di carico e aspirazione oltre 5 fino a 7,5 m ³	cad	1,0000	4.350,85				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,5000	34,17	85,43	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,5000	31,91	79,78	
		Totale Manodopera					165,21	3,80
3	AA.06.92	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contenuto serbatoio: 4,3 t - 7,5 m ³		cad	1,0000	3.210,00	3.210,00	
		Totale Materiali					3.210,00	73,78
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	32,1000	2,00	64,20	
		Totale Trasporti					64,20	1,48
Totale Euro							3.439,41	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.439,41							515,91	
Totale Euro							3.955,32	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.955,32							395,53	
Totale Euro							4.350,85	
Somma totale Euro							4.350,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.02.07.05.c	Deposito pellet a sacco con sistema di carico e aspirazione oltre 7,5 fino a 10 m ³	cad	1,0000	4.723,43					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,5000	34,17	85,43		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,5000	31,91	79,78		
		Totale Manodopera					165,21	3,50	
3	AA.06.93	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contenuto serbatoio:6,1 t - 10,0 m ³		cad	1,0000	3.498,75	3.498,75		
		Totale Materiali					3.498,75	74,07	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	34,9875	2,00	69,98		
		Totale Trasporti					69,98	1,48	
Totale Euro							3.733,94		
Spese Generali 15,00% su Euro 3.733,94							560,09		
Totale Euro							4.294,03		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.294,03							429,40		
Totale Euro							4.723,43		
Somma totale Euro							4.723,43		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.02.07.05.d	Deposito pellet a sacco con sistema di carico e aspirazione oltre 10 fino a 14 m ³	cad	1,0000	5.618,57					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,5000	34,17	85,43		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,5000	31,91	79,78		
		Totale Manodopera					165,21	2,94	
3	AA.06.95	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contenuto serbatoio:8,5 t - 14,0 m ³		cad	1,0000	4.192,50	4.192,50		
		Totale Materiali					4.192,50	74,62	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	41,9250	2,00	83,85		
		Totale Trasporti					83,85	1,49	
Totale Euro							4.441,56		
Spese Generali 15,00% su Euro 4.441,56							666,23		
Totale Euro							5.107,79		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.107,79							510,78		
Totale Euro							5.618,57		
Somma totale Euro							5.618,57		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.01.01.a	Pannello radiante a pavimento: distanza di posa: 5 cm	m2	1,0000	76,75

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,1000	34,17	3,42	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,1000	31,91	3,19	
		Totale Manodopera				6,61	8,61
		Materiali					
3	AA.06.97	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Distanza di posa: 5 cm	m2	1,0000	53,00	53,00	
		Totale Materiali				53,00	69,06
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,5300	2,00	1,06	
		Totale Trasporti				1,06	1,38
						Totale Euro	60,67
						Spese Generali 15,00% su Euro 60,67	9,10
						Totale Euro	69,77
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 69,77	6,98
						Totale Euro	76,75
						Somma totale Euro	76,75

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.01.01.b	Pannello radiante a pavimento: distanza di posa: 10 cm	m2	1,0000	45,60

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0900	34,17	3,08	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,0900	31,91	2,87	
		Totale Manodopera				5,95	13,05
		Materiali					
3	AA.06.98	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Distanza di posa: 10 cm	m2	1,0000	29,50	29,50	
		Totale Materiali				29,50	64,69
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,2950	2,00	0,59	
		Totale Trasporti				0,59	1,29
						Totale Euro	36,04
						Spese Generali 15,00% su Euro 36,04	5,41
						Totale Euro	41,45
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 41,45	4,15
						Totale Euro	45,60
						Somma totale Euro	45,60

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.03.01.01.c	Pannello radiante a pavimento: distanza di posa: 15 cm	m2	1,0000	34,67			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0800	34,17	2,73	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,0800	31,91	2,55	
		Totale Manodopera				5,28	15,23
		Materiali					
3	AA.09.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Distanza di posa: 15 cm	m2	1,0000	21,70	21,70	
		Totale Materiali				21,70	62,59
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,2170	2,00	0,43	
		Totale Trasporti				0,43	1,24
Totale Euro						27,41	
Spese Generali 15,00% su Euro 27,41						4,11	
Totale Euro						31,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 31,52						3,15	
Totale Euro						34,67	
Somma totale Euro						34,67	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.01.01.d	Pannello radiante a pavimento: distanza di posa: 20 cm	m2	1,0000	29,71

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0700	34,17	2,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,0700	31,91	2,23	
		Totale Manodopera				4,62	15,55
		Materiali					
3	AA.09.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Distanza di posa: 20 cm	m2	1,0000	18,50	18,50	
		Totale Materiali				18,50	62,27
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,1850	2,00	0,37	
		Totale Trasporti				0,37	1,25
						Totale Euro	23,49
						Spese Generali 15,00% su Euro 23,49	3,52
						Totale Euro	27,01
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 27,01	2,70
						Totale Euro	29,71
						Somma totale Euro	29,71

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.03.01.01.e	Pannello radiante a pavimento: distanza di posa: 30 cm	m2	1,0000	23,33			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0600	34,17	2,05	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,0600	31,91	1,91	
		Totale Manodopera				3,96	16,97
3	AA.09.78	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Distanza di posa: 30 cm	m2	1,0000	14,20	14,20	
		Totale Materiali				14,20	60,87
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,1420	2,00	0,28	
		Totale Trasporti				0,28	1,20
Totale Euro						18,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 18,44						2,77	
Totale Euro						21,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 21,21						2,12	
Totale Euro						23,33	
Somma totale Euro						23,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.03.01.03.a	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi: 2 circuiti	cad	1,0000	316,89			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	20,85
3	AA.08.04	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli radianti a 2 corpi:	cad	1,0000	180,80	180,80	
		Totale Materiali				180,80	57,05
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,8080	2,00	3,62	
		Totale Trasporti				3,62	1,14
Totale Euro						250,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 250,50						37,58	
Totale Euro						288,08	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 288,08						28,81	
Totale Euro						316,89	
Somma totale Euro						316,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.03.b	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi: 3 circuiti	cad	1,0000	359,91				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	18,36
3	AA.08.05	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli radianti a 2 corpi:		cad	1,0000	214,15	214,15	
		Totale Materiali					214,15	59,50
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,1415	2,00	4,28	
		Totale Trasporti					4,28	1,19
Totale Euro							284,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 284,51							42,68	
Totale Euro							327,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 327,19							32,72	
Totale Euro							359,91	
Somma totale Euro							359,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.03.c	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi: 4 circuiti	cad	1,0000	403,71				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	16,37
3	AA.13.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli radianti a 2 corpi:		cad	1,0000	248,10	248,10	
		Totale Materiali					248,10	61,46
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,4810	2,00	4,96	
		Totale Trasporti					4,96	1,23
Totale Euro							319,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 319,14							47,87	
Totale Euro							367,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 367,01							36,70	
Totale Euro							403,71	
Somma totale Euro							403,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.03.d	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi: 5 circuiti	cad	1,0000	447,14				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	14,78
3	AA.13.03	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli radianti a 2 corpi:		cad	1,0000	281,75	281,75	
		Totale Materiali					281,75	63,01
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,8175	2,00	5,64	
		Totale Trasporti					5,64	1,26
Totale Euro							353,47	
Spese Generali 15,00% su Euro 353,47							53,02	
Totale Euro							406,49	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 406,49							40,65	
Totale Euro							447,14	
Somma totale Euro							447,14	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.03.01.03.e	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi: 6 circuiti	cad	1,0000	496,27			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	13,32
3	AA.09.79	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli radianti a 2 corpi:	cad	1,0000	319,82	319,82	
		Totale Materiali				319,82	64,44
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	3,1982	2,00	6,40	
		Totale Trasporti				6,40	1,29
Totale Euro						392,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 392,30						58,85	
Totale Euro						451,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 451,15						45,12	
Totale Euro						496,27	
Somma totale Euro						496,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.03.01.03.f	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi: 7 circuiti	cad	1,0000	539,67					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	12,24	
3	AA.13.04	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli radianti a 2 corpi:		cad	1,0000	353,47	353,47		
		Totale Materiali					353,47	65,50	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,5347	2,00	7,07		
		Totale Trasporti					7,07	1,31	
Totale Euro							426,62		
Spese Generali 15,00% su Euro 426,62							63,99		
Totale Euro							490,61		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 490,61							49,06		
Totale Euro							539,67		
Somma totale Euro							539,67		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.03.01.03.g	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi: 8 circuiti	cad	1,0000	583,09					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	11,33	
3	AA.13.06	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli radianti a 2 corpi:		cad	1,0000	387,12	387,12		
		Totale Materiali					387,12	66,39	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,8712	2,00	7,74		
		Totale Trasporti					7,74	1,33	
Totale Euro							460,94		
Spese Generali 15,00% su Euro 460,94							69,14		
Totale Euro							530,08		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 530,08							53,01		
Totale Euro							583,09		
Somma totale Euro							583,09		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.03.h	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi: 9 circuiti	cad	1,0000	626,52				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	10,55
3	AA.09.80	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli radianti a 2 corpi:		cad	1,0000	420,77	420,77	
		Totale Materiali					420,77	67,16
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	4,2077	2,00	8,42	
		Totale Trasporti					8,42	1,34
Totale Euro							495,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 495,27							74,29	
Totale Euro							569,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 569,56							56,96	
Totale Euro							626,52	
Somma totale Euro							626,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.03.01.03.i	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi: 10 circuiti	cad	1,0000	681,35					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	9,70	
3	AA.09.82	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli radianti a 2 corpi:		cad	1,0000	463,27	463,27		
		Totale Materiali					463,27	67,99	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	4,6327	2,00	9,27		
		Totale Trasporti					9,27	1,36	
							Totale Euro	538,62	
							Spese Generali 15,00% su Euro 538,62	80,79	
							Totale Euro	619,41	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 619,41	61,94	
							Totale Euro	681,35	
							Somma totale Euro	681,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.03.j	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi: 11 circuiti	cad	1,0000	730,49				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	9,05
3	AA.09.83	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli radianti a 2 corpi:		cad	1,0000	501,35	501,35	
		Totale Materiali					501,35	68,63
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	5,0135	2,00	10,03	
		Totale Trasporti					10,03	1,37
Totale Euro							577,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 577,46							86,62	
Totale Euro							664,08	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 664,08							66,41	
Totale Euro							730,49	
Somma totale Euro							730,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.03.01.03.k	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi: 12 circuiti	cad	1,0000	791,04					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	8,35	
3	AA.10.04	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli radianti a 2 corpi:		cad	1,0000	548,28	548,28		
		Totale Materiali					548,28	69,31	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	5,4828	2,00	10,97		
		Totale Trasporti					10,97	1,39	
Totale Euro							625,33		
Spese Generali 15,00% su Euro 625,33							93,80		
Totale Euro							719,13		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 719,13							71,91		
Totale Euro							791,04		
Somma totale Euro							791,04		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.03.I	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi: 13 circuiti	cad	1,0000	845,89				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	7,81
3	AA.13.10	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli radianti a 2 corpi:		cad	1,0000	590,79	590,79	
		Totale Materiali					590,79	69,84
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	5,9079	2,00	11,82	
		Totale Trasporti					11,82	1,40
Totale Euro							668,69	
Spese Generali 15,00% su Euro 668,69							100,30	
Totale Euro							768,99	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 768,99							76,90	
Totale Euro							845,89	
Somma totale Euro							845,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.03.01.03.m	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi: 14 circuiti	cad	1,0000	900,74					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	7,34	
3	AA.13.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli radianti a 2 corpi:		cad	1,0000	633,29	633,29		
		Totale Materiali					633,29	70,31	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	6,3329	2,00	12,67		
		Totale Trasporti					12,67	1,41	
Totale Euro							712,04		
Spese Generali 15,00% su Euro 712,04							106,81		
Totale Euro							818,85		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 818,85							81,89		
Totale Euro							900,74		
Somma totale Euro							900,74		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.03.01.04.a	Pannello radiante a pavimento a secco: distanza di posa: 15 cm	m2	1,0000	86,93			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3000	34,17	10,25	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3000	31,91	9,57	
		Totale Manodopera				19,82	22,80
3	AA.13.13	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello radiante a pavimento a secco:	cad	1,0000	47,94	47,94	
		Totale Materiali				47,94	55,15
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,4794	2,00	0,96	
		Totale Trasporti				0,96	1,10
Totale Euro						68,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 68,72						10,31	
Totale Euro						79,03	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 79,03						7,90	
Totale Euro						86,93	
Somma totale Euro						86,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.01.05	distribuzione del carico per pannello a secco	m2	1,0000	103,50

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3000	34,17	10,25	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3000	31,91	9,57	
		Totale Manodopera				19,82	19,15
		Materiali					
3	AA.06.50	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Distribuzione del carico per pannello a secco	cad	1,0000	60,78	60,78	
		Totale Materiali				60,78	58,72
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,6078	2,00	1,22	
		Totale Trasporti				1,22	1,18
						Totale Euro	81,82
						Spese Generali 15,00% su Euro 81,82	12,27
						Totale Euro	94,09
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 94,09	9,41
						Totale Euro	103,50
						Somma totale Euro	103,50

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.06.a	Pannello radiante a pavimento industriale distanza di posa: 15 cm	m2	1,0000	46,33				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,1000	34,17	3,42	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,1000	31,91	3,19	
		Totale Manodopera					6,61	14,27
3	AA.09.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello radiante a pavimento industriale		cad	1,0000	29,43	29,43	
		Totale Materiali					29,43	63,52
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,2943	2,00	0,59	
		Totale Trasporti					0,59	1,27
Totale Euro							36,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 36,63							5,49	
Totale Euro							42,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 42,12							4,21	
Totale Euro							46,33	
Somma totale Euro							46,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.03.01.06.b	Pannello radiante a pavimento industriale distanza di posa: 20 cm	m2	1,0000	39,94					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,1000	34,17	3,42		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,1000	31,91	3,19		
		Totale Manodopera					6,61	16,55	
3	AA.09.87	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello radiante a pavimento industriale		cad	1,0000	24,47	24,47		
		Totale Materiali					24,47	61,27	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,2447	2,00	0,49		
		Totale Trasporti					0,49	1,23	
							Totale Euro	31,57	
							Spese Generali 15,00% su Euro 31,57	4,74	
							Totale Euro	36,31	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 36,31	3,63	
							Totale Euro	39,94	
							Somma totale Euro	39,94	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.06.c	Pannello radiante a pavimento industriale distanza di posa: 30 cm	m2	1,0000	31,22				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,0600	34,17	2,05	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,0600	31,91	1,91	
		Totale Manodopera					3,96	12,68
3	AA.09.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pannello radiante a pavimento industriale		cad	1,0000	20,31	20,31	
		Totale Materiali					20,31	65,05
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,2031	2,00	0,41	
		Totale Trasporti					0,41	1,31
Totale Euro							24,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 24,68							3,70	
Totale Euro							28,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 28,38							2,84	
Totale Euro							31,22	
Somma totale Euro							31,22	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.07.a	Collettore per pannelli industriali 3 circuiti	cad	1,0000	503,12				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	13,13
3	AA.09.89	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli industriali		cad	1,0000	325,14	325,14	
		Totale Materiali					325,14	64,62
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,2514	2,00	6,50	
		Totale Trasporti					6,50	1,29
Totale Euro							397,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 397,72							59,66	
Totale Euro							457,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 457,38							45,74	
Totale Euro							503,12	
Somma totale Euro							503,12	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.07.b	Collettore per pannelli industriali 4 circuiti	cad	1,0000	577,37				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	11,45
3	AA.09.90	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli industriali		cad	1,0000	382,69	382,69	
		Totale Materiali					382,69	66,28
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,8269	2,00	7,65	
		Totale Trasporti					7,65	1,32
Totale Euro							456,42	
Spese Generali 15,00% su Euro 456,42							68,46	
Totale Euro							524,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 524,88							52,49	
Totale Euro							577,37	
Somma totale Euro							577,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.07.c	Collettore per pannelli industriali 5 circuiti	cad	1,0000	663,08				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	9,97
3	AA.09.91	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli industriali		cad	1,0000	449,11	449,11	
		Totale Materiali					449,11	67,73
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	4,4911	2,00	8,98	
		Totale Trasporti					8,98	1,35
Totale Euro							524,17	
Spese Generali 15,00% su Euro 524,17							78,63	
Totale Euro							602,80	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 602,80							60,28	
Totale Euro							663,08	
Somma totale Euro							663,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.03.01.07.d	Collettore per pannelli industriali 6 circuiti	cad	1,0000	737,33			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	8,96
3	AA.09.92	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli industriali	cad	1,0000	506,66	506,66	
		Totale Materiali				506,66	68,72
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	5,0666	2,00	10,13	
		Totale Trasporti				10,13	1,37
Totale Euro						582,87	
Spese Generali 15,00% su Euro 582,87						87,43	
Totale Euro						670,30	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 670,30						67,03	
Totale Euro						737,33	
Somma totale Euro						737,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.03.01.07.e	Collettore per pannelli industriali 7 circuiti	cad	1,0000	811,60					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	8,14	
3	AA.09.94	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli industriali		cad	1,0000	564,22	564,22		
		Totale Materiali					564,22	69,52	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	5,6422	2,00	11,28		
		Totale Trasporti					11,28	1,39	
							Totale Euro	641,58	
							Spese Generali 15,00% su Euro 641,58	96,24	
							Totale Euro	737,82	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 737,82	73,78	
							Totale Euro	811,60	
							Somma totale Euro	811,60	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.03.01.07.f	Collettore per pannelli industriali 8 circuiti	cad	1,0000	885,89					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	7,46	
3	AA.09.95	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli industriali		cad	1,0000	621,78	621,78		
		Totale Materiali					621,78	70,19	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	6,2178	2,00	12,44		
		Totale Trasporti					12,44	1,40	
Totale Euro							700,30		
Spese Generali 15,00% su Euro 700,30							105,05		
Totale Euro							805,35		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 805,35							80,54		
Totale Euro							885,89		
Somma totale Euro							885,89		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.07.g	Collettore per pannelli industriali 9 circuiti	cad	1,0000	960,15				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	6,88
3	AA.12.69	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli industriali		cad	1,0000	679,34	679,34	
		Totale Materiali					679,34	70,75
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	6,7934	2,00	13,59	
		Totale Trasporti					13,59	1,42
Totale Euro							759,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 759,01							113,85	
Totale Euro							872,86	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 872,86							87,29	
Totale Euro							960,15	
Somma totale Euro							960,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.03.01.07.h	Collettore per pannelli industriali 10 circuiti	cad	1,0000	1.045,84					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	6,32	
3	AA.12.71	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli industriali		cad	1,0000	745,75	745,75		
		Totale Materiali					745,75	71,31	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	7,4575	2,00	14,92		
		Totale Trasporti					14,92	1,43	
Totale Euro							826,75		
Spese Generali 15,00% su Euro 826,75							124,01		
Totale Euro							950,76		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 950,76							95,08		
Totale Euro							1.045,84		
Somma totale Euro							1.045,84		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.07.i	Collettore per pannelli industriali 11 circuiti	cad	1,0000	1.120,11				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	5,90
3	AA.09.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli industriali		cad	1,0000	803,31	803,31	
		Totale Materiali					803,31	71,72
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	8,0331	2,00	16,07	
		Totale Trasporti					16,07	1,43
Totale Euro							885,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 885,46							132,82	
Totale Euro							1.018,28	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.018,28							101,83	
Totale Euro							1.120,11	
Somma totale Euro							1.120,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.07.j	Collettore per pannelli industriali 12 circuiti	cad	1,0000	1.194,36				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	5,53
3	AA.09.99	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Collettore per pannelli industriali		cad	1,0000	860,86	860,86	
		Totale Materiali					860,86	72,08
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	8,6086	2,00	17,22	
		Totale Trasporti					17,22	1,44
Totale Euro							944,16	
Spese Generali 15,00% su Euro 944,16							141,62	
Totale Euro							1.085,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.085,78							108,58	
Totale Euro							1.194,36	
Somma totale Euro							1.194,36	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.10.a	Cassetta per collettore per impianti radianti a pavimento, parete e soffitto Larghezza: 410 mm	cad	1,0000	177,46				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	37,24
3	AA.12.72	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Larghezza: 410 mm		cad	1,0000	72,75	72,75	
		Totale Materiali					72,75	41,00
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,7275	2,00	1,46	
		Totale Trasporti					1,46	0,82
Totale Euro							140,29	
Spese Generali 15,00% su Euro 140,29							21,04	
Totale Euro							161,33	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 161,33							16,13	
Totale Euro							177,46	
Somma totale Euro							177,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.10.b	Cassetta per collettore per impianti radianti a pavimento, parete e soffitto Larghezza: 610 mm	cad	1,0000	187,14				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	35,31
3	AA.09.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Larghezza: 610 mm		cad	1,0000	80,25	80,25	
		Totale Materiali					80,25	42,88
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,8025	2,00	1,61	
		Totale Trasporti					1,61	0,86
Totale Euro							147,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 147,94							22,19	
Totale Euro							170,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 170,13							17,01	
Totale Euro							187,14	
Somma totale Euro							187,14	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.01.10.c	Cassetta per collettore per impianti radianti a pavimento, parete e soffitto Larghezza: 760 mm	cad	1,0000	194,89

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	33,91
3	AA.12.73	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Larghezza: 760 mm	cad	1,0000	86,25	86,25	
		Totale Materiali				86,25	44,26
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,8625	2,00	1,73	
		Totale Trasporti				1,73	0,89
Totale Euro						154,06	
Spese Generali 15,00% su Euro 154,06						23,11	
Totale Euro						177,17	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 177,17						17,72	
Totale Euro						194,89	
Somma totale Euro						194,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.10.d	Cassetta per collettore per impianti radianti a pavimento, parete e soffitto Larghezza: 910 mm	cad	1,0000	214,24				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	30,84
3	AA.09.27	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Larghezza: 910 mm		cad	1,0000	101,25	101,25	
		Totale Materiali					101,25	47,26
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,0125	2,00	2,03	
		Totale Trasporti					2,03	0,95
Totale Euro							169,36	
Spese Generali 15,00% su Euro 169,36							25,40	
Totale Euro							194,76	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 194,76							19,48	
Totale Euro							214,24	
Somma totale Euro							214,24	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.10.e	Cassetta per collettore per impianti radianti a pavimento, parete e soffitto Larghezza: 1060 mm	cad	1,0000	221,01				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	29,90
3	AA.09.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Larghezza: 1060 mm		cad	1,0000	106,50	106,50	
		Totale Materiali					106,50	48,19
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,0650	2,00	2,13	
		Totale Trasporti					2,13	0,96
Totale Euro							174,71	
Spese Generali 15,00% su Euro 174,71							26,21	
Totale Euro							200,92	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 200,92							20,09	
Totale Euro							221,01	
Somma totale Euro							221,01	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.10.f	Cassetta per collettore per impianti radianti a pavimento, parete e soffitto Larghezza: 1210 mm	cad	1,0000	234,55				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	28,17
3	AA.09.31	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Larghezza: 1210 mm		cad	1,0000	117,00	117,00	
		Totale Materiali					117,00	49,88
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,1700	2,00	2,34	
		Totale Trasporti					2,34	1,00
Totale Euro							185,42	
Spese Generali 15,00% su Euro 185,42							27,81	
Totale Euro							213,23	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 213,23							21,32	
Totale Euro							234,55	
Somma totale Euro							234,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.10.g	Cassetta per collettore per impianti radianti a pavimento, parete e soffitto Larghezza: 1510 mm	cad	1,0000	265,53				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	24,89
3	AA.09.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Larghezza: 1510 mm		cad	1,0000	141,00	141,00	
		Totale Materiali					141,00	53,10
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,4100	2,00	2,82	
		Totale Trasporti					2,82	1,06
Totale Euro							209,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 209,90							31,49	
Totale Euro							241,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 241,39							24,14	
Totale Euro							265,53	
Somma totale Euro							265,53	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.12.a	Cassetta per collettore per impianti radianti industriali a pavimento Larghezza: 1070 mm	cad	1,0000	296,49				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	22,29
3	AA.09.34	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Larghezza: 1070 mm		cad	1,0000	165,00	165,00	
		Totale Materiali					165,00	55,65
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,6500	2,00	3,30	
		Totale Trasporti					3,30	1,11
Totale Euro							234,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 234,38							35,16	
Totale Euro							269,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 269,54							26,95	
Totale Euro							296,49	
Somma totale Euro							296,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.12.b	Cassetta per collettore per impianti radianti industriali a pavimento Larghezza: 1570 mm	cad	1,0000	373,91				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	17,67
3	AA.12.75	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Larghezza: 1570 mm		cad	1,0000	225,00	225,00	
		Totale Materiali					225,00	60,17
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,2500	2,00	4,50	
		Totale Trasporti					4,50	1,20
Totale Euro							295,58	
Spese Generali 15,00% su Euro 295,58							44,34	
Totale Euro							339,92	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 339,92							33,99	
Totale Euro							373,91	
Somma totale Euro							373,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.01.12.c	Cassetta per collettore per impianti radianti industriali a pavimento Larghezza: 1970 mm	cad	1,0000	446,49				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	14,80
3	AA.10.02	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Larghezza: 1970 mm		cad	1,0000	281,25	281,25	
		Totale Materiali					281,25	62,99
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,8125	2,00	5,63	
		Totale Trasporti					5,63	1,26
Totale Euro							352,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 352,96							52,94	
Totale Euro							405,90	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 405,90							40,59	
Totale Euro							446,49	
Somma totale Euro							446,49	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.02.01	Riscaldamento a parete sotto intonaco	m2	1,0000	166,24				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	19,88
3	AA.05.52	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Riscaldamento a parete sotto intonaco		cad	1,0000	96,44	96,44	
		Totale Materiali					96,44	58,01
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,9644	2,00	1,93	
		Totale Trasporti					1,93	1,16
Totale Euro							131,42	
Spese Generali 15,00% su Euro 131,42							19,71	
Totale Euro							151,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 151,13							15,11	
Totale Euro							166,24	
Somma totale Euro							166,24	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.03.02.02	Riscaldamento a parete sistema a secco	m2	1,0000	184,97			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	17,87
3	AA.10.48	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Riscaldamento a parete sistema a secco	cad	1,0000	110,95	110,95	
		Totale Materiali				110,95	59,98
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,1095	2,00	2,22	
		Totale Trasporti				2,22	1,20
Totale Euro						146,22	
Spese Generali 15,00% su Euro 146,22						21,93	
Totale Euro						168,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 168,15						16,82	
Totale Euro						184,97	
Somma totale Euro						184,97	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.03.01	Riscaldamento/raffrescamento a soffitto per vani asciutti	m2	1,0000	239,33

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	13,81
		Materiali					
3	AA.10.50	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Riscaldamento/raffrescamento a soffitto per vani asciutti	cad	1,0000	153,08	153,08	
		Totale Materiali				153,08	63,96
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,5308	2,00	3,06	
		Totale Trasporti				3,06	1,28
Totale Euro						189,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 189,19						28,38	
Totale Euro						217,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 217,57						21,76	
Totale Euro						239,33	
Somma totale Euro						239,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.03.02	Riscaldamento/raffrescamento a soffitto per vani umidi	m2	1,0000	239,33				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	13,81
3	AA.10.52	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Riscaldamento/raffrescamento a soffitto per vani umidi		cad	1,0000	153,08	153,08	
		Totale Materiali					153,08	63,96
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,5308	2,00	3,06	
		Totale Trasporti					3,06	1,28
Totale Euro							189,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 189,19							28,38	
Totale Euro							217,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 217,57							21,76	
Totale Euro							239,33	
Somma totale Euro							239,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.03.03	Tubazione 20x2 mm preisolata per riscaldamento/raffrescamento a soffitto	m	1,0000	51,68				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	63,95
3	AA.10.53	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubazione 20x2 mm preisolata per riscaldamento/raffrescamento a soffitto		cad	1,0000	7,65	7,65	
		Totale Materiali					7,65	14,80
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,0765	2,00	0,15	
		Totale Trasporti					0,15	0,29
Totale Euro							40,85	
Spese Generali 15,00% su Euro 40,85							6,13	
Totale Euro							46,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 46,98							4,70	
Totale Euro							51,68	
Somma totale Euro							51,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.03.04	Tubazione 20x2 mm per riscaldamento/raffrescamento a soffitto	m	1,0000	49,21

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	67,16
		Materiali					
3	AA.10.54	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubazione 20x2 mm per riscaldamento/raffrescamento a soffitto	cad	1,0000	5,74	5,74	
		Totale Materiali				5,74	11,66
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,0574	2,00	0,11	
		Totale Trasporti				0,11	0,22
Totale Euro						38,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 38,90						5,84	
Totale Euro						44,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 44,74						4,47	
Totale Euro						49,21	
Somma totale Euro						49,21	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.03.11.a	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in metallo per edifici del settore terziario Pannello in acciaio, completo di struttura portante Dimensioni pannello: 60x60 cm	m2	1,0000	179,85

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3300	34,17	11,28	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3300	31,91	10,53	
		Totale Manodopera				21,81	12,13
		Materiali					
3	AA.10.08	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in alluminio per edifici del settore terziario	cad	1,0000	118,00	118,00	
		Totale Materiali				118,00	65,61
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,1800	2,00	2,36	
		Totale Trasporti				2,36	1,31
						Totale Euro	142,17
						Spese Generali 15,00% su Euro 142,17	21,33
						Totale Euro	163,50
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 163,50	16,35
						Totale Euro	179,85
						Somma totale Euro	179,85

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.03.11.b	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in metallo per edifici del settore terziario Pannello in acciaio, completo di struttura portante Dimensioni pannello: 60x120 cm	m2	1,0000	150,81

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3300	34,17	11,28	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3300	31,91	10,53	
		Totale Manodopera				21,81	14,46
		Materiali					
3	AA.10.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in alluminio per edifici del settore terziario	cad	1,0000	95,50	95,50	
		Totale Materiali				95,50	63,32
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,9550	2,00	1,91	
		Totale Trasporti				1,91	1,27
Totale Euro						119,22	
Spese Generali 15,00% su Euro 119,22						17,88	
Totale Euro						137,10	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 137,10						13,71	
Totale Euro						150,81	
Somma totale Euro						150,81	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.03.11.c	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in metallo per edifici del settore terziario Pannello in acciaio, completo di struttura portante Dimensioni pannello: 60x180 cm	m2	1,0000	144,36

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3300	34,17	11,28	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3300	31,91	10,53	
		Totale Manodopera				21,81	15,11
		Materiali					
3	AA.10.10	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in alluminio per edifici del settore terziario	cad	1,0000	90,50	90,50	
		Totale Materiali				90,50	62,69
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,9050	2,00	1,81	
		Totale Trasporti				1,81	1,25
Totale Euro						114,12	
Spese Generali 15,00% su Euro 114,12						17,12	
Totale Euro						131,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 131,24						13,12	
Totale Euro						144,36	
Somma totale Euro						144,36	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.03.11.d	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in metallo per edifici del settore terziario Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici Dimensioni pannello: 60x60 cm	m2	1,0000	179,29

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2000	34,17	6,83	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,2000	31,91	6,38	
		Totale Manodopera				13,21	7,37
		Materiali					
3	AA.12.13	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in alluminio per edifici del settore terziario	cad	1,0000	126,00	126,00	
		Totale Materiali				126,00	70,28
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,2600	2,00	2,52	
		Totale Trasporti				2,52	1,41
Totale Euro						141,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 141,73						21,26	
Totale Euro						162,99	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 162,99						16,30	
Totale Euro						179,29	
Somma totale Euro						179,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.03.11.e	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in metallo per edifici del settore terziario Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici Dimensioni pannello: 60x120 cm	m2	1,0000	148,96

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2000	34,17	6,83	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,2000	31,91	6,38	
		Totale Manodopera				13,21	8,87
		Materiali					
3	AA.05.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in alluminio per edifici del settore terziario	cad	1,0000	102,50	102,50	
		Totale Materiali				102,50	68,81
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,0250	2,00	2,05	
		Totale Trasporti				2,05	1,38
Totale Euro						117,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 117,76						17,66	
Totale Euro						135,42	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 135,42						13,54	
Totale Euro						148,96	
Somma totale Euro						148,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.03.11.f	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in metallo per edifici del settore terziario Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici Dimensioni pannello: 60x180 cm	m2	1,0000	138,00

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2000	34,17	6,83	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,2000	31,91	6,38	
		Totale Manodopera				13,21	9,57
		Materiali					
3	AA.12.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in alluminio per edifici del settore terziario	cad	1,0000	94,00	94,00	
		Totale Materiali				94,00	68,12
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,9400	2,00	1,88	
		Totale Trasporti				1,88	1,36
Totale Euro						109,09	
Spese Generali 15,00% su Euro 109,09						16,36	
Totale Euro						125,45	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 125,45						12,55	
Totale Euro						138,00	
Somma totale Euro						138,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.03.12.a	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in metallo per edifici ad uso sanitario Pannello in acciaio, completo di struttura portante Dimensioni pannello: 60x60 cm	m2	1,0000	231,46

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3300	34,17	11,28	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3300	31,91	10,53	
		Totale Manodopera				21,81	9,42
3	AA.12.15	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in alluminio per edifici ad uso sanitario	cad	1,0000	158,00	158,00	
		Totale Materiali				158,00	68,26
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,5800	2,00	3,16	
		Totale Trasporti				3,16	1,37
Totale Euro						182,97	
Spese Generali 15,00% su Euro 182,97						27,45	
Totale Euro						210,42	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 210,42						21,04	
Totale Euro						231,46	
Somma totale Euro						231,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.03.12.b	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in metallo per edifici ad uso sanitario Pannello in acciaio, completo di struttura portante Dimensioni pannello: 60x120 cm	m2	1,0000	186,30

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3300	34,17	11,28	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3300	31,91	10,53	
		Totale Manodopera				21,81	11,71
3	AA.12.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in alluminio per edifici ad uso sanitario	cad	1,0000	123,00	123,00	
		Totale Materiali				123,00	66,02
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,2300	2,00	2,46	
		Totale Trasporti				2,46	1,32
Totale Euro						147,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 147,27						22,09	
Totale Euro						169,36	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 169,36						16,94	
Totale Euro						186,30	
Somma totale Euro						186,30	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.03.12.c	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in metallo per edifici ad uso sanitario Pannello in acciaio, completo di struttura portante Dimensioni pannello: 60x180 cm	m2	1,0000	174,04

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3300	34,17	11,28	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3300	31,91	10,53	
		Totale Manodopera				21,81	12,53
3	AA.12.18	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in alluminio per edifici ad uso sanitario	cad	1,0000	113,50	113,50	
		Totale Materiali				113,50	65,21
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,1350	2,00	2,27	
		Totale Trasporti				2,27	1,30
Totale Euro						137,58	
Spese Generali 15,00% su Euro 137,58						20,64	
Totale Euro						158,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 158,22						15,82	
Totale Euro						174,04	
Somma totale Euro						174,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.03.12.d	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in metallo per edifici ad uso sanitario Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici Dimensioni pannello: 60x60 cm	m2	1,0000	179,29

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2000	34,17	6,83	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,2000	31,91	6,38	
		Totale Manodopera				13,21	7,37
3	AA.05.25	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in alluminio per edifici ad uso sanitario	cad	1,0000	126,00	126,00	
		Totale Materiali				126,00	70,28
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,2600	2,00	2,52	
		Totale Trasporti				2,52	1,41
Totale Euro						141,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 141,73						21,26	
Totale Euro						162,99	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 162,99						16,30	
Totale Euro						179,29	
Somma totale Euro						179,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.03.12.e	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in metallo per edifici ad uso sanitario Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici Dimensioni pannello: 60x120 cm	m2	1,0000	148,96				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2000	34,17	6,83	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,2000	31,91	6,38	
Totale Manodopera							13,21	8,87
3	AA.05.53	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in alluminio per edifici ad uso sanitario		cad	1,0000	102,50	102,50	
Totale Materiali							102,50	68,81
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,0250	2,00	2,05	
Totale Trasporti							2,05	1,38
Totale Euro							117,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 117,76							17,66	
Totale Euro							135,42	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 135,42							13,54	
Totale Euro							148,96	
Somma totale Euro							148,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.03.12.f	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in metallo per edifici ad uso sanitario Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici Dimensioni pannello: 60x180 cm	m2	1,0000	138,00

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2000	34,17	6,83	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,2000	31,91	6,38	
		Totale Manodopera				13,21	9,57
3	AA.12.20	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in alluminio per edifici ad uso sanitario	cad	1,0000	94,00	94,00	
		Totale Materiali				94,00	68,12
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,9400	2,00	1,88	
		Totale Trasporti				1,88	1,36
Totale Euro						109,09	
Spese Generali 15,00% su Euro 109,09						16,36	
Totale Euro						125,45	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 125,45						12,55	
Totale Euro						138,00	
Somma totale Euro						138,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.20.a	Valvola termostattizzabile DN 10 - 3/8"	cad	1,0000	21,42

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	39,87
2	AA.12.21	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile Totale Materiali	cad	1,0000	8,23	8,23	38,42
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,0823	2,00	0,16	0,75
Totale Euro						16,93	
Spese Generali 15,00% su Euro 16,93						2,54	
Totale Euro						19,47	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 19,47						1,95	
Totale Euro						21,42	
Somma totale Euro						21,42	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.20.b	Valvola termostattizzabile DN 15 - 1/2"	cad	1,0000	23,22

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	36,78
2	AA.12.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile Totale Materiali	cad	1,0000	9,63	9,63	41,47
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,0963	2,00	0,19	0,82
Totale Euro						18,36	
Spese Generali 15,00% su Euro 18,36						2,75	
Totale Euro						21,11	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 21,11						2,11	
Totale Euro						23,22	
Somma totale Euro						23,22	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.07.20.c	Valvola termostattizzabile DN 20 - 3/4"	cad	1,0000	30,04				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54	
		Totale Manodopera					8,54	28,43
2	AA.12.23	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile		cad	1,0000	14,91	14,91	
		Totale Materiali					14,91	49,63
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,1491	2,00	0,30	
		Totale Trasporti					0,30	1,00
Totale Euro							23,75	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,75							3,56	
Totale Euro							27,31	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 27,31							2,73	
Totale Euro							30,04	
Somma totale Euro							30,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.07.20.d	Valvola termostattizzabile DN 25 - 1"	cad	1,0000	50,51				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54	
		Totale Manodopera					8,54	16,91
2	AA.12.24	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile		cad	1,0000	30,77	30,77	
		Totale Materiali					30,77	60,92
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,3077	2,00	0,62	
		Totale Trasporti					0,62	1,23
Totale Euro							39,93	
Spese Generali 15,00% su Euro 39,93							5,99	
Totale Euro							45,92	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 45,92							4,59	
Totale Euro							50,51	
Somma totale Euro							50,51	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.07.25.a	Valvola termostattizzabile con prerogolazione DN 10 - 3/8"	cad	1,0000	28,74				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54	
		Totale Manodopera					8,54	29,71
2	AA.12.25	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile con prerogolazione		cad	1,0000	13,90	13,90	
		Totale Materiali					13,90	48,36
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,1390	2,00	0,28	
		Totale Trasporti					0,28	0,97
Totale Euro							22,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 22,72							3,41	
Totale Euro							26,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 26,13							2,61	
Totale Euro							28,74	
Somma totale Euro							28,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.07.25.b	Valvola termostattizzabile con prerogolazione DN 15 - 1/2"	cad	1,0000	29,77				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54	
		Totale Manodopera					8,54	28,69
2	AA.12.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile con prerogolazione		cad	1,0000	14,70	14,70	
		Totale Materiali					14,70	49,38
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,1470	2,00	0,29	
		Totale Trasporti					0,29	0,97
Totale Euro							23,53	
Spese Generali 15,00% su Euro 23,53							3,53	
Totale Euro							27,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 27,06							2,71	
Totale Euro							29,77	
Somma totale Euro							29,77	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.07.25.c	Valvola termostattizzabile con prerogolazione DN 20 - 3/4"	cad	1,0000	32,92				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54	
		Totale Manodopera					8,54	25,94
2	AA.12.27	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile con prerogolazione		cad	1,0000	17,15	17,15	
		Totale Materiali					17,15	52,10
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,1715	2,00	0,34	
		Totale Trasporti					0,34	1,03
Totale Euro							26,03	
Spese Generali 15,00% su Euro 26,03							3,90	
Totale Euro							29,93	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 29,93							2,99	
Totale Euro							32,92	
Somma totale Euro							32,92	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.25.d	Valvola termostattizzabile con prerogolazione DN 25 - 1"	cad	1,0000	55,39

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	15,42
2	AA.12.28	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile con prerogolazione Totale Materiali	cad	1,0000	34,55	34,55	62,38
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,3455	2,00	0,69	1,25
Totale Euro						43,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 43,78						6,57	
Totale Euro						50,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 50,35						5,04	
Totale Euro						55,39	
Somma totale Euro						55,39	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.07.30.a	Valvola dinamica con preregolazione DN 10 - 3/8"	cad	1,0000	40,61				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54	
		Totale Manodopera					8,54	21,03
2	AA.12.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile dinamica con preregolazione		cad	1,0000	23,10	23,10	
		Totale Materiali					23,10	56,88
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,2310	2,00	0,46	
		Totale Trasporti					0,46	1,13
Totale Euro							32,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 32,10							4,82	
Totale Euro							36,92	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 36,92							3,69	
Totale Euro							40,61	
Somma totale Euro							40,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.30.b	Valvola dinamica con prerogolazione DN 15 - 1/2"	cad	1,0000	41,51

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	20,57
2	AA.05.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile dinamica con prerogolazione Totale Materiali	cad	1,0000	23,80	23,80	57,34
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,2380	2,00	0,48	1,16
Totale Euro						32,82	
Spese Generali 15,00% su Euro 32,82						4,92	
Totale Euro						37,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 37,74						3,77	
Totale Euro						41,51	
Somma totale Euro						41,51	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.30.c	Valvola dinamica con prerogolazione DN 20 - 3/4"	cad	1,0000	40,61

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	21,03
2	AA.08.06	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola termostatica dinamica con prerogolazione Totale Materiali	cad	1,0000	23,10	23,10	56,88
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,2310	2,00	0,46	1,13
Totale Euro						32,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 32,10						4,82	
Totale Euro						36,92	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 36,92						3,69	
Totale Euro						40,61	
Somma totale Euro						40,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.35.a	Valvola termostattizzabile per impianti monotubo DN 15 - 1/2" - a squadra	cad	1,0000	51,41

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	16,61
2	AA.05.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile per impianti monotubo Totale Materiali	cad	1,0000	31,47	31,47	61,21
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,3147	2,00	0,63	1,23
Totale Euro						40,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 40,64						6,10	
Totale Euro						46,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 46,74						4,67	
Totale Euro						51,41	
Somma totale Euro						51,41	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.07.35.b	Valvola termostattizzabile per impianti monotubo DN 15 - 1/2" - diritta	cad	1,0000	49,69				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54	
		Totale Manodopera					8,54	17,19
2	AA.08.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile per impianti monotubo		cad	1,0000	30,14	30,14	
		Totale Materiali					30,14	60,66
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,3014	2,00	0,60	
		Totale Trasporti					0,60	1,21
Totale Euro							39,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 39,28							5,89	
Totale Euro							45,17	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 45,17							4,52	
Totale Euro							49,69	
Somma totale Euro							49,69	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.07.35.c	Valvola termostattizzabile per impianti monotubo DN 20 - 3/4" - a squadra	cad	1,0000	56,96				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54	
		Totale Manodopera					8,54	14,99
2	AA.08.07	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile per impianti monotubo		cad	1,0000	35,77	35,77	
		Totale Materiali					35,77	62,80
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,3577	2,00	0,72	
		Totale Trasporti					0,72	1,26
Totale Euro							45,03	
Spese Generali 15,00% su Euro 45,03							6,75	
Totale Euro							51,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 51,78							5,18	
Totale Euro							56,96	
Somma totale Euro							56,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.07.35.d	Valvola termostattizzabile per impianti monotubo DN 20 - 3/4" - diritta	cad	1,0000	56,96				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54	
		Totale Manodopera					8,54	14,99
2	AA.08.07	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile per impianti monotubo		cad	1,0000	35,77	35,77	
		Totale Materiali					35,77	62,80
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,3577	2,00	0,72	
		Totale Trasporti					0,72	1,26
Totale Euro							45,03	
Spese Generali 15,00% su Euro 45,03							6,75	
Totale Euro							51,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 51,78							5,18	
Totale Euro							56,96	
Somma totale Euro							56,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.07.35.e	Valvola termostattizzabile per impianti monotubo DN 25 - 1" - a squadra	cad	1,0000	84,69				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54	
		Totale Manodopera					8,54	10,08
2	AA.10.84	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile per impianti monotubo		cad	1,0000	57,26	57,26	
		Totale Materiali					57,26	67,61
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,5726	2,00	1,15	
		Totale Trasporti					1,15	1,36
Totale Euro							66,95	
Spese Generali 15,00% su Euro 66,95							10,04	
Totale Euro							76,99	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 76,99							7,70	
Totale Euro							84,69	
Somma totale Euro							84,69	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.03.07.35.f	Valvola termostattizzabile per impianti monotubo DN 25 - 1" - diritta	cad	1,0000	78,63					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54		
		Totale Manodopera					8,54	10,86	
2	AA.10.85	Materiali VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Valvola termostattizzabile per impianti monotubo		cad	1,0000	52,57	52,57		
		Totale Materiali					52,57	66,86	
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,5257	2,00	1,05		
		Totale Trasporti					1,05	1,34	
Totale Euro							62,16		
Spese Generali 15,00% su Euro 62,16							9,32		
Totale Euro							71,48		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 71,48							7,15		
Totale Euro							78,63		
Somma totale Euro							78,63		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.40.a	Detentore per radiatori DN 10 - 3/8"	cad	1,0000	15,76

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	54,19
2	AA.10.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detentore per radiatori Totale Materiali	cad	1,0000	3,84	3,84	24,37
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,0384	2,00	0,08	0,51
Totale Euro						12,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 12,46						1,87	
Totale Euro						14,33	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 14,33						1,43	
Totale Euro						15,76	
Somma totale Euro						15,76	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.40.b	Detentore per radiatori DN 15 - 1/2"	cad	1,0000	16,37

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	52,17
2	AA.10.87	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detentore per radiatori Totale Materiali	cad	1,0000	4,31	4,31	26,33
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,0431	2,00	0,09	0,55
Totale Euro						12,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 12,94						1,94	
Totale Euro						14,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 14,88						1,49	
Totale Euro						16,37	
Somma totale Euro						16,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.03.07.40.c	Detentore per radiatori DN 20 - 3/4"	cad	1,0000	30,86					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54		
		Totale Manodopera					8,54	27,67	
2	AA.10.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Detentore per radiatori		cad	1,0000	15,54	15,54		
		Totale Materiali					15,54	50,36	
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,1554	2,00	0,31		
		Totale Trasporti					0,31	1,00	
Totale Euro							24,39		
Spese Generali 15,00% su Euro 24,39							3,66		
Totale Euro							28,05		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 28,05							2,81		
Totale Euro							30,86		
Somma totale Euro							30,86		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.03.07.45.a	Blocco valvola 50 mm per radiatori con valvola integrata 1/2" - 3/4" - 50 mm	cad	1,0000	23,98					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54		
		Totale Manodopera					8,54	35,61	
2	AA.08.38	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Blocco valvola 50 mm per radiatori con valvola integrata		cad	1,0000	10,22	10,22		
		Totale Materiali					10,22	42,62	
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,1022	2,00	0,20		
		Totale Trasporti					0,20	0,83	
Totale Euro							18,96		
Spese Generali 15,00% su Euro 18,96							2,84		
Totale Euro							21,80		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 21,80							2,18		
Totale Euro							23,98		
Somma totale Euro							23,98		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.07.45.b	Blocco valvola 50 mm per radiatori con vavola integrata 3/4" - 3/4" - 50 mm	cad	1,0000	25,98				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54	
		Totale Manodopera					8,54	32,87
2	AA.08.39	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Blocco valvola 50 mm per radiatori con valvola integrata		cad	1,0000	11,76	11,76	
		Totale Materiali					11,76	45,27
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,1176	2,00	0,24	
		Totale Trasporti					0,24	0,92
Totale Euro							20,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 20,54							3,08	
Totale Euro							23,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 23,62							2,36	
Totale Euro							25,98	
Somma totale Euro							25,98	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.07.50.a	Gruppo valvola termostatico 50 mm, completo di termostato 1/2" - 3/4" - bianca - 50mm	cad	1,0000	71,15				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54	
		Totale Manodopera					8,54	12,00
2	AA.08.40	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gruppo valvola termostatico 50 mm, completo di termostato		cad	1,0000	46,76	46,76	
		Totale Materiali					46,76	65,72
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,4676	2,00	0,94	
		Totale Trasporti					0,94	1,32
Totale Euro							56,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 56,24							8,44	
Totale Euro							64,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 64,68							6,47	
Totale Euro							71,15	
Somma totale Euro							71,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.03.07.50.b	Gruppo valvola termostatico 50 mm, completo di termostato 1/2" - 3/4" - cromata - 50mm	cad	1,0000	96,61				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,2500	34,17	8,54	
		Totale Manodopera					8,54	8,84
2	AA.08.41	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gruppo valvola termostatico 50 mm, completo di termostato		cad	1,0000	66,50	66,50	
		Totale Materiali					66,50	68,83
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,6650	2,00	1,33	
		Totale Trasporti					1,33	1,38
Totale Euro							76,37	
Spese Generali 15,00% su Euro 76,37							11,46	
Totale Euro							87,83	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 87,83							8,78	
Totale Euro							96,61	
Somma totale Euro							96,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.55.a	Accessori Valvolina di sfogo aria 1/4" per radiatori	cad	1,0000	12,66

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	67,46
2	AA.08.42	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvolina di sfogo aria 1/4" per radiatori Totale Materiali	cad	1,0000	1,44	1,44	11,37
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,0144	2,00	0,03	0,24
Totale Euro						10,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 10,01						1,50	
Totale Euro						11,51	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11,51						1,15	
Totale Euro						12,66	
Somma totale Euro						12,66	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.55.b	Accessori Valvolina di sfogo aria 3/8" per radiatori	cad	1,0000	12,34

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2500	34,17	8,54	
		Totale Manodopera				8,54	69,21
2	AA.08.62	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvolina di sfogo aria 3/8" per radiatori	cad	1,0000	1,20	1,20	
		Totale Materiali				1,20	9,72
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,0120	2,00	0,02	
		Totale Trasporti				0,02	0,16
Totale Euro						9,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 9,76						1,46	
Totale Euro						11,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11,22						1,12	
Totale Euro						12,34	
Somma totale Euro						12,34	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.55.c	Accessori Valvolina di sfogo aria 1/2" per radiatori	cad	1,0000	12,32

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	69,32
2	AA.08.63	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvolina di sfogo aria 1/2" per radiatori Totale Materiali	cad	1,0000	1,18	1,18	9,58
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,0118	2,00	0,02	0,16
Totale Euro						9,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 9,74						1,46	
Totale Euro						11,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11,20						1,12	
Totale Euro						12,32	
Somma totale Euro						12,32	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.55.d	Accessori Comando termostatico con sensore a gas	cad	1,0000	39,39

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	21,68
2	AA.05.56	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Comando termostatico con sensore a gas Totale Materiali	cad	1,0000	22,16	22,16	56,26
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,2216	2,00	0,44	1,12
Totale Euro						31,14	
Spese Generali 15,00% su Euro 31,14						4,67	
Totale Euro						35,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 35,81						3,58	
Totale Euro						39,39	
Somma totale Euro						39,39	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.55.e	Accessori Comando termostatico con sensore remoto a gas	cad	1,0000	52,68

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	16,21
2	AA.05.57	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Comando termostatico con sensore remoto a gas Totale Materiali	cad	1,0000	32,45	32,45	61,60
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,3245	2,00	0,65	1,23
Totale Euro						41,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 41,64						6,25	
Totale Euro						47,89	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 47,89						4,79	
Totale Euro						52,68	
Somma totale Euro						52,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.55.f	Accessori Comando termostatico con sensore a liquido	cad	1,0000	28,06

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	30,43
2	AA.05.58	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Comando termostatico con sensore a liquido Totale Materiali	cad	1,0000	13,37	13,37	47,65
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,1337	2,00	0,27	0,96
Totale Euro						22,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 22,18						3,33	
Totale Euro						25,51	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 25,51						2,55	
Totale Euro						28,06	
Somma totale Euro						28,06	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.55.g	Accessori Comando termostatico con sensore remoto a liquido	cad	1,0000	38,40

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	22,24
2	AA.05.59	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Comando termostatico con sensore remoto a liquido Totale Materiali	cad	1,0000	21,39	21,39	55,70
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,2139	2,00	0,43	1,12
Totale Euro						30,36	
Spese Generali 15,00% su Euro 30,36						4,55	
Totale Euro						34,91	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 34,91						3,49	
Totale Euro						38,40	
Somma totale Euro						38,40	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.55.h	Accessori Comando termostatico "design" per termoarredi bianco	cad	1,0000	36,00

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	23,72
2	AA.05.60	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Comando termostatico "design" per termoarredo bianco Totale Materiali	cad	1,0000	19,53	19,53	54,25
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,1953	2,00	0,39	1,08
Totale Euro						28,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 28,46						4,27	
Totale Euro						32,73	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 32,73						3,27	
Totale Euro						36,00	
Somma totale Euro						36,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.55.i	Accessori Comando termostatico "design" per termoarredi cromato	cad	1,0000	43,86

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	19,47
2	AA.05.61	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Comando termostatico "design" per termoarredo cromato Totale Materiali	cad	1,0000	25,62	25,62	58,41
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,2562	2,00	0,51	1,16
Totale Euro						34,67	
Spese Generali 15,00% su Euro 34,67						5,20	
Totale Euro						39,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 39,87						3,99	
Totale Euro						43,86	
Somma totale Euro						43,86	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.55.j	Accessori Comando termostatico antimanomissione con sensore integrato a gas	cad	1,0000	50,86

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	16,79
2	AA.06.08	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Comando termostatico antimanomissione con sensore integrato a gas Totale Materiali	cad	1,0000	31,05	31,05	61,05
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,3105	2,00	0,62	1,22
Totale Euro						40,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 40,21						6,03	
Totale Euro						46,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 46,24						4,62	
Totale Euro						50,86	
Somma totale Euro						50,86	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.55.k	Accessori Comando termostatico antimanomissione con sensore remoto a gas	cad	1,0000	58,32

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	14,64
2	AA.06.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Comando termostatico antimanomissione con sensore remoto a gas Totale Materiali	cad	1,0000	36,82	36,82	63,13
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,3682	2,00	0,74	1,27
Totale Euro						46,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 46,10						6,92	
Totale Euro						53,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 53,02						5,30	
Totale Euro						58,32	
Somma totale Euro						58,32	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.55.I	Accessori Comando termostatico con regolatore a distanza	cad	1,0000	109,79

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	7,78
2	AA.06.10	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Comando termostatico con regolatore a distanza Totale Materiali	cad	1,0000	76,72	76,72	69,88
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,7672	2,00	1,53	1,39
Totale Euro						86,79	
Spese Generali 15,00% su Euro 86,79						13,02	
Totale Euro						99,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 99,81						9,98	
Totale Euro						109,79	
Somma totale Euro						109,79	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.03.07.55.m	Accessori Comando termostatico con regolatore a distanza e sensore remoto	cad	1,0000	127,95

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,2500	34,17	8,54	6,67
2	AA.09.57	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Comando termostatico con regolatore a distanza e sensore remoto Totale Materiali	cad	1,0000	90,79	90,79	70,96
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,9079	2,00	1,82	1,42
Totale Euro						101,15	
Spese Generali 15,00% su Euro 101,15						15,17	
Totale Euro						116,32	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 116,32						11,63	
Totale Euro						127,95	
Somma totale Euro						127,95	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.05.03.01.a	Isolamento termico in polietilene spessore 6 mm: tubo DN 10 - 3/8" - 6 mm	m	1,0000	1,61					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,0200	34,17	0,68		
		Totale Manodopera					0,68	42,24	
2	AA.04.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Isolamento termico in polietilene, tubo DN 10 - 3/8" - 6 mm		l/m	1,0000	0,59	0,59		
		Totale Materiali					0,59	36,65	
Totale Euro							1,27		
Spese Generali 15,00% su Euro 1,27							0,19		
Totale Euro							1,46		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,46							0,15		
Totale Euro							1,61		
Somma totale Euro							1,61		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.05.03.01.b	Isolamento termico in polietilene spessore 6 mm: tubo DN 15 - 1/2" - 6 mm	m	1,0000	1,69					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,0200	34,17	0,68		
		Totale Manodopera					0,68	40,24	
2	AA.04.27	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Isolamento termico in polietilene, tubo DN 15 - 1/2" - 6 mm		l/m	1,0000	0,66	0,66		
		Totale Materiali					0,66	39,05	
Totale Euro							1,34		
Spese Generali 15,00% su Euro 1,34							0,20		
Totale Euro							1,54		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,54							0,15		
Totale Euro							1,69		
Somma totale Euro							1,69		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.05.03.01.c	Isolamento termico in polietilene spessore 6 mm: tubo DN 20 - 3/4" - 6 mm	m	1,0000	1,91				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,0200	34,17	0,68	
		Totale Manodopera					0,68	35,60
2	AA.02.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Isolamento termico in polietilene, tubo DN 20 - 3/4" - 6 mm		l/m	1,0000	0,83	0,83	
		Totale Materiali					0,83	43,46
Totale Euro							1,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,51							0,23	
Totale Euro							1,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1,74							0,17	
Totale Euro							1,91	
Somma totale Euro							1,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.05.03.01.d	Isolamento termico in polietilene spessore 6 mm: tubo DN 25 - 1" - 6 mm	m	1,0000	2,22				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,0200	34,17	0,68	
		Totale Manodopera					0,68	30,63
2	AA.02.23	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Isolamento termico in polietilene, tubo DN 25 - 1" - 6 mm		l/m	1,0000	1,08	1,08	
		Totale Materiali					1,08	48,65
Totale Euro							1,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,76							0,26	
Totale Euro							2,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,02							0,20	
Totale Euro							2,22	
Somma totale Euro							2,22	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.05.03.01.e	Isolamento termico in polietilene spessore 6 mm: tubo DN 32 - 5/4" - 6 mm	m	1,0000	2,26			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,0200	34,17	0,68	30,09
2	AA.02.24	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Isolamento termico in polietilene, tubo DN 32 - 5/4" - 6 mm	l/m	1,0000	1,10	1,10	
Totale Euro						1,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,78						0,27	
Totale Euro						2,05	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,05						0,21	
Totale Euro						2,26	
Somma totale Euro						2,26	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.11.02.01.a	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione compatta	cad	1,0000	8.434,94				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.25	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW, versione compatta Totale Materiali		nr	1,0000	6.580,00	6.580,00	78,01
2	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t Totale Trasporti		h	1,0000	87,94	87,94	1,04
Totale Euro							6.667,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.667,94							1.000,19	
Totale Euro							7.668,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.668,13							766,81	
Totale Euro							8.434,94	
Somma totale Euro							8.434,94	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.11.02.01.b	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione spit	cad	1,0000	10.636,04				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	5,0000	34,17	170,85	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	5,0000	31,91	159,55	
		Totale Manodopera					330,40	3,11
3	AA.02.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW, versione spit		lfm	1,0000	7.989,60	7.989,60	
		Totale Materiali					7.989,60	75,12
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t		h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti					87,94	0,83
Totale Euro							8.407,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 8.407,94							1.261,19	
Totale Euro							9.669,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9.669,13							966,91	
Totale Euro							10.636,04	
Somma totale Euro							10.636,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.11.02.01.c	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione compatta	cad	1,0000	10.269,70			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	34,17	170,85	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,91	159,55	
		Totale Manodopera				330,40	3,22
3	AA.02.27	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW, versione compatta	nr	1,0000	7.700,00	7.700,00	
		Totale Materiali				7.700,00	74,98
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				87,94	0,86
Totale Euro						8.118,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 8.118,34						1.217,75	
Totale Euro						9.336,09	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9.336,09						933,61	
Totale Euro						10.269,70	
Somma totale Euro						10.269,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.11.02.01.d	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione spit	cad	1,0000	13.274,65			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	34,17	170,85	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,91	159,55	
		Totale Manodopera				330,40	2,49
3	AA.02.28	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW, versione spit	nr	1,0000	10.075,45	10.075,45	
		Totale Materiali				10.075,45	75,90
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				87,94	0,66
Totale Euro						10.493,79	
Spese Generali 15,00% su Euro 10.493,79						1.574,07	
Totale Euro						12.067,86	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12.067,86						1.206,79	
Totale Euro						13.274,65	
Somma totale Euro						13.274,65	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.11.02.01.e	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione compatta	cad	1,0000	10.933,82			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	34,17	170,85	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,91	159,55	
		Totale Manodopera				330,40	3,02
3	AA.02.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW, versione compatta	nr	1,0000	8.225,00	8.225,00	
		Totale Materiali				8.225,00	75,23
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				87,94	0,80
Totale Euro						8.643,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 8.643,34						1.296,50	
Totale Euro						9.939,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9.939,84						993,98	
Totale Euro						10.933,82	
Somma totale Euro						10.933,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.11.02.01.f	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione spit	cad	1,0000	14.144,39			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	34,17	170,85	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,91	159,55	
		Totale Manodopera				330,40	2,34
3	AA.02.30	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW, versione spit	nr	1,0000	10.763,00	10.763,00	
		Totale Materiali				10.763,00	76,09
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				87,94	0,62
Totale Euro						11.181,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 11.181,34						1.677,20	
Totale Euro						12.858,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12.858,54						1.285,85	
Totale Euro						14.144,39	
Somma totale Euro						14.144,39	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.11.02.01.g	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione compatta	cad	1,0000	12.926,20			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	34,17	170,85	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,91	159,55	
		Totale Manodopera				330,40	2,56
3	AA.02.31	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW, versione compatta	nr	1,0000	9.800,00	9.800,00	
		Totale Materiali				9.800,00	75,82
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				87,94	0,68
Totale Euro						10.218,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 10.218,34						1.532,75	
Totale Euro						11.751,09	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11.751,09						1.175,11	
Totale Euro						12.926,20	
Somma totale Euro						12.926,20	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.11.02.01.h	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione spit	cad	1,0000	16.291,61				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.02.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW, versione spit Totale Materiali		nr	1,0000	12.790,80	12.790,80	78,51
2	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t Totale Trasporti		h	1,0000	87,94	87,94	
Totale Euro							12.878,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 12.878,74							1.931,81	
Totale Euro							14.810,55	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 14.810,55							1.481,06	
Totale Euro							16.291,61	
Somma totale Euro							16.291,61	0,54

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.11.02.01.i	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione compatta	cad	1,0000	14.033,07			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	5,0000	34,17	170,85	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	5,0000	31,91	159,55	
		Totale Manodopera				330,40	2,35
3	AA.02.33	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW, versione compatta	nr	1,0000	10.675,00	10.675,00	
		Totale Materiali				10.675,00	76,07
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				87,94	0,63
Totale Euro						11.093,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 11.093,34						1.664,00	
Totale Euro						12.757,34	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12.757,34						1.275,73	
Totale Euro						14.033,07	
Somma totale Euro						14.033,07	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.11.02.01.j	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione spit	cad	1,0000	19.038,24				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	5,0000	34,17	170,85	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	5,0000	31,91	159,55	
		Totale Manodopera					330,40	1,74
3	AA.02.34	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW, versione spit		nr	1,0000	14.631,65	14.631,65	
		Totale Materiali					14.631,65	76,85
4	01.02.05.05.a	Trasporti Autogru: portata 12t-25t		h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti					87,94	0,46
Totale Euro							15.049,99	
Spese Generali 15,00% su Euro 15.049,99							2.257,50	
Totale Euro							17.307,49	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 17.307,49							1.730,75	
Totale Euro							19.038,24	
Somma totale Euro							19.038,24	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.01.01.a	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a soffitto Portata nominale 1200 m³/h	cad	1,0000	10.145,75

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	2,36
		Materiali					
4	AA.09.58	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità mediante scambiatore rotativo, per montaggio a soffitto	cad	1,0000	7.628,00	7.628,00	
		Totale Materiali				7.628,00	75,18
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	76,2800	2,00	152,56	
		Totale Trasporti				152,56	1,50
Totale Euro						8.020,36	
Spese Generali 15,00% su Euro 8.020,36						1.203,05	
Totale Euro						9.223,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9.223,41						922,34	
Totale Euro						10.145,75	
Somma totale Euro						10.145,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.15.01.01.b	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a soffitto Portata nominale 2000 m³/h	cad	1,0000	12.473,46			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	1,92
		Materiali					
4	AA.09.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità mediante scambiatore rotativo, per montaggio a soffitto	cad	1,0000	9.432,00	9.432,00	
		Totale Materiali				9.432,00	75,62
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	94,3200	2,00	188,64	
		Totale Trasporti				188,64	1,51
Totale Euro						9.860,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 9.860,44						1.479,07	
Totale Euro						11.339,51	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11.339,51						1.133,95	
Totale Euro						12.473,46	
Somma totale Euro						12.473,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.01.01.c	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a soffitto Portata nominale 3440 m³/h	cad	1,0000	17.123,70

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	1,40
		Materiali					
4	AA.05.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità mediante scambiatore rotativo, per montaggio a soffitto	cad	1,0000	13.036,00	13.036,00	
		Totale Materiali				13.036,00	76,13
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	130,3600	2,00	260,72	
		Totale Trasporti				260,72	1,52
Totale Euro						13.536,52	
Spese Generali 15,00% su Euro 13.536,52						2.030,48	
Totale Euro						15.567,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15.567,00						1.556,70	
Totale Euro						17.123,70	
Somma totale Euro						17.123,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.15.01.02.a	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento Portata nominale 920 m³/h	cad	1,0000	7.879,99			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
Totale Manodopera						239,80	3,04
4	AA.05.13	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento	cad	1,0000	5.872,00	5.872,00	
Totale Materiali						5.872,00	74,52
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	58,7200	2,00	117,44	
Totale Trasporti						117,44	1,49
Totale Euro						6.229,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.229,24						934,39	
Totale Euro						7.163,63	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.163,63						716,36	
Totale Euro						7.879,99	
Somma totale Euro						7.879,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.01.02.b	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento Portata nominale 1380 m³/h	cad	1,0000	9.190,93

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	2,61
		Materiali					
4	AA.05.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento	cad	1,0000	6.888,00	6.888,00	
		Totale Materiali				6.888,00	74,94
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	68,8800	2,00	137,76	
		Totale Trasporti				137,76	1,50
Totale Euro						7.265,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 7.265,56						1.089,83	
Totale Euro						8.355,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.355,39						835,54	
Totale Euro						9.190,93	
Somma totale Euro						9.190,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.15.01.02.c	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento Portata nominale 1530 m³/h	cad	1,0000	9.789,64			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
Totale Manodopera						239,80	2,45
4	AA.08.70	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento	cad	1,0000	7.352,00	7.352,00	
Totale Materiali						7.352,00	75,10
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	73,5200	2,00	147,04	
Totale Trasporti						147,04	1,50
Totale Euro						7.738,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 7.738,84						1.160,83	
Totale Euro						8.899,67	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.899,67						889,97	
Totale Euro						9.789,64	
Somma totale Euro						9.789,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.01.02.d	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento Portata nominale 1780 m³/h	cad	1,0000	11.281,22

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	2,13
		Materiali					
4	AA.08.71	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento	cad	1,0000	8.508,00	8.508,00	
		Totale Materiali				8.508,00	75,42
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	85,0800	2,00	170,16	
		Totale Trasporti				170,16	1,51
Totale Euro						8.917,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 8.917,96						1.337,69	
Totale Euro						10.255,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10.255,65						1.025,57	
Totale Euro						11.281,22	
Somma totale Euro						11.281,22	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.15.01.02.e	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento Portata nominale 2170 m³/h	cad	1,0000	13.185,70			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
Totale Manodopera						239,80	1,82
4	AA.08.72	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento	cad	1,0000	9.984,00	9.984,00	
Totale Materiali						9.984,00	75,72
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	99,8400	2,00	199,68	
Totale Trasporti						199,68	1,51
Totale Euro						10.423,48	
Spese Generali 15,00% su Euro 10.423,48						1.563,52	
Totale Euro						11.987,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11.987,00						1.198,70	
Totale Euro						13.185,70	
Somma totale Euro						13.185,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.01.02.f	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento Portata nominale 2800 m³/h	cad	1,0000	14.620,52

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	1,64
		Materiali					
4	AA.08.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento	cad	1,0000	11.096,00	11.096,00	
		Totale Materiali				11.096,00	75,89
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	110,9600	2,00	221,92	
		Totale Trasporti				221,92	1,52
Totale Euro						11.557,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 11.557,72						1.733,66	
Totale Euro						13.291,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 13.291,38						1.329,14	
Totale Euro						14.620,52	
Somma totale Euro						14.620,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.01.02.g	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento Portata nominale 3450 m³/h	cad	1,0000	16.643,70

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	1,44
		Materiali					
4	AA.08.75	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento	cad	1,0000	12.664,00	12.664,00	
		Totale Materiali				12.664,00	76,09
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	126,6400	2,00	253,28	
		Totale Trasporti				253,28	1,52
Totale Euro						13.157,08	
Spese Generali 15,00% su Euro 13.157,08						1.973,56	
Totale Euro						15.130,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15.130,64						1.513,06	
Totale Euro						16.643,70	
Somma totale Euro						16.643,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.01.02.h	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento Portata nominale 3500 m³/h	cad	1,0000	18.078,52

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	1,33
		Materiali					
4	AA.08.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento	cad	1,0000	13.776,00	13.776,00	
		Totale Materiali				13.776,00	76,20
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	137,7600	2,00	275,52	
		Totale Trasporti				275,52	1,52
Totale Euro						14.291,32	
Spese Generali 15,00% su Euro 14.291,32						2.143,70	
Totale Euro						16.435,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 16.435,02						1.643,50	
Totale Euro						18.078,52	
Somma totale Euro						18.078,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.01.02.i	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento Portata nominale 5000 m³/h	cad	1,0000	20.581,70

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	1,17
		Materiali					
4	AA.08.77	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento	cad	1,0000	15.716,00	15.716,00	
		Totale Materiali				15.716,00	76,36
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	157,1600	2,00	314,32	
		Totale Trasporti				314,32	1,53
Totale Euro						16.270,12	
Spese Generali 15,00% su Euro 16.270,12						2.440,52	
Totale Euro						18.710,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 18.710,64						1.871,06	
Totale Euro						20.581,70	
Somma totale Euro						20.581,70	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.01.02.j	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento Portata nominale 6680 m³/h	cad	1,0000	22.491,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	1,07
		Materiali					
4	AA.08.78	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento	cad	1,0000	17.196,00	17.196,00	
		Totale Materiali				17.196,00	76,46
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	171,9600	2,00	343,92	
		Totale Trasporti				343,92	1,53
Totale Euro						17.779,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 17.779,72						2.666,96	
Totale Euro						20.446,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 20.446,68						2.044,67	
Totale Euro						22.491,35	
Somma totale Euro						22.491,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.15.01.10	Telaio base per montaggio a pavimento	cad	1,0000	592,37			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	40,48
		Materiali					
4	AA.08.79	VOCE NON UFFICIALE - NON USARE - Telaio base per montaggio a pavimento	cad	1,0000	224,00	224,00	
		Totale Materiali				224,00	37,81
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,2400	2,00	4,48	
		Totale Trasporti				4,48	0,76
Totale Euro						468,28	
Spese Generali 15,00% su Euro 468,28						70,24	
Totale Euro						538,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 538,52						53,85	
Totale Euro						592,37	
Somma totale Euro						592,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.01.11	Tetto di protezione	cad	1,0000	809,15					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					239,80	29,64	
		Materiali							
4	AA.13.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tetto di protezione		cad	1,0000	392,00	392,00		
		Totale Materiali					392,00	48,45	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,9200	2,00	7,84		
		Totale Trasporti					7,84	0,97	
Totale Euro							639,64		
Spese Generali 15,00% su Euro 639,64							95,95		
Totale Euro							735,59		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 735,59							73,56		
Totale Euro							809,15		
Somma totale Euro							809,15		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.01.12	Cappuccio di protezione aria esterna	cad	1,0000	664,63				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera					239,80	36,08
		Materiali						
4	AA.08.81	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cappuccio di protezione aria esterna		cad	1,0000	280,00	280,00	
		Totale Materiali					280,00	42,13
		Trasporti						
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,8000	2,00	5,60	
		Totale Trasporti					5,60	0,84
Totale Euro							525,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 525,40							78,81	
Totale Euro							604,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 604,21							60,42	
Totale Euro							664,63	
Somma totale Euro							664,63	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.01.13	Cappuccio di protezione espulsione aria	cad	1,0000	628,51				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera					239,80	38,15
		Materiali						
4	AA.13.15	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cappuccio di protezione espulsione aria		cad	1,0000	252,00	252,00	
		Totale Materiali					252,00	40,09
		Trasporti						
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,5200	2,00	5,04	
		Totale Trasporti					5,04	0,80
Totale Euro							496,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 496,84							74,53	
Totale Euro							571,37	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 571,37							57,14	
Totale Euro							628,51	
Somma totale Euro							628,51	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.02.01	Sensore di umidità per montaggio a canale	cad	1,0000	382,45

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	8,64
		Materiali					
3	AA.13.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sensore di umidità per montaggio a canale	cad	1,0000	264,00	264,00	
		Totale Materiali				264,00	69,03
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,6400	2,00	5,28	
		Totale Trasporti				5,28	1,38
						Totale Euro	302,33
						Spese Generali 15,00% su Euro 302,33	45,35
						Totale Euro	347,68
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 347,68	34,77
						Totale Euro	382,45
						Somma totale Euro	382,45

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.02.02	Sensore di umidità per montaggio a parete	cad	1,0000	305,03

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	10,83
		Materiali					
3	AA.13.17	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sensore di umidità per montaggio a parete	cad	1,0000	204,00	204,00	
		Totale Materiali				204,00	66,88
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,0400	2,00	4,08	
		Totale Trasporti				4,08	1,34
						Totale Euro	241,13
						Spese Generali 15,00% su Euro 241,13	36,17
						Totale Euro	277,30
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 277,30	27,73
						Totale Euro	305,03
						Somma totale Euro	305,03

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.02.03	Sensore di CO2 per montaggio a canale	cad	1,0000	578,58				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	5,71
3	AA.13.18	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sensore di CO2 per montaggio a canale		cad	1,0000	416,00	416,00	
		Totale Materiali					416,00	71,90
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	4,1600	2,00	8,32	
		Totale Trasporti					8,32	1,44
Totale Euro							457,37	
Spese Generali 15,00% su Euro 457,37							68,61	
Totale Euro							525,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 525,98							52,60	
Totale Euro							578,58	
Somma totale Euro							578,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.02.04	Sensore di CO2 per montaggio a parete	cad	1,0000	531,08				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
Totale Manodopera							33,05	6,22
3	AA.13.19	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sensore di CO2- per montaggio a parete		cad	1,0000	379,20	379,20	
Totale Materiali							379,20	71,40
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,7920	2,00	7,58	
Totale Trasporti							7,58	1,43
Totale Euro							419,83	
Spese Generali 15,00% su Euro 419,83							62,97	
Totale Euro							482,80	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 482,80							48,28	
Totale Euro							531,08	
Somma totale Euro							531,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.02.05	Sensore di qualità dell'aria per montaggio a canale	cad	1,0000	578,58

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	5,71
		Materiali					
3	AA.06.73	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sensore di qualità dell'aria per montaggio a canale	cad	1,0000	416,00	416,00	
		Totale Materiali				416,00	71,90
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	4,1600	2,00	8,32	
		Totale Trasporti				8,32	1,44
Totale Euro						457,37	
Spese Generali 15,00% su Euro 457,37						68,61	
Totale Euro						525,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 525,98						52,60	
Totale Euro						578,58	
Somma totale Euro						578,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.02.06	Sensore di qualità dell'aria per montaggio a parete	cad	1,0000	531,08					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	6,22	
3	AA.06.75	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sensore di qualità dell'aria per montaggio a parete		cad	1,0000	379,20	379,20		
		Totale Materiali					379,20	71,40	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,7920	2,00	7,58		
		Totale Trasporti					7,58	1,43	
Totale Euro							419,83		
Spese Generali 15,00% su Euro 419,83							62,97		
Totale Euro							482,80		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 482,80							48,28		
Totale Euro							531,08		
Somma totale Euro							531,08		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.02.07	Sensore di pressione	cad	1,0000	305,03

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	10,83
		Materiali					
3	AA.13.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sensore di pressione	cad	1,0000	204,00	204,00	
		Totale Materiali				204,00	66,88
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,0400	2,00	4,08	
		Totale Trasporti				4,08	1,34
Totale Euro						241,13	
Spese Generali 15,00% su Euro 241,13						36,17	
Totale Euro						277,30	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 277,30						27,73	
Totale Euro						305,03	
Somma totale Euro						305,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.01.a	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica Ø 125	cad	1,0000	465,52				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	14,19
3	AA.13.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 125 -1,0 kW -230 V		cad	1,0000	296,00	296,00	
		Totale Materiali					296,00	63,58
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,9600	2,00	5,92	
		Totale Trasporti					5,92	1,27
Totale Euro							368,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 368,00							55,20	
Totale Euro							423,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 423,20							42,32	
Totale Euro							465,52	
Somma totale Euro							465,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.01.b	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica Ø 160	cad	1,0000	477,91				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	13,83
3	AA.13.23	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 160 -1,0 kW -230 V		cad	1,0000	305,60	305,60	
		Totale Materiali					305,60	63,95
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,0560	2,00	6,11	
		Totale Trasporti					6,11	1,28
Totale Euro							377,79	
Spese Generali 15,00% su Euro 377,79							56,67	
Totale Euro							434,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 434,46							43,45	
Totale Euro							477,91	
Somma totale Euro							477,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.03.01.c	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica Ø 160	cad	1,0000	501,64					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	13,17	
3	AA.06.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 160 -2,0 kW -230 V		cad	1,0000	324,00	324,00		
		Totale Materiali					324,00	64,59	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,2400	2,00	6,48		
		Totale Trasporti					6,48	1,29	
							Totale Euro	396,56	
							Spese Generali 15,00% su Euro 396,56	59,48	
							Totale Euro	456,04	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 456,04	45,60	
							Totale Euro	501,64	
							Somma totale Euro	501,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.01.d	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica Ø 160	cad	1,0000	525,39				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	12,58
3	AA.06.12	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 160 -3,0 kW -230 V		cad	1,0000	342,40	342,40	
		Totale Materiali					342,40	65,17
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,4240	2,00	6,85	
		Totale Trasporti					6,85	1,30
Totale Euro							415,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 415,33							62,30	
Totale Euro							477,63	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 477,63							47,76	
Totale Euro							525,39	
Somma totale Euro							525,39	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.01.e	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica Ø 200	cad	1,0000	477,91				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	13,83
3	AA.13.24	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 200 -1,0 kW -230 V		cad	1,0000	305,60	305,60	
		Totale Materiali					305,60	63,95
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,0560	2,00	6,11	
		Totale Trasporti					6,11	1,28
Totale Euro							377,79	
Spese Generali 15,00% su Euro 377,79							56,67	
Totale Euro							434,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 434,46							43,45	
Totale Euro							477,91	
Somma totale Euro							477,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.01.f	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica Ø 200	cad	1,0000	501,64				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	13,17
3	AA.13.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 200 -2,0 kW -230 V		cad	1,0000	324,00	324,00	
		Totale Materiali					324,00	64,59
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,2400	2,00	6,48	
		Totale Trasporti					6,48	1,29
Totale Euro							396,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 396,56							59,48	
Totale Euro							456,04	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 456,04							45,60	
Totale Euro							501,64	
Somma totale Euro							501,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.01.g	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica Ø 200	cad	1,0000	531,58				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	12,43
3	AA.13.27	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 200 -3,0 kW -230 V		cad	1,0000	347,20	347,20	
		Totale Materiali					347,20	65,31
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,4720	2,00	6,94	
		Totale Trasporti					6,94	1,31
Totale Euro							420,22	
Spese Generali 15,00% su Euro 420,22							63,03	
Totale Euro							483,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 483,25							48,33	
Totale Euro							531,58	
Somma totale Euro							531,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.15.03.01.h	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica Ø 200	cad	1,0000	596,61			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
Totale Manodopera						66,08	11,08
3	AA.13.28	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 200 -6,0 kW -400 V	cad	1,0000	397,60	397,60	
Totale Materiali						397,60	66,64
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	3,9760	2,00	7,95	
Totale Trasporti						7,95	1,33
Totale Euro						471,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 471,63						70,74	
Totale Euro						542,37	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 542,37						54,24	
Totale Euro						596,61	
Somma totale Euro						596,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.03.01.i	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica Ø 250	cad	1,0000	507,85					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	13,01	
3	AA.10.33	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 200 -2,0 kW -230 V		cad	1,0000	328,80	328,80		
		Totale Materiali					328,80	64,74	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,2880	2,00	6,58		
		Totale Trasporti					6,58	1,30	
Totale Euro							401,46		
Spese Generali 15,00% su Euro 401,46							60,22		
Totale Euro							461,68		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 461,68							46,17		
Totale Euro							507,85		
Somma totale Euro							507,85		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.03.01.j	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica Ø 250	cad	1,0000	542,94					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	12,17	
3	AA.10.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 250 -3,0 kW -230 V		cad	1,0000	356,00	356,00		
		Totale Materiali					356,00	65,57	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,5600	2,00	7,12		
		Totale Trasporti					7,12	1,31	
Totale Euro							429,20		
Spese Generali 15,00% su Euro 429,20							64,38		
Totale Euro							493,58		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 493,58							49,36		
Totale Euro							542,94		
Somma totale Euro							542,94		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.01.k	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica Ø 250	cad	1,0000	602,81				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	10,96
3	AA.10.34	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 250 -6,0 kW -400 V		cad	1,0000	402,40	402,40	
		Totale Materiali					402,40	66,75
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	4,0240	2,00	8,05	
		Totale Trasporti					8,05	1,34
Totale Euro							476,53	
Spese Generali 15,00% su Euro 476,53							71,48	
Totale Euro							548,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 548,01							54,80	
Totale Euro							602,81	
Somma totale Euro							602,81	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.03.01.I	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica Ø 250	cad	1,0000	674,03					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	9,80	
3	AA.10.35	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 250 -9,0 kW -400 V		cad	1,0000	457,60	457,60		
		Totale Materiali					457,60	67,89	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	4,5760	2,00	9,15		
		Totale Trasporti					9,15	1,36	
							Totale Euro	532,83	
							Spese Generali 15,00% su Euro 532,83	79,92	
							Totale Euro	612,75	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 612,75	61,28	
							Totale Euro	674,03	
							Somma totale Euro	674,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.03.01.m	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica Ø 315	cad	1,0000	555,32					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	11,90	
3	AA.08.54	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 315 -3,0 kW -230 V		cad	1,0000	365,60	365,60		
		Totale Materiali					365,60	65,84	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,6560	2,00	7,31		
		Totale Trasporti					7,31	1,32	
Totale Euro							438,99		
Spese Generali 15,00% su Euro 438,99							65,85		
Totale Euro							504,84		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 504,84							50,48		
Totale Euro							555,32		
Somma totale Euro							555,32		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.01.n	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica Ø 315	cad	1,0000	620,36				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	10,65
3	AA.08.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 315 -6,0 kW -400 V		cad	1,0000	416,00	416,00	
		Totale Materiali					416,00	67,06
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	4,1600	2,00	8,32	
		Totale Trasporti					8,32	1,34
Totale Euro							490,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 490,40							73,56	
Totale Euro							563,96	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 563,96							56,40	
Totale Euro							620,36	
Somma totale Euro							620,36	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.01.o	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica Ø 315	cad	1,0000	692,62				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	9,54
3	AA.08.57	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 315 -9,0 kW -400 V		cad	1,0000	472,00	472,00	
		Totale Materiali					472,00	68,15
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	4,7200	2,00	9,44	
		Totale Trasporti					9,44	1,36
Totale Euro							547,52	
Spese Generali 15,00% su Euro 547,52							82,13	
Totale Euro							629,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 629,65							62,97	
Totale Euro							692,62	
Somma totale Euro							692,62	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.03.a	Batteria elettrica Batteria elettrica Ø 125	cad	1,0000	334,43				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	19,76
3	AA.09.41	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 125 -1,0 kW -230 V		cad	1,0000	194,40	194,40	
		Totale Materiali					194,40	58,13
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,9440	2,00	3,89	
		Totale Trasporti					3,89	1,16
Totale Euro							264,37	
Spese Generali 15,00% su Euro 264,37							39,66	
Totale Euro							304,03	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 304,03							30,40	
Totale Euro							334,43	
Somma totale Euro							334,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.15.03.03.b	Batteria elettrica Batteria elettrica Ø 160	cad	1,0000	346,81			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	19,05
3	AA.09.42	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 160 -1,0 kW -230 V	cad	1,0000	204,00	204,00	
		Totale Materiali				204,00	58,82
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,0400	2,00	4,08	
		Totale Trasporti				4,08	1,18
Totale Euro						274,16	
Spese Generali 15,00% su Euro 274,16						41,12	
Totale Euro						315,28	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 315,28						31,53	
Totale Euro						346,81	
Somma totale Euro						346,81	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.03.03.c	Batteria elettrica Batteria elettrica Ø 160	cad	1,0000	394,31

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	16,76
		Materiali					
3	AA.10.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 160 -2,0 kW -230 V	cad	1,0000	240,80	240,80	
		Totale Materiali				240,80	61,07
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,4080	2,00	4,82	
		Totale Trasporti				4,82	1,22
						Totale Euro	311,70
						Spese Generali 15,00% su Euro 311,70	46,76
						Totale Euro	358,46
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 358,46	35,85
						Totale Euro	394,31
						Somma totale Euro	394,31

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.03.d	Batteria elettrica Batteria elettrica Ø 160	cad	1,0000	394,31				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	16,76
3	AA.10.37	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 160 -3,0 kW -230 V		cad	1,0000	240,80	240,80	
		Totale Materiali					240,80	61,07
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,4080	2,00	4,82	
		Totale Trasporti					4,82	1,22
Totale Euro							311,70	
Spese Generali 15,00% su Euro 311,70							46,76	
Totale Euro							358,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 358,46							35,85	
Totale Euro							394,31	
Somma totale Euro							394,31	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
13.15.03.03.e	Batteria elettrica Batteria elettrica Ø 200	cad	1,0000	346,81			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	19,05
3	AA.08.58	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 200 -1,0 kW -230 V	cad	1,0000	204,00	204,00	
		Totale Materiali				204,00	58,82
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,0400	2,00	4,08	
		Totale Trasporti				4,08	1,18
Totale Euro						274,16	
Spese Generali 15,00% su Euro 274,16						41,12	
Totale Euro						315,28	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 315,28						31,53	
Totale Euro						346,81	
Somma totale Euro						346,81	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.03.f	Batteria elettrica Batteria elettrica Ø 200	cad	1,0000	370,56				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	17,83
3	AA.10.38	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 200 -2,0 kW -230 V		cad	1,0000	222,40	222,40	
		Totale Materiali					222,40	60,02
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,2240	2,00	4,45	
		Totale Trasporti					4,45	1,20
Totale Euro							292,93	
Spese Generali 15,00% su Euro 292,93							43,94	
Totale Euro							336,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 336,87							33,69	
Totale Euro							370,56	
Somma totale Euro							370,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.03.03.g	Batteria elettrica Batteria elettrica Ø 200	cad	1,0000	394,31

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	16,76
		Materiali					
3	AA.10.39	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 200 -3,0 kW -230 V	cad	1,0000	240,80	240,80	
		Totale Materiali				240,80	61,07
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,4080	2,00	4,82	
		Totale Trasporti				4,82	1,22
Totale Euro						311,70	
Spese Generali 15,00% su Euro 311,70						46,76	
Totale Euro						358,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 358,46						35,85	
Totale Euro						394,31	
Somma totale Euro						394,31	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.03.h	Batteria elettrica Batteria elettrica Ø 200	cad	1,0000	454,16				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	14,55
3	AA.10.40	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 200 -6,0 kW -400 V		cad	1,0000	287,20	287,20	
		Totale Materiali					287,20	63,24
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,8720	2,00	5,74	
		Totale Trasporti					5,74	1,26
Totale Euro							359,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 359,02							53,85	
Totale Euro							412,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 412,87							41,29	
Totale Euro							454,16	
Somma totale Euro							454,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.03.03.i	Batteria elettrica Batteria elettrica Ø 250	cad	1,0000	370,56

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	17,83
		Materiali					
3	AA.10.42	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 250 -2,0 kW -230 V	cad	1,0000	222,40	222,40	
		Totale Materiali				222,40	60,02
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,2240	2,00	4,45	
		Totale Trasporti				4,45	1,20
Totale Euro						292,93	
Spese Generali 15,00% su Euro 292,93						43,94	
Totale Euro						336,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 336,87						33,69	
Totale Euro						370,56	
Somma totale Euro						370,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.03.03.j	Batteria elettrica Batteria elettrica Ø 250	cad	1,0000	394,31

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	16,76
		Materiali					
3	AA.10.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 250 -3,0 kW -230 V	cad	1,0000	240,80	240,80	
		Totale Materiali				240,80	61,07
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,4080	2,00	4,82	
		Totale Trasporti				4,82	1,22
						Totale Euro	311,70
						Spese Generali 15,00% su Euro 311,70	46,76
						Totale Euro	358,46
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 358,46	35,85
						Totale Euro	394,31
						Somma totale Euro	394,31

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.03.03.k	Batteria elettrica Batteria elettrica Ø 250	cad	1,0000	454,16

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	14,55
		Materiali					
3	AA.10.44	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 250 -6,0 kW -400 V	cad	1,0000	287,20	287,20	
		Totale Materiali				287,20	63,24
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,8720	2,00	5,74	
		Totale Trasporti				5,74	1,26
Totale Euro						359,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 359,02						53,85	
Totale Euro						412,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 412,87						41,29	
Totale Euro						454,16	
Somma totale Euro						454,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.03.I	Batteria elettrica Batteria elettrica Ø 250	cad	1,0000	513,01				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	12,88
3	AA.06.87	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 250 -9,0 kW -400 V		cad	1,0000	332,80	332,80	
		Totale Materiali					332,80	64,87
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,3280	2,00	6,66	
		Totale Trasporti					6,66	1,30
Totale Euro							405,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 405,54							60,83	
Totale Euro							466,37	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 466,37							46,64	
Totale Euro							513,01	
Somma totale Euro							513,01	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.03.03.m	Batteria elettrica Batteria elettrica Ø 315	cad	1,0000	418,03

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	15,81
		Materiali					
3	AA.10.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 315 -3,0 kW 230 V	cad	1,0000	259,20	259,20	
		Totale Materiali				259,20	62,01
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,5920	2,00	5,18	
		Totale Trasporti				5,18	1,24
Totale Euro						330,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 330,46						49,57	
Totale Euro						380,03	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 380,03						38,00	
Totale Euro						418,03	
Somma totale Euro						418,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.03.03.n	Batteria elettrica Batteria elettrica Ø 315	cad	1,0000	477,91

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	13,83
		Materiali					
3	AA.10.13	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 315 - 6,0 kW - 400V	cad	1,0000	305,60	305,60	
		Totale Materiali				305,60	63,95
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	3,0560	2,00	6,11	
		Totale Trasporti				6,11	1,28
Totale Euro						377,79	
Spese Generali 15,00% su Euro 377,79						56,67	
Totale Euro						434,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 434,46						43,45	
Totale Euro						477,91	
Somma totale Euro						477,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.03.03.o	Batteria elettrica Batteria elettrica Ø 315	cad	1,0000	537,78

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera				66,08	12,29
		Materiali					
3	AA.10.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batterie di riscaldamento elettriche Ø 315 - 9,0 kW - 400V	cad	1,0000	352,00	352,00	
		Totale Materiali				352,00	65,45
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	3,5200	2,00	7,04	
		Totale Trasporti				7,04	1,31
Totale Euro						425,12	
Spese Generali 15,00% su Euro 425,12						63,77	
Totale Euro						488,89	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 488,89						48,89	
Totale Euro						537,78	
Somma totale Euro						537,78	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.03.05.a	Batteria ad acqua di riscaldamento Batteria ad acqua di riscaldamento 6,5 kW	cad	1,0000	585,27					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	11,29	
3	AA.10.15	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batteria di riscaldamento ad acqua		cad	1,0000	388,80	388,80		
		Totale Materiali					388,80	66,43	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,8880	2,00	7,78		
		Totale Trasporti					7,78	1,33	
Totale Euro							462,66		
Spese Generali 15,00% su Euro 462,66							69,40		
Totale Euro							532,06		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 532,06							53,21		
Totale Euro							585,27		
Somma totale Euro							585,27		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.03.05.b	Batteria ad acqua di riscaldamento Batteria ad acqua di riscaldamento 8,1 kW	cad	1,0000	727,71					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	9,08	
3	AA.10.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batteria di riscaldamento ad acqua		cad	1,0000	499,20	499,20		
		Totale Materiali					499,20	68,60	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	4,9920	2,00	9,98		
		Totale Trasporti					9,98	1,37	
Totale Euro							575,26		
Spese Generali 15,00% su Euro 575,26							86,29		
Totale Euro							661,55		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 661,55							66,16		
Totale Euro							727,71		
Somma totale Euro							727,71		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.05.c	Batteria ad acqua di riscaldamento Batteria ad acqua di riscaldamento 10,5 kW	cad	1,0000	763,83				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	8,65
3	AA.10.17	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batteria di riscaldamento ad acqua		cad	1,0000	527,20	527,20	
		Totale Materiali					527,20	69,02
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	5,2720	2,00	10,54	
		Totale Trasporti					10,54	1,38
Totale Euro							603,82	
Spese Generali 15,00% su Euro 603,82							90,57	
Totale Euro							694,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 694,39							69,44	
Totale Euro							763,83	
Somma totale Euro							763,83	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.03.05.d	Batteria ad acqua di riscaldamento Batteria ad acqua di riscaldamento 13,8 kW	cad	1,0000	799,96					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	8,26	
3	AA.10.18	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batteria di riscaldamento ad acqua		cad	1,0000	555,20	555,20		
		Totale Materiali					555,20	69,40	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	5,5520	2,00	11,10		
		Totale Trasporti					11,10	1,39	
							Totale Euro	632,38	
							Spese Generali 15,00% su Euro 632,38	94,86	
							Totale Euro	727,24	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 727,24	72,72	
							Totale Euro	799,96	
							Somma totale Euro	799,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.07.a	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 6 kW	cad	1,0000	1.693,89				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	3,90
3	AA.10.19	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 6,0 kW		cad	1,0000	1.248,00	1.248,00	
		Totale Materiali					1.248,00	73,68
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	12,4800	2,00	24,96	
		Totale Trasporti					24,96	1,47
Totale Euro							1.339,04	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.339,04							200,86	
Totale Euro							1.539,90	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.539,90							153,99	
Totale Euro							1.693,89	
Somma totale Euro							1.693,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.03.07.b	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 8,1 kW	cad	1,0000	1.817,75					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	3,64	
3	AA.06.14	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 8,1 kW		cad	1,0000	1.344,00	1.344,00		
		Totale Materiali					1.344,00	73,94	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	13,4400	2,00	26,88		
		Totale Trasporti					26,88	1,48	
							Totale Euro	1.436,96	
							Spese Generali 15,00% su Euro 1.436,96	215,54	
							Totale Euro	1.652,50	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.652,50	165,25	
							Totale Euro	1.817,75	
							Somma totale Euro	1.817,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.03.07.c	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 9,4 kW	cad	1,0000	1.817,75					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	3,64	
3	AA.10.20	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 9,4 kW		cad	1,0000	1.344,00	1.344,00		
		Totale Materiali					1.344,00	73,94	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	13,4400	2,00	26,88		
		Totale Trasporti					26,88	1,48	
Totale Euro							1.436,96		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.436,96							215,54		
Totale Euro							1.652,50		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.652,50							165,25		
Totale Euro							1.817,75		
Somma totale Euro							1.817,75		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.03.07.d	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 10,7 kW	cad	1,0000	1.874,53					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	3,53	
3	AA.10.21	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 10,7 kW		cad	1,0000	1.388,00	1.388,00		
		Totale Materiali					1.388,00	74,05	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	13,8800	2,00	27,76		
		Totale Trasporti					27,76	1,48	
Totale Euro							1.481,84		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.481,84							222,28		
Totale Euro							1.704,12		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.704,12							170,41		
Totale Euro							1.874,53		
Somma totale Euro							1.874,53		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.03.07.e	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 13,4 kW	cad	1,0000	1.936,46					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	3,41	
3	AA.10.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 13,4 kW		cad	1,0000	1.436,00	1.436,00		
		Totale Materiali					1.436,00	74,16	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	14,3600	2,00	28,72		
		Totale Trasporti					28,72	1,48	
Totale Euro							1.530,80		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.530,80							229,62		
Totale Euro							1.760,42		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.760,42							176,04		
Totale Euro							1.936,46		
Somma totale Euro							1.936,46		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.07.f	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 16,9 kW	cad	1,0000	2.173,88				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	3,04
3	AA.10.23	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 16,9 kW		cad	1,0000	1.620,00	1.620,00	
		Totale Materiali					1.620,00	74,52
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	16,2000	2,00	32,40	
		Totale Trasporti					32,40	1,49
Totale Euro							1.718,48	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.718,48							257,77	
Totale Euro							1.976,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.976,25							197,63	
Totale Euro							2.173,88	
Somma totale Euro							2.173,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.03.07.g	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 20,2 kW	cad	1,0000	2.173,88					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	3,04	
3	AA.10.24	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 20,2 kW		cad	1,0000	1.620,00	1.620,00		
		Totale Materiali					1.620,00	74,52	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	16,2000	2,00	32,40		
		Totale Trasporti					32,40	1,49	
Totale Euro							1.718,48		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.718,48							257,77		
Totale Euro							1.976,25		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.976,25							197,63		
Totale Euro							2.173,88		
Somma totale Euro							2.173,88		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.07.h	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 27,0 kW	cad	1,0000	2.173,88				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	3,04
3	AA.06.15	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 27,0 kW		cad	1,0000	1.620,00	1.620,00	
		Totale Materiali					1.620,00	74,52
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	16,2000	2,00	32,40	
		Totale Trasporti					32,40	1,49
Totale Euro							1.718,48	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.718,48							257,77	
Totale Euro							1.976,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.976,25							197,63	
Totale Euro							2.173,88	
Somma totale Euro							2.173,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.03.07.i	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 30,3 kW	cad	1,0000	2.173,88				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	3,04
3	AA.06.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 30,3 kW		cad	1,0000	1.620,00	1.620,00	
		Totale Materiali					1.620,00	74,52
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	16,2000	2,00	32,40	
		Totale Trasporti					32,40	1,49
Totale Euro							1.718,48	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.718,48							257,77	
Totale Euro							1.976,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.976,25							197,63	
Totale Euro							2.173,88	
Somma totale Euro							2.173,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.03.07.j	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 46,5 kW	cad	1,0000	3.428,05					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	1,93	
3	AA.06.17	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 46,5 kW		cad	1,0000	2.592,00	2.592,00		
		Totale Materiali					2.592,00	75,61	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	25,9200	2,00	51,84		
		Totale Trasporti					51,84	1,51	
Totale Euro							2.709,92		
Spese Generali 15,00% su Euro 2.709,92							406,49		
Totale Euro							3.116,41		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.116,41							311,64		
Totale Euro							3.428,05		
Somma totale Euro							3.428,05		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.04.01.a	Valvola a 2 vie Valvola a 2 vie kvs 0,63	cad	1,0000	93,87

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	18,21
2	AA.08.10	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 2 vie DN 10 kvs 0,63 Totale Materiali	cad	1,0000	56,00	56,00	59,66
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,5600	2,00	1,12	1,19
Totale Euro						74,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 74,21						11,13	
Totale Euro						85,34	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 85,34						8,53	
Totale Euro						93,87	
Somma totale Euro						93,87	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.04.01.b	Valvola a 2 vie Valvola a 2 vie kvs 1,0	cad	1,0000	93,87

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	18,21
2	AA.08.11	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 2 vie DN 10 kvs 1,0 Totale Materiali	cad	1,0000	56,00	56,00	59,66
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,5600	2,00	1,12	1,19
						Totale Euro	74,21
						Spese Generali 15,00% su Euro 74,21	11,13
						Totale Euro	85,34
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 85,34	8,53
						Totale Euro	93,87
						Somma totale Euro	93,87

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.04.01.c	Valvola a 2 vie Valvola a 2 vie kvs 1,6	cad	1,0000	93,87				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
		Totale Manodopera					17,09	18,21
2	AA.08.12	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 2 vie DN 10 kvs 1,6		cad	1,0000	56,00	56,00	
		Totale Materiali					56,00	59,66
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,5600	2,00	1,12	
		Totale Trasporti					1,12	1,19
Totale Euro							74,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 74,21							11,13	
Totale Euro							85,34	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 85,34							8,53	
Totale Euro							93,87	
Somma totale Euro							93,87	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.04.01.d	Valvola a 2 vie Valvola a 2 vie kvs 2,5	cad	1,0000	100,08

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	17,08
2	AA.08.13	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 2 vie DN 15 kvs 2,5 Totale Materiali	cad	1,0000	60,80	60,80	60,75
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,6080	2,00	1,22	1,22
Totale Euro						79,11	
Spese Generali 15,00% su Euro 79,11						11,87	
Totale Euro						90,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 90,98						9,10	
Totale Euro						100,08	
Somma totale Euro						100,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.04.01.e	Valvola a 2 vie Valvola a 2 vie kvs 4,0	cad	1,0000	117,62

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	14,53
2	AA.05.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 2 vie DN 20 kvs 4,0 Totale Materiali	cad	1,0000	74,40	74,40	63,25
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,7440	2,00	1,49	1,27
Totale Euro						92,98	
Spese Generali 15,00% su Euro 92,98						13,95	
Totale Euro						106,93	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 106,93						10,69	
Totale Euro						117,62	
Somma totale Euro						117,62	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.04.01.f	Valvola a 2 vie Valvola a 2 vie kvs 6,3	cad	1,0000	212,59

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	8,04
2	AA.05.17	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 2 vie DN 25 kvs 6,3 Totale Materiali	cad	1,0000	148,00	148,00	69,62
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	1,4800	2,00	2,96	1,39
Totale Euro						168,05	
Spese Generali 15,00% su Euro 168,05						25,21	
Totale Euro						193,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 193,26						19,33	
Totale Euro						212,59	
Somma totale Euro						212,59	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.04.01.g	Valvola a 2 vie Valvola a 2 vie kvs 10,0	cad	1,0000	261,10					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
		Totale Manodopera					17,09	6,55	
2	AA.06.19	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 2 vie DN 25 kvs 10,0		cad	1,0000	185,60	185,60		
		Totale Materiali					185,60	71,08	
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,8560	2,00	3,71		
		Totale Trasporti					3,71	1,42	
Totale Euro							206,40		
Spese Generali 15,00% su Euro 206,40							30,96		
Totale Euro							237,36		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 237,36							23,74		
Totale Euro							261,10		
Somma totale Euro							261,10		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.05.01.a	Valvola a 3 vie Valvola a 3 vie kvs 0,63	cad	1,0000	93,87

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	18,21
2	AA.06.20	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 3 vie DN 10 kvs 0,63 Totale Materiali	cad	1,0000	56,00	56,00	59,66
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,5600	2,00	1,12	1,19
Totale Euro						74,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 74,21						11,13	
Totale Euro						85,34	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 85,34						8,53	
Totale Euro						93,87	
Somma totale Euro						93,87	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.05.01.b	Valvola a 3 vie Valvola a 3 vie kvs 1,0	cad	1,0000	93,87

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	18,21
2	AA.06.21	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 3 vie DN 10 kvs 1,0 Totale Materiali	cad	1,0000	56,00	56,00	59,66
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,5600	2,00	1,12	1,19
Totale Euro						74,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 74,21						11,13	
Totale Euro						85,34	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 85,34						8,53	
Totale Euro						93,87	
Somma totale Euro						93,87	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.05.01.c	Valvola a 3 vie Valvola a 3 vie kvs 1,6	cad	1,0000	93,87				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
		Totale Manodopera					17,09	18,21
2	AA.10.25	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 3 vie DN 10 kvs 1,6		cad	1,0000	56,00	56,00	
		Totale Materiali					56,00	59,66
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,5600	2,00	1,12	
		Totale Trasporti					1,12	1,19
Totale Euro							74,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 74,21							11,13	
Totale Euro							85,34	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 85,34							8,53	
Totale Euro							93,87	
Somma totale Euro							93,87	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.05.01.d	Valvola a 3 vie Valvola a 3 vie kvs 2,5	cad	1,0000	105,24				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
		Totale Manodopera					17,09	16,24
2	AA.07.91	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 3 vie DN 15 kvs 2,5		cad	1,0000	64,80	64,80	
		Totale Materiali					64,80	61,57
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,6480	2,00	1,30	
		Totale Trasporti					1,30	1,24
Totale Euro							83,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 83,19							12,48	
Totale Euro							95,67	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 95,67							9,57	
Totale Euro							105,24	
Somma totale Euro							105,24	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.05.01.e	Valvola a 3 vie Valvola a 3 vie kvs 4,0	cad	1,0000	153,75				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
		Totale Manodopera					17,09	11,12
2	AA.10.89	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 3 vie DN 20 kvs 4,0		cad	1,0000	102,40	102,40	
		Totale Materiali					102,40	66,60
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,0240	2,00	2,05	
		Totale Trasporti					2,05	1,33
Totale Euro							121,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 121,54							18,23	
Totale Euro							139,77	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 139,77							13,98	
Totale Euro							153,75	
Somma totale Euro							153,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.05.01.f	Valvola a 3 vie Valvola a 3 vie kvs 6,3	cad	1,0000	212,59

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	8,04
2	AA.10.91	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 3 vie DN 25 kvs 6,3 Totale Materiali	cad	1,0000	148,00	148,00	69,62
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	1,4800	2,00	2,96	1,39
Totale Euro						168,05	
Spese Generali 15,00% su Euro 168,05						25,21	
Totale Euro						193,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 193,26						19,33	
Totale Euro						212,59	
Somma totale Euro						212,59	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.05.01.g	Valvola a 3 vie Valvola a 3 vie kvs 10,0	cad	1,0000	248,71

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	6,87
2	AA.12.48	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 3 vie DN 25 kvs 10,0 Totale Materiali	cad	1,0000	176,00	176,00	70,77
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	1,7600	2,00	3,52	1,42
Totale Euro						196,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 196,61						29,49	
Totale Euro						226,10	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 226,10						22,61	
Totale Euro						248,71	
Somma totale Euro						248,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)		
13.15.05.01.h	Valvola a 3 vie Valvola a 3 vie kvs 16,0		cad	1,0000	356,06		
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	4,80
2	AA.09.13	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 3 vie DN 32 kvs 16,0 Totale Materiali	cad	1,0000	259,20	259,20	72,80
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	2,5920	2,00	5,18	1,45
Totale Euro						281,47	
Spese Generali 15,00% su Euro 281,47						42,22	
Totale Euro						323,69	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 323,69						32,37	
Totale Euro						356,06	
Somma totale Euro						356,06	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
13.15.05.01.i	Valvola a 3 vie Valvola a 3 vie kvs 25,0	cad	1,0000	439,68

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	3,89
2	AA.12.52	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a 3 vie DN 40 kvs 25,0 Totale Materiali	cad	1,0000	324,00	324,00	73,69
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	3,2400	2,00	6,48	1,47
Totale Euro						347,57	
Spese Generali 15,00% su Euro 347,57						52,14	
Totale Euro						399,71	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 399,71						39,97	
Totale Euro						439,68	
Somma totale Euro						439,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.06.01.a	Attuatore per valvola a 2 oppure 3 vie Attuatore per valvola kvs 0,25-2,5	cad	1,0000	245,16				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	13,48
3	AA.05.18	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Attuatore per valvola kvs 0,25-2,5, forza 160 N		cad	1,0000	157,60	157,60	
		Totale Materiali					157,60	64,28
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,5760	2,00	3,15	
		Totale Trasporti					3,15	1,28
Totale Euro							193,80	
Spese Generali 15,00% su Euro 193,80							29,07	
Totale Euro							222,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 222,87							22,29	
Totale Euro							245,16	
Somma totale Euro							245,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.06.01.b	Attuatore per valvola a 2 oppure 3 vie Attuatore per valvola kvs 4,0-6,3	cad	1,0000	245,16				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	13,48
3	AA.12.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Attuatore per valvola kvs 4,0-6,3, forza 200 N		cad	1,0000	157,60	157,60	
		Totale Materiali					157,60	64,28
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,5760	2,00	3,15	
		Totale Trasporti					3,15	1,28
Totale Euro							193,80	
Spese Generali 15,00% su Euro 193,80							29,07	
Totale Euro							222,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 222,87							22,29	
Totale Euro							245,16	
Somma totale Euro							245,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.06.01.c	Attuatore per valvola a 2 oppure 3 vie Attuatore per valvola kvs 10,0-25,0	cad	1,0000	340,12				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	9,72
3	AA.08.82	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Attuatore per valvola kvs 10,0-25,0, forza 300 N		cad	1,0000	231,20	231,20	
		Totale Materiali					231,20	67,98
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,3120	2,00	4,62	
		Totale Trasporti					4,62	1,36
Totale Euro							268,87	
Spese Generali 15,00% su Euro 268,87							40,33	
Totale Euro							309,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 309,20							30,92	
Totale Euro							340,12	
Somma totale Euro							340,12	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.08.01.a	Serranda aria con attuatore Serranda aria con attuatore Ø 315 - 24V	cad	1,0000	418,03				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	15,81
3	AA.08.83	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Serranda aria con attuatore Ø 315 - 24V		cad	1,0000	259,20	259,20	
		Totale Materiali					259,20	62,01
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,5920	2,00	5,18	
		Totale Trasporti					5,18	1,24
Totale Euro							330,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 330,46							49,57	
Totale Euro							380,03	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 380,03							38,00	
Totale Euro							418,03	
Somma totale Euro							418,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.08.01.b	Serranda aria con attuatore Serranda aria con attuatore Ø 355 - 24V	cad	1,0000	435,59					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	15,17	
3	AA.08.84	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Serranda aria con attuatore Ø 355 - 24V		cad	1,0000	272,80	272,80		
		Totale Materiali					272,80	62,63	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,7280	2,00	5,46		
		Totale Trasporti					5,46	1,25	
Totale Euro							344,34		
Spese Generali 15,00% su Euro 344,34							51,65		
Totale Euro							395,99		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 395,99							39,60		
Totale Euro							435,59		
Somma totale Euro							435,59		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.08.01.c	Serranda aria con attuatore Serranda aria con attuatore 300x400 - 24V	cad	1,0000	489,27				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	13,51
3	AA.08.85	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Serranda aria con attuatore 300x400 - 24V		cad	1,0000	314,40	314,40	
		Totale Materiali					314,40	64,26
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,1440	2,00	6,29	
		Totale Trasporti					6,29	1,29
Totale Euro							386,77	
Spese Generali 15,00% su Euro 386,77							58,02	
Totale Euro							444,79	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 444,79							44,48	
Totale Euro							489,27	
Somma totale Euro							489,27	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.08.01.d	Serranda aria con attuatore Serranda aria con attuatore 400x500 - 24V	cad	1,0000	531,58				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	12,43
3	AA.10.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Serranda aria con attuatore 400x500 - 24V		cad	1,0000	347,20	347,20	
		Totale Materiali					347,20	65,31
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,4720	2,00	6,94	
		Totale Trasporti					6,94	1,31
Totale Euro							420,22	
Spese Generali 15,00% su Euro 420,22							63,03	
Totale Euro							483,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 483,25							48,33	
Totale Euro							531,58	
Somma totale Euro							531,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.08.01.e	Serranda aria con attuatore Serranda aria con attuatore 700x300 - 24V	cad	1,0000	513,01					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	12,88	
3	AA.08.50	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Serranda aria con attuatore 700x300 - 24V		cad	1,0000	332,80	332,80		
		Totale Materiali					332,80	64,87	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,3280	2,00	6,66		
		Totale Trasporti					6,66	1,30	
							Totale Euro	405,54	
							Spese Generali 15,00% su Euro 405,54	60,83	
							Totale Euro	466,37	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 466,37	46,64	
							Totale Euro	513,01	
							Somma totale Euro	513,01	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
13.15.08.01.f	Serranda aria con attuatore Serranda aria con attuatore 1000x500 - 24V	cad	1,0000	596,61					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91		
		Totale Manodopera					66,08	11,08	
3	AA.08.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Serranda aria con attuatore 1000x500 - 24V		cad	1,0000	397,60	397,60		
		Totale Materiali					397,60	66,64	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,9760	2,00	7,95		
		Totale Trasporti					7,95	1,33	
Totale Euro							471,63		
Spese Generali 15,00% su Euro 471,63							70,74		
Totale Euro							542,37		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 542,37							54,24		
Totale Euro							596,61		
Somma totale Euro							596,61		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
13.15.08.01.g	Serranda aria con attuatore Serranda aria con attuatore 1200x600 - 24V	cad	1,0000	787,58				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	1,0000	31,91	31,91	
		Totale Manodopera					66,08	8,39
3	AA.08.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Serranda aria con attuatore 1200x600 - 24V		cad	1,0000	545,60	545,60	
		Totale Materiali					545,60	69,28
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	5,4560	2,00	10,91	
		Totale Trasporti					10,91	1,39
Totale Euro							622,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 622,59							93,39	
Totale Euro							715,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 715,98							71,60	
Totale Euro							787,58	
Somma totale Euro							787,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.15.01.a	Filtro fine Attacchi 1/2"	cad	1,0000	115,25

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	28,68
		Materiali					
3	AA.06.83	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro fine	cad	1,0000	56,91	56,91	
		Totale Materiali				56,91	49,38
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,5691	2,00	1,14	
		Totale Trasporti				1,14	0,99
						Totale Euro	91,10
						Spese Generali 15,00% su Euro 91,10	13,67
						Totale Euro	104,77
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 104,77	10,48
						Totale Euro	115,25
						Somma totale Euro	115,25

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.15.01.b	Filtro fine Attacchi 3/4"	cad	1,0000	125,94

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	26,24
3	AA.07.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro fine	cad	1,0000	65,21	65,21	
		Totale Materiali				65,21	51,78
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,6521	2,00	1,30	
		Totale Trasporti				1,30	1,03
						Totale Euro	99,56
						Spese Generali 15,00% su Euro 99,56	14,93
						Totale Euro	114,49
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 114,49	11,45
						Totale Euro	125,94
						Somma totale Euro	125,94

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.15.01.c	Filtro fine Attacchi 1"	cad	1,0000	136,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	24,24
3	AA.06.90	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro fine	cad	1,0000	73,26	73,26	
		Totale Materiali				73,26	53,73
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,7326	2,00	1,47	
		Totale Trasporti				1,47	1,08
Totale Euro						107,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 107,78						16,17	
Totale Euro						123,95	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 123,95						12,40	
Totale Euro						136,35	
Somma totale Euro						136,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.15.01.d	Filtro fine Attacchi 1.1/4"	cad	1,0000	167,85

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	19,69
3	AA.07.47	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro fine	cad	1,0000	97,69	97,69	
		Totale Materiali				97,69	58,20
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,9769	2,00	1,95	
		Totale Trasporti				1,95	1,16
Totale Euro						132,69	
Spese Generali 15,00% su Euro 132,69						19,90	
Totale Euro						152,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 152,59						15,26	
Totale Euro						167,85	
Somma totale Euro						167,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.15.01.e	Filtro fine Attacchi 1.1/2"	cad	1,0000	362,90

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	9,11
3	AA.08.60	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro fine	cad	1,0000	248,85	248,85	
		Totale Materiali				248,85	68,57
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,4885	2,00	4,98	
		Totale Trasporti				4,98	1,37
Totale Euro						286,88	
Spese Generali 15,00% su Euro 286,88						43,03	
Totale Euro						329,91	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 329,91						32,99	
Totale Euro						362,90	
Somma totale Euro						362,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.15.01.f	Filtro fine Attacchi 2"	cad	1,0000	403,99

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	8,18
3	AA.08.61	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro fine	cad	1,0000	280,70	280,70	
		Totale Materiali				280,70	69,48
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,8070	2,00	5,61	
		Totale Trasporti				5,61	1,39
Totale Euro						319,36	
Spese Generali 15,00% su Euro 319,36						47,90	
Totale Euro						367,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 367,26						36,73	
Totale Euro						403,99	
Somma totale Euro						403,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.03.a	Filtro fine con riduttore di pressione filettato nelle foglie Attacchi 1/2"	cad	1,0000	166,69					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	19,83	
3	AA.07.50	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro fine con riduttore di pressione filettato nelle foglie		cad	1,0000	96,78	96,78		
		Totale Materiali					96,78	58,06	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,9678	2,00	1,94		
		Totale Trasporti					1,94	1,16	
Totale Euro							131,77		
Spese Generali 15,00% su Euro 131,77							19,77		
Totale Euro							151,54		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 151,54							15,15		
Totale Euro							166,69		
Somma totale Euro							166,69		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.01.15.03.b	Filtro fine con riduttore di pressione filettato nelle foglie Attacchi 3/4"	cad	1,0000	188,85			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	17,50
3	AA.07.51	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro fine con riduttore di pressione filettato nelle foglie	cad	1,0000	113,96	113,96	
		Totale Materiali				113,96	60,34
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,1396	2,00	2,28	
		Totale Trasporti				2,28	1,21
Totale Euro						149,29	
Spese Generali 15,00% su Euro 149,29						22,39	
Totale Euro						171,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 171,68						17,17	
Totale Euro						188,85	
Somma totale Euro						188,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.15.03.c	Filtro fine con riduttore di pressione filettato nelle foglie Attacchi 1"	cad	1,0000	198,20				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	16,68
3	AA.07.08	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro fine con riduttore di pressione		cad	1,0000	121,21	121,21	
		Totale Materiali					121,21	61,16
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,2121	2,00	2,42	
		Totale Trasporti					2,42	1,22
Totale Euro							156,68	
Spese Generali 15,00% su Euro 156,68							23,50	
Totale Euro							180,18	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 180,18							18,02	
Totale Euro							198,20	
Somma totale Euro							198,20	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.15.05.a	Filtro autopulente Attacchi 3/4"	cad	1,0000	488,26				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	6,77
3	AA.08.67	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente		cad	1,0000	346,00	346,00	
		Totale Materiali					346,00	70,86
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,4600	2,00	6,92	
		Totale Trasporti					6,92	1,42
Totale Euro							385,97	
Spese Generali 15,00% su Euro 385,97							57,90	
Totale Euro							443,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 443,87							44,39	
Totale Euro							488,26	
Somma totale Euro							488,26	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.15.05.b	Filtro autopulente Attacchi 1"	cad	1,0000	525,03

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	6,29
3	AA.08.68	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente	cad	1,0000	374,50	374,50	
		Totale Materiali				374,50	71,33
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	3,7450	2,00	7,49	
		Totale Trasporti				7,49	1,43
Totale Euro						415,04	
Spese Generali 15,00% su Euro 415,04						62,26	
Totale Euro						477,30	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 477,30						47,73	
Totale Euro						525,03	
Somma totale Euro						525,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.15.05.c	Filtro autopulente Attacchi 1.1/4"	cad	1,0000	544,90

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	6,07
3	AA.12.30	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente	cad	1,0000	389,90	389,90	
		Totale Materiali				389,90	71,55
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	3,8990	2,00	7,80	
		Totale Trasporti				7,80	1,43
						Totale Euro	430,75
						Spese Generali 15,00% su Euro 430,75	64,61
						Totale Euro	495,36
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 495,36	49,54
						Totale Euro	544,90
						Somma totale Euro	544,90

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.15.05.d	Filtro autopulente Attacchi 1.1/2"	cad	1,0000	715,59				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	4,62
3	AA.12.31	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente		cad	1,0000	522,20	522,20	
		Totale Materiali					522,20	72,97
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	5,2220	2,00	10,44	
		Totale Trasporti					10,44	1,46
Totale Euro							565,69	
Spese Generali 15,00% su Euro 565,69							84,85	
Totale Euro							650,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 650,54							65,05	
Totale Euro							715,59	
Somma totale Euro							715,59	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.15.05.e	Filtro autopulente Attacchi 2"	cad	1,0000	778,82

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	4,24
3	AA.12.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente	cad	1,0000	571,20	571,20	
		Totale Materiali				571,20	73,34
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	5,7120	2,00	11,42	
		Totale Trasporti				11,42	1,47
Totale Euro						615,67	
Spese Generali 15,00% su Euro 615,67						92,35	
Totale Euro						708,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 708,02						70,80	
Totale Euro						778,82	
Somma totale Euro						778,82	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.15.05.f	Filtro autopulente Attacchi DN65	cad	1,0000	2.105,64

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	1,57
3	AA.12.33	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente	cad	1,0000	1.599,50	1.599,50	
		Totale Materiali				1.599,50	75,96
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	15,9950	2,00	31,99	
		Totale Trasporti				31,99	1,52
Totale Euro						1.664,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.664,54						249,68	
Totale Euro						1.914,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.914,22						191,42	
Totale Euro						2.105,64	
Somma totale Euro						2.105,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.05.g	Filtro autopulente Attacchi DN80	cad	1,0000	2.409,12					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	1,37	
3	AA.09.03	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente		cad	1,0000	1.834,70	1.834,70		
		Totale Materiali					1.834,70	76,16	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	18,3470	2,00	36,69		
		Totale Trasporti					36,69	1,52	
Totale Euro							1.904,44		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.904,44							285,67		
Totale Euro							2.190,11		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.190,11							219,01		
Totale Euro							2.409,12		
Somma totale Euro							2.409,12		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.07.a	Filtro autopulente con riduttore di pressione Attacchi 3/4"	cad	1,0000	867,35					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	3,81	
3	AA.09.06	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente manuale con riduttore di pressione		cad	1,0000	639,80	639,80		
		Totale Materiali					639,80	73,76	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	6,3980	2,00	12,80		
		Totale Trasporti					12,80	1,48	
Totale Euro							685,65		
Spese Generali 15,00% su Euro 685,65							102,85		
Totale Euro							788,50		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 788,50							78,85		
Totale Euro							867,35		
Somma totale Euro							867,35		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.07.b	Filtro autopulente con riduttore di pressione Attacchi 1"	cad	1,0000	888,12					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	3,72	
3	AA.09.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente manuale con riduttore di pressione		cad	1,0000	655,90	655,90		
		Totale Materiali					655,90	73,85	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	6,5590	2,00	13,12		
		Totale Trasporti					13,12	1,48	
Totale Euro							702,07		
Spese Generali 15,00% su Euro 702,07							105,31		
Totale Euro							807,38		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 807,38							80,74		
Totale Euro							888,12		
Somma totale Euro							888,12		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.15.07.c	Filtro autopulente con riduttore di pressione Attacchi 1.1/4"	cad	1,0000	916,11				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	3,61
3	AA.12.78	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente manuale con riduttore di pressione		cad	1,0000	677,60	677,60	
		Totale Materiali					677,60	73,96
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	6,7760	2,00	13,55	
		Totale Trasporti					13,55	1,48
Totale Euro							724,20	
Spese Generali 15,00% su Euro 724,20							108,63	
Totale Euro							832,83	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 832,83							83,28	
Totale Euro							916,11	
Somma totale Euro							916,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.15.07.d	Filtro autopulente con riduttore di pressione Attacchi 1.1/2"	cad	1,0000	1.096,76				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	3,01
3	AA.11.50	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente manuale con riduttore di pressione		cad	1,0000	817,60	817,60	
		Totale Materiali					817,60	74,55
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	8,1760	2,00	16,35	
		Totale Trasporti					16,35	1,49
Totale Euro							867,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 867,00							130,05	
Totale Euro							997,05	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 997,05							99,71	
Totale Euro							1.096,76	
Somma totale Euro							1.096,76	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.15.07.e	Filtro autopulente con riduttore di pressione Attacchi 2"	cad	1,0000	1.120,25				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	2,95
3	AA.12.80	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente manuale con riduttore di pressione		cad	1,0000	835,80	835,80	
		Totale Materiali					835,80	74,61
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	8,3580	2,00	16,72	
		Totale Trasporti					16,72	1,49
Totale Euro							885,57	
Spese Generali 15,00% su Euro 885,57							132,84	
Totale Euro							1.018,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.018,41							101,84	
Totale Euro							1.120,25	
Somma totale Euro							1.120,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.09.a	Filtro autopulente automatico Attacchi 3/4"	cad	1,0000	962,18					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	3,43	
3	AA.12.82	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente automatico		cad	1,0000	713,30	713,30		
		Totale Materiali					713,30	74,13	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	7,1330	2,00	14,27		
		Totale Trasporti					14,27	1,48	
Totale Euro							760,62		
Spese Generali 15,00% su Euro 760,62							114,09		
Totale Euro							874,71		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 874,71							87,47		
Totale Euro							962,18		
Somma totale Euro							962,18		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.09.b	Filtro autopulente automatico Attacchi 1"	cad	1,0000	974,82					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	3,39	
3	AA.12.83	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente automatico		cad	1,0000	723,10	723,10		
		Totale Materiali					723,10	74,18	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	7,2310	2,00	14,46		
		Totale Trasporti					14,46	1,48	
Totale Euro							770,61		
Spese Generali 15,00% su Euro 770,61							115,59		
Totale Euro							886,20		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 886,20							88,62		
Totale Euro							974,82		
Somma totale Euro							974,82		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.09.c	Filtro autopulente automatico Attacchi 1.1/4"	cad	1,0000	992,88					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	3,33	
3	AA.11.51	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente automatico		cad	1,0000	737,10	737,10		
		Totale Materiali					737,10	74,24	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	7,3710	2,00	14,74		
		Totale Trasporti					14,74	1,48	
Totale Euro							784,89		
Spese Generali 15,00% su Euro 784,89							117,73		
Totale Euro							902,62		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 902,62							90,26		
Totale Euro							992,88		
Somma totale Euro							992,88		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.01.15.09.d	Filtro autopulente automatico Attacchi 1.1/2"	cad	1,0000	1.019,99			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	3,24
3	AA.11.53	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente automatico	cad	1,0000	758,10	758,10	
		Totale Materiali				758,10	74,32
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	7,5810	2,00	15,16	
		Totale Trasporti				15,16	1,49
Totale Euro						806,31	
Spese Generali 15,00% su Euro 806,31						120,95	
Totale Euro						927,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 927,26						92,73	
Totale Euro						1.019,99	
Somma totale Euro						1.019,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.09.e	Filtro autopulente automatico Attacchi 2"	cad	1,0000	1.032,64					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	3,20	
3	AA.12.34	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente automatico		cad	1,0000	767,90	767,90		
		Totale Materiali					767,90	74,36	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	7,6790	2,00	15,36		
		Totale Trasporti					15,36	1,49	
Totale Euro							816,31		
Spese Generali 15,00% su Euro 816,31							122,45		
Totale Euro							938,76		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 938,76							93,88		
Totale Euro							1.032,64		
Somma totale Euro							1.032,64		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.15.11.a	Filtro autopulente automatico con riduttore di pressione Attacchi 3/4"	cad	1,0000	1.200,63				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	2,75
3	AA.11.55	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente automatico con riduttore di pressione		cad	1,0000	898,10	898,10	
		Totale Materiali					898,10	74,80
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	8,9810	2,00	17,96	
		Totale Trasporti					17,96	1,50
Totale Euro							949,11	
Spese Generali 15,00% su Euro 949,11							142,37	
Totale Euro							1.091,48	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.091,48							109,15	
Totale Euro							1.200,63	
Somma totale Euro							1.200,63	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.11.b	Filtro autopulente automatico con riduttore di pressione Attacchi 1"	cad	1,0000	1.208,76					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	2,73	
3	AA.07.53	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente automatico con riduttore di pressione		cad	1,0000	904,40	904,40		
		Totale Materiali					904,40	74,82	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	9,0440	2,00	18,09		
		Totale Trasporti					18,09	1,50	
Totale Euro							955,54		
Spese Generali 15,00% su Euro 955,54							143,33		
Totale Euro							1.098,87		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.098,87							109,89		
Totale Euro							1.208,76		
Somma totale Euro							1.208,76		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.11.c	Filtro autopulente automatico con riduttore di pressione Attacchi 1.1/4"	cad	1,0000	1.228,63					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	2,69	
3	AA.07.58	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente automatico con riduttore di pressione		cad	1,0000	919,80	919,80		
		Totale Materiali					919,80	74,86	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	9,1980	2,00	18,40		
		Totale Trasporti					18,40	1,50	
Totale Euro							971,25		
Spese Generali 15,00% su Euro 971,25							145,69		
Totale Euro							1.116,94		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.116,94							111,69		
Totale Euro							1.228,63		
Somma totale Euro							1.228,63		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.11.d	Filtro autopulente automatico con riduttore di pressione Attacchi 1.1/2"	cad	1,0000	1.251,72					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	2,64	
3	AA.11.57	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente automatico con riduttore di pressione		cad	1,0000	937,70	937,70		
		Totale Materiali					937,70	74,91	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	9,3770	2,00	18,75		
		Totale Trasporti					18,75	1,50	
Totale Euro							989,50		
Spese Generali 15,00% su Euro 989,50							148,43		
Totale Euro							1.137,93		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.137,93							113,79		
Totale Euro							1.251,72		
Somma totale Euro							1.251,72		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.11.e	Filtro autopulente automatico con riduttore di pressione Attacchi 2"	cad	1,0000	1.314,43					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	2,51	
3	AA.11.62	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente automatico con riduttore di pressione		cad	1,0000	986,30	986,30		
		Totale Materiali					986,30	75,04	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	9,8630	2,00	19,73		
		Totale Trasporti					19,73	1,50	
Totale Euro							1.039,08		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.039,08							155,86		
Totale Euro							1.194,94		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.194,94							119,49		
Totale Euro							1.314,43		
Somma totale Euro							1.314,43		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.13.a	Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale Attacchi 3/4"	cad	1,0000	1.407,46					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	2,35	
3	AA.11.64	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale		cad	1,0000	1.058,40	1.058,40		
		Totale Materiali					1.058,40	75,20	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	10,5840	2,00	21,17		
		Totale Trasporti					21,17	1,50	
Totale Euro							1.112,62		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.112,62							166,89		
Totale Euro							1.279,51		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.279,51							127,95		
Totale Euro							1.407,46		
Somma totale Euro							1.407,46		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.15.13.b	Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale Attacchi 1"	cad	1,0000	1.415,59				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	2,33
3	AA.05.08	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale		cad	1,0000	1.064,70	1.064,70	
		Totale Materiali					1.064,70	75,21
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	10,6470	2,00	21,29	
		Totale Trasporti					21,29	1,50
Totale Euro							1.119,04	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.119,04							167,86	
Totale Euro							1.286,90	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.286,90							128,69	
Totale Euro							1.415,59	
Somma totale Euro							1.415,59	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.15.13.c	Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale Attacchi 1.1/4"	cad	1,0000	1.426,43				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	2,32
3	AA.12.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale		cad	1,0000	1.073,10	1.073,10	
		Totale Materiali					1.073,10	75,23
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	10,7310	2,00	21,46	
		Totale Trasporti					21,46	1,50
Totale Euro							1.127,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.127,61							169,14	
Totale Euro							1.296,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.296,75							129,68	
Totale Euro							1.426,43	
Somma totale Euro							1.426,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.15.13.d	Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale Attacchi 1.1/2"	cad	1,0000	1.434,57				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	2,30
3	AA.12.87	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale		cad	1,0000	1.079,40	1.079,40	
		Totale Materiali					1.079,40	75,24
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	10,7940	2,00	21,59	
		Totale Trasporti					21,59	1,50
Totale Euro							1.134,04	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.134,04							170,11	
Totale Euro							1.304,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.304,15							130,42	
Totale Euro							1.434,57	
Somma totale Euro							1.434,57	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.13.e	Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale Attacchi 2"	cad	1,0000	1.471,59					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	2,25	
3	AA.12.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale		cad	1,0000	1.108,10	1.108,10		
		Totale Materiali					1.108,10	75,30	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	11,0810	2,00	22,16		
		Totale Trasporti					22,16	1,51	
Totale Euro							1.163,31		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.163,31							174,50		
Totale Euro							1.337,81		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.337,81							133,78		
Totale Euro							1.471,59		
Somma totale Euro							1.471,59		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.13.f	Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale Attacchi DN65	cad	1,0000	3.380,07					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	0,98	
3	AA.05.09	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale		cad	1,0000	2.587,20	2.587,20		
		Totale Materiali					2.587,20	76,54	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	25,8720	2,00	51,74		
		Totale Trasporti					51,74	1,53	
Totale Euro							2.671,99		
Spese Generali 15,00% su Euro 2.671,99							400,80		
Totale Euro							3.072,79		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.072,79							307,28		
Totale Euro							3.380,07		
Somma totale Euro							3.380,07		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.13.g	Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale Attacchi DN80	cad	1,0000	3.573,36					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	0,92	
3	AA.07.94	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale		cad	1,0000	2.737,00	2.737,00		
		Totale Materiali					2.737,00	76,59	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	27,3700	2,00	54,74		
		Totale Trasporti					54,74	1,53	
Totale Euro							2.824,79		
Spese Generali 15,00% su Euro 2.824,79							423,72		
Totale Euro							3.248,51		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.248,51							324,85		
Totale Euro							3.573,36		
Somma totale Euro							3.573,36		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.15.a	Filtro autopulente con controllo automatico della pressione differenziale e con riduttore di pressione Attacchi 3/4"	cad	1,0000	1.542,04					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	2,14	
3	AA.04.78	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente con controllo automatico della pressione differenziale e con riduttore di pressione		cad	1,0000	1.162,70	1.162,70		
		Totale Materiali					1.162,70	75,40	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	11,6270	2,00	23,25		
		Totale Trasporti					23,25	1,51	
Totale Euro							1.219,00		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.219,00							182,85		
Totale Euro							1.401,85		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.401,85							140,19		
Totale Euro							1.542,04		
Somma totale Euro							1.542,04		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.15.15.b	Filtro autopulente con controllo automatico della pressione differenziale e con riduttore di pressione Attacchi 1"	cad	1,0000	1.554,69

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	2,13
3	AA.07.88	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente con controllo automatico della pressione differenziale e con riduttore di pressione	cad	1,0000	1.172,50	1.172,50	
		Totale Materiali				1.172,50	75,42
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	11,7250	2,00	23,45	
		Totale Trasporti				23,45	1,51
Totale Euro						1.229,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.229,00						184,35	
Totale Euro						1.413,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.413,35						141,34	
Totale Euro						1.554,69	
Somma totale Euro						1.554,69	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.15.15.c	Filtro autopulente con controllo automatico della pressione differenziale e con riduttore di pressione Attacchi 1.1/4"	cad	1,0000	1.598,04				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	2,07
3	AA.07.89	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente con controllo automatico della pressione differenziale e con riduttore di pressione		cad	1,0000	1.206,10	1.206,10	
		Totale Materiali					1.206,10	75,47
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	12,0610	2,00	24,12	
		Totale Trasporti					24,12	1,51
Totale Euro							1.263,27	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.263,27							189,49	
Totale Euro							1.452,76	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.452,76							145,28	
Totale Euro							1.598,04	
Somma totale Euro							1.598,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.15.15.d	Filtro autopulente con controllo automatico della pressione differenziale e con riduttore di pressione Attacchi 1.1/2"	cad	1,0000	1.710,04					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	1,93	
3	AA.05.31	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente con controllo automatico della pressione differenziale e con riduttore di pressione		cad	1,0000	1.292,90	1.292,90		
		Totale Materiali					1.292,90	75,61	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	12,9290	2,00	25,86		
		Totale Trasporti					25,86	1,51	
Totale Euro							1.351,81		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.351,81							202,77		
Totale Euro							1.554,58		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.554,58							155,46		
Totale Euro							1.710,04		
Somma totale Euro							1.710,04		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.15.15.e	Filtro autopulente con controllo automatico della pressione differenziale e con riduttore di pressione Attacchi 2"	cad	1,0000	1.781,38				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	1,86
3	AA.05.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Filtro autopulente con controllo automatico della pressione differenziale e con riduttore di pressione		cad	1,0000	1.348,20	1.348,20	
		Totale Materiali					1.348,20	75,68
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	13,4820	2,00	26,96	
		Totale Trasporti					26,96	1,51
Totale Euro							1.408,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.408,21							211,23	
Totale Euro							1.619,44	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.619,44							161,94	
Totale Euro							1.781,38	
Somma totale Euro							1.781,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.17.07.a	Addolcitore volumetrico a doppia colonna Raccordi 1.1/4", portata max. 1,7 m ³ /h, capacità nominale 13 °fm ³	cad	1,0000	3.428,85

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				173,72	5,07
		Materiali					
4	AA.07.17	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico a doppia colonna	cad	1,0000	2.487,10	2.487,10	
		Totale Materiali				2.487,10	72,53
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	24,8710	2,00	49,74	
		Totale Trasporti				49,74	1,45
Totale Euro						2.710,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.710,56						406,58	
Totale Euro						3.117,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.117,14						311,71	
Totale Euro						3.428,85	
Somma totale Euro						3.428,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.17.07.b	Addolcitore volumetrico a doppia colonna Raccordi 1", portata nominale/max. 2,0/2,5 m ³ /h, capacità nominale 90 °fm ³	cad	1,0000	5.315,67					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					173,72	3,27	
4	AA.07.62	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico a doppia colonna		cad	1,0000	3.949,40	3.949,40		
		Totale Materiali					3.949,40	74,30	
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	39,4940	2,00	78,99		
		Totale Trasporti					78,99	1,49	
Totale Euro							4.202,11		
Spese Generali 15,00% su Euro 4.202,11							630,32		
Totale Euro							4.832,43		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.832,43							483,24		
Totale Euro							5.315,67		
Somma totale Euro							5.315,67		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.17.07.c	Addolcitore volumetrico a doppia colonna Attacchi 1", portata nominale/max. 2,6/3,2 m³/h, capacità nominale 240 °fm³	cad	1,0000	6.356,17				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera					173,72	2,73
4	AA.12.61	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico a doppia colonna		cad	1,0000	4.755,80	4.755,80	
		Totale Materiali					4.755,80	74,82
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	47,5580	2,00	95,12	
		Totale Trasporti					95,12	1,50
Totale Euro							5.024,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.024,64							753,70	
Totale Euro							5.778,34	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.778,34							577,83	
Totale Euro							6.356,17	
Somma totale Euro							6.356,17	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.17.07.d	Addolcitore volumetrico a doppia colonna Attacchi 1", portata nominale/max. 2,4/2,8 m³/h, capacità nominale 330 °fm³	cad	1,0000	6.979,39					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					173,72	2,49	
4	AA.12.65	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico a doppia colonna		cad	1,0000	5.238,80	5.238,80		
		Totale Materiali					5.238,80	75,06	
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	52,3880	2,00	104,78		
		Totale Trasporti					104,78	1,50	
Totale Euro							5.517,30		
Spese Generali 15,00% su Euro 5.517,30							827,60		
Totale Euro							6.344,90		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.344,90							634,49		
Totale Euro							6.979,39		
Somma totale Euro							6.979,39		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.17.07.e	Addolcitore volumetrico a doppia colonna Attacchi 1", portata nominale/max. 2,8/3,5 m³/h, capacità nominale 420 °fm³	cad	1,0000	7.936,79					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					173,72	2,19	
4	AA.12.68	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico a doppia colonna		cad	1,0000	5.980,80	5.980,80		
		Totale Materiali					5.980,80	75,36	
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	59,8080	2,00	119,62		
		Totale Trasporti					119,62	1,51	
Totale Euro							6.274,14		
Spese Generali 15,00% su Euro 6.274,14							941,12		
Totale Euro							7.215,26		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.215,26							721,53		
Totale Euro							7.936,79		
Somma totale Euro							7.936,79		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.17.07.f	Addolcitore volumetrico a doppia colonna Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 3,5/5,0 m³/h, capacità nominale 360 °fm³	cad	1,0000	8.532,91				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera					173,72	2,04
4	AA.11.67	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico a doppia colonna		cad	1,0000	6.442,80	6.442,80	
		Totale Materiali					6.442,80	75,51
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	64,4280	2,00	128,86	
		Totale Trasporti					128,86	1,51
Totale Euro							6.745,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.745,38							1.011,81	
Totale Euro							7.757,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.757,19							775,72	
Totale Euro							8.532,91	
Somma totale Euro							8.532,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.17.07.g	Addolcitore volumetrico a doppia colonna Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 4,0/6,0 m³/h, capacità nominale 510 °fm³	cad	1,0000	8.681,02				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera					173,72	2,00
4	AA.11.68	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico a doppia colonna		cad	1,0000	6.557,60	6.557,60	
		Totale Materiali					6.557,60	75,54
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	65,5760	2,00	131,15	
		Totale Trasporti					131,15	1,51
Totale Euro							6.862,47	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.862,47							1.029,37	
Totale Euro							7.891,84	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.891,84							789,18	
Totale Euro							8.681,02	
Somma totale Euro							8.681,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.17.07.h	Addolcitore volumetrico a doppia colonna Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 5,0/7,5 m³/h, capacità nominale 660 °fm³	cad	1,0000	9.338,56

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				173,72	1,86
		Materiali					
4	AA.05.39	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico a doppia colonna	cad	1,0000	7.067,20	7.067,20	
		Totale Materiali				7.067,20	75,68
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	70,6720	2,00	141,34	
		Totale Trasporti				141,34	1,51
Totale Euro						7.382,26	
Spese Generali 15,00% su Euro 7.382,26						1.107,34	
Totale Euro						8.489,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.489,60						848,96	
Totale Euro						9.338,56	
Somma totale Euro						9.338,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.17.07.i	Addolcitore volumetrico a doppia colonna Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 6,5/9,0 m³/h, capacità nominale 870 °fm³	cad	1,0000	12.030,13					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					173,72	1,44	
4	AA.05.41	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico a doppia colonna		cad	1,0000	9.153,20	9.153,20		
		Totale Materiali					9.153,20	76,09	
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	91,5320	2,00	183,06		
		Totale Trasporti					183,06	1,52	
Totale Euro							9.509,98		
Spese Generali 15,00% su Euro 9.509,98							1.426,50		
Totale Euro							10.936,48		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10.936,48							1.093,65		
Totale Euro							12.030,13		
Somma totale Euro							12.030,13		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.17.07.j	Addolcitore volumetrico a doppia colonna Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 8,0/11,5 m³/h, capacità nominale 1140 °fm³	cad	1,0000	13.361,46				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera					173,72	1,30
4	AA.05.42	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico a doppia colonna		cad	1,0000	10.185,00	10.185,00	
		Totale Materiali					10.185,00	76,23
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	101,8500	2,00	203,70	
		Totale Trasporti					203,70	1,52
Totale Euro							10.562,42	
Spese Generali 15,00% su Euro 10.562,42							1.584,36	
Totale Euro							12.146,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12.146,78							1.214,68	
Totale Euro							13.361,46	
Somma totale Euro							13.361,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.17.07.k	Addolcitore volumetrico a doppia colonna Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 9,5/14,0 m³/h, capacità nominale 1410 °fm³	cad	1,0000	16.925,52					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					173,72	1,03	
4	AA.11.73	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico a doppia colonna		cad	1,0000	12.947,20	12.947,20		
		Totale Materiali					12.947,20	76,50	
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	129,4720	2,00	258,94		
		Totale Trasporti					258,94	1,53	
Totale Euro							13.379,86		
Spese Generali 15,00% su Euro 13.379,86							2.006,98		
Totale Euro							15.386,84		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15.386,84							1.538,68		
Totale Euro							16.925,52		
Somma totale Euro							16.925,52		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.17.11.a	Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante Attacchi 1", portata nominale/max. 1,5/2,0 m³/h, capacità nominale 40 °fm³	cad	1,0000	2.047,86

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				173,72	8,48
		Materiali					
4	AA.07.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante	cad	1,0000	1.416,80	1.416,80	
		Totale Materiali				1.416,80	69,18
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	14,1680	2,00	28,34	
		Totale Trasporti				28,34	1,38
Totale Euro						1.618,86	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.618,86						242,83	
Totale Euro						1.861,69	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.861,69						186,17	
Totale Euro						2.047,86	
Somma totale Euro						2.047,86	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.17.11.b	Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante Attacchi 1", portata nominale/max. 2,0/2,5 m³/h, capacità nominale 80 °fm³	cad	1,0000	2.408,23					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					173,72	7,21	
		Materiali							
4	AA.07.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante		cad	1,0000	1.696,10	1.696,10		
		Totale Materiali					1.696,10	70,43	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	16,9610	2,00	33,92		
		Totale Trasporti					33,92	1,41	
Totale Euro							1.903,74		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.903,74							285,56		
Totale Euro							2.189,30		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.189,30							218,93		
Totale Euro							2.408,23		
Somma totale Euro							2.408,23		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.17.11.c	Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante Attacchi.1", portata nominale/max. 2,4/2,8 m ³ /h, capacità nominale 120 °fm ³	cad	1,0000	2.544,62				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera					173,72	6,83
4	AA.05.46	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante		cad	1,0000	1.801,80	1.801,80	
		Totale Materiali					1.801,80	70,81
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	18,0180	2,00	36,04	
		Totale Trasporti					36,04	1,42
Totale Euro							2.011,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.011,56							301,73	
Totale Euro							2.313,29	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.313,29							231,33	
Totale Euro							2.544,62	
Somma totale Euro							2.544,62	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.17.11.d	Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante Attacchi.1", portata nominale/max. 2,4/2,8 m ³ /h, capacità nominale 200 °fm ³	cad	1,0000	2.617,77					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	1,26	
3	AA.08.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante		cad	1,0000	1.996,40	1.996,40		
		Totale Materiali					1.996,40	76,26	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	19,9640	2,00	39,93		
		Totale Trasporti					39,93	1,53	
Totale Euro							2.069,38		
Spese Generali 15,00% su Euro 2.069,38							310,41		
Totale Euro							2.379,79		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.379,79							237,98		
Totale Euro							2.617,77		
Somma totale Euro							2.617,77		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.17.11.e	Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante Attacchi.1", portata nominale/max. 2,6/3,2 m ³ /h, capacità nominale 270 °fm ³	cad	1,0000	2.774,92				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	1,19
3	AA.06.70	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante		cad	1,0000	2.118,20	2.118,20	
		Totale Materiali					2.118,20	76,33
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	21,1820	2,00	42,36	
		Totale Trasporti					42,36	1,53
Totale Euro							2.193,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.193,61							329,04	
Totale Euro							2.522,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.522,65							252,27	
Totale Euro							2.774,92	
Somma totale Euro							2.774,92	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.17.11.f	Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante Attacchi.1", portata nominale/max. 2,8/3,5 m³/h, capacità nominale 350 °fm³	cad	1,0000	3.082,01					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	1,07	
3	AA.10.59	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante		cad	1,0000	2.356,20	2.356,20		
		Totale Materiali					2.356,20	76,45	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	23,5620	2,00	47,12		
		Totale Trasporti					47,12	1,53	
Totale Euro							2.436,37		
Spese Generali 15,00% su Euro 2.436,37							365,46		
Totale Euro							2.801,83		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.801,83							280,18		
Totale Euro							3.082,01		
Somma totale Euro							3.082,01		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.17.11.g	Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 3,5/4,5 m³/h, capacità nominale 245 °fm³	cad	1,0000	5.157,59				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	0,64
3	AA.10.60	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante		cad	1,0000	3.964,80	3.964,80	
		Totale Materiali					3.964,80	76,87
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	39,6480	2,00	79,30	
		Totale Trasporti					79,30	1,54
Totale Euro							4.077,15	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.077,15							611,57	
Totale Euro							4.688,72	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.688,72							468,87	
Totale Euro							5.157,59	
Somma totale Euro							5.157,59	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.17.11.h	Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 4,0/6,0 m ³ /h, capacità nominale 435 °fm ³	cad	1,0000	5.732,03				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	0,58
3	AA.10.61	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante		cad	1,0000	4.410,00	4.410,00	
		Totale Materiali					4.410,00	76,94
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	44,1000	2,00	88,20	
		Totale Trasporti					88,20	1,54
Totale Euro							4.531,25	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.531,25							679,69	
Totale Euro							5.210,94	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.210,94							521,09	
Totale Euro							5.732,03	
Somma totale Euro							5.732,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.17.11.i	Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 4,5/7,0 m³/h, capacità nominale 500 °fm³	cad	1,0000	6.024,68				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	0,55
3	AA.10.65	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante		cad	1,0000	4.636,80	4.636,80	
		Totale Materiali					4.636,80	76,96
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	46,3680	2,00	92,74	
		Totale Trasporti					92,74	1,54
Totale Euro							4.762,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.762,59							714,39	
Totale Euro							5.476,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.476,98							547,70	
Totale Euro							6.024,68	
Somma totale Euro							6.024,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.17.11.j	Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 5,5/8,0 m³/h, capacità nominale 625 °fm³	cad	1,0000	6.550,34				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	0,50
3	AA.10.66	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante		cad	1,0000	5.044,20	5.044,20	
		Totale Materiali					5.044,20	77,01
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	50,4420	2,00	100,88	
		Totale Trasporti					100,88	1,54
Totale Euro							5.178,13	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.178,13							776,72	
Totale Euro							5.954,85	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.954,85							595,49	
Totale Euro							6.550,34	
Somma totale Euro							6.550,34	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.17.11.k	Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 6,5/9,0 m ³ /h, capacità nominale 745 °fm ³	cad	1,0000	7.673,93				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	0,43
3	AA.10.67	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante		cad	1,0000	5.915,00	5.915,00	
		Totale Materiali					5.915,00	77,08
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	59,1500	2,00	118,30	
		Totale Trasporti					118,30	1,54
Totale Euro							6.066,35	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.066,35							909,95	
Totale Euro							6.976,30	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.976,30							697,63	
Totale Euro							7.673,93	
Somma totale Euro							7.673,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.17.11.I	Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 7,5/10,5 m³/h, capacità nominale 875 °fm³	cad	1,0000	9.377,38					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	0,35	
3	AA.10.69	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante		cad	1,0000	7.235,20	7.235,20		
		Totale Materiali					7.235,20	77,16	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	72,3520	2,00	144,70		
		Totale Trasporti					144,70	1,54	
Totale Euro							7.412,95		
Spese Generali 15,00% su Euro 7.412,95							1.111,94		
Totale Euro							8.524,89		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.524,89							852,49		
Totale Euro							9.377,38		
Somma totale Euro							9.377,38		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.17.11.m	Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 9,0/13,0 m³/h, capacità nominale 1125 °fm³	cad	1,0000	9.877,77					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	0,33	
3	AA.10.70	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante		cad	1,0000	7.623,00	7.623,00		
		Totale Materiali					7.623,00	77,17	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	76,2300	2,00	152,46		
		Totale Trasporti					152,46	1,54	
Totale Euro							7.808,51		
Spese Generali 15,00% su Euro 7.808,51							1.171,28		
Totale Euro							8.979,79		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.979,79							897,98		
Totale Euro							9.877,77		
Somma totale Euro							9.877,77		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.17.11.n	Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 11,0/15,0 m ³ /h, capacità nominale 1350 °fm ³	cad	1,0000	10.352,85				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	0,32
3	AA.12.04	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante		cad	1,0000	7.991,20	7.991,20	
		Totale Materiali					7.991,20	77,19
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	79,9120	2,00	159,82	
		Totale Trasporti					159,82	1,54
Totale Euro							8.184,07	
Spese Generali 15,00% su Euro 8.184,07							1.227,61	
Totale Euro							9.411,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9.411,68							941,17	
Totale Euro							10.352,85	
Somma totale Euro							10.352,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.17.13.a	Accessori Valvola collegamento senza miscelazione con rubinetto campione e bypass, diametro 1"	cad	1,0000	151,23

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	11,30
2	AA.13.01	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola collegamento senza miscelazione con rubinetto campione e bypass 1" Totale Materiali	cad	1,0000	100,45	100,45	66,42
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	1,0045	2,00	2,01	1,33
Totale Euro						119,55	
Spese Generali 15,00% su Euro 119,55						17,93	
Totale Euro						137,48	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 137,48						13,75	
Totale Euro						151,23	
Somma totale Euro						151,23	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.17.13.b	Accessori Valvola collegamento senza miscelazione con rubinetto campione e bypass, diametro 1.1/4"	cad	1,0000	176,52

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	9,68
2	AA.05.71	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola collegamento senza miscelazione con rubinetto campione e bypass 1" Totale Materiali	cad	1,0000	120,05	120,05	68,01
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	1,2005	2,00	2,40	1,36
Totale Euro						139,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 139,54						20,93	
Totale Euro						160,47	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 160,47						16,05	
Totale Euro						176,52	
Somma totale Euro						176,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.17.13.c	Accessori Valvola miscelatrice diametro 1.1/4"	cad	1,0000	362,58

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	4,71
2	AA.06.91	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola miscelatrice 1 1/4" Totale Materiali	cad	1,0000	264,25	264,25	72,88
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	2,6425	2,00	5,29	1,46
Totale Euro						286,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 286,63						42,99	
Totale Euro						329,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 329,62						32,96	
Totale Euro						362,58	
Somma totale Euro						362,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.17.13.d	Accessori Valvola collegamento con miscelatrice diametro 1.1/2"	cad	1,0000	499,42

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	3,42
2	AA.09.73	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola collegamento con miscelazione, rubinetto campione e bypass 1 1/2" Totale Materiali	cad	1,0000	370,30	370,30	74,15
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	3,7030	2,00	7,41	1,48
Totale Euro						394,80	
Spese Generali 15,00% su Euro 394,80						59,22	
Totale Euro						454,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 454,02						45,40	
Totale Euro						499,42	
Somma totale Euro						499,42	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.17.13.e	Accessori Valvola miscelatrice diametro 2"	cad	1,0000	624,97

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	2,73
2	AA.09.74	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola miscelatrice 2" Totale Materiali	cad	1,0000	467,60	467,60	74,82
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	4,6760	2,00	9,35	1,50
Totale Euro						494,04	
Spese Generali 15,00% su Euro 494,04						74,11	
Totale Euro						568,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 568,15						56,82	
Totale Euro						624,97	
Somma totale Euro						624,97	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.17.13.f	Accessori Valvola limitatrice di flusso diametro 1.1/4"	cad	1,0000	388,32

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
		Totale Manodopera				17,09	4,40
2	AA.06.94	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola limitatrice di flusso diametro 1.1/4"	cad	1,0000	284,20	284,20	
		Totale Materiali				284,20	73,19
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,8420	2,00	5,68	
		Totale Trasporti				5,68	1,46
Totale Euro						306,97	
Spese Generali 15,00% su Euro 306,97						46,05	
Totale Euro						353,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 353,02						35,30	
Totale Euro						388,32	
Somma totale Euro						388,32	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.17.13.g	Accessori Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 3/4"	cad	1,0000	88,43

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	19,33
2	AA.06.96	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 3/4" Totale Materiali	cad	1,0000	51,77	51,77	58,54
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,5177	2,00	1,04	1,18
Totale Euro						69,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 69,90						10,49	
Totale Euro						80,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 80,39						8,04	
Totale Euro						88,43	
Somma totale Euro						88,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.17.13.h	Accessori Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1"	cad	1,0000	96,87					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
		Totale Manodopera					17,09	17,64	
2	AA.09.75	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1"		cad	1,0000	58,31	58,31		
		Totale Materiali					58,31	60,19	
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,5831	2,00	1,17		
		Totale Trasporti					1,17	1,21	
Totale Euro							76,57		
Spese Generali 15,00% su Euro 76,57							11,49		
Totale Euro							88,06		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 88,06							8,81		
Totale Euro							96,87		
Somma totale Euro							96,87		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.17.13.i	Accessori Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1.1/4"	cad	1,0000	140,26					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
		Totale Manodopera					17,09	12,18	
2	AA.13.05	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1.1/4"		cad	1,0000	91,95	91,95		
		Totale Materiali					91,95	65,56	
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,9195	2,00	1,84		
		Totale Trasporti					1,84	1,31	
Totale Euro							110,88		
Spese Generali 15,00% su Euro 110,88							16,63		
Totale Euro							127,51		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 127,51							12,75		
Totale Euro							140,26		
Somma totale Euro							140,26		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.17.13.j	Accessori Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1.1/2"	cad	1,0000	142,46				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
		Totale Manodopera					17,09	12,00
2	AA.13.07	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1.1/2"		cad	1,0000	93,66	93,66	
		Totale Materiali					93,66	65,74
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,9366	2,00	1,87	
		Totale Trasporti					1,87	1,31
Totale Euro							112,62	
Spese Generali 15,00% su Euro 112,62							16,89	
Totale Euro							129,51	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 129,51							12,95	
Totale Euro							142,46	
Somma totale Euro							142,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.17.13.k	Accessori Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 2"	cad	1,0000	206,33

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	8,28
2	AA.09.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 2" Totale Materiali	cad	1,0000	143,15	143,15	69,38
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	1,4315	2,00	2,86	1,39
Totale Euro						163,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 163,10						24,47	
Totale Euro						187,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 187,57						18,76	
Totale Euro						206,33	
Somma totale Euro						206,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.17.13.I	Accessori Kit per test di durezza	cad	1,0000	37,75

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale Totale Manodopera	h	0,5000	34,17	17,09	45,27
2	AA.13.08	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Kit per test di durezza Totale Materiali	cad	1,0000	12,50	12,50	33,11
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Totale Trasporti	%	0,1250	2,00	0,25	0,66
Totale Euro						29,84	
Spese Generali 15,00% su Euro 29,84						4,48	
Totale Euro						34,32	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 34,32						3,43	
Totale Euro						37,75	
Somma totale Euro						37,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.19.03.a	Stazione di dosaggio automatica Attacchi 3/4", portata nom./max. 2,5/5,0 m³/h, dosaggio max. 2 l/h, pressione max. 10 bar	cad	1,0000	998,90					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
		Totale Manodopera					17,09	1,71	
2	AA.05.49	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazione di dosaggio automatica		cad	1,0000	757,40	757,40		
		Totale Materiali					757,40	75,82	
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	7,5740	2,00	15,15		
		Totale Trasporti					15,15	1,52	
Totale Euro							789,64		
Spese Generali 15,00% su Euro 789,64							118,45		
Totale Euro							908,09		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 908,09							90,81		
Totale Euro							998,90		
Somma totale Euro							998,90		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.19.03.b	Stazione di dosaggio automatica Attacchi 1", portata nom./max. 3,5/7,0 m ³ /h, dosaggio max. 2 l/h, pressione max. 10 bar	cad	1,0000	1.040,44					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
		Totale Manodopera					17,09	1,64	
2	AA.06.65	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazione di dosaggio automatica		cad	1,0000	789,60	789,60		
		Totale Materiali					789,60	75,89	
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	7,8960	2,00	15,79		
		Totale Trasporti					15,79	1,52	
Totale Euro							822,48		
Spese Generali 15,00% su Euro 822,48							123,37		
Totale Euro							945,85		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 945,85							94,59		
Totale Euro							1.040,44		
Somma totale Euro							1.040,44		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.19.03.c	Stazione di dosaggio automatica Attacchi 1.1/4", portata nom./max. 5,0/10,0 m³/h, dosaggio max. 2 l/h, pressione max. 10 bar	cad	1,0000	1.066,64				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
		Totale Manodopera					17,09	1,60
2	AA.11.99	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazione di dosaggio automatica		cad	1,0000	809,90	809,90	
		Totale Materiali					809,90	75,93
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	8,0990	2,00	16,20	
		Totale Trasporti					16,20	1,52
Totale Euro							843,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 843,19							126,48	
Totale Euro							969,67	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 969,67							96,97	
Totale Euro							1.066,64	
Somma totale Euro							1.066,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.19.05.a	Contattore lanciimpulsi Attacchi 1/2", portata nom./max. 1,5/3,0 m³/h	cad	1,0000	201,10				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	16,43
3	AA.10.05	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contattore lanciimpulsi		cad	1,0000	123,45	123,45	
		Totale Materiali					123,45	61,39
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,2345	2,00	2,47	
		Totale Trasporti					2,47	1,23
Totale Euro							158,97	
Spese Generali 15,00% su Euro 158,97							23,85	
Totale Euro							182,82	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 182,82							18,28	
Totale Euro							201,10	
Somma totale Euro							201,10	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.19.05.b	Contattore lanciimpulsi Attacchi 3/4", portata nom./max. 2,5/5,0 m³/h	cad	1,0000	256,77

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	12,87
		Materiali					
3	AA.13.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contattore lanciimpulsi	cad	1,0000	166,60	166,60	
		Totale Materiali				166,60	64,88
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,6660	2,00	3,33	
		Totale Trasporti				3,33	1,30
Totale Euro						202,98	
Spese Generali 15,00% su Euro 202,98						30,45	
Totale Euro						233,43	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 233,43						23,34	
Totale Euro						256,77	
Somma totale Euro						256,77	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.19.05.c	Contattore lanciimpulsi Attacchi 1", portata nom./max. 3,5/7,0 m³/h	cad	1,0000	333,54

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	9,91
		Materiali					
3	AA.10.06	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contattore lanciimpulsi	cad	1,0000	226,10	226,10	
		Totale Materiali				226,10	67,79
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,2610	2,00	4,52	
		Totale Trasporti				4,52	1,36
Totale Euro						263,67	
Spese Generali 15,00% su Euro 263,67						39,55	
Totale Euro						303,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 303,22						30,32	
Totale Euro						333,54	
Somma totale Euro						333,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.19.05.d	Contattore lanciaimpulsi Attacchi 1.1/4", portata nom./max. 5,0/10,0 m³/h	cad	1,0000	378,26				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	8,74
3	AA.13.12	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contattore lanciaimpulsi		cad	1,0000	260,75	260,75	
		Totale Materiali					260,75	68,93
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,6075	2,00	5,22	
		Totale Trasporti					5,22	1,38
Totale Euro							299,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 299,02							44,85	
Totale Euro							343,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 343,87							34,39	
Totale Euro							378,26	
Somma totale Euro							378,26	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.19.05.e	Contattore lanciimpulsi Attacchi 1.1/2", portata nom./max. 1,0/20,0 m³/h	cad	1,0000	790,57

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	4,18
		Materiali					
3	AA.10.07	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contattore lanciimpulsi	cad	1,0000	580,30	580,30	
		Totale Materiali				580,30	73,40
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	5,8030	2,00	11,61	
		Totale Trasporti				11,61	1,47
Totale Euro						624,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 624,96						93,74	
Totale Euro						718,70	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 718,70						71,87	
Totale Euro						790,57	
Somma totale Euro						790,57	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.19.05.f	Contattore lanciimpulsi Attacchi 2", portata nom./max. 15,0/30,0 m³/h	cad	1,0000	934,18				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	3,54
3	AA.09.84	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Contattore lanciimpulsi		cad	1,0000	691,60	691,60	
		Totale Materiali					691,60	74,03
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	6,9160	2,00	13,83	
		Totale Trasporti					13,83	1,48
Totale Euro							738,48	
Spese Generali 15,00% su Euro 738,48							110,77	
Totale Euro							849,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 849,25							84,93	
Totale Euro							934,18	
Somma totale Euro							934,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.19.07.a	Pompe dosatrici Portata max. 2 l/h, contropressione max. 10 bar	cad	1,0000	683,99				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	4,83
3	AA.09.85	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa dosatrice		cad	1,0000	497,70	497,70	
		Totale Materiali					497,70	72,76
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	4,9770	2,00	9,95	
		Totale Trasporti					9,95	1,45
Totale Euro							540,70	
Spese Generali 15,00% su Euro 540,70							81,11	
Totale Euro							621,81	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 621,81							62,18	
Totale Euro							683,99	
Somma totale Euro							683,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.19.07.b	Pompe dosatrici Portata max, 8 l/h, contropressione max, 8 bar	cad	1,0000	802,32				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	4,12
3	AA.06.51	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Pompa dosatrice		cad	1,0000	589,40	589,40	
		Totale Materiali					589,40	73,46
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	5,8940	2,00	11,79	
		Totale Trasporti					11,79	1,47
Totale Euro							634,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 634,24							95,14	
Totale Euro							729,38	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 729,38							72,94	
Totale Euro							802,32	
Somma totale Euro							802,32	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.19.09.a	Serbatoio 100 l - Dimensioni (LxPxA): 500x450x750 nn (valori orientativi)	cad	1,0000	242,45					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
		Totale Manodopera					17,09	7,05	
2	AA.09.93	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Serbatoio per reagenti		cad	1,0000	171,15	171,15		
		Totale Materiali					171,15	70,59	
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,7115	2,00	3,42		
		Totale Trasporti					3,42	1,41	
Totale Euro							191,66		
Spese Generali 15,00% su Euro 191,66							28,75		
Totale Euro							220,41		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 220,41							22,04		
Totale Euro							242,45		
Somma totale Euro							242,45		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.19.11.a	Prodotto liquido per Sanitario Quantità 20 kg, campo di durezza 0-15 °f, dosaggio 100 mg/l	cad	1,0000	91,50					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	AA.09.96	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Prodotto liquido per sanitario		cad	1,0000	70,91	70,91		
		Totale Materiali					70,91	77,50	
2	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,7091	2,00	1,42		
		Totale Trasporti					1,42	1,55	
Totale Euro							72,33		
Spese Generali 15,00% su Euro 72,33							10,85		
Totale Euro							83,18		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 83,18							8,32		
Totale Euro							91,50		
Somma totale Euro							91,50		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.19.11.b	Prodotto liquido per Sanitario Quantità 20 kg, campo di durezza 7-32 °f, dosaggio 100 mg/l	cad	1,0000	91,50					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	AA.09.96	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Prodotto liquido per sanitario		cad	1,0000	70,91	70,91		
		Totale Materiali					70,91	77,50	
2	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,7091	2,00	1,42		
		Totale Trasporti					1,42	1,55	
Totale Euro							72,33		
Spese Generali 15,00% su Euro 72,33							10,85		
Totale Euro							83,18		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 83,18							8,32		
Totale Euro							91,50		
Somma totale Euro							91,50		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.19.13.a	Accessori Iniettore con disareatore	cad	1,0000	110,28

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
3	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
4	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	29,97
1	AA.12.70	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Iniettore con sfiato	cad	1,0000	53,06	53,06	
		Totale Materiali				53,06	48,11
2	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,5306	2,00	1,06	
		Totale Trasporti				1,06	0,96
Totale Euro						87,17	
Spese Generali 15,00% su Euro 87,17						13,08	
Totale Euro						100,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 100,25						10,03	
Totale Euro						110,28	
Somma totale Euro						110,28	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.01.19.13.b	Accessori Iniettore pulibile	cad	1,0000	221,96

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	14,89
3	AA.09.98	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Iniettore pulibile	cad	1,0000	139,62	139,62	
		Totale Materiali				139,62	62,90
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,3962	2,00	2,79	
		Totale Trasporti				2,79	1,26
Totale Euro						175,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 175,46						26,32	
Totale Euro						201,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 201,78						20,18	
Totale Euro						221,96	
Somma totale Euro						221,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.01.19.13.c	Accessori Iniettore inox per acqua calda	cad	1,0000	531,36					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96		
		Totale Manodopera					33,05	6,22	
3	AA.09.28	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Iniettore inox per acqua calda		cad	1,0000	379,40	379,40		
		Totale Materiali					379,40	71,40	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,7940	2,00	7,59		
		Totale Trasporti					7,59	1,43	
Totale Euro							420,04		
Spese Generali 15,00% su Euro 420,04							63,01		
Totale Euro							483,05		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 483,05							48,31		
Totale Euro							531,36		
Somma totale Euro							531,36		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.01.19.13.d	Accessori Aspirazione con sonda di livello	cad	1,0000	114,11				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera					33,05	28,96
3	AA.09.30	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Aspirazione con sonda di livello		cad	1,0000	56,04	56,04	
		Totale Materiali					56,04	49,11
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,5604	2,00	1,12	
		Totale Trasporti					1,12	0,98
Totale Euro							90,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 90,21							13,53	
Totale Euro							103,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 103,74							10,37	
Totale Euro							114,11	
Somma totale Euro							114,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.03.02.05.a	Impianto di sollevamento con pompa singola Impianto di sollevamento con pompa singola, 230 V, 1,1 kW, S3, portata: 20 m³/h, prevalenza 50 kPa	cad	1,0000	3.507,85

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	6,84
		Materiali					
4	AA.09.33	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impianto di sollevamento con pompa singola	cad	1,0000	2.483,53	2.483,53	
		Totale Materiali				2.483,53	70,80
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	24,8353	2,00	49,67	
		Totale Trasporti				49,67	1,42
Totale Euro						2.773,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.773,00						415,95	
Totale Euro						3.188,95	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.188,95						318,90	
Totale Euro						3.507,85	
Somma totale Euro						3.507,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.03.02.06.a	Impianto di sollevamento a pompa singola, 400 V, S3 Impianto di sollevamento a pompa singola, 400 V, 1,1 kW, S3, portata 20 m³/h, prevalenza 50 kPa	cad	1,0000	4.803,54			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	4,99
		Materiali					
4	AA.12.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impianto di sollevamento a pompa singola, 400 V, 1,1 kW, S3, portata 20 m³/h, prevalenza 50 kPa	cad	1,0000	3.487,71	3.487,71	
		Totale Materiali				3.487,71	72,61
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	34,8771	2,00	69,75	
		Totale Trasporti				69,75	1,45
Totale Euro						3.797,26	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.797,26						569,59	
Totale Euro						4.366,85	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.366,85						436,69	
Totale Euro						4.803,54	
Somma totale Euro						4.803,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.03.02.06.b	Impianto di sollevamento a pompa singola, 400 V, S3 Impianto di sollevamento a pompa singola, 2,7 kW, 400 V, S3, portata 20 m³/h, prevalenza 110 kPa	cad	1,0000	5.445,72			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	4,40
		Materiali					
4	AA.10.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impianto di sollevamento acque (impianto singolo), 2,7 kW, 400 V, S3 con saracinesca, portata: 20 m³/h - 110 kPa	cad	1,0000	3.985,40	3.985,40	
		Totale Materiali				3.985,40	73,18
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	39,8540	2,00	79,71	
		Totale Trasporti				79,71	1,46
Totale Euro						4.304,91	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.304,91						645,74	
Totale Euro						4.950,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.950,65						495,07	
Totale Euro						5.445,72	
Somma totale Euro						5.445,72	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.03.02.08.a	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 400 V Impianto di sollevamento a doppia pompa, 1,1 kW, 400 V, S3, contenitore 120 l, portata 20 m³/h, prevalenza 50 kPa	cad	1,0000	8.310,80

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	2,89
		Materiali					
4	AA.10.51	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impianto di sollevamento acque (impianto doppio), 1,1 kW, 400 V, S3 con saracinesca, contenitore 120 l, portata: 20 m³/h - 50 kPa	cad	1,0000	6.205,88	6.205,88	
		Totale Materiali				6.205,88	74,67
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	62,0588	2,00	124,12	
		Totale Trasporti				124,12	1,49
Totale Euro						6.569,80	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.569,80						985,47	
Totale Euro						7.555,27	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.555,27						755,53	
Totale Euro						8.310,80	
Somma totale Euro						8.310,80	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.03.02.08.b	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 400 V Impianto di sollevamento a doppia pompa, 2,7 kW, 400 V, S3, contenitore 120 l, portata 20 m³/h, prevalenza 110 kPa	cad	1,0000	8.932,99

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	2,68
		Materiali					
4	AA.10.03	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impianto di sollevamento acque (impianto doppio), 2,7 kW, 400 V, S3 con saracinesca, contenitore 120 l, portata: 20 m³/h - 110 kPa	cad	1,0000	6.688,09	6.688,09	
		Totale Materiali				6.688,09	74,87
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	66,8809	2,00	133,76	
		Totale Trasporti				133,76	1,50
Totale Euro						7.061,65	
Spese Generali 15,00% su Euro 7.061,65						1.059,25	
Totale Euro						8.120,90	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.120,90						812,09	
Totale Euro						8.932,99	
Somma totale Euro						8.932,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.03.02.08.c	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 400 V Impianto di sollevamento a doppia pompa, 1,1 kW, 400 V, S1, contenitore 200 l, portata 20 m³/h, prevalenza 50 kPa	cad	1,0000	10.850,85

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	2,21
		Materiali					
4	AA.10.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impianto di sollevamento acque (impianto doppio), 1,1 kW, 400 V, S1 con saracinesca, contenitore 200 l, portata: 20 m³/h - 50 kPa	cad	1,0000	8.174,46	8.174,46	
		Totale Materiali				8.174,46	75,33
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	81,7446	2,00	163,49	
		Totale Trasporti				163,49	1,51
Totale Euro						8.577,75	
Spese Generali 15,00% su Euro 8.577,75						1.286,66	
Totale Euro						9.864,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9.864,41						986,44	
Totale Euro						10.850,85	
Somma totale Euro						10.850,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.03.02.08.d	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 400 V Impianto di sollevamento a doppia pompa, 2,7 kW, 400 V, S1, contenitore 200 l, portata 20 m³/h, prevalenza 110 kPa	cad	1,0000	12.103,21

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	1,98
		Materiali					
4	AA.10.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impianto di sollevamento acque (impianto doppio), 2,7 kW, 400 V, S1 con saracinesca, contenitore 200 l, portata: 20 m³/h - 110 kPa	cad	1,0000	9.145,06	9.145,06	
		Totale Materiali				9.145,06	75,56
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	91,4506	2,00	182,90	
		Totale Trasporti				182,90	1,51
Totale Euro						9.567,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 9.567,76						1.435,16	
Totale Euro						11.002,92	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11.002,92						1.100,29	
Totale Euro						12.103,21	
Somma totale Euro						12.103,21	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.03.02.08.e	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 400 V Impianto di sollevamento a doppia pompa, 1,1 kW, 400 V, S1, contenitore 300 l, portata 20 m³/h, prevalenza 50 kPa	cad	1,0000	12.182,08

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	1,97
		Materiali					
4	AA.10.82	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impianto di sollevamento acque (impianto doppio), 1,1 kW, 400 V, S1 con saracinesca, contenitore 300 l, portata: 20 m³/h - 50 kPa	cad	1,0000	9.206,18	9.206,18	
		Totale Materiali				9.206,18	75,57
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	92,0618	2,00	184,12	
		Totale Trasporti				184,12	1,51
Totale Euro						9.630,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 9.630,10						1.444,52	
Totale Euro						11.074,62	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11.074,62						1.107,46	
Totale Euro						12.182,08	
Somma totale Euro						12.182,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.03.02.08.f	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 400 V Impianto di sollevamento a doppia pompa, 2,7 kW, 400 V, S1, contenitore 300 l, portata 20 m³/h, prevalenza 110 kPa	cad	1,0000	13.522,07

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	1,77
		Materiali					
4	AA.12.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impianto di sollevamento acque (impianto doppio), 2,7 kW, 400 V, S1 con saracinesca, contenitore 300 l, portata: 20 m³/h - 110 kPa	cad	1,0000	10.244,69	10.244,69	
		Totale Materiali				10.244,69	75,76
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	102,4469	2,00	204,89	
		Totale Trasporti				204,89	1,52
Totale Euro						10.689,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 10.689,38						1.603,41	
Totale Euro						12.292,79	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12.292,79						1.229,28	
Totale Euro						13.522,07	
Somma totale Euro						13.522,07	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.03.02.08.g	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 400 V Impianto di sollevamento a doppia pompa, 3,7 kW, 400 V, S1, contenitore 300 l, portata 20 m³/h, prevalenza 170 kPa	cad	1,0000	15.646,13

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	3,0000	31,91	95,73	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				239,80	1,53
		Materiali					
4	AA.12.17	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Impianto di sollevamento acque (impianto doppio), 3,7 kW, 400 V, S1 con saracinesca, contenitore 300 l, portata: 20 m³/h - 170 kPa	cad	1,0000	11.890,86	11.890,86	
		Totale Materiali				11.890,86	76,00
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	118,9086	2,00	237,82	
		Totale Trasporti				237,82	1,52
Totale Euro						12.368,48	
Spese Generali 15,00% su Euro 12.368,48						1.855,27	
Totale Euro						14.223,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 14.223,75						1.422,38	
Totale Euro						15.646,13	
Somma totale Euro						15.646,13	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.03.04.05.a	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 2/4 - 0,9 m³, cl. B	cad	1,0000	4.801,58					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
		Totale Manodopera					132,16	2,75	
3	AA.02.12	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato		ml	1,0000	3.505,50	3.505,50		
		Totale Materiali					3.505,50	73,01	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale		%	70,1100	1,00	70,11		
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t		h	1,0000	87,94	87,94		
		Totale Trasporti					158,05	3,29	
Totale Euro							3.795,71		
Spese Generali 15,00% su Euro 3.795,71							569,36		
Totale Euro							4.365,07		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.365,07							436,51		
Totale Euro							4.801,58		
Somma totale Euro							4.801,58		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.03.04.05.b	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 2/4 - 0,9 m³, cl. D	cad	1,0000	5.056,10					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
		Totale Manodopera					132,16	2,61	
3	AA.02.13	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato		lfm	1,0000	3.702,75	3.702,75		
		Totale Materiali					3.702,75	73,23	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale		%	74,0550	1,00	74,06		
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t		h	1,0000	87,94	87,94		
		Totale Trasporti					162,00	3,20	
Totale Euro							3.996,91		
Spese Generali 15,00% su Euro 3.996,91							599,54		
Totale Euro							4.596,45		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.596,45							459,65		
Totale Euro							5.056,10		
Somma totale Euro							5.056,10		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.03.04.05.c	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 2/4 - 1,4 m ³ , cl. B	cad	1,0000	5.234,15				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	2,52
3	AA.02.14	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato		ml	1,0000	3.840,75	3.840,75	
		Totale Materiali					3.840,75	73,38
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale		%	76,8150	1,00	76,82	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t		h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti					164,76	3,15
Totale Euro							4.137,67	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.137,67							620,65	
Totale Euro							4.758,32	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.758,32							475,83	
Totale Euro							5.234,15	
Somma totale Euro							5.234,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
14.03.04.05.d	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 2/4 -1,4 m ³ , cl. D	cad	1,0000	5.495,44				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera					132,16	2,40
3	AA.02.15	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato		ml	1,0000	4.043,25	4.043,25	
		Totale Materiali					4.043,25	73,57
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale		%	80,8650	1,00	80,87	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t		h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti					168,81	3,07
Totale Euro							4.344,22	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.344,22							651,63	
Totale Euro							4.995,85	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.995,85							499,59	
Totale Euro							5.495,44	
Somma totale Euro							5.495,44	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.03.04.05.e	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 6/8 - 1,8 m ³ , cl. B	cad	1,0000	6.546,39			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	2,02
3	AA.02.16	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	4.857,75	4.857,75	
		Totale Materiali				4.857,75	74,21
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	97,1550	1,00	97,16	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				185,10	2,83
Totale Euro						5.175,01	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.175,01						776,25	
Totale Euro						5.951,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.951,26						595,13	
Totale Euro						6.546,39	
Somma totale Euro						6.546,39	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.03.04.05.f	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 6/8 - 1,8 m ³ , cl. D	cad	1,0000	6.769,93			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
Totale Manodopera						132,16	1,95
3	AA.02.17	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	5.031,00	5.031,00	
Totale Materiali						5.031,00	74,31
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	100,6200	1,00	100,62	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
Totale Trasporti						188,56	2,79
Totale Euro						5.351,72	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.351,72						802,76	
Totale Euro						6.154,48	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.154,48						615,45	
Totale Euro						6.769,93	
Somma totale Euro						6.769,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
14.03.04.05.h	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 6/8 - 3,2 m³, cl. D	cad	1,0000	7.914,75					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	2,0000	34,17	68,34		
2	01.01.04.02	Operaio spec.		h	2,0000	31,91	63,82		
		Totale Manodopera					132,16	1,67	
3	AA.02.18	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato		ml	1,0000	5.918,25	5.918,25		
		Totale Materiali					5.918,25	74,77	
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale		%	118,3650	1,00	118,37		
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t		h	1,0000	87,94	87,94		
		Totale Trasporti					206,31	2,61	
Totale Euro							6.256,72		
Spese Generali 15,00% su Euro 6.256,72							938,51		
Totale Euro							7.195,23		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.195,23							719,52		
Totale Euro							7.914,75		
Somma totale Euro							7.914,75		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.03.04.05.i	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 6/8 - 5,0 m ³ , cl. B	cad	1,0000	8.677,32			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	1,52
		Materiali					
3	AA.01.59	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	6.509,25	6.509,25	
		Totale Materiali				6.509,25	75,01
		Trasporti					
4	AA.02.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	130,1850	1,00	130,19	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				218,13	2,51
Totale Euro						6.859,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.859,54						1.028,93	
Totale Euro						7.888,47	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.888,47						788,85	
Totale Euro						8.677,32	
Somma totale Euro						8.677,32	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.03.04.05.j	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 6/8 - 5,0 m ³ , cl. D	cad	1,0000	9.027,63			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	1,46
		Materiali					
3	AA.01.60	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	6.780,75	6.780,75	
		Totale Materiali				6.780,75	75,11
		Trasporti					
4	AA.02.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	135,6150	1,00	135,62	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				223,56	2,48
Totale Euro						7.136,47	
Spese Generali 15,00% su Euro 7.136,47						1.070,47	
Totale Euro						8.206,94	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.206,94						820,69	
Totale Euro						9.027,63	
Somma totale Euro						9.027,63	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.03.04.05.k	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 10/12 - 3,2 m ³ , cl. B	cad	1,0000	7.942,81			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
Totale Manodopera						132,16	1,66
3	AA.03.80	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	5.940,00	5.940,00	
Totale Materiali						5.940,00	74,78
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	118,8000	1,00	118,80	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
Totale Trasporti						206,74	2,60
Totale Euro						6.278,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.278,90						941,84	
Totale Euro						7.220,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.220,74						722,07	
Totale Euro						7.942,81	
Somma totale Euro						7.942,81	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.03.04.05.I	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 10/12 - 3,2 m ³ , cl. D	cad	1,0000	8.229,25			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	1,61
3	AA.03.81	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	6.162,00	6.162,00	
		Totale Materiali				6.162,00	74,88
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	123,2400	1,00	123,24	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				211,18	2,57
Totale Euro						6.505,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.505,34						975,80	
Totale Euro						7.481,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.481,14						748,11	
Totale Euro						8.229,25	
Somma totale Euro						8.229,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.03.04.05.m	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 10/12 - 5,0 m ³ , cl. B	cad	1,0000	9.196,02			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
Totale Manodopera						132,16	1,44
3	AA.03.82	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	6.911,25	6.911,25	
Totale Materiali						6.911,25	75,15
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	138,2250	1,00	138,23	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
Totale Trasporti						226,17	2,46
Totale Euro						7.269,58	
Spese Generali 15,00% su Euro 7.269,58						1.090,44	
Totale Euro						8.360,02	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.360,02						836,00	
Totale Euro						9.196,02	
Somma totale Euro						9.196,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.03.04.05.n	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 10/12 - 5,0 m ³ , cl. D	cad	1,0000	9.493,10			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
		Totale Manodopera				132,16	1,39
3	AA.02.06	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	7.141,50	7.141,50	
		Totale Materiali				7.141,50	75,23
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	142,8300	1,00	142,83	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
		Totale Trasporti				230,77	2,43
Totale Euro						7.504,43	
Spese Generali 15,00% su Euro 7.504,43						1.125,66	
Totale Euro						8.630,09	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.630,09						863,01	
Totale Euro						9.493,10	
Somma totale Euro						9.493,10	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.03.04.05.o	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta NS 14/16 - 5,0 m ³ , cl. B	cad	1,0000	9.446,66			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	2,0000	31,91	63,82	
Totale Manodopera						132,16	1,40
3	AA.04.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Separatore di olio compatto in cemento armato	ml	1,0000	7.105,50	7.105,50	
Totale Materiali						7.105,50	75,22
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	142,1100	1,00	142,11	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	1,0000	87,94	87,94	
Totale Trasporti						230,05	2,44
Totale Euro						7.467,71	
Spese Generali 15,00% su Euro 7.467,71						1.120,16	
Totale Euro						8.587,87	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8.587,87						858,79	
Totale Euro						9.446,66	
Somma totale Euro						9.446,66	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.04.10.01.a	Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere ø 50 mm	m	1,0000	54,27

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3333	34,17	11,39	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3333	31,91	10,64	
		Totale Manodopera				22,03	40,59
		Materiali					
3	AA.04.24	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere	ml	1,0000	20,46	20,46	
		Totale Materiali				20,46	37,70
		Trasporti					
4	AA.02.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	0,4092	1,00	0,41	
		Totale Trasporti				0,41	0,76
						Totale Euro	42,90
						Spese Generali 15,00% su Euro 42,90	6,44
						Totale Euro	49,34
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 49,34	4,93
						Totale Euro	54,27
						Somma totale Euro	54,27

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.04.10.01.b	Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere ø 80 mm	m	1,0000	65,00			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,3667	34,17	12,53	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,3667	31,91	11,70	
		Totale Manodopera				24,23	37,28
		Materiali					
3	AA.04.25	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere	ml	1,0000	26,62	26,62	
		Totale Materiali				26,62	40,95
		Trasporti					
4	AA.02.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	0,5324	1,00	0,53	
		Totale Trasporti				0,53	0,82
Totale Euro						51,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 51,38						7,71	
Totale Euro						59,09	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 59,09						5,91	
Totale Euro						65,00	
Somma totale Euro						65,00	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.04.10.01.c	Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere ø 100 mm	m	1,0000	101,68			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,4000	34,17	13,67	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,4000	31,91	12,76	
		Totale Manodopera				26,43	25,99
3	AA.01.17	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere	ml	1,0000	31,33	31,33	
		Totale Materiali				31,33	30,81
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	0,6266	1,00	0,63	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	0,2500	87,94	21,99	
		Totale Trasporti				22,62	22,25
Totale Euro						80,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 80,38						12,06	
Totale Euro						92,44	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 92,44						9,24	
Totale Euro						101,68	
Somma totale Euro						101,68	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.04.10.01.d	Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere ø 125 mm	m	1,0000	122,84			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,5000	31,91	15,96	
		Totale Manodopera				33,05	26,90
3	AA.01.18	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere	ml	1,0000	41,24	41,24	
		Totale Materiali				41,24	33,57
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	0,8248	1,00	0,82	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	0,2500	87,94	21,99	
		Totale Trasporti				22,81	18,57
Totale Euro						97,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 97,10						14,57	
Totale Euro						111,67	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 111,67						11,17	
Totale Euro						122,84	
Somma totale Euro						122,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.04.10.01.e	Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere ø 150 mm	m	1,0000	144,34			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,6000	34,17	20,50	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,6000	31,91	19,15	
		Totale Manodopera				39,65	27,47
3	AA.01.19	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere	ml	1,0000	51,43	51,43	
		Totale Materiali				51,43	35,63
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	1,0286	1,00	1,03	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	0,2500	87,94	21,99	
		Totale Trasporti				23,02	15,95
Totale Euro						114,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 114,10						17,12	
Totale Euro						131,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 131,22						13,12	
Totale Euro						144,34	
Somma totale Euro						144,34	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.04.10.01.f	Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere ø 200 mm	m	1,0000	210,25			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,9000	34,17	30,75	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,9000	31,91	28,72	
		Totale Manodopera				59,47	28,29
3	AA.01.20	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere	ml	1,0000	83,09	83,09	
		Totale Materiali				83,09	39,52
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	1,6618	1,00	1,66	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	0,2500	87,94	21,99	
		Totale Trasporti				23,65	11,25
Totale Euro						166,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 166,21						24,93	
Totale Euro						191,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 191,14						19,11	
Totale Euro						210,25	
Somma totale Euro						210,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
14.04.10.01.g	Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere ø 250 mm	m	1,0000	290,97

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,2000	34,17	41,00	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	1,2000	31,91	38,29	
		Totale Manodopera				79,29	27,25
		Materiali					
3	AA.01.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere	ml	1,0000	126,22	126,22	
		Totale Materiali				126,22	43,38
		Trasporti					
4	AA.02.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	2,5244	1,00	2,52	
5	01.02.05.05.a	Autogru: portata 12t-25t	h	0,2500	87,94	21,99	
		Totale Trasporti				24,51	8,42
Totale Euro						230,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 230,02						34,50	
Totale Euro						264,52	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 264,52						26,45	
Totale Euro						290,97	
Somma totale Euro						290,97	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.10.01.01.a	Aspiratore compatto per installazione sopra intonaco Aspiratore compatto in esecuzione standard	cad	1,0000	84,45			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2500	34,17	8,54	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,2500	31,91	7,98	
		Totale Manodopera				16,52	19,56
3	AA.01.22	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Aspiratore compatto in esecuzione standard	ml	1,0000	49,25	49,25	
		Totale Materiali				49,25	58,32
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	0,9850	1,00	0,99	
		Totale Trasporti				0,99	1,17
Totale Euro						66,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 66,76						10,01	
Totale Euro						76,77	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 76,77						7,68	
Totale Euro						84,45	
Somma totale Euro						84,45	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.10.01.01.b	Aspiratore compatto per installazione sopra intonaco Aspiratore compatto con ritardo in spegnimento	cad	1,0000	96,21			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,2800	34,17	9,57	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,2800	31,91	8,93	
		Totale Manodopera				18,50	19,23
3	AA.01.23	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Aspiratore compatto con ritardo in spegnimento	ml	1,0000	56,42	56,42	
		Totale Materiali				56,42	58,64
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	1,1284	1,00	1,13	
		Totale Trasporti				1,13	1,17
Totale Euro						76,05	
Spese Generali 15,00% su Euro 76,05						11,41	
Totale Euro						87,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 87,46						8,75	
Totale Euro						96,21	
Somma totale Euro						96,21	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
14.10.01.01.c	Aspiratore compatto per installazione sopra intonaco Aspiratore compatto con ritardo di spegnimento e regolazione umidità	cad	1,0000	148,78			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,4000	34,17	13,67	
2	01.01.04.02	Operaio spec.	h	0,4000	31,91	12,76	
		Totale Manodopera				26,43	17,76
3	AA.03.14	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Aspiratore compatto con ritardo di spegnimento e regolazione umidità	lfm	1,0000	89,39	89,39	
		Totale Materiali				89,39	60,08
4	AA.02.36	Trasporti VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Applicazione del codice 01.03.03.01 - trasporto 2% del materiale	%	1,7878	1,00	1,79	
		Totale Trasporti				1,79	1,20
Totale Euro						117,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 117,61						17,64	
Totale Euro						135,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 135,25						13,53	
Totale Euro						148,78	
Somma totale Euro						148,78	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.01.03.03.a	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG7H1M1, tensione nominale 12/20 kV 1x95 mm ²	cad	1,0000	20,89

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0400	34,17	1,37	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,0400	29,87	1,19	
		Totale Manodopera				2,56	12,25
3	AA.10.83	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linea elettrica di allacciamento in media tensione 1x95 mm ²	m	1,0000	13,68	13,68	
		Totale Materiali				13,68	65,49
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,1368	2,00	0,27	
		Totale Trasporti				0,27	1,29
Totale Euro						16,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 16,51						2,48	
Totale Euro						18,99	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 18,99						1,90	
Totale Euro						20,89	
Somma totale Euro						20,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.01.03.03.b	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG7H1M1, tensione nominale 12/20 kV 1x50 mm ²	cad	1,0000	14,06

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0400	34,17	1,37	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,0400	29,87	1,19	
		Totale Manodopera				2,56	18,21
3	AA.08.73	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linea elettrica di allacciamento in media tensione 1x50 mm ²	m	1,0000	8,38	8,38	
		Totale Materiali				8,38	59,60
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,0838	2,00	0,17	
		Totale Trasporti				0,17	1,21
Totale Euro						11,11	
Spese Generali 15,00% su Euro 11,11						1,67	
Totale Euro						12,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 12,78						1,28	
Totale Euro						14,06	
Somma totale Euro						14,06	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.01.03.03.c	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG7H1M1, tensione nominale 12/20 kV 1x35 mm ²	cad	1,0000	12,38

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0400	34,17	1,37	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,0400	29,87	1,19	
		Totale Manodopera				2,56	20,68
		Materiali					
3	AA.08.80	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linea elettrica di allacciamento in media tensione 1x35 mm ²	m	1,0000	7,08	7,08	
		Totale Materiali				7,08	57,19
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,0708	2,00	0,14	
		Totale Trasporti				0,14	1,13
Totale Euro						9,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 9,78						1,47	
Totale Euro						11,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11,25						1,13	
Totale Euro						12,38	
Somma totale Euro						12,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.01.03.04.a	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG7H1M1, tensione nominale 18/30 kV 1x95 mm ²	cad	1,0000	23,18				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,0400	34,17	1,37	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	0,0400	29,87	1,19	
		Totale Manodopera					2,56	11,04
3	AA.06.72	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linea elettrica di allacciamento in media tensione 1x95 mm ²		m	1,0000	15,45	15,45	
		Totale Materiali					15,45	66,65
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,1545	2,00	0,31	
		Totale Trasporti					0,31	1,34
Totale Euro							18,32	
Spese Generali 15,00% su Euro 18,32							2,75	
Totale Euro							21,07	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 21,07							2,11	
Totale Euro							23,18	
Somma totale Euro							23,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.01.03.04.b	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG7H1M1, tensione nominale 18/30 kV 1x50 mm ²	cad	1,0000	16,53

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0400	34,17	1,37	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,0400	29,87	1,19	
		Totale Manodopera				2,56	15,49
		Materiali					
3	AA.06.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linea elettrica di allacciamento in media tensione 1x50 mm ²	m	1,0000	10,30	10,30	
		Totale Materiali				10,30	62,31
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,1030	2,00	0,21	
		Totale Trasporti				0,21	1,27
Totale Euro						13,07	
Spese Generali 15,00% su Euro 13,07						1,96	
Totale Euro						15,03	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,03						1,50	
Totale Euro						16,53	
Somma totale Euro						16,53	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.01.03.04.c	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG7H1M1, tensione nominale 18/30 kV 1x35 mm ²	cad	1,0000	14,55				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,0400	34,17	1,37	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	0,0400	29,87	1,19	
		Totale Manodopera					2,56	17,59
3	AA.13.20	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linea elettrica di allacciamento in media tensione 1x35 mm ²		m	1,0000	8,76	8,76	
		Totale Materiali					8,76	60,21
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,0876	2,00	0,18	
		Totale Trasporti					0,18	1,24
Totale Euro							11,50	
Spese Generali 15,00% su Euro 11,50							1,73	
Totale Euro							13,23	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 13,23							1,32	
Totale Euro							14,55	
Somma totale Euro							14,55	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.01.03.05.a	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG26H1M16, tensione nominale 12/20 kV 1x95 mm ²	cad	1,0000	24,72

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0400	34,17	1,37	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,0400	29,87	1,19	
		Totale Manodopera				2,56	10,36
3	AA.06.13	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linea elettrica di allacciamento in media tensione 1x95 mm ²	m	1,0000	16,65	16,65	
		Totale Materiali				16,65	67,35
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,1665	2,00	0,33	
		Totale Trasporti				0,33	1,33
Totale Euro						19,54	
Spese Generali 15,00% su Euro 19,54						2,93	
Totale Euro						22,47	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 22,47						2,25	
Totale Euro						24,72	
Somma totale Euro						24,72	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.01.03.05.b	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG26H1M16, tensione nominale 12/20 kV 1x50 mm ²	cad	1,0000	16,39

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0400	34,17	1,37	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,0400	29,87	1,19	
		Totale Manodopera				2,56	15,62
3	AA.13.25	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linea elettrica di allacciamento in media tensione 1x50 mm ²	m	1,0000	10,20	10,20	
		Totale Materiali				10,20	62,23
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,1020	2,00	0,20	
		Totale Trasporti				0,20	1,22
Totale Euro						12,96	
Spese Generali 15,00% su Euro 12,96						1,94	
Totale Euro						14,90	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 14,90						1,49	
Totale Euro						16,39	
Somma totale Euro						16,39	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.01.03.05.c	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG26H1M16, tensione nominale 12/20 kV 1x35 mm ²	cad	1,0000	15,29

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0400	34,17	1,37	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,0400	29,87	1,19	
		Totale Manodopera				2,56	16,74
3	AA.13.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linea elettrica di allacciamento in media tensione 1x35 mm ²	m	1,0000	9,34	9,34	
		Totale Materiali				9,34	61,09
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,0934	2,00	0,19	
		Totale Trasporti				0,19	1,24
Totale Euro						12,09	
Spese Generali 15,00% su Euro 12,09						1,81	
Totale Euro						13,90	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 13,90						1,39	
Totale Euro						15,29	
Somma totale Euro						15,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.01.03.06.a	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG26H1M16, tensione nominale 18/30 kV 1x95 mm ²	cad	1,0000	27,50

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0400	34,17	1,37	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,0400	29,87	1,19	
		Totale Manodopera				2,56	9,31
3	AA.10.12	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linea elettrica di allacciamento in media tensione 1x95 mm ²	m	1,0000	18,80	18,80	
		Totale Materiali				18,80	68,36
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,1880	2,00	0,38	
		Totale Trasporti				0,38	1,38
Totale Euro						21,74	
Spese Generali 15,00% su Euro 21,74						3,26	
Totale Euro						25,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 25,00						2,50	
Totale Euro						27,50	
Somma totale Euro						27,50	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.01.03.06.b	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG26H1M16, tensione nominale 18/30 kV 1x50 mm ²	cad	1,0000	19,43

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0400	34,17	1,37	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,0400	29,87	1,19	
		Totale Manodopera				2,56	13,18
3	AA.08.52	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linea elettrica di allacciamento in media tensione 1x50 mm ²	m	1,0000	12,55	12,55	
		Totale Materiali				12,55	64,59
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,1255	2,00	0,25	
		Totale Trasporti				0,25	1,29
Totale Euro						15,36	
Spese Generali 15,00% su Euro 15,36						2,30	
Totale Euro						17,66	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 17,66						1,77	
Totale Euro						19,43	
Somma totale Euro						19,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.01.03.06.c	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG26H1M16, tensione nominale 18/30 kV 1x35 mm ²	cad	1,0000	17,02

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,0400	34,17	1,37	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,0400	29,87	1,19	
		Totale Manodopera				2,56	15,04
3	AA.08.53	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linea elettrica di allacciamento in media tensione 1x35 mm ²	m	1,0000	10,68	10,68	
		Totale Materiali				10,68	62,75
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,1068	2,00	0,21	
		Totale Trasporti				0,21	1,23
Totale Euro						13,45	
Spese Generali 15,00% su Euro 13,45						2,02	
Totale Euro						15,47	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,47						1,55	
Totale Euro						17,02	
Somma totale Euro						17,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.05.10.01.a	Linee elettriche per impianti fotovoltaici, composte da cavo di tipo FG21M21 kV 1x4 mm ²	m	1,0000	2,64				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,0200	34,17	0,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	0,0200	29,87	0,60	
		Totale Manodopera					1,28	48,48
3	AA.08.56	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linee elettriche per impianti fotovoltaici 1x4 mm ²		m	1,0000	0,79	0,79	
		Totale Materiali					0,79	29,92
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,0079	2,00	0,02	
		Totale Trasporti					0,02	0,76
Totale Euro							2,09	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,09							0,31	
Totale Euro							2,40	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,40							0,24	
Totale Euro							2,64	
Somma totale Euro							2,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.05.10.01.b	Linee elettriche per impianti fotovoltaici, composte da cavo di tipo FG21M21 kV 1x6 mm ²	m	1,0000	2,97				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,0200	34,17	0,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	0,0200	29,87	0,60	
		Totale Manodopera					1,28	43,10
3	AA.09.43	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linee elettriche per impianti fotovoltaici 1x6 mm ²		m	1,0000	1,05	1,05	
		Totale Materiali					1,05	35,35
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,0105	2,00	0,02	
		Totale Trasporti					0,02	0,67
Totale Euro							2,35	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,35							0,35	
Totale Euro							2,70	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,70							0,27	
Totale Euro							2,97	
Somma totale Euro							2,97	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.05.10.01.c	Linee elettriche per impianti fotovoltaici, composte da cavo di tipo FG21M21 kV 1x10 mm ²	m	1,0000	3,93				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,0200	34,17	0,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	0,0200	29,87	0,60	
		Totale Manodopera					1,28	32,57
3	AA.09.44	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linee elettriche per impianti fotovoltaici 1x10 mm ²		m	1,0000	1,78	1,78	
		Totale Materiali					1,78	45,29
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,0178	2,00	0,04	
		Totale Trasporti					0,04	1,02
Totale Euro							3,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 3,10							0,47	
Totale Euro							3,57	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3,57							0,36	
Totale Euro							3,93	
Somma totale Euro							3,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.05.10.02.a	Linee elettriche per impianti fotovoltaici, composte da cavo di tipo H1Z2Z2-K 1x4 mm ²	m	1,0000	2,45				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,0200	34,17	0,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	0,0200	29,87	0,60	
		Totale Manodopera					1,28	52,24
3	AA.08.59	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linee elettriche per impianti fotovoltaici 1x4 mm ²		m	1,0000	0,65	0,65	
		Totale Materiali					0,65	26,53
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,0065	2,00	0,01	
		Totale Trasporti					0,01	0,41
Totale Euro							1,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 1,94							0,29	
Totale Euro							2,23	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,23							0,22	
Totale Euro							2,45	
Somma totale Euro							2,45	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.05.10.02.b	Linee elettriche per impianti fotovoltaici, composte da cavo di tipo H1Z2Z2-K 1x6 mm ²	m	1,0000	2,79				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,0200	34,17	0,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	0,0200	29,87	0,60	
		Totale Manodopera					1,28	45,88
3	AA.10.41	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linee elettriche per impianti fotovoltaici 1x6 mm ²		m	1,0000	0,91	0,91	
		Totale Materiali					0,91	32,62
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,0091	2,00	0,02	
		Totale Trasporti					0,02	0,72
Totale Euro							2,21	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,21							0,33	
Totale Euro							2,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2,54							0,25	
Totale Euro							2,79	
Somma totale Euro							2,79	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.05.10.02.c	Linee elettriche per impianti fotovoltaici, composte da cavo di tipo H1Z2Z2-K 1x10 mm ²	m	1,0000	3,37				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,0200	34,17	0,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	0,0200	29,87	0,60	
		Totale Manodopera					1,28	37,98
3	AA.10.45	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Linee elettriche per impianti fotovoltaici 1x10 mm ²		m	1,0000	1,35	1,35	
		Totale Materiali					1,35	40,06
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,0135	2,00	0,03	
		Totale Trasporti					0,03	0,89
Totale Euro							2,66	
Spese Generali 15,00% su Euro 2,66							0,40	
Totale Euro							3,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3,06							0,31	
Totale Euro							3,37	
Somma totale Euro							3,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.06.11.03.a	Interruttore di manovra sezionatore bipolare Corrente nominale 40 A	cad	1,0000	232,01				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
		Totale Manodopera					17,09	7,37
2	AA.06.86	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Interruttore di manovra sezionatore bipolare, corrente nominale 40 A		cad	1,0000	163,06	163,06	
		Totale Materiali					163,06	70,28
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,6306	2,00	3,26	
		Totale Trasporti					3,26	1,41
Totale Euro							183,41	
Spese Generali 15,00% su Euro 183,41							27,51	
Totale Euro							210,92	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 210,92							21,09	
Totale Euro							232,01	
Somma totale Euro							232,01	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.06.11.03.b	Interruttore di manovra sezionatore bipolare Corrente nominale 15 A	cad	1,0000	118,35					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
		Totale Manodopera					17,09	14,44	
2	AA.10.14	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Interruttore di manovra sezionatore bipolare, corrente nominale 15 A		cad	1,0000	74,97	74,97		
		Totale Materiali					74,97	63,35	
3	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,7497	2,00	1,50		
		Totale Trasporti					1,50	1,27	
Totale Euro							93,56		
Spese Generali 15,00% su Euro 93,56							14,03		
Totale Euro							107,59		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 107,59							10,76		
Totale Euro							118,35		
Somma totale Euro							118,35		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.08.02.35	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa sotto intonaco	m	1,0000	9,60			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	15.04.01.01.a	Materiali Tubazioni flessibili in PVC: D=25 mm	m	1,0000	1,01	1,01	
2	15.05.04.03.b	Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OM16 0,6/1KV 3x2,5 mm2	m	1,0000	3,53	3,53	
3	15.04.08.02.b	Cassette di derivazione da incasso (lxhxp) da 196x152x70 mm a 294x152x70 mm	cad	0,2500	11,60	2,90	
Totale Materiali						7,44	77,50
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,0744	2,00	0,15	
Totale Trasporti						0,15	1,56
Totale Euro						7,59	
Spese Generali 15,00% su Euro 7,59						1,14	
Totale Euro						8,73	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 8,73						0,87	
Totale Euro						9,60	
Somma totale Euro						9,60	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.08.02.36	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa in esecuzione a vista	m	1,0000	14,84			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Materiali					
1	15.04.02.01.a	Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=25 mm - 750 N	m	1,0000	3,91	3,91	
2	15.05.04.03.b	Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OM16 0,6/1KV 3x2,5 mm2	m	1,0000	3,53	3,53	
3	15.04.08.22.b	Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)190x140x70 mm	cad	0,2500	16,24	4,06	
		Totale Materiali				11,50	77,49
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,1150	2,00	0,23	
		Totale Trasporti				0,23	1,55
Totale Euro						11,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 11,73						1,76	
Totale Euro						13,49	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 13,49						1,35	
Totale Euro						14,84	
Somma totale Euro						14,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.08.12.20	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza, in esecuzione sotto intonaco	m	1,0000	7,58			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Materiali					
1	15.04.01.01.a	Tubazioni flessibili in PVC: D=25 mm	m	1,0000	1,01	1,01	
2	15.05.04.02.b	Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OM16 0,6/1KV 2x2,5 mm ²	m	1,0000	2,14	2,14	
3	15.04.08.02.b	Cassette di derivazione da incasso (lxhxp) da 196x152x70 mm a 294x152x70 mm	cad	0,2450	11,60	2,84	
Totale Euro						5,99	
Spese Generali 15,00% su Euro 5,99						0,90	
Totale Euro						6,89	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6,89						0,69	
Totale Euro						7,58	
Somma totale Euro						7,58	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.08.12.21	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza con controllo centralizzato, in esecuzione sotto intonaco	m	1,0000	10,25				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	15.04.01.01.a	Materiali Tubazioni flessibili in PVC: D=25 mm	m	1,0000	1,01	1,01		
2	15.05.04.04.b	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame FG16OM16 0,6/1KV 4x2,5 mm2	m	1,0000	4,19	4,19		
3	15.04.08.02.b	Cassette di derivazione da incasso (lxhxp) da 196x152x70 mm a 294x152x70 mm	cad	0,2500	11,60	2,90		
Totale Euro							8,10	
Spese Generali 15,00% su Euro 8,10							1,22	
Totale Euro							9,32	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9,32							0,93	
Totale Euro							10,25	
Somma totale Euro							10,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.08.12.22	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza in esecuzione a vista	m	1,0000	12,79

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	15.04.02.01.a	Materiali Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=25 mm - 750 N	m	1,0000	3,91	3,91	
2	15.05.04.02.b	Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OM16 0,6/1KV 2x2,5 mm2	m	1,0000	2,14	2,14	
3	15.04.08.22.b	Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)190x140x70 mm	cad	0,2500	16,24	4,06	
Totale Euro						10,11	
Spese Generali 15,00% su Euro 10,11						1,52	
Totale Euro						11,63	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11,63						1,16	
Totale Euro						12,79	
Somma totale Euro						12,79	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.08.12.23	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza con controllo centralizzato in esecuzione a vista	m	1,0000	15,38

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	15.04.02.01.a	Materiali Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=25 mm - 750 N	m	1,0000	3,91	3,91	
2	15.05.04.04.b	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame FG16OM16 0,6/1KV 4x2,5 mm2	m	1,0000	4,19	4,19	
3	15.04.08.22.b	Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)190x140x70 mm	cad	0,2500	16,24	4,06	
Totale Euro						12,16	
Spese Generali 15,00% su Euro 12,16						1,82	
Totale Euro						13,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 13,98						1,40	
Totale Euro						15,38	
Somma totale Euro						15,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.08.13.10	Linea di alimentazione per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione sotto intonaco	m	1,0000	12,34				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	15.04.01.01.a	Materiali Tubazioni flessibili in PVC: D=25 mm	m	1,0000	1,01	1,01		
2	15.05.05.04.b	Cavi quadripolari con cavi flessibili in rame FTG100M1 0,6/1KV 4x2,5 mm ²	m	1,0000	5,85	5,85		
3	15.04.08.02.b	Cassette di derivazione da incasso (lxhxp) da 196x152x70 mm a 294x152x70 mm	cad	0,2500	11,60	2,90		
						Totale Euro	9,76	
						Spese Generali 15,00% su Euro 9,76	1,46	
						Totale Euro	11,22	
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 11,22	1,12	
						Totale Euro	12,34	
						Somma totale Euro	12,34	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.08.13.11	Linea di alimentazione per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione a vista	m	1,0000	17,48

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	15.04.02.01.a	Materiali Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=25 mm - 750 N	m	1,0000	3,91	3,91	
2	15.05.05.04.b	Cavi quadripolari con cavi flessibili in rame FTG100M1 0,6/1KV 4x2,5 mm2	m	1,0000	5,85	5,85	
3	15.04.08.22.b	Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)190x140x70 mm	cad	0,2500	16,24	4,06	
Totale Euro						13,82	
Spese Generali 15,00% su Euro 13,82						2,07	
Totale Euro						15,89	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 15,89						1,59	
Totale Euro						17,48	
Somma totale Euro						17,48	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.10.03.40	Linea di alimentazione per presa a spina bipolare 10/16 A, in esecuzione sotto intonaco	m	1,0000	10,65			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	15.04.01.01.a	Materiali Tubazioni flessibili in PVC: D=25 mm	m	1,0000	1,01	1,01	
2	15.05.04.03.c	Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OM16 0,6/1KV 3x4 mm ²	m	1,0000	4,51	4,51	
3	15.04.08.02.b	Cassette di derivazione da incasso (lxhxp) da 196x152x70 mm a 294x152x70 mm	cad	0,2500	11,60	2,90	
Totale Euro						8,42	
Spese Generali 15,00% su Euro 8,42						1,26	
Totale Euro						9,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9,68						0,97	
Totale Euro						10,65	
Somma totale Euro						10,65	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.10.03.55	Linea di alimentazione per presa a spina bipolare 10/16 A, in esecuzione a vista	m	1,0000	16,10			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	15.04.02.01.a	Materiali Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=25 mm - 750 N	m	1,0000	3,91	3,91	
2	15.05.04.03.c	Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OM16 0,6/1KV 3x4 mm2	m	1,0000	4,51	4,51	
3	15.04.08.22.b	Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)190x140x70 mm	cad	0,2500	16,24	4,06	
		Totale Materiali				12,48	77,52
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,1248	2,00	0,25	
		Totale Trasporti				0,25	1,55
Totale Euro						12,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 12,73						1,91	
Totale Euro						14,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 14,64						1,46	
Totale Euro						16,10	
Somma totale Euro						16,10	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.12.06.04	Programmazione gateway Dali	a c	1,0000	315,44			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.05	Manodopera Collaboratore tecnico	h	6,0000	41,56	249,36	
Totale Euro						249,36	
Spese Generali 15,00% su Euro 249,36						37,40	
Totale Euro						286,76	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 286,76						28,68	
Totale Euro						315,44	
Somma totale Euro						315,44	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.13.02.01.a	Centrale di alimentazione di circuiti di illuminazione di emergenza e di segnalazione a 24 V DC Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero circuiti di uscita a 24 V DC: 4 Corrente massima di uscita delle batterie di accumulatori: ≥ 3 A DC Autonomia minima: 1 h	cad	1,0000	4.022,08			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	4,0000	41,56	166,24	
		Totale Manodopera				422,40	10,50
4	AA.08.08	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC	cad	1,0000	2.623,05	2.623,05	
5	AA.08.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	cad	1,0000	80,00	80,00	
		Totale Materiali				2.703,05	67,21
6	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	27,0305	2,00	54,06	
		Totale Trasporti				54,06	1,34
Totale Euro						3.179,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.179,51						476,93	
Totale Euro						3.656,44	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.656,44						365,64	
Totale Euro						4.022,08	
Somma totale Euro						4.022,08	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.13.02.01.b	Centrale di alimentazione di circuiti di illuminazione di emergenza e di segnalazione a 24 V DC Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 4 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 7 A DC Autonomia minima: 1 h	cad	1,0000	4.955,54			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	4,0000	41,56	166,24	
		Totale Manodopera				422,40	8,52
		Materiali					
4	AA.05.15	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC	cad	1,0000	3.346,50	3.346,50	
5	AA.08.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	cad	1,0000	80,00	80,00	
		Totale Materiali				3.426,50	69,14
		Trasporti					
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	34,2650	2,00	68,53	
		Totale Trasporti				68,53	1,38
Totale Euro						3.917,43	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.917,43						587,61	
Totale Euro						4.505,04	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.505,04						450,50	
Totale Euro						4.955,54	
Somma totale Euro						4.955,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.13.02.01.c	Centrale di alimentazione di circuiti di illuminazione di emergenza e di segnalazione a 24 V DC Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 13 A DC Autonomia minima: 1 h	cad	1,0000	5.845,85			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	4,0000	41,56	166,24	
		Totale Manodopera				422,40	7,23
		Materiali					
4	AA.10.90	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC	cad	1,0000	4.036,50	4.036,50	
5	AA.08.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	cad	1,0000	80,00	80,00	
		Totale Materiali				4.116,50	70,42
		Trasporti					
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	41,1650	2,00	82,33	
		Totale Trasporti				82,33	1,41
Totale Euro						4.621,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.621,23						693,18	
Totale Euro						5.314,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.314,41						531,44	
Totale Euro						5.845,85	
Somma totale Euro						5.845,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.13.02.01.d	Centrale di alimentazione di circuiti di illuminazione di emergenza e di segnalazione a 24 V DC Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 16 A DC Autonomia minima: 1 h	cad	1,0000	6.736,16			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	4,0000	41,56	166,24	
		Totale Manodopera				422,40	6,27
		Materiali					
4	AA.10.92	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC	cad	1,0000	4.726,50	4.726,50	
5	AA.08.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	cad	1,0000	80,00	80,00	
		Totale Materiali				4.806,50	71,35
		Trasporti					
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	48,0650	2,00	96,13	
		Totale Trasporti				96,13	1,43
Totale Euro						5.325,03	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.325,03						798,75	
Totale Euro						6.123,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.123,78						612,38	
Totale Euro						6.736,16	
Somma totale Euro						6.736,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.13.02.01.e	Centrale di alimentazione di circuiti di illuminazione di emergenza e di segnalazione a 24 V DC Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero circuiti di uscita a 24 V DC: 4 Corrente massima di uscita delle batterie di accumulatori: ≥ 2,5 A DC Autonomia minima: 2 h	cad	1,0000	4.955,54			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	4,0000	41,56	166,24	
		Totale Manodopera				422,40	8,52
		Materiali					
4	AA.12.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC	cad	1,0000	3.346,50	3.346,50	
5	AA.08.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	cad	1,0000	80,00	80,00	
		Totale Materiali				3.426,50	69,14
		Trasporti					
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	34,2650	2,00	68,53	
		Totale Trasporti				68,53	1,38
Totale Euro						3.917,43	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.917,43						587,61	
Totale Euro						4.505,04	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.505,04						450,50	
Totale Euro						4.955,54	
Somma totale Euro						4.955,54	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.13.02.01.f	Centrale di alimentazione di circuiti di illuminazione di emergenza e di segnalazione a 24 V DC Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 4 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 4 A DC Autonomia minima: 2 h	cad	1,0000	5.845,85			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	4,0000	41,56	166,24	
		Totale Manodopera				422,40	7,23
		Materiali					
4	AA.12.50	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC	cad	1,0000	4.036,50	4.036,50	
5	AA.08.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	cad	1,0000	80,00	80,00	
		Totale Materiali				4.116,50	70,42
		Trasporti					
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	41,1650	2,00	82,33	
		Totale Trasporti				82,33	1,41
Totale Euro						4.621,23	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.621,23						693,18	
Totale Euro						5.314,41	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.314,41						531,44	
Totale Euro						5.845,85	
Somma totale Euro						5.845,85	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.13.02.01.g	Centrale di alimentazione di circuiti di illuminazione di emergenza e di segnalazione a 24 V DC Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 7 A DC Autonomia minima: 2 h	cad	1,0000	6.736,16			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	4,0000	41,56	166,24	
		Totale Manodopera				422,40	6,27
		Materiali					
4	AA.12.51	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC	cad	1,0000	4.726,50	4.726,50	
5	AA.08.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	cad	1,0000	80,00	80,00	
		Totale Materiali				4.806,50	71,35
		Trasporti					
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	48,0650	2,00	96,13	
		Totale Trasporti				96,13	1,43
Totale Euro						5.325,03	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.325,03						798,75	
Totale Euro						6.123,78	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.123,78						612,38	
Totale Euro						6.736,16	
Somma totale Euro						6.736,16	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.13.02.01.h	Centrale di alimentazione di circuiti di illuminazione di emergenza e di segnalazione a 24 V DC Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 9 A DC Autonomia minima: 2 h	cad	1,0000	7.626,47			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	4,0000	41,56	166,24	
		Totale Manodopera				422,40	5,54
		Materiali					
4	AA.09.12	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC	cad	1,0000	5.416,50	5.416,50	
5	AA.08.09	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	cad	1,0000	80,00	80,00	
		Totale Materiali				5.496,50	72,07
		Trasporti					
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	54,9650	2,00	109,93	
		Totale Trasporti				109,93	1,44
Totale Euro						6.028,83	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.028,83						904,32	
Totale Euro						6.933,15	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.933,15						693,32	
Totale Euro						7.626,47	
Somma totale Euro						7.626,47	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.13.02.02	Programmazione, messa in esercizio e collaudo del sistema	cad	1,0000	957,99

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	10,0000	34,17	341,70	
2	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	10,0000	41,56	415,60	
Totale Euro						757,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 757,30						113,60	
Totale Euro						870,90	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 870,90						87,09	
Totale Euro						957,99	
Somma totale Euro						957,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.13.03.01	Unità centrale di alimentazione di sicurezza con dispositivo automatico	cad	1,0000	11.494,98				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera		h	8,0000	34,17	273,36	
		Operaio alt. spec. o maestro professionale						
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	8,0000	29,87	238,96	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera					595,44	5,18
		Materiali						
4	AA.12.53	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità centrale di alimentazione di sicurezza con dispositivo automatico per l'alimentazione e la sorveglianza		cad	1,0000	8.280,00	8.280,00	
5	AA.12.54	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori		cad	1,0000	45,00	45,00	
		Totale Materiali					8.325,00	72,42
		Trasporti						
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	83,2500	2,00	166,50	
		Totale Trasporti					166,50	1,45
Totale Euro							9.086,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 9.086,94							1.363,04	
Totale Euro							10.449,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 10.449,98							1.045,00	
Totale Euro							11.494,98	
Somma totale Euro							11.494,98	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.13.03.02	Set batterie di accumulatori al piombo/calcio	cad	1,0000	3.689,15					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,0000	34,17	136,68		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	4,0000	29,87	119,48		
		Totale Manodopera					256,16	6,94	
3	AA.08.27	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Set batterie di accumulatori al piombo/calcio di tipo ermetico esente da manutenzione		cad	1,0000	2.553,00	2.553,00		
4	AA.08.90	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori		cad	1,0000	55,00	55,00		
		Totale Materiali					2.608,00	70,69	
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	26,0800	2,00	52,16		
		Totale Trasporti					52,16	1,41	
							Totale Euro	2.916,32	
							Spese Generali 15,00% su Euro 2.916,32	437,45	
							Totale Euro	3.353,77	
							Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.353,77	335,38	
							Totale Euro	3.689,15	
							Somma totale Euro	3.689,15	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.13.03.03	Unità periferica di alimentazione di sicurezza	cad	1,0000	5.447,17			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				339,28	6,23
		Materiali					
4	AA.08.43	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità periferica di alimentazione di sicurezza	cad	1,0000	3.864,00	3.864,00	
5	AA.08.44	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	cad	1,0000	25,00	25,00	
		Totale Materiali				3.889,00	71,39
		Trasporti					
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	38,8900	2,00	77,78	
		Totale Trasporti				77,78	1,43
Totale Euro						4.306,06	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.306,06						645,91	
Totale Euro						4.951,97	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.951,97						495,20	
Totale Euro						5.447,17	
Somma totale Euro						5.447,17	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.13.03.04	Modulo di alimentazione e sorveglianza di un doppio circuito	cad	1,0000	570,68					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
		Totale Manodopera					64,04	11,22	
3	AA.06.52	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Modulo di alimentazione e sorveglianza di un doppio circuito		cad	1,0000	379,50	379,50		
		Totale Materiali					379,50	66,50	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,7950	2,00	7,59		
		Totale Trasporti					7,59	1,33	
Totale Euro							451,13		
Spese Generali 15,00% su Euro 451,13							67,67		
Totale Euro							518,80		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 518,80							51,88		
Totale Euro							570,68		
Somma totale Euro							570,68		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.13.03.05	Unità di sorveglianza di rete per unità periferiche	cad	1,0000	352,12

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,5000	29,87	14,94	
		Totale Manodopera				32,03	9,10
		Materiali					
3	AA.09.62	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Unità di sorveglianza di rete per unità periferiche	cad	1,0000	241,50	241,50	
		Totale Materiali				241,50	68,58
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,4150	2,00	4,83	
		Totale Trasporti				4,83	1,37
						Totale Euro	278,36
						Spese Generali 15,00% su Euro 278,36	41,75
						Totale Euro	320,11
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 320,11	32,01
						Totale Euro	352,12
						Somma totale Euro	352,12

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.13.03.06	Modulo di commutazione a 4 ingressi bus indipendenti	cad	1,0000	378,58

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,5000	29,87	14,94	
		Totale Manodopera				32,03	8,46
		Materiali					
3	AA.09.65	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Modulo di commutazione a 4 ingressi bus indipendenti	cad	1,0000	262,00	262,00	
		Totale Materiali				262,00	69,21
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,6200	2,00	5,24	
		Totale Trasporti				5,24	1,38
						Totale Euro	299,27
						Spese Generali 15,00% su Euro 299,27	44,89
						Totale Euro	344,16
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 344,16	34,42
						Totale Euro	378,58
						Somma totale Euro	378,58

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.13.03.07	Modulo di segnalazione remota	cad	1,0000	539,09					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	0,5000	29,87	14,94		
		Totale Manodopera					32,03	5,94	
3	AA.09.66	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Modulo di segnalazione remota		cad	1,0000	386,40	386,40		
		Totale Materiali					386,40	71,68	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,8640	2,00	7,73		
		Totale Trasporti					7,73	1,43	
Totale Euro							426,16		
Spese Generali 15,00% su Euro 426,16							63,92		
Totale Euro							490,08		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 490,08							49,01		
Totale Euro							539,09		
Somma totale Euro							539,09		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.13.03.08	Programmazione, messa in esercizio e collaudo del sistema	cad	1,0000	957,99

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	10,0000	34,17	341,70	
2	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	10,0000	41,56	415,60	
Totale Euro						757,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 757,30						113,60	
Totale Euro						870,90	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 870,90						87,09	
Totale Euro						957,99	
Somma totale Euro						957,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.27.01.01	Orologio principale idoneo fino a 16 orologi secondari	cad	1,0000	2.058,06			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	2,0000	29,87	59,74	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	4,0000	41,56	166,24	
Totale Manodopera						294,32	14,30
4	AA.10.30	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologio principale idoneo fino a 16 orologi secondari	cad	1,0000	1.306,47	1.306,47	
Totale Materiali						1.306,47	63,48
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	13,0647	2,00	26,13	
Totale Trasporti						26,13	1,27
Totale Euro						1.626,92	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.626,92						244,04	
Totale Euro						1.870,96	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.870,96						187,10	
Totale Euro						2.058,06	
Somma totale Euro						2.058,06	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.27.01.02	Orologio principale idoneo fino a 64 orologi secondari	cad	1,0000	2.830,05			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	2,0000	29,87	59,74	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	8,0000	41,56	332,48	
		Totale Manodopera				460,56	16,27
		Materiali					
4	AA.08.16	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologio principale idoneo fino a 64 orologi secondari	cad	1,0000	1.741,79	1.741,79	
		Totale Materiali				1.741,79	61,55
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	17,4179	2,00	34,84	
		Totale Trasporti				34,84	1,23
Totale Euro						2.237,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.237,19						335,58	
Totale Euro						2.572,77	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.572,77						257,28	
Totale Euro						2.830,05	
Somma totale Euro						2.830,05	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.27.01.03	Orologio principale idoneo fino a 256 orologi secondari	cad	1,0000	4.455,24

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	2,0000	29,87	59,74	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	16,0000	41,56	664,96	
		Totale Manodopera				793,04	17,80
		Materiali					
4	AA.10.94	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologio principale idoneo fino a 256 orologi secondari	cad	1,0000	2.675,38	2.675,38	
		Totale Materiali				2.675,38	60,05
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	26,7538	2,00	53,51	
		Totale Trasporti				53,51	1,20
Totale Euro						3.521,93	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.521,93						528,29	
Totale Euro						4.050,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.050,22						405,02	
Totale Euro						4.455,24	
Somma totale Euro						4.455,24	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.27.02.01.a	Orologi secondari analogici per interno Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 30 cm	cad	1,0000	277,20				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	0,5000	29,87	14,94	
		Totale Manodopera					32,03	11,55
3	AA.10.95	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari analogici monofacciali per interni, d=30 cm		cad	1,0000	183,43	183,43	
		Totale Materiali					183,43	66,17
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	1,8343	2,00	3,67	
		Totale Trasporti					3,67	1,32
Totale Euro							219,13	
Spese Generali 15,00% su Euro 219,13							32,87	
Totale Euro							252,00	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 252,00							25,20	
Totale Euro							277,20	
Somma totale Euro							277,20	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.27.02.01.b	Orologi secondari analogici per interno Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 40 cm	cad	1,0000	360,60				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	0,5000	29,87	14,94	
		Totale Manodopera					32,03	8,88
3	AA.10.96	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari analogici monofacciali per interni, d=40 cm		cad	1,0000	248,07	248,07	
		Totale Materiali					248,07	68,79
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,4807	2,00	4,96	
		Totale Trasporti					4,96	1,38
Totale Euro							285,06	
Spese Generali 15,00% su Euro 285,06							42,76	
Totale Euro							327,82	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 327,82							32,78	
Totale Euro							360,60	
Somma totale Euro							360,60	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.27.02.01.c	Orologi secondari analogici per interno Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 40 cm, resistenti ai colpi di pallone	cad	1,0000	664,51

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,5000	29,87	14,94	
Totale Manodopera						32,03	4,82
3	AA.10.97	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 40 cm, resistenti ai colpi di pallone	cad	1,0000	483,60	483,60	
Totale Materiali						483,60	72,78
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	4,8360	2,00	9,67	
Totale Trasporti						9,67	1,46
Totale Euro						525,30	
Spese Generali 15,00% su Euro 525,30						78,80	
Totale Euro						604,10	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 604,10						60,41	
Totale Euro						664,51	
Somma totale Euro						664,51	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.27.02.01.d	Orologi secondari analogici per interno Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 60 cm, resistenti ai colpi di pallone	cad	1,0000	926,04

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,5000	29,87	14,94	
		Totale Manodopera				32,03	3,46
3	AA.06.68	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 60 cm, resistenti ai colpi di pallone	cad	1,0000	686,28	686,28	
		Totale Materiali				686,28	74,11
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	6,8628	2,00	13,73	
		Totale Trasporti				13,73	1,48
Totale Euro						732,04	
Spese Generali 15,00% su Euro 732,04						109,81	
Totale Euro						841,85	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 841,85						84,19	
Totale Euro						926,04	
Somma totale Euro						926,04	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.27.02.01.e	Orologi secondari analogici per interno Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 30 cm	cad	1,0000	621,90					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
		Totale Manodopera					64,04	10,30	
3	AA.09.38	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari analogici bifacciali per interni, d=30 cm		cad	1,0000	419,20	419,20		
		Totale Materiali					419,20	67,41	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	4,1920	2,00	8,38		
		Totale Trasporti					8,38	1,35	
Totale Euro							491,62		
Spese Generali 15,00% su Euro 491,62							73,74		
Totale Euro							565,36		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 565,36							56,54		
Totale Euro							621,90		
Somma totale Euro							621,90		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.27.02.01.f	Orologi secondari analogici per interno Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 40 cm	cad	1,0000	760,75				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87	
		Totale Manodopera					64,04	8,42
3	AA.09.40	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari analogici bifacciali per interni, d=40 cm		cad	1,0000	526,80	526,80	
		Totale Materiali					526,80	69,25
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	5,2680	2,00	10,54	
		Totale Trasporti					10,54	1,39
Totale Euro							601,38	
Spese Generali 15,00% su Euro 601,38							90,21	
Totale Euro							691,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 691,59							69,16	
Totale Euro							760,75	
Somma totale Euro							760,75	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.27.02.01.g	Orologi secondari analogici per interno Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 40 cm, resistenti ai colpi di pallone	cad	1,0000	1.165,80

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	1,0000	29,87	29,87	
		Totale Manodopera				64,04	5,49
3	AA.12.36	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 40 cm, resistenti ai colpi di pallone	cad	1,0000	840,73	840,73	
		Totale Materiali				840,73	72,12
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	8,4073	2,00	16,81	
		Totale Trasporti				16,81	1,44
Totale Euro						921,58	
Spese Generali 15,00% su Euro 921,58						138,24	
Totale Euro						1.059,82	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.059,82						105,98	
Totale Euro						1.165,80	
Somma totale Euro						1.165,80	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.27.02.01.h	Orologi secondari analogici per interno Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 60 cm, resistenti ai colpi di pallone	cad	1,0000	1.455,03

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	1,0000	29,87	29,87	
Totale Manodopera						64,04	4,40
3	AA.09.60	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 60 cm, resistenti ai colpi di pallone	cad	1,0000	1.064,88	1.064,88	
Totale Materiali						1.064,88	73,19
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	10,6488	2,00	21,30	
Totale Trasporti						21,30	1,46
Totale Euro						1.150,22	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.150,22						172,53	
Totale Euro						1.322,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.322,75						132,28	
Totale Euro						1.455,03	
Somma totale Euro						1.455,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.27.02.02.a	Orologi secondari digitali per interno Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 75 mm	cad	1,0000	980,38					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	0,5000	29,87	14,94		
		Totale Manodopera					32,03	3,27	
3	AA.08.98	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 75 mm		cad	1,0000	728,40	728,40		
		Totale Materiali					728,40	74,30	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	7,2840	2,00	14,57		
		Totale Trasporti					14,57	1,49	
Totale Euro							775,00		
Spese Generali 15,00% su Euro 775,00							116,25		
Totale Euro							891,25		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 891,25							89,13		
Totale Euro							980,38		
Somma totale Euro							980,38		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.27.02.02.b	Orologi secondari digitali per interno Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 150 mm	cad	1,0000	1.913,60					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	0,5000	29,87	14,94		
		Totale Manodopera					32,03	1,67	
3	AA.08.99	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 150 mm		cad	1,0000	1.451,67	1.451,67		
		Totale Materiali					1.451,67	75,86	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	14,5167	2,00	29,03		
		Totale Trasporti					29,03	1,52	
Totale Euro							1.512,73		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.512,73							226,91		
Totale Euro							1.739,64		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.739,64							173,96		
Totale Euro							1.913,60		
Somma totale Euro							1.913,60		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.27.02.02.c	Orologi secondari digitali per interno Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 75 mm, resistente ai colpi di pallone	cad	1,0000	1.211,95					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	0,5000	29,87	14,94		
		Totale Manodopera					32,03	2,64	
3	AA.09.01	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 75 mm, resistente ai colpi di pallone		cad	1,0000	907,87	907,87		
		Totale Materiali					907,87	74,91	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	9,0787	2,00	18,16		
		Totale Trasporti					18,16	1,50	
Totale Euro							958,06		
Spese Generali 15,00% su Euro 958,06							143,71		
Totale Euro							1.101,77		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.101,77							110,18		
Totale Euro							1.211,95		
Somma totale Euro							1.211,95		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.27.02.02.d	Orologi secondari digitali per interno Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 150 mm, resistente ai colpi di pallone	cad	1,0000	2.212,25

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,5000	29,87	14,94	
		Totale Manodopera				32,03	1,45
3	AA.10.32	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 150 mm, resistente ai colpi di pallone	cad	1,0000	1.683,13	1.683,13	
		Totale Materiali				1.683,13	76,08
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	16,8313	2,00	33,66	
		Totale Trasporti				33,66	1,52
Totale Euro						1.748,82	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.748,82						262,32	
Totale Euro						2.011,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.011,14						201,11	
Totale Euro						2.212,25	
Somma totale Euro						2.212,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.27.02.02.e	Orologi secondari digitali per interno Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 75 mm	cad	1,0000	1.790,40				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87	
		Totale Manodopera					64,04	3,58
3	AA.12.85	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 75 mm		cad	1,0000	1.324,80	1.324,80	
		Totale Materiali					1.324,80	73,99
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	13,2480	2,00	26,50	
		Totale Trasporti					26,50	1,48
Totale Euro							1.415,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.415,34							212,30	
Totale Euro							1.627,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.627,64							162,76	
Totale Euro							1.790,40	
Somma totale Euro							1.790,40	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.27.02.02.f	Orologi secondari digitali per interno Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 150 mm	cad	1,0000	3.342,03				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87	
		Totale Manodopera					64,04	1,92
3	AA.09.37	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 150 mm		cad	1,0000	2.527,33	2.527,33	
		Totale Materiali					2.527,33	75,62
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	25,2733	2,00	50,55	
		Totale Trasporti					50,55	1,51
Totale Euro							2.641,92	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.641,92							396,29	
Totale Euro							3.038,21	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.038,21							303,82	
Totale Euro							3.342,03	
Somma totale Euro							3.342,03	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.27.02.02.g	Orologi secondari digitali per interno Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 75 mm, resistente ai colpi di pallone	cad	1,0000	2.176,11

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	1,0000	29,87	29,87	
		Totale Manodopera				64,04	2,94
3	AA.06.23	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 75 mm, resistente ai colpi di pallone	cad	1,0000	1.623,73	1.623,73	
		Totale Materiali				1.623,73	74,62
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	16,2373	2,00	32,47	
		Totale Trasporti				32,47	1,49
Totale Euro						1.720,24	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.720,24						258,04	
Totale Euro						1.978,28	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.978,28						197,83	
Totale Euro						2.176,11	
Somma totale Euro						2.176,11	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.27.02.02.h	Orologi secondari digitali per interno Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 150 mm, resistente ai colpi di pallone	cad	1,0000	3.861,95

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	1,0000	29,87	29,87	
		Totale Manodopera				64,04	1,66
3	AA.06.26	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 150 mm, resistente ai colpi di pallone	cad	1,0000	2.930,27	2.930,27	
		Totale Materiali				2.930,27	75,88
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	29,3027	2,00	58,61	
		Totale Trasporti				58,61	1,52
Totale Euro						3.052,92	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.052,92						457,94	
Totale Euro						3.510,86	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.510,86						351,09	
Totale Euro						3.861,95	
Somma totale Euro						3.861,95	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.32.01.01.a	Impianti fotovoltaici completi fino a 1 kW	cad	1,0000	3.268,32				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	4,0000	41,56	166,24	
		Totale Manodopera					422,40	12,92
		Materiali						
4	AA.10.63	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Modulo fotovoltaico		cad	3,0000	235,00	705,00	
5	AA.10.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Struttura di montaggio per moduli fotovoltaici		%	141,0000	1,00	141,00	
6	AA.10.73	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Inverter fotovoltaico 3kWp		cad	0,6000	1.563,00	937,80	
7	AA.10.75	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cablaggio lato DC		a c	1,0000	120,00	120,00	
8	15.05.03.03.b	Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2		m	20,0000	3,13	62,60	
9	15.06.01.01.a	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<63 A, installazione incassata unità modulari: 12		cad	1,0000	47,75	47,75	
10	15.06.31.02.c	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,03A 6kA C corrente nominale 2x16 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari		cad	1,0000	109,02	109,02	
		Totale Materiali					2.123,17	64,96
		Trasporti						
11	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	19,0380	2,00	38,08	
		Totale Trasporti					38,08	1,17
Totale Euro							2.583,65	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.583,65							387,55	
Totale Euro							2.971,20	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.971,20							297,12	
Totale Euro							3.268,32	
Somma totale Euro							3.268,32	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.32.01.01.b	Impianti fotovoltaici completi oltre 1 kW fino a 2 kW	cad	1,0000	5.107,84			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	6,0000	34,17	205,02	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	6,0000	29,87	179,22	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	6,0000	41,56	249,36	
		Totale Manodopera				633,60	12,40
		Materiali					
4	AA.10.63	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Modulo fotovoltaico	cad	6,0000	235,00	1.410,00	
5	AA.10.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Struttura di montaggio per moduli fotovoltaici	%	282,0000	1,00	282,00	
6	AA.10.73	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Inverter fotovoltaico 3kWp	cad	0,8000	1.563,00	1.250,40	
7	AA.12.02	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cablaggio lato DC	a c	1,0000	180,00	180,00	
9	15.05.03.03.b	Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2	m	20,0000	3,13	62,60	
10	15.06.01.01.a	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<63 A, installazione incassata unità modulari: 12	cad	1,0000	47,75	47,75	
11	15.06.31.02.c	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,03A 6kA C corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	cad	1,0000	109,02	109,02	
		Totale Materiali				3.341,77	65,42
		Trasporti					
8	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	31,2240	2,00	62,45	
		Totale Trasporti				62,45	1,22
Totale Euro						4.037,82	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.037,82						605,67	
Totale Euro						4.643,49	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 4.643,49						464,35	
Totale Euro						5.107,84	
Somma totale Euro						5.107,84	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.01.01.c	Impianti fotovoltaici completi oltre 2 kW fino a 3 kW	cad	1,0000	6.908,66

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	8,0000	34,17	273,36	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	8,0000	29,87	238,96	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	8,0000	41,56	332,48	
		Totale Manodopera				844,80	12,23
		Materiali					
4	AA.10.63	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Modulo fotovoltaico	cad	9,0000	235,00	2.115,00	
5	AA.10.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Struttura di montaggio per moduli fotovoltaici	%	423,0000	1,00	423,00	
6	AA.10.73	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Inverter fotovoltaico 3kWp	cad	1,0000	1.563,00	1.563,00	
7	AA.05.23	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cablaggio lato DC	a c	1,0000	210,00	210,00	
9	15.05.03.03.b	Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2	m	20,0000	3,13	62,60	
10	15.06.01.01.a	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<63 A, installazione incassata unità modulari: 12	cad	1,0000	47,75	47,75	
11	15.06.31.02.c	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,03A 6kA C corrente nominale 2x16 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	1,0000	109,02	109,02	
		Totale Materiali				4.530,37	65,58
		Trasporti					
8	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	43,1100	2,00	86,22	
		Totale Trasporti				86,22	1,25
Totale Euro						5.461,39	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.461,39						819,21	
Totale Euro						6.280,60	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.280,60						628,06	
Totale Euro						6.908,66	
Somma totale Euro						6.908,66	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.32.01.01.d	Impianti fotovoltaici completi oltre 3 kW fino a 4 kW	cad	1,0000	8.714,46			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	12,0000	34,17	410,04	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	12,0000	29,87	358,44	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	12,0000	41,56	498,72	
		Totale Manodopera				1.267,20	14,54
		Materiali					
4	AA.10.63	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Modulo fotovoltaico	cad	12,0000	235,00	2.820,00	
5	AA.10.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Struttura di montaggio per moduli fotovoltaici	%	564,0000	1,00	564,00	
6	AA.08.25	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Inverter fotovoltaico 6kWp	cad	0,8000	2.103,00	1.682,40	
7	AA.08.26	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cablaggio lato DC	a c	1,0000	230,00	230,00	
9	15.05.03.03.b	Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2	m	20,0000	3,13	62,60	
10	15.06.01.01.a	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<63 A, installazione incassata unità modulari: 12	cad	1,0000	47,75	47,75	
11	15.06.31.02.e	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,03A 6kA C corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	cad	1,0000	109,02	109,02	
		Totale Materiali				5.515,77	63,29
		Trasporti					
8	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	52,9640	2,00	105,93	
		Totale Trasporti				105,93	1,22
Totale Euro						6.888,90	
Spese Generali 15,00% su Euro 6.888,90						1.033,34	
Totale Euro						7.922,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 7.922,24						792,22	
Totale Euro						8.714,46	
Somma totale Euro						8.714,46	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.01.01.e	Impianti fotovoltaici completi oltre 4 kW fino a 5 kW	cad	1,0000	10.530,78

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	16,0000	34,17	546,72	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	16,0000	29,87	477,92	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	12,0000	41,56	498,72	
		Totale Manodopera				1.523,36	14,47
		Materiali					
4	AA.10.63	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Modulo fotovoltaico	cad	15,0000	235,00	3.525,00	
5	AA.10.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Struttura di montaggio per moduli fotovoltaici	%	705,0000	1,00	705,00	
6	AA.08.25	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Inverter fotovoltaico 6kWp	cad	0,9000	2.103,00	1.892,70	
7	AA.06.54	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cablaggio lato DC	a c	1,0000	250,00	250,00	
9	15.05.03.05.b	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2	m	20,0000	4,49	89,80	
10	15.06.01.01.a	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<63 A, installazione incassata unità modulari: 12	cad	1,0000	47,75	47,75	
11	15.06.31.04.c	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 6kA C corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	cad	1,0000	163,67	163,67	
		Totale Materiali				6.673,92	63,38
		Trasporti					
8	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	63,7270	2,00	127,45	
		Totale Trasporti				127,45	1,21
Totale Euro						8.324,73	
Spese Generali 15,00% su Euro 8.324,73						1.248,71	
Totale Euro						9.573,44	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 9.573,44						957,34	
Totale Euro						10.530,78	
Somma totale Euro						10.530,78	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.32.01.01.f	Impianti fotovoltaici completi oltre 5 kW fino a 6 kW	cad	1,0000	12.282,29			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	20,0000	34,17	683,40	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	20,0000	29,87	597,40	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	12,0000	41,56	498,72	
		Totale Manodopera				1.779,52	14,49
		Materiali					
4	AA.10.63	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Modulo fotovoltaico	cad	18,0000	235,00	4.230,00	
5	AA.10.74	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Struttura di montaggio per moduli fotovoltaici	%	846,0000	1,00	846,00	
6	AA.08.25	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Inverter fotovoltaico 6kWp	cad	1,0000	2.103,00	2.103,00	
7	AA.06.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cablaggio lato DC	a c	1,0000	300,00	300,00	
9	15.05.03.05.b	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2	m	20,0000	4,49	89,80	
10	15.06.01.01.a	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<63 A, installazione incassata unità modulari: 12	cad	1,0000	47,75	47,75	
11	15.06.31.04.c	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 6kA C corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	cad	1,0000	163,67	163,67	
		Totale Materiali				7.780,22	63,35
		Trasporti					
8	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	74,7900	2,00	149,58	
		Totale Trasporti				149,58	1,22
Totale Euro						9.709,32	
Spese Generali 15,00% su Euro 9.709,32						1.456,40	
Totale Euro						11.165,72	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 11.165,72						1.116,57	
Totale Euro						12.282,29	
Somma totale Euro						12.282,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.02.01.a	Modulo fotovoltaico - potenza nominale (STC): da 230 W a 270 W (tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 180 W/m ²	cad	1,0000	190,91

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,5000	29,87	14,94	
		Totale Manodopera				32,03	16,78
		Materiali					
3	AA.10.76	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Componenti dell'impianto fotovoltaico	cad	1,0000	113,55	113,55	
4	AA.10.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	a c	1,0000	3,00	3,00	
		Totale Materiali				116,55	61,05
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,1655	2,00	2,33	
		Totale Trasporti				2,33	1,22
Totale Euro						150,91	
Spese Generali 15,00% su Euro 150,91						22,64	
Totale Euro						173,55	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 173,55						17,36	
Totale Euro						190,91	
Somma totale Euro						190,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.02.01.b	Modulo fotovoltaico - potenza nominale (STC): oltre 270 W fino a 300 W (tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 189 W/m ²	cad	1,0000	214,65

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,5000	29,87	14,94	
		Totale Manodopera				32,03	14,92
3	AA.10.77	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Componenti dell'impianto fotovoltaico	cad	1,0000	131,96	131,96	
4	AA.10.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	a c	1,0000	3,00	3,00	
		Totale Materiali				134,96	62,87
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,3496	2,00	2,70	
		Totale Trasporti				2,70	1,26
Totale Euro						169,69	
Spese Generali 15,00% su Euro 169,69						25,45	
Totale Euro						195,14	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 195,14						19,51	
Totale Euro						214,65	
Somma totale Euro						214,65	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.02.01.c	Modulo fotovoltaico - potenza nominale (STC): oltre 300 W fino a 325 W (tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 200 W/m ²	cad	1,0000	235,91

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,5000	29,87	14,94	
		Totale Manodopera				32,03	13,58
		Materiali					
3	AA.10.78	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Componenti dell'impianto fotovoltaico	cad	1,0000	148,43	148,43	
4	AA.10.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	a c	1,0000	3,00	3,00	
		Totale Materiali				151,43	64,19
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,5143	2,00	3,03	
		Totale Trasporti				3,03	1,28
Totale Euro						186,49	
Spese Generali 15,00% su Euro 186,49						27,97	
Totale Euro						214,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 214,46						21,45	
Totale Euro						235,91	
Somma totale Euro						235,91	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.02.01.d	Modulo fotovoltaico - potenza nominale (STC): oltre 325 W fino a 350 W (tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 215 W/m ²	cad	1,0000	258,62

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,5000	29,87	14,94	
		Totale Manodopera				32,03	12,38
		Materiali					
3	AA.10.79	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Componenti dell'impianto fotovoltaico	cad	1,0000	166,03	166,03	
4	AA.10.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	a c	1,0000	3,00	3,00	
		Totale Materiali				169,03	65,36
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,6903	2,00	3,38	
		Totale Trasporti				3,38	1,31
Totale Euro						204,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 204,44						30,67	
Totale Euro						235,11	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 235,11						23,51	
Totale Euro						258,62	
Somma totale Euro						258,62	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.02.01.e	Modulo fotovoltaico - potenza nominale (STC): da 350 W a 370 W (tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 230 W/m ²	cad	1,0000	314,14

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,5000	29,87	14,94	
		Totale Manodopera				32,03	10,20
		Materiali					
3	AA.08.96	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Componenti dell'impianto fotovoltaico	cad	1,0000	209,06	209,06	
4	AA.10.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	a c	1,0000	3,00	3,00	
		Totale Materiali				212,06	67,50
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,1206	2,00	4,24	
		Totale Trasporti				4,24	1,35
Totale Euro						248,33	
Spese Generali 15,00% su Euro 248,33						37,25	
Totale Euro						285,58	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 285,58						28,56	
Totale Euro						314,14	
Somma totale Euro						314,14	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.02.01.f	Modulo fotovoltaico - potenza nominale (STC): oltre 370 W (tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 240 W/m ²	cad	1,0000	386,80

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	0,5000	29,87	14,94	
		Totale Manodopera				32,03	8,28
		Materiali					
3	AA.08.97	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Componenti dell'impianto fotovoltaico	cad	1,0000	265,37	265,37	
4	AA.10.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	a c	1,0000	3,00	3,00	
		Totale Materiali				268,37	69,38
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,6837	2,00	5,37	
		Totale Trasporti				5,37	1,39
Totale Euro						305,77	
Spese Generali 15,00% su Euro 305,77						45,87	
Totale Euro						351,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 351,64						35,16	
Totale Euro						386,80	
Somma totale Euro						386,80	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.02.02.a	Convertitore fotovoltaico con uscita monofase Potenza nominale 3 kW	cad	1,0000	1.568,33

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				339,28	21,63
		Materiali					
4	AA.08.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Convertitore fotovoltaico con uscita monofase	cad	1,0000	872,84	872,84	
5	AA.08.48	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	a c	1,0000	10,00	10,00	
		Totale Materiali				882,84	56,29
		Trasporti					
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	8,8284	2,00	17,66	
		Totale Trasporti				17,66	1,13
Totale Euro						1.239,78	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.239,78						185,97	
Totale Euro						1.425,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.425,75						142,58	
Totale Euro						1.568,33	
Somma totale Euro						1.568,33	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.02.02.b	Convertitore fotovoltaico con uscita monofase Potenza nominale 6 kW	cad	1,0000	2.107,99

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				339,28	16,09
		Materiali					
4	AA.12.93	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Convertitore fotovoltaico con uscita monofase	cad	1,0000	1.291,09	1.291,09	
5	AA.08.48	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	a c	1,0000	10,00	10,00	
		Totale Materiali				1.301,09	61,72
		Trasporti					
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	13,0109	2,00	26,02	
		Totale Trasporti				26,02	1,23
Totale Euro						1.666,39	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.666,39						249,96	
Totale Euro						1.916,35	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.916,35						191,64	
Totale Euro						2.107,99	
Somma totale Euro						2.107,99	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.02.02.c	Convertitore fotovoltaico con uscita monofase Potenza nominale 10 kW	cad	1,0000	3.111,06

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				339,28	10,91
		Materiali					
4	AA.08.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Convertitore fotovoltaico con uscita monofase	cad	1,0000	2.068,49	2.068,49	
5	AA.08.48	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	a c	1,0000	10,00	10,00	
		Totale Materiali				2.078,49	66,81
		Trasporti					
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	20,7849	2,00	41,57	
		Totale Trasporti				41,57	1,34
Totale Euro						2.459,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.459,34						368,90	
Totale Euro						2.828,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.828,24						282,82	
Totale Euro						3.111,06	
Somma totale Euro						3.111,06	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.02.03.a	Convertitore fotovoltaico con uscita trifase Potenza nominale 2x3 kW	cad	1,0000	2.075,29

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				339,28	16,35
		Materiali					
4	AA.07.92	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Convertitore fotovoltaico con uscita trifase	cad	1,0000	1.265,75	1.265,75	
5	AA.08.48	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	a c	1,0000	10,00	10,00	
		Totale Materiali				1.275,75	61,47
		Trasporti					
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	12,7575	2,00	25,52	
		Totale Trasporti				25,52	1,23
Totale Euro						1.640,55	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.640,55						246,08	
Totale Euro						1.886,63	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.886,63						188,66	
Totale Euro						2.075,29	
Somma totale Euro						2.075,29	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.02.03.b	Convertitore fotovoltaico con uscita trifase Potenza nominale 2x5 kW	cad	1,0000	2.882,37

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				339,28	11,77
		Materiali					
4	AA.07.93	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Convertitore fotovoltaico con uscita trifase	cad	1,0000	1.891,25	1.891,25	
5	AA.08.48	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	a c	1,0000	10,00	10,00	
		Totale Materiali				1.901,25	65,96
		Trasporti					
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	19,0125	2,00	38,03	
		Totale Trasporti				38,03	1,32
Totale Euro						2.278,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.278,56						341,78	
Totale Euro						2.620,34	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.620,34						262,03	
Totale Euro						2.882,37	
Somma totale Euro						2.882,37	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.02.03.c	Convertitore fotovoltaico con uscita trifase Potenza nominale 2x10 kW	cad	1,0000	5.629,90

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	8,0000	34,17	273,36	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	8,0000	29,87	238,96	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	4,0000	41,56	166,24	
		Totale Manodopera				678,56	12,05
		Materiali					
4	AA.08.51	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Convertitore fotovoltaico con uscita trifase	cad	1,0000	3.687,99	3.687,99	
5	AA.08.48	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	a c	1,0000	10,00	10,00	
		Totale Materiali				3.697,99	65,68
		Trasporti					
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	36,9799	2,00	73,96	
		Totale Trasporti				73,96	1,31
Totale Euro						4.450,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 4.450,51						667,58	
Totale Euro						5.118,09	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 5.118,09						511,81	
Totale Euro						5.629,90	
Somma totale Euro						5.629,90	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.02.03.d	Convertitore fotovoltaico con uscita trifase Potenza nominale 2x15 kW	cad	1,0000	6.822,07

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	8,0000	34,17	273,36	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	8,0000	29,87	238,96	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	4,0000	41,56	166,24	
		Totale Manodopera				678,56	9,95
		Materiali					
4	AA.10.27	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Convertitore fotovoltaico con uscita trifase	cad	1,0000	4.611,94	4.611,94	
5	AA.08.48	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori	a c	1,0000	10,00	10,00	
		Totale Materiali				4.621,94	67,75
		Trasporti					
6	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	46,2194	2,00	92,44	
		Totale Trasporti				92,44	1,36
Totale Euro						5.392,94	
Spese Generali 15,00% su Euro 5.392,94						808,94	
Totale Euro						6.201,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 6.201,88						620,19	
Totale Euro						6.822,07	
Somma totale Euro						6.822,07	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.32.02.04	Cassetta di parallelo stringhe	cad	1,0000	604,36				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	4,0000	29,87	119,48	
		Totale Manodopera					256,16	42,39
		Materiali						
3	AA.08.14	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cassetta di parallelo stringhe		cad	1,0000	212,25	212,25	
4	AA.08.15	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Accessori		a c	1,0000	5,00	5,00	
		Totale Materiali					217,25	35,95
		Trasporti						
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	2,1725	2,00	4,35	
		Totale Trasporti					4,35	0,72
Totale Euro							477,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 477,76							71,66	
Totale Euro							549,42	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 549,42							54,94	
Totale Euro							604,36	
Somma totale Euro							604,36	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.32.02.05	Armadio per quadro di campo	cad	1,0000	233,01				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87	
		Totale Manodopera					64,04	27,48
3	15.06.02.04.a	Materiali Quadro stagno in materiale plastico con In<125 A, installazione a parete 300x250x160 mm		cad	1,0000	120,16	120,16	
		Totale Materiali					120,16	51,57
Totale Euro							184,20	
Spese Generali 15,00% su Euro 184,20							27,63	
Totale Euro							211,83	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 211,83							21,18	
Totale Euro							233,01	
Somma totale Euro							233,01	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.32.02.06	Sistema di controllo e supervisione dell'impianto fotovoltaico	cad	1,0000	472,64				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87	
		Totale Manodopera					64,04	13,55
3	AA.08.17	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di controllo e supervisione dell'impianto fotovoltaico		cad	1,0000	303,52	303,52	
		Totale Materiali					303,52	64,22
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	3,0352	2,00	6,07	
		Totale Trasporti					6,07	1,28
Totale Euro							373,63	
Spese Generali 15,00% su Euro 373,63							56,04	
Totale Euro							429,67	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 429,67							42,97	
Totale Euro							472,64	
Somma totale Euro							472,64	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.32.02.07	Sistema di protezione di interfaccia (SPI)	cad	1,0000	367,41			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	1,0000	29,87	29,87	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				105,60	28,74
		Materiali					
4	AA.10.93	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Sistema di protezione di interfaccia (SPI)	cad	1,0000	181,22	181,22	
		Totale Materiali				181,22	49,32
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	1,8122	2,00	3,62	
		Totale Trasporti				3,62	0,99
Totale Euro						290,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 290,44						43,57	
Totale Euro						334,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 334,01						33,40	
Totale Euro						367,41	
Somma totale Euro						367,41	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.32.03.01	Ottimizzatore di potenza per moduli fotovoltaici	cad	1,0000	100,38				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	0,5000	34,17	17,09	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	0,5000	29,87	14,94	
		Totale Manodopera					32,03	31,91
3	AA.10.98	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Ottimizzatore di potenza per moduli fotovoltaici		cad	1,0000	46,39	46,39	
		Totale Materiali					46,39	46,21
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,4639	2,00	0,93	
		Totale Trasporti					0,93	0,93
Totale Euro							79,35	
Spese Generali 15,00% su Euro 79,35							11,90	
Totale Euro							91,25	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 91,25							9,13	
Totale Euro							100,38	
Somma totale Euro							100,38	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.32.03.02.a	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico Potenza nominale (STC) dell'impianto: fino a 6 kW	cad	1,0000	796,25				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera						
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	4,0000	34,17	136,68	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	4,0000	29,87	119,48	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	8,0000	41,56	332,48	
		Totale Manodopera					588,64	73,93
		Materiali						
4	AA.12.29	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strumento di misura		cad	1,0000	40,00	40,00	
		Totale Materiali					40,00	5,02
		Trasporti						
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,4000	2,00	0,80	
		Totale Trasporti					0,80	0,10
Totale Euro							629,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 629,44							94,42	
Totale Euro							723,86	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 723,86							72,39	
Totale Euro							796,25	
Somma totale Euro							796,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.32.03.02.b	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico Potenza nominale (STC) dell'impianto: oltre 6 kW fino a 20 kW	cad	1,0000	1.540,87				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	8,0000	34,17	273,36	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	8,0000	29,87	238,96	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	16,0000	41,56	664,96	
		Totale Manodopera					1.177,28	76,40
4	AA.12.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strumento di misura		cad	1,0000	40,00	40,00	
		Totale Materiali					40,00	2,60
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,4000	2,00	0,80	
		Totale Trasporti					0,80	0,05
Totale Euro							1.218,08	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.218,08							182,71	
Totale Euro							1.400,79	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.400,79							140,08	
Totale Euro							1.540,87	
Somma totale Euro							1.540,87	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.32.03.02.c	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico Potenza nominale (STC) dell'impianto: oltre 20 kW fino a 50 kW	cad	1,0000	2.188,96				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	16,0000	34,17	546,72	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	16,0000	29,87	477,92	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	16,0000	41,56	664,96	
		Totale Manodopera					1.689,60	77,19
4	AA.12.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strumento di misura		cad	1,0000	40,00	40,00	
		Totale Materiali					40,00	1,83
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	0,4000	2,00	0,80	
		Totale Trasporti					0,80	0,04
Totale Euro							1.730,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.730,40							259,56	
Totale Euro							1.989,96	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.989,96							199,00	
Totale Euro							2.188,96	
Somma totale Euro							2.188,96	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.32.03.02.d	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico Potenza nominale (STC) dell'impianto: oltre 50 kW	cad	1,0000	3.905,72

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	32,0000	34,17	1.093,44	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	32,0000	29,87	955,84	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	24,0000	41,56	997,44	
		Totale Manodopera				3.046,72	78,01
		Materiali					
4	AA.12.29	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Strumento di misura	cad	1,0000	40,00	40,00	
		Totale Materiali				40,00	1,02
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	0,4000	2,00	0,80	
		Totale Trasporti				0,80	0,02
Totale Euro						3.087,52	
Spese Generali 15,00% su Euro 3.087,52						463,13	
Totale Euro						3.550,65	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.550,65						355,07	
Totale Euro						3.905,72	
Somma totale Euro						3.905,72	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.34.01.01.a	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione standard in AC Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, senza interruttore differenziale	cad	1,0000	962,09			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	1,0000	29,87	29,87	
		Totale Manodopera				64,04	6,66
3	AA.08.64	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete	cad	1,0000	682,85	682,85	
		Totale Materiali				682,85	70,98
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	6,8285	2,00	13,66	
		Totale Trasporti				13,66	1,42
Totale Euro						760,55	
Spese Generali 15,00% su Euro 760,55						114,08	
Totale Euro						874,63	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 874,63						87,46	
Totale Euro						962,09	
Somma totale Euro						962,09	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.34.01.01.b	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione standard in AC Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, senza interruttore differenziale	cad	1,0000	1.285,31					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
		Totale Manodopera					64,04	4,98	
3	AA.08.65	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete		cad	1,0000	933,34	933,34		
		Totale Materiali					933,34	72,62	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	9,3334	2,00	18,67		
		Totale Trasporti					18,67	1,45	
Totale Euro							1.016,05		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.016,05							152,41		
Totale Euro							1.168,46		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.168,46							116,85		
Totale Euro							1.285,31		
Somma totale Euro							1.285,31		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.34.01.01.c	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione standard in AC Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale	cad	1,0000	1.738,34				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87	
		Totale Manodopera					64,04	3,68
3	AA.10.28	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete		cad	1,0000	1.284,45	1.284,45	
		Totale Materiali					1.284,45	73,89
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	12,8445	2,00	25,69	
		Totale Trasporti					25,69	1,48
Totale Euro							1.374,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.374,18							206,13	
Totale Euro							1.580,31	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.580,31							158,03	
Totale Euro							1.738,34	
Somma totale Euro							1.738,34	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.34.01.01.d	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione standard in AC Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale	cad	1,0000	1.276,23					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
		Totale Manodopera					64,04	5,02	
3	AA.07.42	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete		cad	1,0000	926,31	926,31		
		Totale Materiali					926,31	72,58	
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	9,2631	2,00	18,53		
		Totale Trasporti					18,53	1,45	
Totale Euro							1.008,88		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.008,88							151,33		
Totale Euro							1.160,21		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.160,21							116,02		
Totale Euro							1.276,23		
Somma totale Euro							1.276,23		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.34.01.01.e	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione standard in AC Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	1,0000	1.182,02				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87	
		Totale Manodopera					64,04	5,42
3	AA.07.43	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete		cad	1,0000	853,29	853,29	
		Totale Materiali					853,29	72,19
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	8,5329	2,00	17,07	
		Totale Trasporti					17,07	1,44
Totale Euro							934,40	
Spese Generali 15,00% su Euro 934,40							140,16	
Totale Euro							1.074,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.074,56							107,46	
Totale Euro							1.182,02	
Somma totale Euro							1.182,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.34.01.01.f	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione standard in AC Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	1,0000	1.522,41				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87	
		Totale Manodopera					64,04	4,21
3	AA.06.67	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete		cad	1,0000	1.117,11	1.117,11	
		Totale Materiali					1.117,11	73,38
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	11,1711	2,00	22,34	
		Totale Trasporti					22,34	1,47
Totale Euro							1.203,49	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.203,49							180,52	
Totale Euro							1.384,01	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.384,01							138,40	
Totale Euro							1.522,41	
Somma totale Euro							1.522,41	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.34.01.01.g	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione standard in AC Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	1,0000	1.812,01				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87	
		Totale Manodopera					64,04	3,53
3	AA.09.39	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete		cad	1,0000	1.341,55	1.341,55	
		Totale Materiali					1.341,55	74,04
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	13,4155	2,00	26,83	
		Totale Trasporti					26,83	1,48
Totale Euro							1.432,42	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.432,42							214,86	
Totale Euro							1.647,28	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.647,28							164,73	
Totale Euro							1.812,01	
Somma totale Euro							1.812,01	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.34.01.01.h	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione standard in AC Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	1,0000	1.513,35			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	1,0000	29,87	29,87	
		Totale Manodopera				64,04	4,23
3	AA.10.29	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete	cad	1,0000	1.110,08	1.110,08	
		Totale Materiali				1.110,08	73,35
4	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	11,1008	2,00	22,20	
		Totale Trasporti				22,20	1,47
Totale Euro						1.196,32	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.196,32						179,45	
Totale Euro						1.375,77	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.375,77						137,58	
Totale Euro						1.513,35	
Somma totale Euro						1.513,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.34.01.02.a	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe media in AC Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, senza interruttore differenziale	cad	1,0000	1.435,35					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					105,60	7,36	
		Materiali							
4	AA.12.35	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete in ambiente interno o all'esterno		cad	1,0000	1.008,88	1.008,88		
		Totale Materiali					1.008,88	70,29	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	10,0888	2,00	20,18		
		Totale Trasporti					20,18	1,41	
Totale Euro							1.134,66		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.134,66							170,20		
Totale Euro							1.304,86		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.304,86							130,49		
Totale Euro							1.435,35		
Somma totale Euro							1.435,35		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.34.01.02.b	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe media in AC Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, media, senza interruttore differenziale	cad	1,0000	1.681,77					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					105,60	6,28	
4	AA.12.37	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete in ambiente interno o all'esterno		cad	1,0000	1.199,86	1.199,86		
		Totale Materiali					1.199,86	71,35	
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	11,9986	2,00	24,00		
		Totale Trasporti					24,00	1,43	
Totale Euro							1.329,46		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.329,46							199,42		
Totale Euro							1.528,88		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.528,88							152,89		
Totale Euro							1.681,77		
Somma totale Euro							1.681,77		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.34.01.02.c	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe media in AC Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale	cad	1,0000	1.928,96					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					105,60	5,47	
		Materiali							
4	AA.09.61	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete in ambiente interno o all'esterno		cad	1,0000	1.391,44	1.391,44		
		Totale Materiali					1.391,44	72,13	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	13,9144	2,00	27,83		
		Totale Trasporti					27,83	1,44	
Totale Euro							1.524,87		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.524,87							228,73		
Totale Euro							1.753,60		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.753,60							175,36		
Totale Euro							1.928,96		
Somma totale Euro							1.928,96		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.34.01.02.d	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe media in AC Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale	cad	1,0000	2.542,88			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	1,0000	29,87	29,87	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				147,16	5,79
		Materiali					
4	AA.09.63	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete in ambiente interno o all'esterno	cad	1,0000	1.826,49	1.826,49	
		Totale Materiali				1.826,49	71,83
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	18,2649	2,00	36,53	
		Totale Trasporti				36,53	1,44
Totale Euro						2.010,18	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.010,18						301,53	
Totale Euro						2.311,71	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.311,71						231,17	
Totale Euro						2.542,88	
Somma totale Euro						2.542,88	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.34.01.02.e	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe media in AC Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	1,0000	1.807,85					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					105,60	5,84	
4	AA.09.64	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete in ambiente interno o all'esterno		cad	1,0000	1.297,58	1.297,58		
		Totale Materiali					1.297,58	71,77	
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	12,9758	2,00	25,95		
		Totale Trasporti					25,95	1,44	
Totale Euro							1.429,13		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.429,13							214,37		
Totale Euro							1.643,50		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.643,50							164,35		
Totale Euro							1.807,85		
Somma totale Euro							1.807,85		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.34.01.02.f	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe media in AC Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	1,0000	1.918,88					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					105,60	5,50	
4	AA.12.76	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete in ambiente interno o all'esterno		cad	1,0000	1.383,63	1.383,63		
		Totale Materiali					1.383,63	72,11	
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	13,8363	2,00	27,67		
		Totale Trasporti					27,67	1,44	
Totale Euro							1.516,90		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.516,90							227,54		
Totale Euro							1.744,44		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.744,44							174,44		
Totale Euro							1.918,88		
Somma totale Euro							1.918,88		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.34.01.02.g	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe media in AC Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	1,0000	2.186,37					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	1,0000	41,56	41,56		
		Totale Manodopera					105,60	4,83	
4	AA.12.77	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete in ambiente interno o all'esterno		cad	1,0000	1.590,94	1.590,94		
		Totale Materiali					1.590,94	72,77	
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	15,9094	2,00	31,82		
		Totale Trasporti					31,82	1,46	
Totale Euro							1.728,36		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.728,36							259,25		
Totale Euro							1.987,61		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.987,61							198,76		
Totale Euro							2.186,37		
Somma totale Euro							2.186,37		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.34.01.02.h	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe media in AC Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	1,0000	2.139,93			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	1,0000	29,87	29,87	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				105,60	4,93
		Materiali					
4	AA.07.86	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete in ambiente interno o all'esterno	cad	1,0000	1.554,94	1.554,94	
		Totale Materiali				1.554,94	72,66
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	15,5494	2,00	31,10	
		Totale Trasporti				31,10	1,45
Totale Euro						1.691,64	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.691,64						253,75	
Totale Euro						1.945,39	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.945,39						194,54	
Totale Euro						2.139,93	
Somma totale Euro						2.139,93	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.34.01.03.a	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe superiore in AC Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, senza interruttore differenziale	cad	1,0000	1.627,38					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	2,0000	41,56	83,12		
		Totale Manodopera					147,16	9,04	
		Materiali							
4	AA.08.18	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete		cad	1,0000	1.116,97	1.116,97		
		Totale Materiali					1.116,97	68,64	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	11,1697	2,00	22,34		
		Totale Trasporti					22,34	1,37	
Totale Euro							1.286,47		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.286,47							192,97		
Totale Euro							1.479,44		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.479,44							147,94		
Totale Euro							1.627,38		
Somma totale Euro							1.627,38		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.34.01.03.b	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe superiore in AC Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, senza interruttore differenziale	cad	1,0000	2.171,09					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	2,0000	41,56	83,12		
		Totale Manodopera					147,16	6,78	
		Materiali							
4	AA.08.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete		cad	1,0000	1.538,35	1.538,35		
		Totale Materiali					1.538,35	70,86	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	15,3835	2,00	30,77		
		Totale Trasporti					30,77	1,42	
Totale Euro							1.716,28		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.716,28							257,44		
Totale Euro							1.973,72		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.973,72							197,37		
Totale Euro							2.171,09		
Somma totale Euro							2.171,09		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.34.01.03.c	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe superiore in AC Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale	cad	1,0000	2.672,27					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	2,0000	41,56	83,12		
		Totale Manodopera					147,16	5,51	
		Materiali							
4	AA.08.20	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete		cad	1,0000	1.926,77	1.926,77		
		Totale Materiali					1.926,77	72,10	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	19,2677	2,00	38,54		
		Totale Trasporti					38,54	1,44	
Totale Euro							2.112,47		
Spese Generali 15,00% su Euro 2.112,47							316,87		
Totale Euro							2.429,34		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.429,34							242,93		
Totale Euro							2.672,27		
Somma totale Euro							2.672,27		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.34.01.03.d	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe superiore in AC Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale	cad	1,0000	2.542,88					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	2,0000	41,56	83,12		
		Totale Manodopera					147,16	5,79	
		Materiali							
4	AA.08.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete		cad	1,0000	1.826,49	1.826,49		
		Totale Materiali					1.826,49	71,83	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	18,2649	2,00	36,53		
		Totale Trasporti					36,53	1,44	
Totale Euro							2.010,18		
Spese Generali 15,00% su Euro 2.010,18							301,53		
Totale Euro							2.311,71		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.311,71							231,17		
Totale Euro							2.542,88		
Somma totale Euro							2.542,88		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.01.03.e	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe superiore in AC Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	1,0000	1.858,02

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	1,0000	29,87	29,87	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				147,16	7,92
		Materiali					
4	AA.08.22	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete	cad	1,0000	1.295,72	1.295,72	
		Totale Materiali				1.295,72	69,74
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	12,9572	2,00	25,91	
		Totale Trasporti				25,91	1,39
Totale Euro						1.468,79	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.468,79						220,32	
Totale Euro						1.689,11	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.689,11						168,91	
Totale Euro						1.858,02	
Somma totale Euro						1.858,02	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.34.01.03.f	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe superiore in AC Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	1,0000	2.356,16					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	2,0000	41,56	83,12		
		Totale Manodopera					147,16	6,25	
		Materiali							
4	AA.08.23	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete		cad	1,0000	1.681,77	1.681,77		
		Totale Materiali					1.681,77	71,38	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	16,8177	2,00	33,64		
		Totale Trasporti					33,64	1,43	
Totale Euro							1.862,57		
Spese Generali 15,00% su Euro 1.862,57							279,39		
Totale Euro							2.141,96		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.141,96							214,20		
Totale Euro							2.356,16		
Somma totale Euro							2.356,16		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)			
15.34.01.03.g	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe superiore in AC Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	1,0000	2.841,19			
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	1,0000	34,17	34,17	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	1,0000	29,87	29,87	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				147,16	5,18
		Materiali					
4	AA.08.24	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete	cad	1,0000	2.057,69	2.057,69	
		Totale Materiali				2.057,69	72,42
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	20,5769	2,00	41,15	
		Totale Trasporti				41,15	1,45
Totale Euro						2.246,00	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.246,00						336,90	
Totale Euro						2.582,90	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.582,90						258,29	
Totale Euro						2.841,19	
Somma totale Euro						2.841,19	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.34.01.03.h	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe superiore in AC Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	1,0000	2.742,09					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
		Manodopera							
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	1,0000	34,17	34,17		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	1,0000	29,87	29,87		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	2,0000	41,56	83,12		
		Totale Manodopera					147,16	5,37	
		Materiali							
4	AA.05.19	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Stazioni di carica auto elettriche da parete		cad	1,0000	1.980,88	1.980,88		
		Totale Materiali					1.980,88	72,24	
		Trasporti							
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	19,8088	2,00	39,62		
		Totale Trasporti					39,62	1,44	
Totale Euro							2.167,66		
Spese Generali 15,00% su Euro 2.167,66							325,15		
Totale Euro							2.492,81		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.492,81							249,28		
Totale Euro							2.742,09		
Somma totale Euro							2.742,09		

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.01.a	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	1,0000	1.631,01

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
		Totale Manodopera				192,12	11,78
		Materiali					
3	AA.05.20	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC	cad	1,0000	1.075,71	1.075,71	
		Totale Materiali				1.075,71	65,95
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	10,7571	2,00	21,51	
		Totale Trasporti				21,51	1,32
Totale Euro						1.289,34	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.289,34						193,40	
Totale Euro						1.482,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.482,74						148,27	
Totale Euro						1.631,01	
Somma totale Euro						1.631,01	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.01.b	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	1,0000	1.991,13

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
		Totale Manodopera				192,12	9,65
		Materiali					
3	AA.05.21	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC	cad	1,0000	1.354,80	1.354,80	
		Totale Materiali				1.354,80	68,04
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	13,5480	2,00	27,10	
		Totale Trasporti				27,10	1,36
Totale Euro						1.574,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.574,02						236,10	
Totale Euro						1.810,12	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.810,12						181,01	
Totale Euro						1.991,13	
Somma totale Euro						1.991,13	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.01.c	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	1,0000	2.543,61

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
		Totale Manodopera				192,12	7,55
		Materiali					
3	AA.05.22	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC	cad	1,0000	1.782,98	1.782,98	
		Totale Materiali				1.782,98	70,10
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	17,8298	2,00	35,66	
		Totale Trasporti				35,66	1,40
Totale Euro						2.010,76	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.010,76						301,61	
Totale Euro						2.312,37	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.312,37						231,24	
Totale Euro						2.543,61	
Somma totale Euro						2.543,61	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.01.d	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	1,0000	1.982,07

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
		Totale Manodopera				192,12	9,69
		Materiali					
3	AA.09.45	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC	cad	1,0000	1.347,77	1.347,77	
		Totale Materiali				1.347,77	68,00
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	13,4777	2,00	26,96	
		Totale Trasporti				26,96	1,36
Totale Euro						1.566,85	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.566,85						235,03	
Totale Euro						1.801,88	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.801,88						180,19	
Totale Euro						1.982,07	
Somma totale Euro						1.982,07	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.01.e	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	1,0000	1.850,94

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
		Totale Manodopera				192,12	10,38
		Materiali					
3	AA.09.46	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC	cad	1,0000	1.246,15	1.246,15	
		Totale Materiali				1.246,15	67,33
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	12,4615	2,00	24,92	
		Totale Trasporti				24,92	1,35
Totale Euro						1.463,19	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.463,19						219,48	
Totale Euro						1.682,67	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.682,67						168,27	
Totale Euro						1.850,94	
Somma totale Euro						1.850,94	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.01.f	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	1,0000	2.228,25

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
		Totale Manodopera				192,12	8,62
		Materiali					
3	AA.09.47	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC	cad	1,0000	1.538,57	1.538,57	
		Totale Materiali				1.538,57	69,05
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	15,3857	2,00	30,77	
		Totale Trasporti				30,77	1,38
Totale Euro						1.761,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.761,46						264,22	
Totale Euro						2.025,68	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.025,68						202,57	
Totale Euro						2.228,25	
Somma totale Euro						2.228,25	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.01.g	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	1,0000	2.554,74

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
		Totale Manodopera				192,12	7,52
		Materiali					
3	AA.09.48	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC	cad	1,0000	1.791,61	1.791,61	
		Totale Materiali				1.791,61	70,13
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	17,9161	2,00	35,83	
		Totale Trasporti				35,83	1,40
Totale Euro						2.019,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.019,56						302,93	
Totale Euro						2.322,49	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.322,49						232,25	
Totale Euro						2.554,74	
Somma totale Euro						2.554,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.01.h	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	1,0000	2.219,17

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
		Totale Manodopera				192,12	8,66
		Materiali					
3	AA.09.49	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC	cad	1,0000	1.531,54	1.531,54	
		Totale Materiali				1.531,54	69,01
		Trasporti					
4	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	15,3154	2,00	30,63	
		Totale Trasporti				30,63	1,38
Totale Euro						1.754,29	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.754,29						263,14	
Totale Euro						2.017,43	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.017,43						201,74	
Totale Euro						2.219,17	
Somma totale Euro						2.219,17	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.02.a	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, isenza dispositivo di protezione differenziale	cad	1,0000	2.122,73

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				233,68	11,01
		Materiali					
4	AA.09.50	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC	cad	1,0000	1.416,04	1.416,04	
		Totale Materiali				1.416,04	66,71
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	14,1604	2,00	28,32	
		Totale Trasporti				28,32	1,33
Totale Euro						1.678,04	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.678,04						251,71	
Totale Euro						1.929,75	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.929,75						192,98	
Totale Euro						2.122,73	
Somma totale Euro						2.122,73	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.02.b	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	1,0000	2.387,59

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				233,68	9,79
		Materiali					
4	AA.09.51	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC	cad	1,0000	1.621,32	1.621,32	
		Totale Materiali				1.621,32	67,91
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	16,2132	2,00	32,43	
		Totale Trasporti				32,43	1,36
Totale Euro						1.887,43	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.887,43						283,11	
Totale Euro						2.170,54	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.170,54						217,05	
Totale Euro						2.387,59	
Somma totale Euro						2.387,59	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.02.c	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	1,0000	2.616,34

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				233,68	8,93
		Materiali					
4	AA.09.52	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC	cad	1,0000	1.798,60	1.798,60	
		Totale Materiali				1.798,60	68,74
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	17,9860	2,00	35,97	
		Totale Trasporti				35,97	1,37
Totale Euro						2.068,25	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.068,25						310,24	
Totale Euro						2.378,49	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.378,49						237,85	
Totale Euro						2.616,34	
Somma totale Euro						2.616,34	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.02.d	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	1,0000	2.839,36

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				233,68	8,23
		Materiali					
4	AA.09.53	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC	cad	1,0000	1.971,45	1.971,45	
		Totale Materiali				1.971,45	69,43
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	19,7145	2,00	39,43	
		Totale Trasporti				39,43	1,39
Totale Euro						2.244,56	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.244,56						336,68	
Totale Euro						2.581,24	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.581,24						258,12	
Totale Euro						2.839,36	
Somma totale Euro						2.839,36	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.02.e	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	1,0000	2.532,13

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				233,68	9,23
		Materiali					
4	AA.09.54	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC	cad	1,0000	1.733,34	1.733,34	
		Totale Materiali				1.733,34	68,45
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	17,3334	2,00	34,67	
		Totale Trasporti				34,67	1,37
Totale Euro						2.001,69	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.001,69						300,25	
Totale Euro						2.301,94	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.301,94						230,19	
Totale Euro						2.532,13	
Somma totale Euro						2.532,13	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.02.f	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	1,0000	2.624,71

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				233,68	8,90
		Materiali					
4	AA.09.55	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC	cad	1,0000	1.805,09	1.805,09	
		Totale Materiali				1.805,09	68,77
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	18,0509	2,00	36,10	
		Totale Trasporti				36,10	1,38
Totale Euro						2.074,87	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.074,87						311,23	
Totale Euro						2.386,10	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.386,10						238,61	
Totale Euro						2.624,71	
Somma totale Euro						2.624,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.02.g	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	1,0000	2.929,11

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				233,68	7,98
		Materiali					
4	AA.09.56	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC	cad	1,0000	2.041,00	2.041,00	
		Totale Materiali				2.041,00	69,68
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	20,4100	2,00	40,82	
		Totale Trasporti				40,82	1,39
						Totale Euro	2.315,50
						Spese Generali 15,00% su Euro 2.315,50	347,33
						Totale Euro	2.662,83
						Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.662,83	266,28
						Totale Euro	2.929,11
						Somma totale Euro	2.929,11

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.02.h	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	1,0000	2.845,76

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Manodopera				233,68	8,21
		Materiali					
4	AA.06.22	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC	cad	1,0000	1.976,40	1.976,40	
		Totale Materiali				1.976,40	69,45
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	19,7640	2,00	39,53	
		Totale Trasporti				39,53	1,39
Totale Euro						2.249,61	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.249,61						337,44	
Totale Euro						2.587,05	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.587,05						258,71	
Totale Euro						2.845,76	
Somma totale Euro						2.845,76	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.03.a	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	1,0000	2.275,05

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				275,24	12,10
		Materiali					
4	AA.09.36	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC	cad	1,0000	1.493,35	1.493,35	
		Totale Materiali				1.493,35	65,64
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	14,9335	2,00	29,87	
		Totale Trasporti				29,87	1,31
Totale Euro						1.798,46	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.798,46						269,77	
Totale Euro						2.068,23	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.068,23						206,82	
Totale Euro						2.275,05	
Somma totale Euro						2.275,05	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.03.b	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	1,0000	2.855,67

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				275,24	9,64
		Materiali					
4	AA.06.18	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC	cad	1,0000	1.943,33	1.943,33	
		Totale Materiali				1.943,33	68,05
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	19,4333	2,00	38,87	
		Totale Trasporti				38,87	1,36
Totale Euro						2.257,44	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.257,44						338,62	
Totale Euro						2.596,06	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.596,06						259,61	
Totale Euro						2.855,67	
Somma totale Euro						2.855,67	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.03.c	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	1,0000	3.412,18

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				275,24	8,07
		Materiali					
4	AA.06.24	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC	cad	1,0000	2.374,64	2.374,64	
		Totale Materiali				2.374,64	69,59
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	23,7464	2,00	47,49	
		Totale Trasporti				47,49	1,39
Totale Euro						2.697,37	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.697,37						404,61	
Totale Euro						3.101,98	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.101,98						310,20	
Totale Euro						3.412,18	
Somma totale Euro						3.412,18	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.03.d	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	1,0000	3.264,35

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				275,24	8,43
		Materiali					
4	AA.06.25	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC	cad	1,0000	2.260,07	2.260,07	
		Totale Materiali				2.260,07	69,23
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	22,6007	2,00	45,20	
		Totale Trasporti				45,20	1,38
Totale Euro						2.580,51	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.580,51						387,08	
Totale Euro						2.967,59	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.967,59						296,76	
Totale Euro						3.264,35	
Somma totale Euro						3.264,35	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.03.e	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	1,0000	2.487,24

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				275,24	11,07
		Materiali					
4	AA.06.27	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC	cad	1,0000	1.657,80	1.657,80	
		Totale Materiali				1.657,80	66,65
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	16,5780	2,00	33,16	
		Totale Trasporti				33,16	1,33
Totale Euro						1.966,20	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.966,20						294,93	
Totale Euro						2.261,13	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.261,13						226,11	
Totale Euro						2.487,24	
Somma totale Euro						2.487,24	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.03.f	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	1,0000	3.003,80

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				275,24	9,16
		Materiali					
4	AA.06.29	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC	cad	1,0000	2.058,15	2.058,15	
		Totale Materiali				2.058,15	68,52
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	20,5815	2,00	41,16	
		Totale Trasporti				41,16	1,37
Totale Euro						2.374,55	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.374,55						356,18	
Totale Euro						2.730,73	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.730,73						273,07	
Totale Euro						3.003,80	
Somma totale Euro						3.003,80	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.03.g	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	1,0000	3.525,74

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				275,24	7,81
		Materiali					
4	AA.06.30	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC	cad	1,0000	2.462,66	2.462,66	
		Totale Materiali				2.462,66	69,85
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	24,6266	2,00	49,25	
		Totale Trasporti				49,25	1,40
Totale Euro						2.787,15	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.787,15						418,07	
Totale Euro						3.205,22	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.205,22						320,52	
Totale Euro						3.525,74	
Somma totale Euro						3.525,74	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.02.03.h	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	1,0000	3.463,56

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	2,0000	41,56	83,12	
		Totale Manodopera				275,24	7,95
		Materiali					
4	AA.06.31	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC	cad	1,0000	2.414,46	2.414,46	
		Totale Materiali				2.414,46	69,71
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	24,1446	2,00	48,29	
		Totale Trasporti				48,29	1,39
Totale Euro						2.737,99	
Spese Generali 15,00% su Euro 2.737,99						410,70	
Totale Euro						3.148,69	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.148,69						314,87	
Totale Euro						3.463,56	
Somma totale Euro						3.463,56	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.34.03.01.a	Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3 Cavo monofase con corrente nominale 13 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	cad	1,0000	482,50				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.06.32	Materiali	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3	cad	1,0000	373,95	373,95	
		Totale Materiali					373,95	77,50
2	01.03.03.01	Trasporti	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	3,7395	2,00	7,48	
		Totale Trasporti					7,48	1,55
Totale Euro							381,43	
Spese Generali 15,00% su Euro 381,43							57,21	
Totale Euro							438,64	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 438,64							43,86	
Totale Euro							482,50	
Somma totale Euro							482,50	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.34.03.01.b	Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3 Cavo monofase con corrente nominale 13 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	cad	1,0000	518,39				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.06.33	Materiali	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3	cad	1,0000	401,75	401,75	
		Totale Materiali					401,75	77,50
2	01.03.03.01	Trasporti	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	4,0175	2,00	8,04	
		Totale Trasporti					8,04	1,55
Totale Euro							409,79	
Spese Generali 15,00% su Euro 409,79							61,47	
Totale Euro							471,26	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 471,26							47,13	
Totale Euro							518,39	
Somma totale Euro							518,39	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.34.03.01.c	Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3 Cavo monofase con corrente nominale 20 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	cad	1,0000	263,52				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.06.34	Materiali	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3	cad	1,0000	204,23	204,23	
		Totale Materiali					204,23	77,50
2	01.03.03.01	Trasporti	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,0423	2,00	4,08	
		Totale Trasporti					4,08	1,55
Totale Euro							208,31	
Spese Generali 15,00% su Euro 208,31							31,25	
Totale Euro							239,56	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 239,56							23,96	
Totale Euro							263,52	
Somma totale Euro							263,52	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.34.03.01.d	Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3 Cavo monofase con corrente nominale 32 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	cad	1,0000	298,31				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.06.35	Materiali	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3	cad	1,0000	231,20	231,20	
		Totale Materiali					231,20	77,50
2	01.03.03.01	Trasporti	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,3120	2,00	4,62	
		Totale Trasporti					4,62	1,55
Totale Euro							235,82	
Spese Generali 15,00% su Euro 235,82							35,37	
Totale Euro							271,19	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 271,19							27,12	
Totale Euro							298,31	
Somma totale Euro							298,31	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.34.03.01.e	Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3 Cavo trifase con corrente nominale 20 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	cad	1,0000	318,41				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.06.36	Materiali	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3	cad	1,0000	246,76	246,76	
		Totale Materiali					246,76	77,50
2	01.03.03.01	Trasporti	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,4676	2,00	4,94	
		Totale Trasporti					4,94	1,55
Totale Euro							251,70	
Spese Generali 15,00% su Euro 251,70							37,76	
Totale Euro							289,46	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 289,46							28,95	
Totale Euro							318,41	
Somma totale Euro							318,41	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)				
15.34.03.01.f	Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3 Cavo trifase con corrente nominale 32 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	cad	1,0000	452,89				
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
1	AA.06.37	Materiali	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3	cad	1,0000	351,00	351,00	
		Totale Materiali					351,00	77,50
2	01.03.03.01	Trasporti	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	3,5100	2,00	7,02	
		Totale Trasporti					7,02	1,55
Totale Euro							358,02	
Spese Generali 15,00% su Euro 358,02							53,70	
Totale Euro							411,72	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 411,72							41,17	
Totale Euro							452,89	
Somma totale Euro							452,89	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.03.02.a	Gateway per stazioni di carica di veicoli elettrici Gateway per il collegamento in rete fino a 4 punti di carica	cad	1,0000	1.957,71

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	2,0000	34,17	68,34	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	2,0000	29,87	59,74	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	4,0000	41,56	166,24	
		Totale Manodopera				294,32	15,03
		Materiali					
4	AA.06.38	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gateway per stazioni di carica di veicoli elettrici	cad	1,0000	1.228,71	1.228,71	
		Totale Materiali				1.228,71	62,76
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	12,2871	2,00	24,57	
		Totale Trasporti				24,57	1,26
Totale Euro						1.547,60	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.547,60						232,14	
Totale Euro						1.779,74	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 1.779,74						177,97	
Totale Euro						1.957,71	
Somma totale Euro						1.957,71	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)
15.34.03.02.b	Gateway per stazioni di carica di veicoli elettrici Gateway per il collegamento in rete di oltre 4 fino a 8 punti di carica	cad	1,0000	2.461,43

PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)
		Manodopera					
1	01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	h	3,0000	34,17	102,51	
2	01.01.04.03	Operaio qual.	h	3,0000	29,87	89,61	
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico	h	6,0000	41,56	249,36	
		Totale Manodopera				441,48	17,94
		Materiali					
4	AA.06.39	VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gateway per stazioni di carica di veicoli elettrici	cad	1,0000	1.474,81	1.474,81	
		Totale Materiali				1.474,81	59,92
		Trasporti					
5	01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	14,7481	2,00	29,50	
		Totale Trasporti				29,50	1,20
Totale Euro						1.945,79	
Spese Generali 15,00% su Euro 1.945,79						291,87	
Totale Euro						2.237,66	
Utile d'impresa 10,00% su Euro 2.237,66						223,77	
Totale Euro						2.461,43	
Somma totale Euro						2.461,43	

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (€)					
15.34.03.02.c	Gateway per stazioni di carica di veicoli elettrici Gateway per il collegamento in rete di oltre 8 fino a 16 punti di carica	cad	1,0000	3.337,60					
PRG.	CODICE EPU	COMPONENTI DEL PREZZO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	INCIDENZA (%)	
1	01.01.04.01	Manodopera Operaio alt. spec. o maestro professionale		h	6,0000	34,17	205,02		
2	01.01.04.03	Operaio qual.		h	6,0000	29,87	179,22		
3	01.01.04.05	Collaboratore tecnico		h	12,0000	41,56	498,72		
		Totale Manodopera					882,96	26,45	
4	AA.06.53	Materiali VOCE NON UFFICIALE – NON USARE - Gateway per stazioni di carica di veicoli elettrici		cad	1,0000	1.721,04	1.721,04		
		Totale Materiali					1.721,04	51,57	
5	01.03.03.01	Trasporti Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica		%	17,2104	2,00	34,42		
		Totale Trasporti					34,42	1,03	
Totale Euro							2.638,42		
Spese Generali 15,00% su Euro 2.638,42							395,76		
Totale Euro							3.034,18		
Utile d'impresa 10,00% su Euro 3.034,18							303,42		
Totale Euro							3.337,60		
Somma totale Euro							3.337,60		