

Prezzario della Provincia Autonoma di Bolzano 2024

Novità

Sommario

Opere civili edili	2
Impianti elettrici e speciali.....	5
Opere civili non edili	9
Adeguamento delle Disposizioni Tecniche-Contrattuali - DTC:	12
Note sulla fusione degli Elenchi Prezzi Informativi per opere civili edili e non edili 2024.....	13

Opere civili edili

Nell'edizione 2024 del Prezzario Provinciale nel settore opere civili edili sono stati effettuati numerosi adeguamenti e numerose modifiche.

Riportiamo, di seguito, il riepilogo delle principali novità all'interno dei diversi capitoli.

Cap. 01 Prezzi elementari

- Adeguamento prezzi: 919 prezzi elementari sono stati adeguati mediante una rilevazione di mercato de prezzi unitari.
- 01.03: Adeguamento del testo della voce trasporto: "caricamento e scaricamento" è stato sostituito da "trasporto". Il carico e lo scarico sono inclusi nelle voci specifiche per scavi, demolizioni, ecc.
- 01.04.11 Materiali da copertura: sono stati introdotti 69 prezzi elementari mentre 4 prezzi elementari sono stati eliminati nel corso della riorganizzazione del capitolo opere per la copertura di tetti a falda.
- 01.04.16 Materiali per pavimenti e rivestimenti in ceramica: sono stati introdotti 41 prezzi elementari mentre 8 prezzi elementari sono stati eliminati nel corso della riorganizzazione del capitolo opere in piastrelle e in lastre di ceramica.
- 01.04.31 Acciaio per cemento armato: sono stati modificati i prezzi elementari.
- I prezzi dei ponteggi sono diminuiti del 36% ca.
- 01.04.90 Materiali per fumisti: sono stati introdotti 39 prezzi elementari per fumisti.
- 01.05.02.21 Fornitura di calcestruzzo per strutture con classi di esposizione XC, XF, XA: "Posa" è stato incluso erroneamente nel testo lungo. Il testo è stato adeguato.
- Alcuni tubi in plastica sono stati eliminati dai prezzi elementari: come, per esempio, il tubo sagomato in polipropilene U2EM, il tubo in PVC per acquedotto, e il tubo a tre strati in PVC, e il tubo in polietilene PN20/32/40.

Cap. 02.04.80/81/85/88/89/90 Calcestruzzi

- Le due posizioni 02.04.80.01.A calcestruzzo per sottofondi C8/10 e 02.04.80.02.A sottomurazioni C8/10 sono state eliminate.
- In generale cemento armato: secondo la rilevazione di mercato il cemento armato ha subito un aumento di prezzo del 5%.

Cap. 02.05 Acciaio per c. a

Nel Capitolo 02.05 sono state apportate le seguenti modifiche:

1. 02.05.01.01.a Acciaio in barre – aggiornamento prezzo
2. 02.05.02.01.a Reti elettrosaldate - aggiornamento prezzo

Cap. 02.05.05 Elementi di isolamento acustico anticalpestio portanti

I prezzi sono stati adattati.

Cap. 02.07.07 Elemento per porta scorrevole per muratura

I prezzi si sono abbassati del 13%.

Cap. 02.09 Intonaci

I prezzi di singole voci si sono abbassati del 7%.

Cap. 02.10 Vespai e sottofondi

I prezzi di singole voci si sono abbassati del 20% ca.

Cap. 02.12 Isolamenti

Nel capitolo 02.12 sono state apportate le seguenti modifiche:

1. 02.12.01.05 Isolamenti termici sughero – posizione eliminata (superata)
2. 02.12.01.07 Isolamenti termici Lana di roccia: – posizione eliminata (superata)
3. 02.12.01.09.m-u Isolamenti termici ESP –posizione di capotto eliminata (superata)
4. 02.12.01.15 Isolamenti termici pannelli compatti in fibra di legno– posizione eliminata (superata)
5. 02.12.03.01 – 02.12.03.09 Isolamenti termici - modifica del testo
6. 02.12.05.01 – 02.12.05.09 Isolamenti termici CAM – modifica del testo

I prezzi del capitolo 02.12.03 e quelli del capitolo 02.12.05 sono stati allineati.

Cap. 02.07.01/03 muratura

Singole posizioni sono state adeguate a seguito della rilevazione di mercato dei prezzi unitari e le sottovoci sono state armonizzate.

Cap. 02.15 Impermeabilizzazioni di coperture

I prezzi di singole voci si sono abbassati del 21% ca.

Cap. 03 Opere da fabbro

I prezzi delle voci delle finestre si sono abbassate del 21%.

Cap. 05.01 Pavimenti in ceramica

Nel capitolo 05.01 sono state effettuate le seguenti modifiche:

1. 05.01.01.03.a,b,c,d – posizioni eliminate (superata)
2. 05.01.01.03.i,j,k,l Pavim. "terrazzo" – nuove posizioni inserite
3. 05.01.02.04.a – testo e prezzo adattati
4. 05.01.02.05.g,h - nuove posizioni inserite
5. 05.01.02.08 – 6 nuove posizioni inserite
6. 05.01.03 – 6 nuove posizioni inserite
7. 05.04.01 – 20 posizioni eliminate e 15 nuove posizioni introdotte

I prezzi di singole voci si sono abbassate del 15-29%.

Cap. 07.01 Opere di carpenteria in legno

I prezzi delle voci si sono abbassate del 15% ca.

Cap. 07.02 Opere per la copertura di tetti a falda

Nel capitolo 07.02 sono state effettuate le seguenti modifiche:

1. 07.02.01 – sono stati adattati i prezzi di 40 posizioni
2. 07.02.01 – 4 posizioni eliminate
3. 07.02.02 – sono stati adattati i prezzi di 18 posizioni
4. 07.02.03 – sono stati adattati i prezzi di 21 posizioni
5. 07.02.03 – 2 nuove posizioni inserite
6. 07.02.04 – sono stati adattati i prezzi di 9 posizioni
7. 07.02.06 – sono stati adattati i prezzi di 6 posizioni
8. 07.02.06 – 1 posizione eliminata
9. 07.02.07 – sono stati adattati i prezzi di 8 posizioni
10. 07.02.08 – sono stati adattati i prezzi di 3 posizioni
11. 07.02.08 – 4 nuove posizioni inserite

Cap. 08 Opere da lattoniere

I prezzi sono stati adattati.

Cap. 09 Opere da falegname

I prezzi delle voci delle finestre si sono abbassate del 21%.

Cap. 12 Opere da vetraio

I prezzi delle voci delle finestre (e di conseguenza anche i vetri) si sono abbassate del 21%.

Kap. 19 Hafner

Nel capitolo 19 sono state apportate le seguenti modifiche:

1. 19.01.01 Stufa piena/stufa ad accumulo tradizionale – è stato adattato il testo esteso
2. 19.01.01.01 Stufa piena/stufa ad accumulo tradizionale fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale) – sono stati adattati il testo e il prezzo
3. 19.01.01.04.a/b/c Stufa piena/stufa ad accumulo tradizionale fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale) con portina ad angolo – nuove posizioni inserite
4. 19.01.02 Stufa ad accumulo realizzata a più strati – è stato adattato il testo esteso
5. 19.01.02.04. a/b/c fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale) con portina ad angolo - nuove posizioni inserite
6. 19.06.01.01/02 Prestazioni aggiuntive - nuove posizioni inserite
7. 19.07.01.01.a ceramica 22x44 - nuova posizioni inserita
8. 19.08.01.01.a – nuova posizione inserita

Cap. 25 Risanamenti interni

Nel capitolo 25 sono state apportate le seguenti modifiche:

1. 25.02.11.16 lana di roccia feldspatica - è stato adattato il testo
2. 25.04.01.15 / 25.04.01.16 Silicati di potassio: tinta chiara – è stato adattato il testo ed è stata inserita una nuova posizione per superfici sotto i 500m²
3. 25.04.01.02 Asportazione di tappezzerie – Nuova posizione inserita
4. 25.04.01.03 Asportazione di tappezzerie ulteriori strati – è stato adattato il testo
5. 25.05.01.01 piastrelle 30x30cm, tinta unita – è stato adattato il testo
6. 25.13.10A.10.10 / 25.13.10A.10.25 Piatto doccia - è stato adattato il testo

Impianti elettrici e speciali

Cap. 13 Impianti di riscaldamento e refrigerazione e cap. 14 Impianti sanitari

Riportiamo di seguito il riepilogo delle principali novità e proposte di modifica:

- Eliminazione dei prezzi elementari relativi alle installazioni nei capitoli 13 e 14:
I prezzi elementari del capitolo 1 relativi agli impianti termosanitari sono stati eliminati, in quanto non sono stati utilizzati e non sono stati inclusi nelle analisi prezzo.
In totale si tratta di 340 prezzi elementari per i capitoli 13 e 14
- Correzione dei prezzi relativi alle pompe di calore nel capitolo 13.11.01.01 e capitolo 13.11.02.01:
I prezzi del capitolo 13.11.02.01 erano inferiori a quelli del capitolo 13.11.01.01, anche se le prime sono pompe di calore reversibili e le seconde sono pompe di calore pure che costano meno.
Inoltre, nel capitolo 13.11.01.01 mancava un prezzo e tutti i prezzi slittavano di una riga.
I prezzi sono stati corretti e il prezzo mancante è stato inserito in linea con gli altri.

Cap. 15 Impianti elettrici

Riportiamo di seguito il riepilogo delle principali novità e proposte di modifica:

Sono stati effettuati i seguenti adeguamenti prezzi:

- 60 voci sono state analizzate nell'estate 2023 e i prezzi sono stati adeguati in base alle analisi.
- 57 voci relative alle stazioni di ricarica per auto elettriche sono state riportate al livello di prezzo del 2022.
- Sono state apportate alcune correzioni nonché adeguamenti dei prezzi, come descritto di seguito.

Sono state implementate le seguenti voci: scatole a pavimento, sistemi di allarme per bagni disabili, installazione e programmazione di sistemi touch e server KNX.

Inoltre, sono state ricalcolate le analisi prezzo per alcuni interventi di ristrutturazione degli impianti elettrici esistenti.

In più sono state aggiunte voci riguardanti: cavi FG17, cavi FS18OR18 450/750V, interruttori differenziali selettivi e sensore CO2 KNX. Inoltre, si sono allineate alcune sigle di cavi alle attuali normative CPR.

Voce principale 15.04.41 - Scatole da incasso

Creazione nuova voce principale

Voce 15.04.41.01 - Scatola affiorante a pavimento
Creazione nuova voce

Sottovoce 15.04.41.01.a - Scatola affiorante a pavimento. Dimensioni esterne fino a circa 15x15cm

Creazione nuova sottovoce

Sottovoce 15.04.41.01.b - Scatola affiorante a pavimento. Dimensioni esterne fino a circa 22x22cm

Creazione nuova sottovoce

Sottovoce 15.04.41.01.c - Scatola affiorante a pavimento. Dimensioni esterne fino a circa 28x28cm

Creazione nuova sottovoce

Voce principale 15.05.03 – Linee in cavo FG16OR16 0,6/1KV

Modifica voce principale: Correzione sigla cavo da “FG16OR16” a “FG16(O)R16”

Voce principale 15.05.04 – Linee in cavo FG16OR16 1 0,6/1KV

Modifica voce principale: Correzione sigla cavo da “FG16OR16 1” a “FG16(O)M16”

Voce principale 15.05.05 – Linee in cavo FTG10OM1 0,6/1kV

Modifica voce principale: Correzione sigla cavo da “FTG10OM1” a “FTG18(O)M16”

Voce 15.05.05.01 – Cavi unipolari con cavi flessibili in rame

Modifica voce: Correzione sigla cavo da “FTG10OM1” a “FTG18M16”

Voce 15.05.05.02 – Cavi bipolari con cavi flessibili in rame

Modifica voce: Correzione sigla cavo da “FTG10OM1” a “FTG18OM16”

Voce 15.05.05.03 – Cavi tripolari con cavi flessibili in rame

Modifica voce: Correzione sigla cavo da “FTG10OM1” a “FTG18OM16”

Voce 15.05.05.04 – Cavi quadripolari con cavi flessibili in rame

Modifica voce: Correzione sigla cavo da “FTG10OM1” a “FTG18OM16”

Voce 15.05.05.05 – Cavi pentapolari con cavi flessibili in rame

Modifica voce: Correzione sigla cavo da “FTG10OM1” a “FTG18OM16”

Voce principale 15.05.07 – Linee in filo FG17

Creazione nuova voce principale

Voce 15.05.07.01 – Linea con conduttori flessibili isolati in PVC

Creazione nuova voce: sono state inserite le linee unipolari dalla sezione 1,5 mm² a 240 mm²

Voce principale 15.05.08 – Linee in cavo FS18OR18 450/750V

Creazione nuova voce principale

Voce 15.05.08.02 – Linee con cavi flessibili, bipolari

Sono state inserite le linee bipolari della sezione 1,5 mm² e 2,5 mm²

Voce 15.05.08.03 – Linee con cavi flessibili, tripolari

Sono state inserite le linee tripolari della sezione 1,5 mm² e 2,5 mm²

Voce 15.05.08.04 – Linee con cavi flessibili, quadripolari

Sono state inserite le linee quadripolari della sezione 1,5 mm² e 2,5 mm²

Voce 15.05.08.05 – Linee con cavi flessibili, pentapolari

Sono state inserite le linee pentapolari della sezione 1,5 mm² e 2,5 mm²

Voce 15.06.46.02 – Interruttore differenziale selettivo 2 poli 0,3A - A

Creata nuova categoria per differenziali bipolari selettivi

Voce 15.06.46.04 – Interruttore differenziale selettivo 4 poli 0,3A - A

Creata nuova categoria per differenziali quadripolari selettivi

Voce 15.06.46.14 – Interruttore differenziale tarabile 4 poli - A

Creata nuova categoria per differenziali quadripolari tarabili

Voce principale 15.11.13 - Chiamata di emergenza per bagno disabili

Creazione nuova voce principale

Voce 15.11.13.01 - Sistema di allarme per bagni disabili

Creazione nuova voce

Sottovoce 15.11.13.01.a - Sistema di allarme per bagni disabili completo di apparecchiature - serie prezzo medio

Creazione nuova sottovoce

Voce 15.11.13.02 - Sistema di allarme per bagni disabili con interfaccia KNX

Creazione nuova voce

Sottovoce 15.11.13.02.a - Sistema di allarme per bagni disabili con interfaccia KNX completo di apparecchiature - serie prezzo medio

Creazione nuova sottovoce

Voce 15.12.03.11 - Sensore CO2, umidità e temperatura locale KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard

Creazione nuova voce

Sottovoce 15.12.03.11.a - KNX sensore CO2, umidità e temperatura locale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard

Creazione nuova sottovoce

Voce 15.12.04.01 - DISPLAY PER SISTEMA BUS KNX

Creazione nuova voce

Sottovoce 15.12.04.01.a - Pannello di controllo con display KNX

Creazione nuova sottovoce

Voce 15.12.04.02 - SERVER PER SISTEMA BUS KNX

Creazione nuova voce

Sottovoce 15.12.04.02.a - Server KNX

Creazione nuova sottovoce

Voce 15.12.06.05 - Programmazione di un Display KNX con l'ausilio di ETS secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale

Creazione nuova voce

Sottovoce 15.12.06.05.a - fino a 100 indirizzi di gruppi per visualizzazione

Creazione nuova sottovoce

Sottovoce 15.12.06.05.b - fino a raggiungimento dei successivi 200 indirizzi di gruppo per visualizzazione

Creazione nuova sottovoce

Voce 15.12.06.06 - Programmazione di un Server KNX con l'ausilio di ETS secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale

Creazione nuova voce

Sottovoce 15.12.06.06.a - fino a 100 indirizzi di gruppi per Server

Creazione nuova sottovoce

Sottovoce 15.12.06.06.b - fino a raggiungimento dei successivi 200 indirizzi di gruppo per Server

Creazione nuova sottovoce

Voce 25.14.01A.01.01 - Prezzo forfetario per intervento in alloggio tipo

Aggiornamento analisi prezzo della voce

Voce 25.14.01A.01.02 - Per ogni vano in più

Aggiornamento analisi prezzo della voce

Voce 25.14.01A.01.03 - Per ogni ulteriore servizio igienico

Aggiornamento analisi prezzo della voce

Opere civili non edili

Nell'edizione 2024 del Prezzario Provinciale nel settore opere civili non edili sono stati effettuati numerosi adeguamenti e numerose modifiche.

Riportiamo, di seguito, il riepilogo delle principali novità all'interno dei diversi capitoli.

Cap. 01 Prezzi elementari

- Adeguamento prezzi: 919 prezzi elementari sono stati adeguati mediante una rilevazione di mercato dei prezzi unitari.
- 01.03: Adeguamento del testo della voce trasporto: "caricamento e scaricamento" è stato sostituito da "trasporto". Il carico e lo scarico sono inclusi nelle voci specifiche per scavi, demolizioni, ecc.
- 01.05.02.21: Fornitura di calcestruzzo per strutture con classi di esposizione XC, XF, XA: "Posa" è stato incluso erroneamente nel testo lungo. Il testo è stato adeguato.
- Alcuni tubi in plastica sono stati eliminati dai prezzi elementari: come, per esempio, il tubo sagomato in polipropilene U2EM, il tubo in PVC per acquedotto e il tubo a tre strati in PVC, il tubo in polietilene PN20/32/40.

Cap. 54 Movimenti di terra, demolizioni

Per le seguenti voci CAM (Criteri Ambientali Minimi) inserite nell'EPU 2023, il prezzo è stato adeguato alle voci NON CAM:

1. 54.10.05 Fornitura di materiale da cava di prestito ed esecuzione di rilevati e rinterrati [CAM]
 2. 54.16.04 Fornitura di materiale da cava di prestito per l'esecuzione di strati di base [CAM]
 3. 54.27.05 Fornitura e posa di materiale riciclato [CAM]
- Per le voci 54.16.07/10 "Stabilizzazione delle terre ecc." sono state apportate modifiche al testo e alle analisi prezzo. I leganti sono stati eliminati dalle voci, poiché sono conteggiati all'interno dei prezzi elementari, in quanto la percentuale di leganti può essere definita solo dopo l'esecuzione delle prove di laboratorio.
 - La voce 54.16.07.03 "Stabilizzazione con cemento della fondazione stradale" è stata eliminata, in quanto già contenuta nelle voci 54.16.07.01/02.
 - Le voci 54.16.09.01/02 "Conglomerato bituminoso per strati di base riciclato a freddo in sito" sono state eliminate in quanto meglio descritte nel Cap. 85.
 - Per semplificare si è lasciata una sola voce per descrivere le diverse granulometrie per i materiali di drenaggio 54.20.10.01/04/05 invece di 3 voci ciascuna;
 - Nelle Voci di demolizione di edifici: sono state rielaborate alcune analisi prezzo(54.02.01.01.A,....).

Cap. 56 Protezioni di pareti di scavo, rivestimenti di scarpate

- Le voci relative alla "Realizzazione di un piano di lavoro per l'infissione delle palancole e il diaframma" sono state eliminate, in quanto questo lavoro non può essere quantificato nel prezzario (solo a seconda del cantiere), 56.04.02.01, 56.10.01.02

Cap. 57 Fondazioni speciali

- 33 voci del capitolo 57 sono stati allineati ai prezzi del capitolo 56, poiché si tratta di voci identiche e le analisi dei prezzi sono disponibili lì.

Cap. 70 IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI

1. Rinomina del sottocapitolo 70.10 da „Impermeabilizzazioni con guaine e fogli“ a „Lavori di impermeabilizzazione con membrane e prodotti chimici“
2. **Eliminazione** delle seguenti posizioni:
 - 70.10.05.05: Impermeabilizzazione con foglio di PVC, posato a secco
 - 70.10.05.05.A: spessore foglio: 1,2 mm
 - 70.10.05.05.B: spessore foglio: 1,5 mm
 - 70.10.10.05: Impermeabilizzazione con carta bitumata, a caldo
 - 70.10.12.10: Impermeabilizzazione con guaina bituminosa

Posizioni nuove e modificate:

- 70.10.05.15: Impermeabilizzazione sotto falda con membrane in PVC (Adeguamento testo/prezzo + nuove posizioni)
- 70.10.05.20: Impermeabilizzazione sotto falda con membrane in TPO a base PP
- 70.10.05.25: Impermeabilizzazione sotto falda con membrane in TPO a base PE
- 70.10.05.30: Impermeabilizzazione pre-getto sotto falda con membrane sintetiche in completa adesione
- 70.10.05.35: Impermeabilizzazione interna di tunnel con membrane in PVC
- 70.10.11: Impermeabilizzazione di solette piane con guaina bituminosa
 - 70.10.11.05: Impermeabilizzazione di solette piane non carrabili con guaine bituminose – sotto zavorra
 - 70.10.11.10: Impermeabilizzazione di solette piane carrabili con guaine bituminose – sotto zavorra
 - 70.10.11.15: Impermeabilizzazione di solette piane carrabili sotto asfalto
 - 70.10.11.20: Impermeabilizzazione di solette piane, non carrabili con guaine bituminose sotto zavorra – posa in bitume ossidato sciolto
 - 70.10.11.25: Impermeabilizzazione di solette piane carrabili con guaine bituminose sotto asfalto – posa in bitume ossidato sciolto
 - 70.10.11.30: Impermeabilizzazione di solette piane in monostrato, non carrabili con guaine bituminose sotto zavorra – posa con collante a freddo
 - 70.10.11.35: Impermeabilizzazione di solette piane in monostrato carrabili con guaine bituminose sotto zavorra – posa con collante a freddo
- 70.10.12: Impermeabilizzazione sotto falda con membrane bituminose
 - 70.10.12.11: Impermeabilizzazione di opere contro terra su terreni umidi e drenanti con guaina bituminosa - monostrato
 - 70.10.12.12: Impermeabilizzazione di opere contro terra e sotto falda con guaina bituminosa a 2 strati (Adeguamento testo/prezzo + nuove posizioni)
 - 70.10.12.15: Impermeabilizzazione di ponti e viadotti con guaine bituminose
- 70.10.13: Impermeabilizzazione di solette piane con membrane sintetiche
 - 70.10.13.05: Impermeabilizzazione di solette piane con membrane in PVC sotto zavorra

- 70.10.13.10: Impermeabilizzazione di solette piane con membrane in TPO sotto zavorra
- 70.10.30: Impermeabilizzazioni- raccordi e collegamenti
 - 70.10.30.05: Collegamento muro mediante incollaggio
 - 70.10.30.10: Collegamento muro con resina liquida
 - 70.10.30.15: Collegamento muro con profili in lamiera plastificata
 - 70.10.30.16: Gocciolatoio in lamiera plastificata
 - 70.10.30.20: Collegamento muro con profili in lamiera plastificata annegati
 - 70.10.30.25: Impermeabilizzazione sporgenze
 - 70.10.30.30: Strato di protezione per impermeabilizzazioni in PP
 - 70.10.30.31: Fornitura di uno strato di separazione composto da tessuto non tessuto in polipropilene
 - 70.10.30.35: Membrana di protezione in gomma riciclata
 - 70.10.30.40: Geocomposito drenante in schiuma PE, accoppiato con TNT
 - 70.10.30.45: Sovrapprezzi per lavori di impermeabilizzazione con membrane sintetiche e guaine bituminose
- 70.30.05: Impermeabilizzazioni di giunti di ripresa
 - 70.30.05.15: Impermeabilizzazione giunti con strisce di resina liquida in PMMA per terreni umidi e drenanti
 - 70.30.05.20: Impermeabilizzazione giunti con strisce di resine liquide poliureiche ibride per terreni umidi e drenanti
 - 70.30.05.25: Impermeabilizzazione giunti con profili in lamiera plastificata annegati e membrana sintetica per terreni umidi e drenanti

Cap. 75 Tubazioni

- 75.10.05.15/20: le denominazioni dei diametri dei tubi di drenaggio sono state adeguate ai prezzi elementari.
- Alcuni tubi in plastica saranno cancellati, in relazione ai prezzi elementari come, per esempio, il tubo sagomato in polipropilene U2EM, il tubo in PVC per acquedotto e il tubo a tre strati in PVC, il tubo in polietilene PN20

Cap. 85 Pavimentazioni

1. Adeguamento prezzo:

- 85.10: Pavimentazioni con pietre naturali
 - 85.10.01.05: Pavimentazione con cubetti di porfido
 - 85.10.05.05: Pavimentazione con binderi in porfido
 - 85.10.10.05: Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido
- Le analisi prezzo riguardanti le pavimentazioni in conglomerato bituminoso sono state adattate e standardizzate (ad es. costante di miscela uniforme).

Adeguamento delle Disposizioni Tecniche-Contrattuali - DTC:

Capitolo 1 Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi tipologia

4.1.9 Trasporto in cantiere di tutti i materiali ed elementi costruttivi, ~~anche se forniti dal committente~~, dai relativi depositi fino al cantiere ovvero dai luoghi di consegna indicati nella documentazione progettuale fino ai luoghi d'impiego, ed eventuale trasporto di ritorno.

Capitolo 30 Opere in calcestruzzo

Il gruppo di lavoro ha presentato una proposta di adeguamento al Capitolo 30 Opere in calcestruzzo, in particolare per quanto riguarda il calcestruzzo sottoposto a cicli di gelo e disgelo, le classi di esposizione, il monitoraggio delle forniture di calcestruzzo e le misure di protezione contro gli effetti dannosi del calcestruzzo.

Note sulla fusione degli Elenchi Prezzi Informativi per opere civili edili e non edili 2024

La fusione dei due elenchi prezzi ha ridotto il numero di posizioni di circa 1080.

1. Tutte le posizioni che riportano prezzi sono state spostate al 5° livello di codifica rendendo la struttura del codice standardizzata. A tal fine sono state introdotte delle posizioni ausiliarie che sono contraddistinte da un codice seguito da una A e non riportano testo. Togliendo tale livello di codice si può risalire alla codifica utilizzata per il prezzario 2023 (es.: la posizione 01.02.07.05 è stata ricodificata come 01.02.07.**05A**.05).
Sono state modificate ca. 1.700 posizioni.
2. I capitoli 01 e 51 Prezzi elementari sono stati fusi in un unico capitolo 01 Prezzi elementari.
01.06 oneri generali di cantiere e 01.10 Misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri sono stati inseriti nel capitolo 52 oneri generali e particolari di cantiere.
3. I lavori di demolizione e movimento di terra 02.01./02 sono stati eliminati dall'elenco delle costruzioni edilizie e integrati nel capitolo 54, che include anche gli oneri di smaltimento.
4. Il capitolo 58 Calcestruzzo e cemento armato è stato eliminato e integrato nel sottocapitolo 02.04 Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati e 02.05 Acciaio per c. a.
5. Il sottocapitolo 02.16 Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali è stato eliminato dalle opere edili. Le posizioni sono state integrate nelle opere non edili nei capitoli 54 Movimenti di terra, 75 Tubazioni, 77 Pozzetti, 78 Chiusini per pozzetti.
6. Il capitolo 59 Opere in pietra naturale ed artificiale è stato rinominato "Opere in pietra naturale", in quanto la muratura di pietre artificiali (mattoni, calcestruzzo) è inclusa nel capitolo 02.
7. Il capitolo 63 Opere in acciaio è stato rinominato Opere in acciaio – Ponti.
8. Il capitolo 67 Intonaci, massetti, pavimenti industriali è stato eliminato, in quanto questo capitolo conteneva solo un riferimento alle opere edili.
9. Il capitolo 71 *Coibentazioni* è stato rinominato *Coibentazione di tubazioni*.
10. Il sottocapitolo 75.35 Impianti separatori di liquidi leggeri è stato eliminato dalle opere non edili, in quanto già incluso nelle Posizioni 14.03.04.
11. Il capitolo 87 Linee elettriche, illuminazione pubblica è stato eliminato e integrato nel capitolo 15 Impianti elettrici, 15.50 Illuminazione pubblica.
12. Il capitolo 96 Inerbimenti e lavori da giardiniere è stato eliminato e integrato nella Posizione 02.17 Lavori da giardiniere.